

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 2025/01-02

č. objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Krnsko
Krnsko 41, 294 31
Zastoupený ve věcech smluvních: František Honc, starosta, 732469505
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Pánek, 724 204 123
Technický dozor:
IČ: 00238155 DIČ: CZ00238155
č.ú. 286204382/0300 tel.: 326 723 164

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem
IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

Název akce: Komunikace nad kostelem, Krnsko
Místo realizace: Krnsko, místní část Dolní Krnsko, okr. Mladá Boleslav

Předmětem díla je provedení stavebních prací, a to v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem stavebních prací je oprava stávající intravilánové místní komunikace, která se nachází v Krnsku, v místní části Dolní Krnsko, p.p.č. 566/1, 118/1, k.ú. Krnsko, napojené v dolní části na silnici III. třídy č. 27223/03 a 27223/04 a v horní části na komunikaci v soukromém vlastnictví (p.č. 91/1), vedoucí k Hornímu hřbitovu. Součástí je rovněž realizace odvodnění uvedené místní komunikace.

Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace zpracovaná společností Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., odpovědný projektant Ing. Z. Nýdrle (v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 0500561), a z ní vyplývající nabídkový rozpočet.

3. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Cena za dílo je stanovena dle rozsahu z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo takto:

Cena bez DPH	4 726 123,12 Kč
DPH 21%	992 485,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 718 608,98 Kč

Ve smyslu §92a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele

3.2. Vliv inflační míry:

Vzhledem k cenové nestabilitě stavebních materiálů si strany sjednávají inflační doložku, jenž mohou využít při změně cen stavebních položek o více než 3 %. Podkladem pro výpočet cen bude míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu cen stavebních položek dle cenové soustavy RTS nebo ÚRS Praha, a.s. za období od tvorby nabídky do doby realizace.

3.3. Úhrada zvýšených nákladů zhotovitele:

- 3.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám technických nebo místních podmínek rozhodujících pro kvalitní provedení díla, anebo těm, které si písemně vyžádal objednatel, a budou mít za následek zvýšení nákladů zhotovitele, budou předmětem dodatku k této smlouvě. Jejich úhrada bude provedena na základě daňového dokladu zhotovitele vystaveného po uzavření příslušného dodatku. Podmínky úhrady se řídí ustanovením dle článku 6.
- 3.3.2. Jestliže z časových důvodů došlo ke změně díla pouze zápisem objednavatele nebo jeho pověřeného zástupce ve stavebním deníku, je objednavatel k uzavření dodatku ke smlouvě zavázán ve znění zápisu ve stavebním deníku. Pokud tak objednavatel neučinil a zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku změnu díla respektoval, má se za to, že zápis ve stavebním deníku představuje písemné ujednání nahrazující dodatek.
- 3.3.3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše u ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
- 3.3.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, s výjimkou povinnosti objednatele uhradit zhotoviteli provedené práce. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají přitom bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy.
- 3.3.5. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které následky vyšší moci trvají.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.
- 4.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací, souhlas dle § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 4.3. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení a v elektronické podobě.
- 4.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 4.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

4.7. Pokud bude působit z vůle objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy, objednatel toto včas sdělí zhotoviteli vč. sdělení odpovědné osoby zhotovitele a kontaktu na něj. Dále bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí).

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené tímto dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

- 5.1. Termín předání staveniště: předpoklad 3/2025
Termín zahájení prací: do 2 týdnů od předání staveniště
Doba realizace stavební části: 10 týdnů
Termín dokončení díla: 31.5.2025
- 5.2. Podmínkou dokončení díla ve smluveném termínu je včasné předání staveniště způsobilého k provedení objednaných prací.
- 5.3. V případě nepříznivých podmínek jako působení vyšší moci, prostožů z důvodu koordinace prací dalších zhotovitelů nebo živelné události (příp. vytrvalý déšť) a víceprací, které nejsou předmětem smlouvy, bude termín dokončení prací posunut a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.4. Současně nepředvídatelné překážky, které nemohl zhotovitel ovlivnit a které budou mít za následek přerušení prací z důvodu jejich napravení, jsou oprávněným důvodem pro posunutí termínu dokončení - vše dle zápisů ve stavebním deníku (rovněž prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo).
- 5.5. Jestliže objednavatel bude v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel možnost přerušit práce do doby její úhrady. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín dokončení.
- 5.6. V případě, že bude podán insolvenční návrh na objednatele jako dlužníka, vzniká zhotoviteli právo přerušit provádění díla a to až do 3. dne po právní moci rozhodnutí o úpadku. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a staví se běh lhůt, které mu běží pro splnění jeho povinností.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že financování smluvních prací a příp. víceprací, které budou předmětem dodatku k této smlouvě, má zajištěné.
- 6.2. Fakturace bude vystavena na základě skutečně provedených prací, podkladem budou soupisy provedených prací ve formě rozpočtových položek odsouhlasených objednatelem popř. technickým dozorem investora. Pokud nejsou faktury doloženy odsouhlaseným soupisem provedených prací, objednatel si vyhrazuje právo fakturu neproplatit a vrátit.
- 6.3. Faktury budou vystaveny jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla v jednom vyhotovení, do výše 85 % ceny díla; 10 % po předání dokladové části a 5 % po vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 31.12.2025.
- 6.4. Lhůta splatnosti je 14 dní po vystavení dokladu. Faktury budou zasílány elektronicky na emailovou adresu obec@krnsko.cz
- 6.5. V případě, že některé položky nebo jejich části ve faktuře zhotovitele budou z hlediska objednatele sporné, neodmítne objednatel proplatit zbývající položky nebo její části. Objednatel neprodleně vstoupí do jednání se zhotovitelem za účelem vyjasnění sporných položek nebo jejich částí.
- 6.6. Faktura resp. daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Smluvní sankce:

- 6.7.1. Při prodlení s úhradou faktur má zhotovitel právo požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky faktury. Zhotovitel je dále oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky ve výši stanovené Nařízením vlády č.351/2013 Sb. v platném znění.
- 6.7.2. Při nedodržení termínu dokončení stavby budou zhotoviteli účtována pokuta z prodlení ve výši 0,02 % denně z hodnoty stavby dle položkového rozpočtu.
- 6.7.3. Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu může objednatel účtovat 500,- Kč za vadu a den prodlení.

6.8. Pokud by se objednatel nevyjádřil k poskytnutým mu podkladům pro úhradu plateb do 3 dnů od vyzvání zhotovitele, odešle zhotovitel fakturu bez jinak potřebného podpisu se stejnými účinky, jako by byl souhlas udělen.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.
- 7.2. Zhotovitel sám a na vlastní náklad obstará vytyčení podzemních inženýrských sítí. Schematické vyznačení podzemních inženýrských sítí a vyjádření jejich správců obdrží zhotovitel při předání staveniště.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
 - platných právních předpisů,
 - této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod)
 - platných ČSN/ČS EN/EN.(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v

provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel předá dílo objednateli k užívání písemným dokumentem, resp. předávacím protokolem, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat též soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 8.2. Dokladová část nutná pro splnění předání díla:
- * stavební deník
 - * geodetické zaměření
 - * atesty použitých materiálů
- 8.3. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku zahájit přejímací řízení.
- 8.4. Vady a nedodělky, které nebrání provozu, nebudou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele, jejich soupis je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla s termíny jejich odstranění.
- 8.5. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
- 8.6. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodnou, že zhotovitel přizve specialistu v oboru nebo soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA A VADY STAVBY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Ve stejné délce si strany sjednávají lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad. V případě vzniku vady na výrobku/zboží prodejce platí záruční podmínky tohoto prodejce (dle občanského zákoníku uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců).
- 9.2. Záruka se nevztahuje na:
- materiál dodaný objednatelem, pokud takový byl na stavbě zabudován,
 - na vady z plnění, které zhotovitel nerealizoval a které mohou mít vliv na plnění zhotovitele (např. podkladní souvrství, obrubníky, podkladní souvrství v místech po opravě kanalizace apod.),
 - na vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena,
 - na škody způsobené jinými osobami, manipulací těžkou technikou nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveny závazným předpisem nebo návodem na údržbu) nebo živelnou pohromou.
- 9.3. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po vzniku informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčiny tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku škody na dalších částech.
- 9.4. Záruka zhotovitele spočívá v bezplatné opravě záruční vady.
- 9.5. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli, k rukám ředitele společnosti na emailovou adresu info@h-intes.cz, písemnou reklamaci s popisem vady včetně fotodokumentace. V průběhu 5-ti pracovních dnů od

doručení reklamace je zhotovitel povinen písemně dohodnout s objednatelem termín odstranění záruční vady. Neučiní-li tak, nebo se strany na termínu nedohodnou, platí maximálně 30-ti denní lhůta za předpokladu vhodných klimatických podmínek. Po uplynutí této doby je pak objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z chování zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla nebude dodržen a zhotovitel do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele neprovede nápravu či neposkytne objednateli dostatečnou jistotu v této záležitosti.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury a do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednatel fakturu neuhradí.
- 10.3. Pokud se strany nedohodnou na změně díla vlivem působení skrytých překážek v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit dle § 2627 obč.z.
- 10.4. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě změny okolností, která má za následek zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran Smlouvy a pokud se smluvní strany nedohodly na změně závazků plynoucích ze Smlouvy.
- 10.5. Pokud se smluvní strany nedohodnou na změně díla vlivem působení skrytých překážek v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit dle § 2627 obč.z.
- 10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude zhotovitel rozpracované práce ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně oboustranně dohodnutého a provedeného rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy. Jestliže nedojde k dohodě, požádá zhotovitel o rozhodnutí soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

11. Další ujednání

- 11.1. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy. Za bezpečnost pracovníků zdržujících se na staveništi z pověření některého ze subdodavatelů odpovídá subdodavatel.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele, které způsobil svojí činností.
- 11.3. Objednatel bere na vědomí, že s ohledem na nestabilní geopolitickou situaci může dojít k regionálnímu, či celorepublikovému omezení dodávek materiálů nebo surovin na straně třetí osoby. Smluvní strany se dohodly, pokud taková situace nastane, tak Zhotovitel bude ihned Objednatele o takové situaci informovat. V případě, že bude Zhotovitel nucen přerušit či jinak omezit svůj závazek plnění Díla, tak důvody pro takové přerušení či omezení závazku musí Zhotovitel dostatečně a bez jakýchkoliv pochybností Objednateli prokázat. Pokud přerušení či omezení závazku provést Dílo bude odůvodněné, tak Zhotovitel nenese odpovědnost za neplnění Smlouvy a nevyplývá mu z tohoto neplnění žádná smluvní pokuta.
- 11.4. Zhotovitel je oprávněn na staveništi umístit firemní logo dle potřeb.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- 12.2. Smluvní strany si dohodly promlčecí dobu na závazky z této smlouvy vyplývající v délce 3 roků.
- 12.3. Měnit nebo doplnit text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, jenž byly stvrzeny podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.4. Vztahy vznikající ze Smlouvy řídí se občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

12.6. Tato smlouva obsahuje 7 stran.

V Mladé Boleslavi, dne 19.2.2025

V Krnsku, dne 19.2.2025




za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.

za objednatele
František Honc, starosta




H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

U
PŘEDANO ZHOTOVITELU PŘI PŘÍJMU SML
- TAKÉ SML TD Z DŮST 10/2023





Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: E-24-110 - KOMUNIKACE NAD KOSTELEM, KRNSKO

Celková cena bez DPH:

4 726 123,12

Celková cena s DPH:

5 718 608,98

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	VRN	313 002,00	65 730,42	378 732,42
101	KOMUNIKACE	4 413 121,12	926 755,44	5 339 876,56



Stavba:

E-24-110 KOMUNIKACE NAD KOSTELEM, KRNSKO

001 VRN

Rozpočet:

Firma:

001 313 002,00

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7		8
	0		Všeobecné konstrukce a práce					313 002,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby včetně zpracování, zajištění projednání a schválení plánu ZOV a DIO a vyjádření DI PČR	KPL	1,000	42 000,00		42 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění inženýrských sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí (práce v ochranném pásmu IS) ochrana stávajících IS po dobu stavby dočasná opatření na stávajících IS	KPL	1,000	12 000,00		12 000,00
3	02910 a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	68 000,00		68 000,00
4	02910 b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je případné vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KPL	1,000	37 000,00		37 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE inženýrsko-geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum staveniště	KPL	1,000	21 000,00		21 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,00		1,00
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	59 000,00		59 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby = pasport stávajících staveb	KPL	1,000	2 000,00		2 000,00
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor stavby - odhad 24h	KPL	1,000	1,00		1,00
10	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	72 000,00		72 000,00



Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu

E-24-110 KOMUNIKACE NAD KOSTELEM, KRNSKO

101 KOMUNIKACE

Firma:

101 4 413 121,12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				257 503,90
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	352,500	326,00	114 915,00
			poplatky za trvalé deponování - zemina z pol.č. 17120.a 392,5 = 392,500 [A] odpočet zpětné použití -40 = -40,000 [B] Celkové množství = 352,500				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	330,150	326,00	107 628,90
			poplatky za skládku nebo recyklaci - kamenivo z pol.č. 113328 321,40m3 = 321,400 [A] z pol.č. 113298 8,75m3 = 8,750 [B] Celkové množství = 330,150				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4,000	8 740,00	34 960,00
			asfalty pozn.: není znám chemický rozbor živiniých směsí PAU, uvažováno ZAS-T4 z pol.č. 113138 1,6m3*2,5t/m3 = 4,000 [A]				
	1		Zemní práce				953 164,22
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	6,750	1 184,00	7 992,00
			odvoz k recyklaci nebo na skládku pozn.: Pro živiničné směsí nebyl prováděn průzkum s rozborem a porovnáním kritérií dle vyhl. 130/2019 Sb				
5	113298		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM	M3	8,750	1 384,00	12 110,00
			odvoz k recyklaci nebo na skládku 35,0m2*0,25 = 8,750 [A]				
6	113324		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	110,000	303,00	33 330,00
			odvoz a uložení na dočasnou deponii pozn.: (dočasná deponie bude určena mimo plochy staveniště, dočasná deponie není možno umístit v místě stavby) 110,0m3 = 110,000 [A]				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	321,400	587,00	188 661,80
			odvoz k recyklaci nebo na skládku				
			stávající vozovka nestmelená 425,0m3-110,0m3 (pol.č. 113324) = 315,000 [A] podkladní vrstvy živичné vozovky 16,0m2*0,40 = 6,400 [B] Celkové množství = 321,400				
8	125734	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	150,000	121,00	18 150,00
			natěžení a dovoz materiálu z dočasné deponie				
			pro pol.č. 17411.a - kamenivo 110,0m3 = 110,000 [A] pro pol.č. 17310 - zemina 40,0m3 = 40,000 [B] Celkové množství = 150,000				
9	125734	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	9,750	121,00	1 179,75
			natěžení a dovoz materiálu z dočasné deponie				
			položka TDI - čerpání dle skutečné potřeby				
			pro pol.č. 17411.b (ochrana kabelů) 9,75 = 9,750 [A]				
10	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,500	444,00	2 442,00
			nákup a dovoz organických zemin pro pol.č. 18231				
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	188,000	848,00	159 424,00
			odvoz na trvalou deponii				
			včetně pažení - zřízení + odstranění				
			pro vsak. galerie 188,0m3 = 188,000 [A]				
12	132734	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	16,250	621,00	10 091,25
			ruční v ochranném pásmu IS				
			odvoz a uložení na dočasnou deponii				
			pozn.: (dočasná deponie bude určena mimo plochy staveniště, dočasná deponie není možno umístit v místě stavby)				
			položka TDI - čerpání dle skutečné potřeby				
			ochrana kabelů 65,0*0,50*0,50 = 16,250 [A]				
13	132734	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	40,000	621,00	24 840,00
14	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	164,500	888,00	146 076,00
			odvodnění - retenční rýha 50,0m3 = 50,000 [A] odvodnění - drenážní rýha 225,0*1,0*0,50 = 112,500 [B] odvodnění - přípojka 22,0*0,75*1,00+30,0*0,85*1,0 = 42,000 [C] odpočet pol.č. 132734.b -40,0m3 = -40,000 [D] Celkové množství = 164,500				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	392,500	17,00	6 672,50
			z pol.č. 131738 188,0 = 188,000 [A] z pol.č. 132734 40,0 = 40,000 [B] z pol.č. 132738 164,50 = 164,500 [C] Celkové množství = 392,500				
16	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,250	17,00	276,25
			položka TDI - čerpání dle skutečné potřeby				
			z pol.č. 132734 16,25 = 16,250 [A]				
17	17310		ZEMINÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,000	387,00	15 480,00
18	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000	142,00	15 620,00
			kamenivo z pol.č. 113324				
			vsak. galerie 110,0 = 110,000 [A]				
19	17411	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,750	142,00	1 384,50
			zemina z pol.č. 132734				
			položka TDI - čerpání dle skutečné potřeby				
			ochrana kabelů 65,0*0,50*(0,50-0,20) = 9,750 [A]				
20	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	51,525	1 284,00	66 158,10
			zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133 nebo nesesadávací zemina či štěrky 0-32 mm hutněný zásep na min. 98% PS pozn.: při dodržení podmínek dle ČSN 736133 lze použít vytěžený materiál vsak. galerie 146,0-110,0 (z pol.č. 17411) = 36,000 [A] odvodnění - přípojka 22,0*0,75*(1,00-0,45-0,15)+30,0*0,85*(1,0-0,50-0,15) = 15,525 [B] Celkové množství = 51,525				
21	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000	1 284,00	64 200,00
			hrubé drcené kamenivo 63/125 (mezovitost min. 25%)				
			odvodnění - retenční rýha 50,0 = 50,000 [A]				
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,879	1 049,00	19 804,07
			šterkopisek 0-8 mm				
			odvodnění - přípojka 22,0*0,75*0,45+30,0*0,85*0,50-(22,0*0,018+30,0*0,03) = 18,879 [A]				
23	17581	a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,250	1 284,00	130 005,00
			obsyp kamenivo fr. 8-16				
			odvodnění - drenážní rýha 225,0*0,50*1,0-(225,0*0,05) = 101,250 [A]				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 082,000	21,00	22 722,00
			včetně zkoušek hutnění dle TKP				
25	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	55,000	24,00	1 320,00
			terénní úpravy - planýrka				
26	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	55,000	69,00	3 795,00
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	55,000	26,00	1 430,00
	2		Základy				140 049,00
28	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 457,000	57,00	140 049,00
			vsak. galerie 75,0 = 75,000 [A] odvodnění - retenční rýha 350,0 = 350,000 [B] odvodnění - drenážní rýha 1005,0 = 1005,000 [C] zemní plášť 1027,0 = 1027,000 [D] Celkové množství = 2457,000				
	4		Vodorovné konstrukce				72 582,70
29	45152 a		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,000	1 284,00	8 988,00
30	45152 b		vsak.galerie 28,0m2*0,25 = 7,000 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože kamenivo fr. 8-16, tl. 100mm	M3	11,250	1 284,00	14 445,00
31	45157 a		odvodnění - drenážní rýha 225,0*0,50*0,10 = 11,250 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ploška TDI - čerpání dle skutečné potřeby Pískové lože 20cm	M3	6,500	1 049,00	6 818,50
32	45157 b		ochrana IS 65,0*0,50*0,20 = 6,500 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopisek 0-8 mm	M3	6,300	1 049,00	6 608,70
33	465512		odvodnění - přípojka 22,0*0,75*0,15+30,0*0,85*0,15 = 6,300 [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění svahu z lomového kamene žulový kámen tl. 150mm lože beton C 16/20 XF1, spárování MC 25 15,0m2*0,15+2*5,0m2*0,15 = 3,750 [A]	M3	3,750	9 526,00	35 722,50
	5		Komunikace				1 644 225,30
34	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI fr. 0-32 (vrchní vrstva) a fr. 32/63 (spodní vrstva)	M3	319,650	1 322,00	422 577,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			nestmelená plocha $55,0 \cdot (0,25 + 0,10) = 19,250$ [A] vozovka $744,0 \cdot (0,15 + 0,20) = 260,400$ [B] rozš.kčních vrstev $40,0 \cdot m3 = 40,000$ [C] Celková množství = 319,650				
35	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	744,000	1 642,00	1 221 648,00
			štípaná žula, tl.lože 40mm				
			lože - kamenivo drt4/8, výplň spar kamenivo				
			kladečská vazba viz požadavek investora				
			včetně modelace útlabí				
	7		Přidružená stavební výroba				50 629,00
36	702231		KABELOVÁ CHRÁNICÍKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN DO 100 MM	M	65,000	687,00	44 655,00
			položka TDI - čerpání dle skutečné potřeby				
			ochrana JS 65,0 = 65,000 [A]				
37	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,000	2 987,00	5 974,00
			Plast. univerzální lapač střešních splavenin (gajgr) s otáčivým kulovým kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsníci mikroužky pro připojení potrubních svodů vč. napojení na přípojky d160/DN150mm				
	8		Potrubí				875 347,00
38	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	22,000	932,00	20 504,00
39	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	30,000	1 426,00	42 780,00
40	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	15,000	4 212,00	63 180,00
			systémové plastové revizní šachty D 400, dopr. zat. min. D400, s litinovým poklopem a teleskopickou rourou				
41	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	13 878,00	27 756,00
			typová systémová vpust se sběrným košem a kalovým prostorem, litinová mříž, včetně podkladních a ložných vrstev C20/25 XF2, XD2, tl. 100mm				
42	897541		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	1,000	12 412,00	12 412,00
			systémový vpustový kus k pol.č. 93541 včetně ložných a podkladních vrstev				
			žlab č.18 1ks = 1,000 [A]				
43	897542		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	15,000	14 103,00	211 545,00

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název Položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 7	Celkem 8
			systémový vpustový kus k pol.č. 93542 včetně ložných a podkladních vrstev žlab č.3 až č.17 15*1ks = 15,000 [A]	5	6		
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	2 121,00	25 452,00
45	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 042,00	4 168,00
46	R875344		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH	M	225,000	1 042,00	234 450,00
47	R89A15		odvodnění - drenážní rýha 225,0 = 225,000 [A] VSAKOVACÍ BOX Vsakovací galerie ze systémových bloků využitelná kapacita pro akumulaci vody min. 85 %	M3	35,000	6 660,00	233 100,00
48	914121	9	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 054,00	4 108,00
49	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 874,00	3 748,00
50	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM řezaná obruba 150/300mm	M	51,000	1 312,00	66 912,00
51	91771		do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	515,000	549,00	282 735,00
52	919112		do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000	128,00	1 024,00
53	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,000	217,00	868,00
54	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniové odvodnění polymerbeton nebo kompozitní polypropylen s roštěm, zat. D400 včetně ložných a podkladních vrstev žlab č. 1, 2, 18 3,5+3,5+3,0 = 10,000 [A]	M	10,000	3 021,00	30 210,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
55	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniové odvodnění polymerbeton nebo kompozitní polypropylen s roštem, zat. D400 včetně ložných a podkladních vrstev žlab č.3 až č.17 15*0,5m = 7,500 [A]	M	7,500	4 002,00	30 015,00

