

Položkový rozpočet

Zakázka: **Aš, Moravská 7- demolice přístavby**

Místo **35201 Aš-Moravská 7**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ODEHNAL - STAVO s.r.o.** IČ: **25246208**
Podhradí 42 DIČ: **CZ25246208**
35201

Rozpis ceny			Celkem
HSV			454 962,95
PSV			29 250,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 320,20
Ostatní náklady			0,00
Celkem			509 534,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	509 534,05 CZK
Základní DPH	21 %	107 002,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 616 536,20 CZK

v _____ dne **12.02.2025**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			79 900,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 680,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 524,70
97	Prorážení otvorů	HSV			163 643,25
98	Demolice	HSV			114 750,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 465,00
712	Živičné krytiny	PSV			10 237,50
713	Izolace tepelné	PSV			12 127,50
725	Zařizovací předměty	PSV			113,40
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 685,50
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 055,50
766	Konstrukce truhlářské	PSV			31,50
VN	Vedlejší náklady	VN			25 320,20
Cena celkem					509 534,05

Položkový rozpočet

S:	Aš, Moravská 7- demolice přístavby
O:	35201 Aš-Moravská 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				79 900,00
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,00000	52,50	1 155,00
2	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	250,00000	52,50	13 125,00
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	250,00000	52,50	13 125,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	250,00000	52,50	13 125,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, zemina	m3	50,00000	52,50	2 625,00
6	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	50,00000	734,90	36 745,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 680,00
7	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	160,00000	10,50	1 680,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				91 524,70
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00000	1 998,70	31 979,20
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,00000	115,50	2 656,50
10	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	15,00000	115,50	1 732,50
11	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	163,00000	115,50	18 826,50
12	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	265,00000	115,50	30 607,50
13	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	39,00000	10,50	409,50
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,00000	115,50	1 155,00
15	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	36,00000	115,50	4 158,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				163 643,25
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	190,00000	52,50	9 975,00
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	264,00000	52,50	13 860,00
18	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	150,00000	10,50	1 575,00
19	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t	150,00000	314,90	47 235,00
20	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	150,00000	10,50	1 575,00
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	190,00000	315,00	59 850,00
22	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	60,00000	315,00	18 900,00
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	22,00000	315,00	6 930,00
24	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	5,00000	315,00	1 575,00
25	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,50000	315,00	157,50
26	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,00000	52,50	52,50
27	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,50000	315,00	472,50
28	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	4,00000	315,00	1 260,00
29	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,50000	10,50	5,25
30	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,70000	315,00	220,50
Díl:	98	Demolice				114 750,00
31	1	vyklizení objektu - směsný odpad	m3	7,00000	125,00	875,00
32	981011314R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.roz	m3	120,00000	125,00	15 000,00
33	981012414R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MC	m3	685,00000	125,00	85 625,00
34	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	106,00000	125,00	13 250,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 465,00
35	998981125R00	Přesun hmot demolicí postup. rozebíráním v. do 42 m	t	11,00000	315,00	3 465,00
Díl:	712	Živičné krytiny				10 237,50
36	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy	m2	195,00000	52,50	10 237,50
Díl:	713	Izolace tepelné				12 127,50
37	713100828R00	Odstranění tepelné izolace, tloušťky nad 50 mm	m2	165,00000	73,50	12 127,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				113,40
38	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	8,40	25,20
39	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	10,50	31,50
40	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	3,00000	8,40	25,20
41	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,00000	10,50	31,50
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 685,50
42	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	6,00000	10,50	63,00
43	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	195,00000	10,50	2 047,50
44	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	150,00000	10,50	1 575,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 055,50
45	764323840R00	Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 400 mm	m	123,00000	10,50	1 291,50
46	764337850R00	Demontáž lemování zdí ze segmentů, rš do 500 mm	m	120,00000	10,50	1 260,00
47	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	48,00000	10,50	504,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				31,50
48	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	3,00000	10,50	31,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 320,20
49	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 049,70	1 049,70
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 149,20	3 149,20
51	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, pilř elektro	Soubor	1,00000	2 624,40	2 624,40
52	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, vodovodní přípojka	Soubor	1,00000	3 149,20	3 149,20
53	2	ochranné oplocení, zajištění bezpečnosti	soub	1,00000	7 474,50	7 474,50
54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 624,40	2 624,40
55	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 248,80	5 248,80

Celkem

509 534,05

Poznámky uchazeče k zadání