

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: S25-045-0005

## 1. Objednatel:

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| název:                                       | <b>Obec Telecí</b>            |
| sídlo (adresa):                              | Telecí 156, 569 94 Telecí     |
| IČ:                                          | 00277487 DIČ:                 |
| Neplátce DPH                                 |                               |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních   | Jaroslav Šimon, starosta obce |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Jaroslav Šimon, starosta obce |
| bankovní spojení:                            | 94-8610591/0710               |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

## 2. Zhotovitel:

|                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název:                                        | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.,</b><br>Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice                           |
| sídlo (adresa):                               | Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice                                                               |
| kontaktní adresa:                             | Tovární 209, 537 01 Chrudim                                                                               |
| IČ:                                           | 48035599 DIČ:                                                                                             |
| CZ48035599                                    |                                                                                                           |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních    | Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice<br>Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení Pardubice |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Radek Viktoryn, stavbyvedoucí                                                                        |
| bankovní spojení:                             | 430201005/2700                                                                                            |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo**  
(dále jen „smlouva“):

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "**Místní komunikace Telecí II**", která byla zadávána v rámci výběrového řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala Agropojekce Litomyšl, s.r.o. v červnu 2022 (dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací dokumentace a s níž se zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se

podle této zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do výběrového řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané nabídky a musí se řídit podmínkami dotačního orgánu - Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze jako „dílo“.
3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci výběrového řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:
  - zabezpečení vytyčení veškerých inženýrských sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům,
  - detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,
  - zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho odstranění,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, nepřetržitá ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění díla, zejména před hlukem a prachem,

- průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
  - zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury, zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci),
  - všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek objednateli,
  - provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání objednateli,
  - provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které zaškolení obsluh vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce českém, předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem,
6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími souvisejícími předpisy.
  7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
  8. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatel.
  9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.

10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla, dozírat na jakostní a množství soulad díla, provádět zápisy do stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.
11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

## II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.
2. Místem plnění jsou: p. č. 2273/2, 2387/1, 1087/1, 1479, 1477/3, 1453/2, 1477/1, 1094/2, 1444, 1487, 1476 v k. ú. Telecí.
3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo plnění.
4. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **ihned po podpisu této smlouvy**. Zhotovitel je povinen bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s objednatelem dohodnout konkrétní termín předání a převzetí místa plnění, který musí odpovídat shora sjednanému termínu.
5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.
6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního povolení (bylo-li vydáno).
7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu spotřebované energie přeučtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod

srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelově dodatečně stanoveném termínu.
12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.

### III. Termíny plnění

1. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění do **5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy**.
2. Termín dokončení stavebních prací: **do 31. 8. 2024**.

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plnění a zahájit převídací řízení.

3. Termín předání díla bez vad a nedodělků: **do 31. 8. 2024**.

K uvedenému termínu předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

4. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelově odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových bodů).

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.
6. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze strany zhotovitele jsou možné pouze po včasné písemné oznámení objednateli a odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.
7. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.
8. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.
9. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasné předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.
11. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

#### IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 3 177 965,65 Kč bez DPH, přičemž:  
  
cena včetně DPH činí 3 845 338,44 Kč,  
sazba DPH činí 21 %,   
výše DPH činí 667 372,79 Kč.
2. Zhotovitel je plátcem DPH.
3. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.**
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.
5. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních komodit.
6. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

#### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.
2. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených

prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných částí díla nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých soupisů prací.

3. Dílčí fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončení daného kalendářního měsíce.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
5. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a není způsobilá k placení.
6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
8. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:  
***„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu 117D8210A, název projektu: „Místní komunikace Telecí II“.***
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.
10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamena uznání její správnosti a oprávněnosti.
11. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
14. V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

## **VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništem a postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.
7. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla.
8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.

9. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a právním předpisům.
10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v dostatečném počtu.
12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.
13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své ostatní povinnosti. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.
15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a to následovně:
- a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.
  - b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.
  - c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla objednatel neprovedl.
  - d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.
17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.
18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí těmito pravidly:
- a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
  - b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
  - c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel povinen předávat pravidelně.
  - d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
  - e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.
19. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s realizací díla. Oznáme-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.

20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech dohodnutých s objednatelem.
21. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.
23. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
24. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoli osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
25. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

## **VII. Vícepráce a méněpráce**

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
  - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
  - b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
  - c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů MMR a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, понížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

### **VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu**

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně sedm pracovních dnů předem.
3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.
4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.
8. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je splněn až odstraněním poslední vady a nedodělky.

10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělky.
11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

### IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělky.
3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne oznámení vady v záruční lhůtě.
6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení těchto nákladů objednatel.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatel a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatel, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatel a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.

9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

#### **X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)**

1. V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odeprít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

#### **XI. Smluvní pokuty**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve

výši 0,15 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím termínem.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělků zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.
8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.
9. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce může činit maximálně 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele.
10. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti.
11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

## **XII. Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě**

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH.
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

## **XVI. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
  - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
  - b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele; nebo
  - c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
  - d. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla; nebo
  - e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího odsouhlasení objednatelem; nebo
  - f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového harmonogramu; nebo
  - g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu o více než 15 dnů; nebo
  - h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
  - i. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal; nebo
  - j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
  - k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo

- l. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
- m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy.
  - b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.
  - c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.
  - d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

## **XVII. Závěrečná ustanovení**

1. Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, konkrétně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele.
3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného.
4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud

je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
6. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
7. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
8. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.
9. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
10. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
11. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.
13. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.
14. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
15. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
16. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Příloha smlouvy:**

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele:

V Telecím, dne 03. 04. 2024

  
.....  
(podpis)

**Jaroslav Šimon, starosta obce**



Za zhotovitele:

V Chrudimi, dne 03. 04. 2024

  
.....  
(podpis)

**Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice**  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

  
.....  
(podpis)

**Jarmila Fikejzlová, vedoucí obch. oddělení**  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice  
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAV  
Stavba: Místní komunikace Telecí II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Obec Telecí

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební sr.o.

Projektant:  
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 3 177 965,65 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 3 177 965,65 | 667 372,79   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH              |            | v CZK        | 3 845 338,44 |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                             |              |                                  |
|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Kód:       | PAV                         |              |                                  |
| Stavba:    | Místní komunikace Telecí II |              |                                  |
| Místo:     |                             | Datum:       | 29.01.2024                       |
| Zadavatel: | Obec Telecí                 | Projektant:  | Agroprojekce Litomyšl,<br>s.r.o. |
| Uchazeč:   | SWIETELSKÝ stavební sr.o.   | Zpracovatel: |                                  |

| Kód                   | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                            | 3 177 965,65       | 3 845 338,44     |        |
| UN                    | Uznatelné náklady          | 3 124 857,89       | 3 781 078,05     | STA    |
| SO-101                | Rekonstrukce komunikace    | 3 076 857,89       | 3 722 998,05     | Soupis |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady | 48 000,00          | 58 080,00        | Soupis |
| NN                    | Neuznatelné náklady        | 53 107,76          | 64 260,39        | STA    |
| SO-101                | Rekonstrukce komunikace    | 4 307,76           | 5 212,39         | Soupis |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady | 48 800,00          | 59 048,00        | Soupis |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Telecí II

Objekt:

UN - Uznatelné náklady

Soupis:

SO-101 - Rekonstrukce komunikace

KSO: 822 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

Obec Telecí

IC:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 076 857,89

DPH základní  
snížená

Základ daně

3 076 857,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

646 140,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 722 998,05



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: UN - Uznatelné náklady  
Soupis: SO-101 - Rekonstrukce komunikace  
Místo:  
Zadavatel: Obec Telecí  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 29.01.2024  
Projektant: Agroprojekce  
Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                   | 3 076 857,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 2 844 781,45 |
| 1 - Zemní práce                         | 312 667,84   |
| 2 - Zakládání                           | 277 472,50   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 26 090,31    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 1 678,05     |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 2 124 759,49 |
| 8 - Trubní vedení                       | 27 978,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 21 204,40    |
| 997 - Přesun sutě                       | 6 587,84     |
| 998 - Přesun hmot                       | 46 343,02    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 232 076,44   |
| 767 - Konstrukce zámečnické             | 232 076,44   |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: UN - Uznatelné náklady  
Soupis: SO-101 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: 29.01.2024  
Zadavatel: Obec Telecí Projektant: Agroprojekce  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 3 076 857,89      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 2 844 781,45      |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              | 312 667,84        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2                              | m2 | 65,000   | 110,00       | 7 150,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| P Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV Stávající ke cestě se využije jako podklad pod nový kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 26,0/0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 113107342 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2                                         | m2 | 136,396  | 67,40        | 9 193,09          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných. o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| P Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV Stávající ke cestě se využije jako podklad pod nový kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 26,0/0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení sděl. vedení - viz. C.3." 5,5*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení kabelu NN - viz. C.3." 3,7*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení plynovodu STL - viz. C.3." (4,5+3,5)*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "příčný žlab - viz. C.3." 17,7*1,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                         | m  | 13,500   | 301,00       | 4 063,50          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či v stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "sděl. vedení - viz. C.3." 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "kabel NN - viz. C.3." 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 121151113 | Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                    | m2 | 342,000  | 25,90        | 8 857,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 66,0/0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "zasakovací jímky - viz. C.3." 6*2,0*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 175,800  | 146,00       | 25 666,80         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "cesta - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 69,0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "rozšíření na ZÚ-vyhýbací místa - viz. C.3." (27+75+40+10+12+33+70)*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 129001101 | Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                   | m3 | 41,600   | 479,00       | 19 926,40         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "souběh plynovodu STL - viz. C.3." 70,0*1,0*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení plynovodu STL - viz. C.3." (4,5+3,5)*3,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení vodovodu - viz. C.3." 5,0*1,2*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 131111333 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem                                | m  | 17,600   | 312,00       | 5 491,20          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111333</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "náhrada oplocení - sloupky a vzpěry" (16+6)*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                      | m3 | 47,450   | 450,00       | 21 352,50         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "zasakovací jímky - viz. C.3." 6*2,0*1,0*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "křížení plynovodu STL - viz. C.3." (5,0+12+6,0)*3,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně         | m3 | 53,800   | 578,00       | 31 096,40         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "drenáž - viz. Vzorový př. řez C.3." 269,0*0,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně         | m3 | 46,641   | 667,00       | 31 109,55         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "sděl. vedení - viz. C.3." 7,5*1,1*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "kabel NN - viz. C.3." 6,0*1,1*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "příčný žlab" 17,7*1,88*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 139001101 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                   | m3 | 13,365   | 520,00       | 6 949,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "sděl. vedení - viz. C.3." 7,5*1,1*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "kabel NN - viz. C.3." 6,0*1,1*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3       | m3 | 333,332  | 139,00       | 46 333,15         | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "přebytková humózní zemina" 342,0*0,2-110,0*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "přebytková zemina" 175,8+17,6*0,07+47,5+53,8+46,6-49,0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                       | m3 | 57,400   | 142,00       | 8 150,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "přebytková humózní zemina" 342,0*0,2-110,0*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých strojně                      | m3 | 49,000   | 152,00       | 7 448,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním ztuhnutých z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151131</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 49,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                   | m3 | 275,932  | 22,40        | 6 180,88          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "přebytková zemina na hromady" 175,8+17,6*0,07+47,5+53,8+46,6-49,0                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                                | m3 | 8,496    | 148,00       | 1 257,41          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV "příčný žlab (šD)" 17,7*0,6*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 58344197  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                          | t  | 14,595   | 463,00       | 6 757,49          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV 8,5*1,7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                              | m3 | 7,425    | 223,00       | 1 655,78          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny                                                                                                  |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |



| PČ                                       | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275151101</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "sděí vedení - viz. C.3." 7,5*1,1*0,5                                                                                                                                                                  |     | 4,125     |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "kabel NN - viz. C.3." 6,0*1,1*0,5                                                                                                                                                                     |     | 3,300     |              |                     |                 |
| 19                                       | M          | 58337302  | <b>šterkopiesek frakce 0/16</b>                                                                                                                                                                        | t   | 12,532    | 337,00       | 4 223,28            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | šterkopiesek frakce 0/16                                                                                                                                                                               |     | 12,532    |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | 7,43*1,67*1,01                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                     |                 |
| 20                                       | K          | 181351113 | <b>Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 ve svahu do 1:5 strojně</b>                                                                                                                  | m2  | 574,000   | 17,40        | 9 987,60            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951113</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "přebýtečná humózní zemina" 57,4/0,1                                                                                                                                                                   |     | 574,000   |              |                     |                 |
| 21                                       | K          | 181411123 | <b>Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1</b>                                                                                                                        | m2  | 110,000   | 17,10        | 1 881,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Založení trávníku na půd. předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 110,0                                                                                                                                                                |     | 110,000   |              |                     |                 |
| 22                                       | M          | 00572470  | <b>osivo směs travní univerzáí</b>                                                                                                                                                                     | kg  | 2,266     | 129,00       | 292,31              | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | osivo směs travní univerzáí                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | 110,0*0,02*1,03                                                                                                                                                                                        |     | 2,266     |              |                     |                 |
| 23                                       | K          | 181951112 | <b>Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně</b>                                                                                                                 | m2  | 1 529,000 | 20,00        | 30 580,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                          |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 1262,0                                                                                                                                                               |     | 1 262,000 |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C.3." 27*75+40*10+12*33+70                                                                                                                                      |     | 267,000   |              |                     |                 |
| 24                                       | K          | 182151111 | <b>Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně</b>                                                                                                                      | m2  | 7,000     | 83,10        | 581,70              | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                     |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 7,0                                                                                                                                                                  |     | 7,000     |              |                     |                 |
| 25                                       | K          | 182251101 | <b>Svahování násypů strojně</b>                                                                                                                                                                        | m2  | 103,000   | 71,80        | 7 395,40            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                    |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 103,0                                                                                                                                                                |     | 103,000   |              |                     |                 |
| 26                                       | K          | 182351123 | <b>Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně</b>                                                                                                         | m2  | 110,000   | 82,60        | 9 086,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.3." 110,0                                                                                                                                                                |     | 110,000   |              |                     |                 |
| <b>D 2 Zakládání</b>                     |            |           |                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | <b>277 472,50</b>   |                 |
| 27                                       | K          | 211521111 | <b>Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm</b>                                                                                                           | m3  | 9,600     | 1 120,00     | 10 752,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm                                                          |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211521111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211521111</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "zasakovací jímky - viz. C.3." 6*2,0*1,0*0,8                                                                                                                                                           |     | 9,600     |              |                     |                 |
| 28                                       | K          | 211561111 | <b>Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm</b>                                                                                                             | m3  | 53,800    | 1 240,00     | 66 712,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | - kamenivo fr. 8-16 mm                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "drenáž - viz. Vzorový př. řez C.3." 269,0*0,5*0,4                                                                                                                                                     |     | 53,800    |              |                     |                 |
| 29                                       | K          | 212755215 | <b>Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože</b>                                                                                                                         | m   | 269,000   | 149,00       | 40 081,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm                                                                                                                                |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755215</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "drenáž - viz. C.3." 30*24+40*39+35+68+33                                                                                                                                                              |     | 269,000   |              |                     |                 |
| 30                                       | K          | 274321511 | <b>Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30</b>                                                                                                                              | m3  | 18,617    | 3 940,00     | 73 350,98           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "příčný žlab" 17,7*(1,28*0,4+0,38*0,7)*2+0,52*0,38*0,7                                                                                                                                                 |     | 18,617    |              |                     |                 |
| 31                                       | K          | 274351121 | <b>Zřízení bednění základových pasů rovného</b>                                                                                                                                                        | m2  | 66,172    | 590,00       | 39 041,48           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                     |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "příčný žlab" 17,7*(1,1+0,7)*2+1,28*1,1+1,28*0,4+0,38*0,7*2                                                                                                                                            |     | 66,172    |              |                     |                 |
| 32                                       | K          | 274351122 | <b>Odstanění bednění základových pasů rovného</b>                                                                                                                                                      | m2  | 66,172    | 189,00       | 12 506,51           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
| 33                                       | K          | 274362021 | <b>Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari</b>                                                                                                                                                 | t   | 0,452     | 53 700,00    | 24 272,40           | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI                                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "příčný žlab" 452,0*0,001                                                                                                                                                                              |     | 0,452     |              |                     |                 |
| 34                                       | K          | 275313811 | <b>Základové patky z betonu tř. C 25/30</b>                                                                                                                                                            | m3  | 1,243     | 3 910,00     | 4 860,13            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "náhrada oplocení - sloupky a vzpěry" (16+6)*3,14*0,15*0,15*0,8                                                                                                                                        |     | 1,243     |              |                     |                 |
| 35                                       | K          | 275353102 | <b>Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m</b>                                                                                                         | kus | 22,000    | 268,00       | 5 896,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odebednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřez do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275353102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275353102</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "náhrada oplocení - sloupky a vzpěry" 16+6                                                                                                                                                             |     | 22,000    |              |                     |                 |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |            |           |                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | <b>26 090,31</b>    |                 |
| 36                                       | K          | 338171113 | <b>Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním</b>                                                                                                                         | kus | 22,000    | 376,00       | 8 272,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek                                                                |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "náhrada oplocení v blízkosti vozovky" 16+6                                                                                                                                                            |     | 22,000    |              |                     |                 |
| 37                                       | M          | 55342252  | <b>sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm</b>                                                                                                                                          | kus | 16,000    | 224,00       | 3 584,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
| 38                                       | M          | 55342271  | <b>vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm</b>                                                                                                                                                                 | kus | 6,000     | 153,00       | 918,00              | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm                                                                                                                                                                        |     |           |              |                     |                 |
| 39                                       | K          | 348401120 | <b>Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m</b>                                                                                                                             | m   | 45,000    | 99,40        | 4 473,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m                                                                                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "náhrada oplocení v blízkosti vozovky" 45,0                                                                                                                                                            |     | 45,000    |              |                     |                 |
| 40                                       | M          | 31327502  | <b>pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm</b>                                                                                                                             | m   | 47,250    | 176,00       | 8 316,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm                                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | 45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                             |     | 47,250    |              |                     |                 |
| 41                                       | M          | 15619100  | <b>drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm</b>                                                                                                                                                    | m   | 141,750   | 3,72         | 527,31              | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | 3*45,0*1,05                                                                                                                                                                                            |     | 141,750   |              |                     |                 |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>          |            |           |                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | <b>1 678,05</b>     |                 |
| 42                                       | K          | 451573111 | <b>Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku</b>                                                                                                                                                 | m3  | 1,485     | 1 130,00     | 1 678,05            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "sděí vedení - viz. C.3." 7,5*1,1*0,1                                                                                                                                                                  |     | 0,825     |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "kabel NN - viz. C.3." 6,0*1,1*0,1                                                                                                                                                                     |     | 0,660     |              |                     |                 |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>            |            |           |                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | <b>2 124 759,49</b> |                 |
| 43                                       | K          | 564861011 | <b>Podklad ze šterkodyř ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm</b>                                                                                                                                              | m2  | 1 209,000 | 256,00       | 309 504,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Podklad ze šterkodyř ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C.3. (2x200 mm)" (27*75+40*10+12*33+70)*2                                                                                                                       |     | 534,000   |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "rozšíření cesty - viz. C.3. = sejmuti humózní v. + výkop (2x200 mm)" (66,0+69,0)/0,4*2                                                                                                                |     | 675,000   |              |                     |                 |
| 44                                       | K          | 565135121 | <b>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m</b>                                                                                                            | m2  | 1 262,300 | 440,00       | 555 412,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                          | PP         |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121</a>                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. Vzorový př. řez C.3." 269,0*3,7                                                                                                                                                                  |     | 995,300   |              |                     |                 |
|                                          | VV         |           | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C.3." 27*75+40*10+12*33+70                                                                                                                                      |     | 267,000   |              |                     |                 |



| PČ    | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45    | K          | 567521111   | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm do 1000 m2                                                                                                                       | m2  | 941,500   | 124,00       | 116 746,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567521111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567521111</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Příčné řezu D 1.1 2.2." 269,0*3,5                                                                                                                                                                                 |     | 941,500   |              |                   |                 |
| 46    | K          | 567522114   | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2                                                                                                             | m2  | 1 262,000 | 182,00       | 229 684,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vřetením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 180 do 200 mm |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522114</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Vzorový příčný řez C 3 - ÚP" 1262,0                                                                                                                                                                               |     | 1 262,000 |              |                   |                 |
| 47    | M          | 58522150    | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa                                                                                                                                                                                | t   | 46,946    | 3 490,00     | 163 841,54        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | 8%=185,8 kg/m3                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "8% = 37,2 kg/m2" 1262,0*37,2*0,001                                                                                                                                                                                     |     | 46,946    |              |                   |                 |
| 48    | K          | 569931131   | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 90 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 134,500   | 88,70        | 11 930,15         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklatem tl. 90 mm                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931131</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Vzorový př. řez C 3 " 269,0*0,25*2                                                                                                                                                                                |     | 134,500   |              |                   |                 |
| 49    | K          | 573231106   | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                      | m2  | 1 240,780 | 19,00        | 23 574,82         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | - kašonaktví asf. emulze, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2                                                                                                                                                         |     | 973,780   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Vzorový př. řez C 3 " 269,0*3,62                                                                                                                                                                                  |     | 267,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C 3." 27+75+40+10+12+33+70                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 50    | K          | 573231108   | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                      | m2  | 1 415,630 | 22,00        | 31 143,86         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | - kašonaktví asf. emulze, množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2                                                                                                                                                        |     | 1 148,630 |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Vzorový př. řez C 3 " 269,0*4,27                                                                                                                                                                                  |     | 267,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C 3." 27+75+40+10+12+33+70                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 51    | K          | 577134221   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                       | m2  | 1 224,640 | 368,00       | 450 667,52        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm                                                              |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134221</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "viz. Vzorový př. řez C 3 " 269,0*3,56                                                                                                                                                                                  |     | 957,640   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "rozšíření na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C 3." 27+75+40+10+12+33+70                                                                                                                                                       |     | 267,000   |              |                   |                 |
| 52    | K          | 584121108   | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2                                                                                                                                      | m2  | 15,000    | 365,00       | 5 475,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121108</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "křížení plynovodu STL - viz. C 3." 5,0*3,0                                                                                                                                                                             |     | 15,000    |              |                   |                 |
| 53    | K          | 584121109   | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2                                                                                                                                      | m2  | 54,000    | 325,00       | 17 550,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2                                                         |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121109</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "křížení plynovodu STL - viz. C 3." 6,0*3,0                                                                                                                                                                             |     | 18,000    |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "křížení plynovodu STL (vyhýbací místo) - viz. C 3." 12,0*3,0                                                                                                                                                           |     | 36,000    |              |                   |                 |
| 54    | M          | 59381009    | panel silniční 3,00x1,00x0,15m                                                                                                                                                                                          | kus | 23,000    | 4 250,00     | 97 750,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | panel silniční 3,00x1,00x0,15m                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | 5+6+12                                                                                                                                                                                                                  |     | 23,000    |              |                   |                 |
| 55    | K          | 597361121   | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu                                                                                                                                                                             | m   | 53,000    | 1 790,00     | 94 870,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597361121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597361121</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "dvojitá - viz. C 3." 2*(4*5,0+6,5)                                                                                                                                                                                     |     | 53,000    |              |                   |                 |
| 56    | K          | 599142111   | Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm                                                                                                                  | m   | 105,800   | 157,00       | 16 610,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Úprava závlky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599142111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599142111</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "napojení na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C 3." 20+20,5+14,7+7+8,5+11,4+19,5+4,2                                                                                                                                            |     | 105,800   |              |                   |                 |
| D 8   |            |             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 27 978,00         |                 |
| 57    | K          | 899999003-R | M+D dělené kabelové chráničky PE D 110                                                                                                                                                                                  | m   | 13,500    | 1 400,00     | 18 900,00         |                 |
|       | PP         |             | M+D dělené kabelové chráničky PE D 110                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "sděl. vedení - viz. C 3." 7,5                                                                                                                                                                                          |     | 7,500     |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "kabel NN - viz. C 3." 6,0                                                                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 58    | K          | 899999005-R | Rezervní trubka PE D 110 mm                                                                                                                                                                                             | m   | 10,200    | 890,00       | 9 078,00          |                 |
|       | PP         |             | Rezervní trubka PE D 110 mm                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Osazení rezervní chráničky PE D 110 se zatahovacím lankem, na koncích zaslepena a opatřena minimarkery.                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| D 9   |            |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 21 204,40         |                 |
| 59    | K          | 919735111   | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                          | m   | 105,800   | 78,00        | 8 252,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "napojení na ZÚ+vyhýbací místa - viz. C 3." 20+20,5+14,7+7+8,5+11,4+19,5+4,2                                                                                                                                            |     | 105,800   |              |                   |                 |
| 60    | K          | 966008212   | Bourání odvodňovací žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm                                                                                                                                         | m   | 10,000    | 82,00        | 820,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "žlabovky na ZÚ - viz. C 3." 10,0                                                                                                                                                                                       |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 61    | K          | 966071711   | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                                                                                                                                     | kus | 25,000    | 360,00       | 9 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "oplocení v blízkosti vozovky" 25,0                                                                                                                                                                                     |     | 25,000    |              |                   |                 |
| 62    | K          | 966071821   | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m                                                                                                                                                    | m   | 45,000    | 69,60        | 3 132,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "oplocení v blízkosti vozovky" 45,0                                                                                                                                                                                     |     | 45,000    |              |                   |                 |
| D 997 |            |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | 6 587,84          |                 |
| 63    | K          | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                              | t   | 7,714     | 717,00       | 5 530,94          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | P          |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | 2 km na obecní parcelu bez poplatku                                                                                                                                                                                     |     | 3,500     |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "žlabovky" 3,5                                                                                                                                                                                                          |     | 4,214     |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "pletivo a sloupky" 0,089+4,125                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 64    | K          | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                 | t   | 49,854    | 21,20        | 1 056,90          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km                                                           |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "žlabovky" 3,5                                                                                                                                                                                                          |     | 3,500     |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "pletivo a sloupky" 11*4,214                                                                                                                                                                                            |     | 46,354    |              |                   |                 |
| D 998 |            |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | 46 343,02         |                 |
| 65    | K          | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                                              | t   | 858,204   | 54,00        | 46 343,02         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D PSV |            |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 232 076,44        |                 |
| D 767 |            |             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                   |     |           |              | 232 076,44        |                 |
| 66    | K          | 767995117   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg                                                                                                                                                         | kg  | 1 121,000 | 33,00        | 36 993,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP         |             | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117</a>                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "rám a kotvení příčné žlabu" 529,0+91,0                                                                                                                                                                                 |     | 620,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "mříž příčné žlabu" 160,0+341,0                                                                                                                                                                                         |     | 501,000   |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | M          | 55399039-R | Ocelová mříž s rámem š. 0,64, dl. 17,02 m                                                                                                             | kus | 1,000    | 195 000,00   | 195 000,00        |                 |
|    | PP         |            | Ocelová mříž s rámem š. 0,64, dl. 17,02 m<br>Poznámka k položce:                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Povrchová ochrana:<br>1x základní nátěr (epoxidový) 80 um<br>2x vrchní nátěr (akrylový) 60 um                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K          | 998767101  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                    | t   | 0,056    | 1 490,00     | 83,44             | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech<br>výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101</a>                             |     |          |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Místní komunikace Telecí II  
Objekt:  
UN - Uznatelné náklady  
Soupis:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Obec Telecí  
Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Projektant:  
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 48 000,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 48 000,00   | 21,00%     | 10 080,00 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 58 080,00 |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II

Objekt: UN - Uznatelné náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Obec Telecí Projektant: Agroprojekce

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: Litomyšl, s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem             | 48 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 48 000,00 |
| VRN3 - Vedlejší náklady           | 45 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 3 000,00  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: UN - Uznatelné náklady  
Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 29.01.2024  
Zadavatel: Obec Telecí Projektant: Agroprojekce  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   | 48 000,00       |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              | 48 000,00         |                 |
| D                      | VRN3 |           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 45 000,00         |                 |
| 1                      | K    | 031002000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
| PP                     |      |           | Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| P                      |      |           | Poznámka k položce:<br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby (včetně osetí travním semenem), náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrany životního prostředí (stromů, porostů) a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061).  |        |          |              |                   |                 |
| 2                      | K    | 031002002 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |                 |
| PP                     |      |           | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| P                      |      |           | Poznámka k položce:<br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby - na obou koncích.                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 3                      | K    | 031004000 | Práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                     |      |           | Práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| P                      |      |           | Poznámka k položce:<br>Práce v ochranném pásmu vedení veřejného osvětlení (sloupů), silnice II. tř. Stavba se nachází v CHKO Žďárské vrchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 3 000,00          |                 |
| 4                      | K    | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| PP                     |      |           | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| P                      |      |           | Poznámka k položce:<br>Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření plánu dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylpění pláně včetně mocností. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |          |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: NN - Neuznatelné náklady  
Soupis: SO-101 - Rekonstrukce komunikace

KSO: 822 2  
Místo:  
Zadavatel: Obec Telecí  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 4 307,76  |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 4 307,76    | 21,00%     | 904,63    |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 5 212,39  |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II

Objekt: NN - Neuznatelné náklady

Soupis: SO-101 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Obec Telecí Projektant: Agroprojekce

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Náklady stavby celkem                   | 4 307,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 307,76 |
| 998 - Přesun hmot                       | 17,76    |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: NN - Neuznatelné náklady  
Soupis: SO-101 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: 29.01.2024  
Zadavatel: Obec Telecí Projektant: Agropojekce  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                                         |   |           |                                                                                                                                         |     |       |        |          |                |
|-----------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |   |           |                                                                                                                                         |     |       |        | 4 307,76 |                |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |           |                                                                                                                                         |     |       |        | 4 307,76 |                |
| 1                                       | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                       | kus | 2,000 | 260,00 | 520,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                              |     |       |        |          |                |
| Online PSC                              |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111</a>               |     |       |        |          |                |
| VV                                      |   |           | "viz. TZ D.1.1.1.g)" 2                                                                                                                  |     |       |        |          |                |
| 2                                       | M | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                 | kus | 1,000 | 980,00 | 980,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                 |     |       |        |          |                |
| P                                       |   |           | Poznámka k položce B20a                                                                                                                 |     |       |        |          |                |
| 3                                       | M | 40445615  | značky upravující přednost P6 700mm                                                                                                     | kus | 1,000 | 960,00 | 960,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | značky upravující přednost P6 700mm                                                                                                     |     |       |        |          |                |
| 4                                       | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                    | kus | 2,000 | 325,00 | 650,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                   |     |       |        |          |                |
| Online PSC                              |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111</a>               |     |       |        |          |                |
| 5                                       | M | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                            | kus | 2,000 | 590,00 | 1 180,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                            |     |       |        |          |                |
| D 998 Přesun hmot                       |   |           |                                                                                                                                         |     |       |        | 17,76    |                |
| 6                                       | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                              | t   | 0,240 | 74,00  | 17,76    | CS ÚRS 2023 01 |
| PP                                      |   |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |     |       |        |          |                |
| Online PSC                              |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>               |     |       |        |          |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Místní komunikace Telecí II  
Objekt:  
NN - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Misto:  
Zadavatel:  
Obec Telecí  
Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Projektant:  
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 48 800,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 48 800,00   | 21,00%     | 10 248,00 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 59 048,00 |
| v CZK                   |             |            |           |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
Objekt: NN - Neuznatelné náklady  
Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  
Zadavatel: Obec Telecí  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 29.01.2024  
Projektant: Agroprojekce  
Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>      | <b>48 800,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 48 800,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 48 800,00        |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Telecí II  
 Objekt: NN - Neuznatelné náklady  
 Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  
 Zadavatel: Obec Telecí  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 29.01.2024  
 Projektant: Agropojekce  
 Zpracovatel: Litomyšl. s.r.o.

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                            |        |          |              | <b>48 800,00</b>  |                 |
| D                             | VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | <b>48 800,00</b>  |                 |
| 1                             | K    | 090001000 | Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|                               | PP   |           | Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>cesta dl. 269 m                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 9 800,00     | 9 800,00          |                 |
|                               | PP   |           | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Geodetické zaměření skutečně provedeného díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tiskové) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 091003001 | Vytýčení podzemních inženýrských sítí                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |                 |
|                               | PP   |           | Vytýčení podzemních inženýrských sítí                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. sdělovací vedení, kabel NN, plynovod, vodovod).     |        |          |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tiskové) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                 | ks     | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). |        |          |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|                               | PP   |           | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                               | P    |           | Poznámka k položce:<br>- záchranářské archeologické výzkum formou dohledu                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |



**SWIETEL**

odštěpný závod Dopravní stavby východ, oblast P.  
stavby s.r.o.  
CR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599