

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku ul.Frýdecká mezi polikl.a křiž. Tyršova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel: Marian Šuvara	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.07.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	57 419,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	176 772,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	64 965,00				
	Přesun hmot a sutí	24 450,00				
	ZRN celkem	323 607,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	323 607,00
Základ 21%	323 607,00	DPH 21%	67 957,47	Celkem včetně DPH		391 564,47	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel MARIAN ŠUVARA Stanislavická 116/1, 735 42 TĚRLIČKO TEL: 608 731 943 IČO: 619 34 674 DIČ: CZ637006317
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníku ul.Frýdecká mezi poliikl.a křiž. Tyršova	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:	Marian Šuvara
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	33 218,00	33 218,00	197,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	36 378,31	19 327,69	55 706,00	61,67
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněn	9 488,50	61 441,50	70 930,00	19,19
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik	11 552,45	6 072,55	17 625,00	10,82
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
	S	Přesuny suti	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		Ostatní materiál	64 965,00	0,00	64 965,00	49,13
Celkem:					323 607,00	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku ul. Frýdecká mezi polikl. a křiž. Tyršova

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Český Těšín

Konec výstavby:

Zhotovitel: Marian Šuvara

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		14	Přípravné a přidružené práce									
1		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	75,00	60,00	0,00	33 218,00	33 218,00			187,02
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	346,00	35,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,15		10,88
3		113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 25 cm	m2	346,00	48,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,14		47,75
		16	Přemístění výkopku									
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	110,00	188,00	0,00	20 680,00	20 680,00	0,40		138,40
		17	Konstrukce ze zemin									
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -vč poplatku	t	180,00	180,00	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00		0,00
		18	Povrchové úpravy terénu									
6		181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	346,00	10,50	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
7		564801112R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 4 cm	m2	346,00	36,00	36 378,31	19 327,89	55 706,00			61,87
8		564811111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	346,00	125,00	29 050,16	14 199,84	43 250,00	0,08		27,69
		69	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
9		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	346,00	205,00	8 488,50	61 441,50	70 930,00	0,10		33,98
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
10		917862111R00	Osazení stojat. obrub, bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	75,00	235,00	11 552,45	6 072,55	17 625,00	0,06		19,19
		H22	Komunikace pozemní a letiště									
11		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	55,00	150,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,14		10,82
		S	Přesuny sutí									
12		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	180,00	90,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00		0,00
			Ostatní materiál				0,00	16 200,00	16 200,00	0,00		0,00
13		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/25-0	kus	75,00	105,00	64 885,00	0,00	64 885,00			49,13
14		592451122	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm šedá	m2	346,00	165,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,06		4,50
							Celkem:		323 607,00	0,13		44,63