DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: 09EU-005492

Číslo dílčí objednávky: 09PU-000154

Ze dne: 18.02.2025

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Liberec
Adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Společnost "ASE – běžná údržba"
vedoucí společník: Silnice LK a.s.
sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice
IČO: 28746503

společník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha – Hostivař
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

společník: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

1) Zajištění běžné údržby silnic I. tříd a dálnice D10 v Libereckém kraji a odstranění závad evidovaných v centrální evidenci vad (dále jen „CEV“) dle Přílohy této dílčí objednávky.

Identifikace vad v CEV: dle přílohy této dílčí objednávky

Místo dodání: Dálnice D10 a silnice I. třídy v Libereckém kraji

Termín dodání:

zahájení plnění: 01.03.2025

ukončení plnění: 31.03.2025

2) Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

Kontaktní osoba objednatele: [redacted]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 3 062 302,87 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Soupis prací je přílohou této dílčí objednávky.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [redacted]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

LK Běžná údržba 2024 - 2025 (09EU-005492)
9. dílčí objednávka

Cena Běžné údržby silnic I. tříd v Kč bez DPH	[redacted]
DPH Kč	[redacted]
Cena běžné údržby silnic I. tříd v Kč včetně DPH	[redacted]

Cena Běžné údržby dálnic, silnic pro motorová vozidla a dělených čtyřpruhů v Kč bez DPH	[redacted]
DPH Kč	[redacted]
Cena běžné údržby dálnic, silnic pro motorová vozidla a dělených čtyřpruhů v Kč včetně DPH	[redacted]

Cena 2% Výkaznictví v Kč bez DPH	[redacted]
DPH Kč	[redacted]
Cena 2% výkaznictví v Kč včetně DPH	[redacted]

Cena Běžné údržby včetně 2% Výkaznictví v Kč bez DPH	**3 062 302,87**
DPH Kč	**643 083,60**
Cena Běžné údržby včetně 2% Výkaznictví v Kč včetně DPH	**3 705 386,47**

Příloha č. 1

LK Běžná údržba 2024 - 2025 | Číslo rámcové dohody: 09EU-005492 | Okres: Všechny okresy LK

1.3.2025 - 31.3.2025 | Číslo dílčí objednávky:

Běžná údržba silnic I. tříd

Kód položky ŘSD	Název položky	PDP	[redacted]
2112	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	NE	
2113	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	NE	
2115	Čištění vozovek ručně metením	NE	
2116	Čištění vozovek odkopem ručně	NE	
2141	Osazení přenosné DZ	ANO	
2143	Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	NE	
2144	Používání přenosné DZ.	NE	
2145	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	ANO	
2146	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	NE	
2147	Odstranění přenosné DZ	ANO	
2148	Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem	ANO	
2149	Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	ANO	
2155	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	ANO	
2156	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	ANO	
2157	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	NE	
2161	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	NE	
2161	Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	NE	
2161	Poplatky za skládku - uliční smetky	NE	
2161	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	NE	
2162	Úklid odpočívek	NE	
2164	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	NE	
2511	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	ANO	
2511	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	ANO	
2511	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	ANO	
3112	Čištění SDZ omytím vodou	NE	
3131	SDZ - narovnání stojanu	ANO	
3132	SDZ - vyrovnání značky	ANO	
3152	SDZ - výměna stojanu a patky	ANO	
3153	SDZ - výměna stojanu	ANO	
3154	SDZ - výměna patky	ANO	
3155	SDZ - zřízení základu	ANO	
3156	SDZ - demontáž základu	ANO	
3161	SDZ - likvidace značky	ANO	
3172	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ANO	
3172	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	ANO	
3173	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	ANO	
3173	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	ANO	
3173	Zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky	ANO	
3176	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	ANO	
3176	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	ANO	
3177	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	ANO	
3177	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	ANO	
3178	Zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	ANO	
3182	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	ANO	
3183	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	ANO	
3184	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	ANO	
3185	Zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky	ANO	
3186	Zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	ANO	
3192	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	ANO	
3193	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	ANO	
3212	SDZ velkoplošné - mytí	NE	
3231	SDZ velkoplošné - likvidace	ANO	
3242	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	ANO	
3243	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	ANO	
3244	SDZ velkoplošné oprava	ANO	
4111	Ocelová svodidla - čištění	NE	
4131	Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	ANO	
4132	Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	ANO	
4142	Ocelová svodidla - opravy jednostranné	ANO	
4143	Ocelová svodidla oboustranná - opravy	ANO	
4151	Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	ANO	
4152	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	ANO	

4174	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	ANO
4211	Zábradlí - nátěr včetně očištění	ANO
4231	Zábradlí - opravy	ANO
4251	Zábradlí - likvidace	ANO
4262	Oplocení - sloupky narovnání	ANO
4263	Oplocení - sloupky výměna	ANO
4264	Oplocení - pletivo výměna	ANO
4265	Oplocení - branky, vrátka výměna	ANO
4411	Nástavce na svodidla - čištění	NE
4421	Nástavce na svodidla - zřízení	ANO
4431	Nástavce na svodidla - rovnání	ANO
4441	Odrazky ve svodidlech	ANO
4451	Nástavce na svodidla - demontáž	ANO
4511	Směrové sloupky - čištění strojně	NE
4521	Směrové sloupky silniční - zřízení	ANO
4522	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	ANO
4531	Směrové sloupky - znovuosazení	ANO
4541	Směrové sloupky - vyrovnání	ANO
4581	Balisety - čištění strojně	NE
4582	Balisety - zřízení	ANO
4585	Balisety - demontáž	ANO
4585	Clony proti oslnění výměna	ANO
4611	Bílení stromu	NE
4621	Připevnění odrazové fólie	ANO
4632	Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	ANO
4711	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	ANO
4721	Kilometrovník - oprava	ANO
4722	Kilometrovník - narovnání	ANO
4725	Kilometrovník - demontáž	ANO
4811	Výměna dopravního zrcadla	ANO
4812	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	ANO
4822	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	ANO
5123	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	ANO
5131	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	ANO
5151	Opravy silničního svahu	ANO
5211	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a zálivů od odpadků ručně	NE
5221	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	NE
5231	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	ANO
5232	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	ANO
5242	Příkopy - opravy	ANO
5311	Rigoly - čištění nánosu	NE
5313	Rigoly - čištění nánosu - strojně	NE
5331	Rigoly - opravy	ANO
5412	Štěrbinové žlaby - čištění	NE
5511	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	NE
5511	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	NE
5512	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	NE
5522	Propustky - stavební údržba	ANO
5811	Vpustě, šachty - čištění	NE
5814	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	NE
5821	Vpustě - výměna mříže	ANO
5822	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	ANO
5823	Šachty - betonové doplňky	ANO
5824	Vpustě - výměna mříže s rámem	ANO
5841	Vpustě, šachty - přestavba	ANO
5842	Výšková úprava poklopů	ANO
5911	Silniční obruby - oprava	ANO
5911	Silniční obruby kamenné - výměna	ANO
5922	Silniční obruby betonové - výměna	ANO
6012	Mosty - čištění	NE
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	NE
6014	Mosty - čištění skluzů a odláždění	NE
6015	Mosty - čištění mostních závěrů	NE
6016	Mosty - odstranění vegetace	NE
6017	Mosty - očištění	NE
7111	Silniční zdi čištění	NE
7112	Silniční zdi - stavební údržba	ANO
7211	Protihlukové stěny čištění	NE
7212	Protihlukové stěny - stavební údržba -reprofilace	ANO
7212	Protihlukové stěny - stavební údržba - výměna dílců	ANO

8121	Řez a průklest stromů	NE	[redacted]
8133	Údržba OK	NE	
8221	Řez a průklest keře	NE	
8241	Keře - likvidace	NE	
8313	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	NE	
8321	Chemické postřiky	NE	

Příloha č. 2

LK Běžná údržba 2024 - 2025 | Číslo rámcové dohody: 09EU-005492 | Okres: Všechny okresy LK

1.3.2025 - 31.3.2025 | Číslo dílčí objednávky:

Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh

Kód položky ŘSD	Název položky	PDP	[redacted]
2112	Čištění vozovek metením strojně samosběrem - D	NE	
2113	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna) - D	NE	
2115	Čištění vozovek ručně metením - D	NE	
2116	Čištění vozovek odkopem ručně - D	NE	
2141	Osazení přenosné DZ - D	ANO	
2143	Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem - D	NE	
2144	Používání přenosné DZ - D	NE	
2145	LK Běžná údržba 2024 - 2025	ANO	
2146	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem - D	NE	
2147	Odstranění přenosné DZ - D	ANO	
2148	Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem - D	ANO	
2149	Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž - D	ANO	
2155	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž - D	ANO	
2156	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž - D	ANO	
2157	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem - D	NE	
2161	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo - D	NE	
2161	Poplatky za skládku - inertní odpad, suť - D	NE	
2161	Poplatky za skládku - uliční smetky - D	NE	
2161	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad - D	NE	
2162	Úklid odpočívek - D	NE	
2164	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu - D	NE	
2511	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých - D	ANO	
2511	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných - D	ANO	
2511	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic - D	ANO	
3112	Čištění SDZ omytím vodou - D	NE	
3131	SDZ - narovnání stojanu - D	ANO	
3132	SDZ - vyrovnání značky - D	ANO	
3152	SDZ - výměna stojanu a patky - D	ANO	
3153	SDZ - výměna stojanu - D	ANO	
3154	SDZ - výměna patky - D	ANO	
3155	SDZ - zřízení základu - D	ANO	
3156	SDZ - demontáž základu - D	ANO	
3161	SDZ - likvidace značky - D	ANO	
3172	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost - D	ANO	
3172	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost - D	ANO	
3173	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost - D	ANO	
3173	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost - D	ANO	
3173	Zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - D	ANO	
3176	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost - D	ANO	
3176	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost - D	ANO	
3177	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost - D	ANO	
3177	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost - D	ANO	
3178	Zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost - D	ANO	
3182	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost - D	ANO	
3183	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500 - D	ANO	
3184	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500 - D	ANO	
3185	Zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - D	ANO	
3186	Zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost - D	ANO	
3192	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení - D	ANO	
3193	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace - D	ANO	
3212	SDZ velkoplošné - mytí - D	NE	
3231	SDZ velkoplošné - likvidace - D	ANO	
3242	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel - D	ANO	
3243	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce - D	ANO	
3244	SDZ velkoplošné oprava - D	ANO	
4111	Ocelová svodidla - čištění - D	NE	
4131	Ocelová svodidla -rovnání jednostranné - D	ANO	
4132	Ocelová svodidla oboustranná - rovnání - D	ANO	
4142	Ocelová svodidla - opravy jednostranné - D	ANO	
4143	Ocelová svodidla oboustranná - opravy - D	ANO	
4151	Ocelová svodidla - likvidace jednostranné - D	ANO	
4152	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace - D	ANO	
4174	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel - D	ANO	

4211	Zábradlí - nátěr včetně očištění - D	ANO	[redacted]
4231	Zábradlí - opravy - D	ANO	
4251	Zábradlí - likvidace - D	ANO	
4262	Oplocení - sloupky narovnání - D	ANO	
4263	Oplocení - sloupky výměna - D	ANO	
4264	Oplocení - pletivo výměna - D	ANO	
4265	Oplocení - branky, vrátka výměna - D	ANO	
4411	Nástavce na svodidla - čištění - D	NE	
4421	Nástavce na svodidla - zřízení - D	ANO	
4431	Nástavce na svodidla - rovnání - D	ANO	
4441	Odrazky ve svodidlech - D	ANO	
4451	Nástavce na svodidla - demontáž - D	ANO	
4511	Směrové sloupky - čištění strojně - D	NE	
4521	Směrové sloupky silniční - zřízení - D	ANO	
4522	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky - D	ANO	
4531	Směrové sloupky - znovuosazení - D	ANO	
4541	Směrové sloupky - vyrovnání - D	ANO	
4581	Balisety - čištění strojně - D	NE	
4582	Balisety - zřízení - D	ANO	
4585	Balisety - demontáž - D	ANO	
4585	Clony proti oslnění výměna - D	ANO	
4611	Bílení stromu - D	NE	
4621	Připevnění odrazové fólie - D	ANO	
4632	Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný - D	ANO	
4711	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení - D	ANO	
4721	Kilometrovník - oprava - D	ANO	
4722	Kilometrovník - narovnání - D	ANO	
4725	Kilometrovník - demontáž - D	ANO	
4811	Výměna dopravního zrcadla - D	ANO	
4812	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky - D	ANO	
4822	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla) - D	ANO	
5123	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením - D	ANO	
5131	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení - D	ANO	
5151	Opravy silničního svahu - D	ANO	
5211	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a zálivů od odpadků ručně - D	NE	
5221	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou - D	NE	
5231	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m - D	ANO	
5232	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m - D	ANO	
5242	Příkopy - opravy - D	ANO	
5311	Rigoly - čištění nánosu - D	NE	
5313	Rigoly - čištění nánosu - strojně - D	NE	
5331	Rigoly - opravy - D	ANO	
5412	Štěrbinové žlaby - čištění - D	NE	
5511	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí - D	NE	
5511	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí - D	NE	
5512	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu - D	NE	
5522	Propustky - stavební údržba - D	ANO	
5811	Vpustě, šachty - čištění - D	NE	
5814	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné - D	NE	
5821	Vpustě - výměna mříže - D	ANO	
5822	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění - D	ANO	
5823	Šachty - betonové doplňky - D	ANO	
5824	Vpustě - výměna mříže s rámem - D	ANO	
5841	Vpustě, šachty - přestavba - D	ANO	
5842	Výšková úprava poklopů - D	ANO	
5911	Silniční obruby - oprava - D	ANO	
5911	Silniční obruby kamenné - výměna - D	ANO	
5922	Silniční obruby betonové - výměna - D	ANO	
6012	Mosty - čištění - D	NE	
6013	Mosty - čištění odvodňovačů - D	NE	
6014	Mosty - čištění skluzů a odláždění - D	NE	
6015	Mosty - čištění mostních závěrů - D	NE	
6016	Mosty - odstranění vegetace - D	NE	
6017	Mosty - očištění - D	NE	
7111	Silniční zdi čištění - D	NE	
7112	Silniční zdi - stavební údržba - D	ANO	
7211	Protihlukové stěny čištění - D	NE	
7212	Protihlukové stěny - stavební údržba -reprofilace - D	ANO	
7212	Protihlukové stěny - stavební údržba - výměna dílců - D	ANO	
8121	Řez a průklest stromů - D	NE	
8133	Údržba OK - D	NE	

8221	**Řez a průklest keře - D**	**NE**	[redacted]
8241	**Keře - likvidace - D**	**NE**	
8313	**Kosení travních porostů ručně křovinořezem - D**	**NE**	
8321	**Chemické postřiky - D**	**NE**	

Příloha č. 8

[illegible] [illegible]

[illegible] [redacted]

Běžná údržba silnic I. tříd

Pořadí položky	Kód položky ŘSD	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[redacted]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

Příloha č. 5

LK Běžná údržba 2024 - 2025 | Číslo rámcové dohody 05EU-003-002 | Okres Liberec

1.3.2025 - 31.3.2025 | Číslo dílčí objednávky

Běžná údržba silnic I.tříd

Pořadí položky	Kód položky ŘSD	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	[redacted]
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s tisem mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	[redacted]
23s	3112	91419	Čištění SDZ mycí vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení očištěné svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem stavu před vyrovnáním a po provedené činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna sloupku a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kolení základ, dodání a osazení nového sloupku, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky sloupu svislé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
29s	3156		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, sloup, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s tisem mechanizace nutné k odvozu materiálu. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ řady č.2 na původním sloupku - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem před výměnou tabule a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
43s	3173	914131.2	Zřízení SDZ řady č.2 vsetně sloupku a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ řady č.3 vsetně sloupku a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem před výměnou tabule a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenáno v Provozním deníku s tisem mechanizace nutné k odvozu materiálu. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odstranění poškozených segmentů zábradlí, opravu stylových ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nezpevnění na místě vhodným materiálem vč. založení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č.2 Směrnice GŘ 08/2019. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem stavu před opravou a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
77s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž balset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových balset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
96s	5123	12920	Krajnice nezpevněné - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s tisem mechanizace související s odvozem materiálu. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojní - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s tisem mechanizace provádějící strojní hloubení. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry), vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]
130s	7211	938545R.1	Proplachování tlakovou vodou	čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s patrným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DO bude vykázáno v E-Dálnice.	[redacted]

Příloha č. 6

LK Běžná údržba 2024 - 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

Číslo rámcové dohody: 08EU-006482

Číslo dílčí objednávky:

Okres: Liberec

Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh

Pořadí položky	Kód položky ŘSD	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	Celkem [MJ]	Celkem [Kč]	Číslo CEV závady
14d	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo - D	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude doloženo vážními lístky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	[redacted]		
17d	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad - D	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude doloženo vážními lístky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.			
32d	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním sloupku - základní velikost - D	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zajištěnou montáží u R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
34d	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním sloupku - zvětšená velikost - D	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zajištěnou montáží u R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
35d	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním sloupku - zvětšená velikost - D	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zajištěnou montáží u R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
40d	3182		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním sloupku - zmenšená velikost - D	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zajištěnou montáží u R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
49d	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel - D	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
50d	3243	914984.0 TSK	SDZ velkoplošné výměna na cizí konstrukce - D	Položka zahrnuje demontáž stávající tabule vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje výkopové práce, betonáž, osazení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
51d	3244		SDZ velkoplošné opravy - D	Položka zahrnuje demontáž stávající tabule vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/lávek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající konstrukci. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
67d	4262		Oplocení - sloupky narovnání - D	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovnáním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
68d	4263		Oplocení - sloupky výměna - D	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zemních konstrukcí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
69d	4264		Oplocení - pletivo výměna - D	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka a montáž nového pletiva vč. napínacího drátu a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ D6/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
72d	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení - D	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do připravených děr ve svodidle dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
82d	4582	912A8	Balisety - zřízení - D	Položka zahrnuje dodání a montáž balisetu individuálně dle TP dle stávajícího stavu, případně instalace zcela nových balisetů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seříznutí s naložením - D	Položka zahrnuje seříznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
96d	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení - D	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu (min. tl. 70mm) příp. odstranění (seříznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace související s pracovním místem. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
98d	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a zálivů od odpadků ručně - D	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
101d	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0,6 m3/m - D	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána u Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
103d	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosu - D	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
109d	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu - D	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z plochy vtoku a výtoku propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
130d	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění - D	Čištění tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			
135d	8221	111 21	Řez a průklest keřů - D	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdí a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje u samostatné položky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno u IS Dálnice.			

Příloha č. 7

[redacted]

[redacted]				
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Příloha č. 8

[redacted]

[redacted]				

[redacted]				

1235	8121	1040114-17	Hasse protiskrutov	Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky
1236	8221	111 21	Hasse protiskrutov	Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky
1237	8241		Kara - Hrotiata	Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky Ocel s protikorozní ochranou, Ocel s ochranným nátěrem, nelegovaná ocel s nízkým obsahem uhlíku, Ocel na výrobu kovových dílů pro strojní inženýrství, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební konstrukce, Ocel na výrobu kovových dílů pro ostatní výrobu, Ocel na výrobu kovových dílů pro dopravní prostředky, Ocel na výrobu kovových dílů pro zemědělské stroje, Ocel na výrobu kovových dílů pro elektrotechnické výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro spotřební výrobky, Ocel na výrobu kovových dílů pro stavební výrobky

Příloha č. 9

LK Běžná údržba 2024 - 2025 | **Číslo rámcové dohody: 09EU-005492** | **Okres: Semily**

1.3.2025 - 31.3.2025 | **Číslo dílčí objednávky:**

Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh

Pořadí položky	Kód položky ŘSD	Nový kód	Název položky	Technická specifikace
27d	3153	914914	**SDZ - výměna stojanu - D**	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
29d	3155		**SDZ - zřízení základu - D**	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
30d	3156	6158R OTS	**SDZ - demontáž základu - D**	Položka zahrnuje rozbourání kontrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné kontrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošné. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
33d	3177	914141.1	**Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost - D**	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
49d	3242	914526.1	**SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel - D**	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
72d	4421	91238	**Nástavce na svodidla - zřízení - D**	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.
74d	4441	91267.1	**Odrazky ve svodidlech - D**	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.

[redacted]