

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	08	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL: Pylony			
předmět změny: Projektová dokumentace řešila kompletní výměnu jednoho pylonu(tělo+patka), na dalších zbývajících pěti pylonech mělo být provedeno pouze čištění a konsolidační nátěr.Při realizaci a bližším průzkumu z lešení bylo zjištěno, že těla všech pylonů jsou v havarijním stavu a tudíž je nutné vyrobit těla i u všech zbývajících pěti pylonů.Stav patek u třech pylonů si vyžadá opravu pomocí zpevňující lázně, a dvě patky bude nutné vyrobit nově. Do méněprací se pak odečítají práce na tělech pěti pylonů, které se nebudou provádět a bude se realizovat pouze čištění, konsolidace a plastická retuž na třech patkách.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Nálezová situace skutečného stavu těl pylonů i patek pod nimi není možné opravit dle původního restaurátorského průzkumu.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Skutečný stav pylonů bylo možné konstatovat teprve po bližším průzkumu po postavení lešení.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle nálezové situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla: NE		rozpočet: méněpráce ANO	
		cena: bez DPH -71 956,50 Kč 21%DPH -15 110,87 Kč celkem -87 067,37 Kč	
vliv na cenu díla: ANO		rozpočet: vícepráce ANO	
		cena: bez DPH 517 920,00 Kč 21%DPH 108 763,20 Kč celkem 626 683,20 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH 445 963,50 Kč 21%DPH 93 652,34 Kč celkem 539 615,84 Kč	
vliv na termín dokončení: beze změny			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení			
přílohy : Rozpočet			
podpis zhotovitele:			
			Datum 11.02.2025
podpis projektanta :			
			Datum 13.02.2025
podpis TDS :			
			Datum 11.02.2025
podpis objednatele:			
			Datum 11.02.2025
		číslo ZL:	
		08	
Vyjádření Projektanta Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.			
Vyjádření objednatele Navržené změny uvedené ve ZL č. 8 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z nálezových situací při provádění díla.			
Další vyjádření			

Položkový rozpočet

S:	S-24-128	SZ Buchlovice
O:	D 02	Změnový list č.08
R:	R-24-2.01	Pylony VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.3		Dekoratивní kamenné pylony – střechy bočních křídel budovy				517 920,00		
1	1.3-006	Zpevňující lázeň	ks	3,00000	21 000,00	63 000,00	Vlastní	Indiv
		patky pylonu : 3		3,00000				
2	1.3-007	Výroba kopie těla pylonu 120 x 50 x 40 cm	soub	5,00000	54 584,00	272 920,00	Vlastní	Indiv
3	1.3-008	Výroba kopie patky pylonu 50 x 50 x 40 cm	soub	2,00000	91 000,00	182 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S-24-128	SZ Buchlovice
O:	D 02	Změnový list č.08
R:	R-24-2.02	Pylony MNP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.3		Dekoratивní kamenné pylony – střechy bočních křídel budovy				-71 956,50		
1	1.3-002	Likvidace biologického napadení kamene	soub	-3,50000	2 600,00	-9 100,00	Vlastní	Indiv
		budou nové pylony vzniknou MNP 70% : -3,5		-3,50000				
2	1.3-003	Čištění	soub	-3,50000	3 159,00	-11 056,50	Vlastní	Indiv
		budou nové pylony vzniknou MNP 70% : -3,5		-3,50000				
3	1.3-004	Konsolidace	soub	-3,50000	5 200,00	-18 200,00	Vlastní	Indiv
		budou nové pylony vzniknou MNP 70% : -3,5		-3,50000				
4	1.3-005	Plastická retuš	soub	-3,50000	9 600,00	-33 600,00	Vlastní	Indiv
		budou nové pylony vzniknou MNP 70% : -3,5		-3,50000				