

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **732402** **Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava**

Zadavatel **Ostravská univerzita** IČO: **61988987**  
**Dvořákova 138/7** DIČ: **CZ61988987**  
**70200 Ostrava-Moravská Ostrava**

Zhotovitel: **Ing.Stanislav Machala** IČO: **63691311**  
**Maštalní 430** DIČ: **CZ7605265459**  
**74715 Šilheřovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 349 692,20
PSV	690 969,35
MON	552 178,60
Vedlejší náklady	63 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 670 840,15</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 670 840,15</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>560 876,40</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,05</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **3 231 716,60 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>94 380,00</b>	<b>3</b>
73210700	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	78 000,00	16 380,00	94 380,00	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 840,15</b>	<b>544 496,43</b>	<b>3 137 336,58</b>	<b>97</b>
73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP	0,00	1 287 380,96	270 350,00	1 557 730,96	48
73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404	0,00	523 786,99	109 995,27	633 782,26	20
73240201B	Elektroinstalace	0,00	781 672,20	164 151,16	945 823,36	29
	Celkem za stavbu	0,00	2 670 840,15	560 876,43	3 231 716,58	100

Popis stavby: 732402 - Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Brávova 5, Ostrava

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

## Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

#### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 73210700 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP

Popis rozpočtu: 73210701A - Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

Popis rozpočtu: 73240201A - Stavební úpravy mč 401, 404

Popis rozpočtu: 73240201B - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			274 095,11	10,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			227 908,11	8,5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			63 487,63	2,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			41 080,50	1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			160 132,08	6,0
64	Výplně otvorů	HSV			2 405,00	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			123 355,57	4,6
97	Stavební přípomocce	HSV			50 744,00	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 748,76	1,5
D21	Dodávka Elektro	HSV			162 449,60	6,1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			16 300,00	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			36 351,87	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			116 999,79	4,4
763	Dřevostavby	PSV			79 202,77	3,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			46 607,72	1,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 090,37	2,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			370,31	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			169 567,40	6,3
783	Nátěry	PSV			15 925,21	0,6

784	Malby	PSV			48 853,91	1,8
799	Ostatní	PSV			117 000,00	4,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			439 661,60	16,5
M65	Elektroinstalace	MON			112 517,00	4,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			186 985,84	7,0
VN	Vedlejší náklady	VN			63 000,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0,6
Cena celkem					2 670 840,15	100,0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	73210700	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>63 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 24/ II	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ II	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění. Zřízení dočasného oddělení staveniště (sádrokartónová příčka s dveřmi 3 x 3m).									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>15 000,00</b>		
3	0092T	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Prohlídka záhlaví nosníků. Dokumentace skutečného provedení.									
<b>Celkem</b>						<b>78 000,00</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>99 828,06</b>		
1	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	23,58150	1 869,00	44 073,82	801-1	RTS 24/ II	
		vč 03 : (6,47+2,205)*2,9-0,8*1,97			23,58150				
2	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace vč 03 : 5,17*2,7+0,8*2,7	m2	16,11900	853,00	13 749,51	801-1	RTS 24/ II	
					16,11900				
3	342266995R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek k obkladu za tloušťku izolace 50 - 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,11900	m2	16,11900	305,00	4 916,30	801-1	RTS 24/ II	
					16,11900				
4	342266998RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 vč 03 : 0,8*2,7	m2	2,16000	227,00	490,32	801-1	RTS 24/ II	
					2,16000				
5	342266111RA9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace, bez nosné konstrukce vč 03 : 6,47*2,7*2-0,8*1,97	m2	33,36200	1 097,00	36 598,11		Vlastní	
					33,36200				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>113 261,80</b>		
6	416020111R01	Podhledy SDK, kovová kce. 1x deska 12,5 mm se zvýšenou zvukovou pohltivostí (např. Silentboard), REI 30, MV tl 50mm vč 03 : 21,32+21,9+25,01	m2	68,23000	1 660,00	113 261,80		Vlastní	
					68,23000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>16 762,50</b>		
7	342267113RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm mč 405 : 7,5	m	7,50000	2 235,00	16 762,50	801-1	RTS 24/ II	
					7,50000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>5 310,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	413232221RT2	Zazdívková zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	10,00000	446,00	4 460,00	801-4	RTS 24/ II
		vč 6 záhlaví příločky : 8		8,00000				
		vč 5 U1 podchycení sloupku krovu : 2		2,00000				
9	416900101	Úprava záhlaví příločky - asfaltový pás, dubová deska	kus	10,00000	85,00	850,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000		10,00000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>63 487,63</b>		
10	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2	20,35800	87,00	1 771,15	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		vč 03 : 3,23*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4+3,22*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4		20,35800				
11	602011121RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	20,35800	641,00	13 049,48	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,35800		20,35800				
12	602019193R00	Omítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	67,43000	51,00	3 438,93	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		penetrace stávajících omítek :						
		3,23*2,7-1,41*1,87+5,15*0,3		7,62930				
		3,22*2,7-1,44*1,87+5,18*0,3		7,55520				
		4,81*2,7*2+2,965*2,7-0,8*1,97-1,08*1,75+4,58*0,3		31,88750				
		penetrace nových omítek :						
		3,23*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4+3,22*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4		20,35800				
13	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	67,43000	295,00	19 891,85	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 67,43000		67,43000				
14	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	67,43000	49,00	3 304,07	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 67,43000		67,43000				
15	602011147RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 67,43000	m2	67,43000	275,00	18 543,25	801-1	RTS 24/ II
16	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vč 6 záhlaví příložky : 8 vč 5 U1 podchycení sloupku krovu : 2	kus	10,00000	179,00	1 790,00	801-4	RTS 24/ II
17	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, po vybourání příčky : 3,0*0,1+3,0*0,3*2	m2	2,10000	809,00	1 698,90	801-4	RTS 24/ II
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>160 132,08</b>		
18	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu vč 05 : (6,55*6,47+4,885*5,17)*0,025	m3	1,69085	11 440,00	19 343,32	801-1	RTS 24/ II
19	63181000R	tkanina podkladová materiál PP; plošná hmotnost 50 g/m2; š = 1 500 mm; l = 50 000,0 mm; tl = 0,400 mm; použití: proti propadání vyrovnávacího podsypu vč 05 : 1	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00	SPCM	RTS 23/ II
20	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. vč 03 : 21,32+21,9+25,01	m2	68,23000	1 406,00	95 931,38	801-1	RTS 24/ II
21	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 68,23000	m2	68,23000	606,00	41 347,38	801-1	RTS 24/ II
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 405,00</b>		
22	642942212R01	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	585,00	585,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).									
odkaz T1 : 1				1,00000					
23	55330450R	zárubeň kovová pro sádkokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	SPCM	RTS 24/ I	
odkaz T1 : 1				1,00000					
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>74 843,06</b>		
24	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	68,23000	183,00	12 486,09	800-3	RTS 24/ II	
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 68,23000				68,23000					
25	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	120,00000	157,00	18 840,00	801-1	RTS 24/ II	
10,0*12,0				120,00000					
26	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,00000	115,00	460,00	801-3	RTS 24/ II	
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
vč 02 : 4,0				4,00000					
27	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,20000	5 850,00	1 170,00	801-3	RTS 24/ II	
vč 02 : 4,0*0,05				0,20000					
28	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,20500	710,00	1 565,55	801-3	RTS 24/ II	
vč 02 : 2,205				2,20500					
29	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	2,19300	159,00	348,69	801-3	RTS 24/ II	
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
vč 02 : 1,125*3,0-0,6*1,97				2,19300					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
30	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	33,83810	148,00	5 008,04	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 : 6,47*2,63+6,47*2,6		33,83810				
31	963016341R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na dřevěném roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	66,97813	251,00	16 811,51	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 : 21,9+21,32+18,05+2,26+1,125*3,065		66,97813				
32	963016992R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 60 mm	m2	66,97813	16,80	1 125,23	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 66,97813		66,97813				
33	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	5,00000	35,10	175,50	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár mč 400 : 5,0		5,00000				
34	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	9,51240	515,00	4 898,89	801-3	RTS 24/ II
		vč 04 : (6,55*6,47+4,86*5,17+2,205*0,2)*0,14		9,51240				
35	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	23,00	230,00	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč 02 : 10		10,00000				
36	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,33400	511,00	2 214,67	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 : 0,6*1,97+0,8*1,97*2		4,33400				
37	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	10,00000	377,00	3 770,00	801-3	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vč 6 záhlaví příložky : 8 vč 5 U1 podchycení sloupku krovu : 2		8,00000 2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
38	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % vč 02 TZ mč 405,406 : 5,17*3,0*2-0,8*1,97*2 vč 02 odkaz 10 : 3,23*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4+3,22*3,0-0,8*1,97+5,2*0,4	m2	48,22600	119,00	5 738,89	801-3	RTS 24/ II
						27,86800		
						20,35800		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 004,41</b>		
39	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,31,36,37, : Součet : 8,50490	t	8,50490	2 940,00	25 004,41	801-4	RTS 24/ II
						8,50490		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>36 351,87</b>		
40	713182211RT1	Izolace foukaná do dutin stropů, celulózová Vyřízení otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. vč 05 : (6,55*6,47+4,885*5,17)*0,25	m3	16,90849	2 075,00	35 085,12	800-713	RTS 24/ II
						16,90849		
41	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 40, : Součet : 0,88770	t	0,88770	1 427,00	1 266,75	800-713	RTS 24/ II
						0,88770		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>116 999,79</b>		
42	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí vč 02 : 6,475*3,0-0,8*1,97+5,17*3,0-0,8*1,97	m2	31,78300	62,20	1 976,90	800-762	RTS 24/ II
						31,78300		
43	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny vč 02 TZ mč 405,406 : 5,17*3,0*2-0,8*1,97*2	m2	27,86800	56,20	1 566,18	800-762	RTS 24/ II
						27,86800		
44	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tlušťky do 32 mm vč 02 : 21,32+21,9+18,05+1,125*2,965+1,225*2,205	m2	67,30675	120,50	8 110,46	800-762	RTS 24/ II
						67,30675		
45	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tlušťky do 32 mm	m2	67,94570	49,30	3 349,72	800-762	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč 04 : 6,55*6,47+4,86*5,17+2,205*0,2		67,94570				
46	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	67,63395	184,50	12 478,46	800-762	RTS 24/ II
		vč 05 : 6,55*6,47+4,885*5,17		67,63395				
47	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,14540	227,50	260,58	800-762	RTS 24/ II
		K1-K4 : (6,5*11+1,2*10+5,0*17+1,6*14)*0,12*0,05		1,14540				
48	60516331R1	polštář SM/JD; tl = 150,0 mm; š = 50 mm	m3	1,25994	8 900,00	11 213,47		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,14540*1,1		1,25994				
49	762322911R00	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošeni a hranolků průřezové plochy do 100 cm2	m	56,35000	197,00	11 100,95	800-762	RTS 24/ II
		s podepřením starých krovů						
		zesílení stropní konstrukce vč 05 :						
		L1 : 0,25*45		11,25000				
		P3 : 6,45*3		19,35000				
		P5 : 5,15*4		20,60000				
		P6 : 5,15		5,15000				
50	762322912R00	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky hranolů průřezové plochy přes 100 cm2	m	181,64000	324,00	58 851,36	800-762	RTS 24/ II
		s podepřením starých krovů						
		zesílení stropní konstrukce vč 05 :						
		P1 : 6,87*12		82,44000				
		P2 : 6,45*6		38,70000				
		P4 : 5,5*8		44,00000				
		P7 : 5,5*3		16,50000				
51	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	188,02800	17,80	3 346,90	800-762	RTS 24/ II
		zesílení stropní konstrukce vč 05 :						
		P1 : 6,87*12*(0,25+0,05)*2		49,46400				
		P2 : 6,45*6*(0,25+0,05)*2		23,22000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		P3 : 6,45*3*(0,12+0,05)*2		6,57900				
		P4 : 5,5*8*(0,25+0,05)*2		26,40000				
		P5 : 5,15*4*(0,2+0,05)*2		10,30000				
		P6 : 5,15*(0,12+0,05)*2		1,75100				
		P7 : 5,5*3*(0,25+0,05)*2		9,90000				
		L1 : 0,25*45*(0,12+0,04)*2		3,60000				
		K1-K4 : (6,5*11+1,2*10+3,6*17+1,6*14)*(0,12+0,05)*2		56,81400				
52	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 42,43,47,48,49,50,51, : Součet: : 2,33160	t	2,33160	2 035,00	4 744,81	800-762	RTS 24/ II
				2,33160				
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>46 140,68</b>		
53	763613232R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu vč 05 : 6,55*6,47+4,885*5,17	m2	67,63395	198,50	13 425,34	800-763	RTS 24/ II
				67,63395				
54	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 67,63395*1,1	m2	74,39735	416,00	30 949,30	SPCM	RTS 24/ II
				74,39735				
55	998763101R01	Přesun hmot pro dřevostavby Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 53,54, : Součet: : 1,17345	t	1,17345	1 505,00	1 766,04		Vlastní
				1,17345				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>46 607,72</b>		
56	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm odkaz T1 : 6 odkaz T2 : 2	kus	8,00000	844,00	6 752,00	800-766	RTS 24/ II
				6,00000				
				2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	3 310,00	6 620,00	SPCM	RTS 24/ II
		odkaz T2 : 2		2,00000				
58	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	6,00000	3 370,00	20 220,00	SPCM	RTS 24/ II
		odkaz T1 : 6		6,00000				
59	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000	493,00	3 944,00	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 8,00000		8,00000				
60	54913649V1	Kování dveří vč. zámku	sada	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,00000		8,00000				
61	766900101	Větrací mřížka 430/130mm, dodávka, montáž	sada	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
		odkaz T2 : 2		2,00000				
62	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	6,00000	268,00	1 608,00	800-775	RTS 24/ II
		odkaz T1 : 6*0,8		4,80000				
		odkaz T2 : 2*0,6		1,20000				
63	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,14902	696,00	103,72	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		57,58,60,61,62, :						
		Součet: : 0,14902		0,14902				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>60 090,37</b>		
64	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	545,00000	73,00	39 785,00	800-767	RTS 24/ II
		vč 06 příložka záhlaví : 37,6*8		300,80000				
		vč 5 U1 podchycení sloupku krovu : 244,2		244,20000				
65	13384440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm	t	0,33088	31 950,00	10 571,62	SPCM	RTS 24/ II
		300,8*1,1*0,001		0,33088				
66	13483410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 180 mm	t	0,26862	31 950,00	8 582,41	SPCM	RTS 24/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		244,2*1,1*0,001		0,26862				
67	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 64,65,66, : Součet : 0,62675	t	0,62675	1 837,00	1 151,34	800-767	RTS 24/ II
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>370,31</b>		
68	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele mč 400 doplnění soklu : 2,202-0,8	m	1,40200	166,50	233,43	800-771	RTS 24/ II
69	59764200R	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,40200*0,105	m2	0,14721	911,00	134,11	SPCM	RTS 24/ II
70	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 68,69, : Součet : 0,00328	t	0,00328	844,00	2,77	800-771	RTS 24/ II
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>95 277,26</b>		
71	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady vč 02 : (3,23+6,47+3,22+6,47+3,48+5,17)*2+1,125	m	57,20500	17,00	972,49	800-775	RTS 24/ II
72	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 vč 02 : 2,3	m2	2,30000	141,00	324,30	800-775	RTS 24/ II
73	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 vč 02 : 21,32+21,9+18,05	m2	61,27000	128,00	7 842,56	800-775	RTS 24/ II
74	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2	m2	2,30000	7,60	17,48	800-775	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,30000		2,30000				
75	776551830RT1	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	61,27000	5,10	312,48	800-775	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 61,27000		61,27000				
76	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	68,23000	240,00	16 375,20	800-775	RTS 24/ II
		všivaných a vpichovaných						
		vč 03 : 21,32+21,9+25,01		68,23000				
77	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	57,14000	190,00	10 856,60	800-775	RTS 24/ II
		včetně soklové lišty.						
		mč 402 : (3,22+6,47)*2-0,8+0,4*2		19,38000				
		mč 403 : (3,23+6,47)*2-0,8+0,4*2		19,40000				
		mč 405 : (4,81+5,17)*2-0,8*2		18,36000				
78	69741096R1	Koberec - dle výběru investora, s odolností proti tlaku koleček kancelářských židlí	m2	77,92690	750,00	58 445,18		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 68,23000*1,05		71,64150				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 57,14000*0,11		6,28540				
79	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,18818	696,00	130,97	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		76,77,78, :						
		Součet: : 0,18818		0,18818				
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>15 925,21</b>		
80	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	8,75000	38,20	334,25	800-783	RTS 24/ II
		vč 03 stávající zárubně : 1,25*7		8,75000				
81	783222100R01	Nátěr kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	8,72000	210,50	1 835,56		Vlastní
		včetně pomocného lešení.						
		vč 10 příložka záhlaví : 2,0*8*0,545		8,72000				
82	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	10,00000	90,50	905,00	800-783	RTS 24/ II
		vč 03 stávající zárubně : 1,25*7		8,75000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč 03 nové zárubně : 1,25		1,25000				
83	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 10,00000	m2	10,00000	230,00	2 300,00	800-783	RTS 24/ II
84	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům stávající konstrukce stropu : 6,55*6,47+4,86*5,17+6,47*0,7*8+5,17*0,7*6	m2	125,45070	84,10	10 550,40	800-783	RTS 24/ II
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>27 159,58</b>		
85	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vč 02 : 3,23*2,63+3,22*2,6+3,48*2,57*2+1,125*2,88+2,05*2,88+0,86*2,89	m2	46,38350	47,40	2 198,58	800-784	RTS 24/ II
86	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná mč 402 : 6,47*2*2,7+21,32 mč 403 : 6,47*2*2,7+21,90 mč 405 : 5,17*2*2,7-2,965*2,7+25,01 mč 400 : 2,205*2,85	m2	164,30275	24,30	3 992,56	800-784	RTS 24/ II
87	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 164,30275	m2	164,30275	87,50	14 376,49	800-784	RTS 24/ II
88	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná mč 402 : 3,22*2*2,7 mč 403 : 3,23*2,7*2 mč 405 : (4,81*2+2,965)*2,7	m2	68,80950	26,50	1 823,45	800-784	RTS 24/ II
89	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 68,80950	m2	68,80950	69,30	4 768,50	800-784	RTS 24/ II
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>117 000,00</b>		
90	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce nepředvídatelné stavební práce (demontáž a zpětná montáž klimatizace ap.) : 300,0	h	300,00000	390,00	117 000,00	Prav.M	RTS 24/ II

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 164 423,63**

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,89600	1 022,00	22 377,71	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				21,89600				
Součet: : 21,89600				21,89600				
92	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	65,68799	540,50	35 504,36	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				65,68799				
Součet: : 65,68799				65,68799				
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,89600	532,50	11 659,62	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				21,89600				
Součet: : 21,89600				21,89600				
94	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	87,58399	58,20	5 097,39	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				87,58399				
Součet: : 87,58399				87,58399				
95	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,89600	398,00	8 714,61	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				21,89600				
Součet: : 21,89600				21,89600				
96	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	416,02393	27,50	11 440,66	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75. :				416,02393				
Součet: : 416,02393				416,02393				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73210701A	Stavební úpravy 3 místností ve 4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
97	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,89600	3 180,00	69 629,28	801-3	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,71,72,73,74,75, :

Součet: : 21,89600

21,89600

<b>Celkem</b>	<b>1 287 380,96</b>
---------------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>157 504,55</b>			
1	342266111RA2	Obklad stěn sádrokartonem na stávající ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	81,89070	1 145,00	93 764,85		Vlastní
		vč 02 mč 401 : (6,35+6,09)*2,73-1,1*1,78*0,5*2		32,00320				
		5,2*2,83		14,71600				
		vč 02 mč 404 : (6,27+6,68)*2,73-1,1*1,78*0,5*2		33,39550				
		2,96*0,6		1,77600				
2	347016213R01	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izolace MV tl. 50 mm	m2	16,10270	1 440,00	23 187,89		Vlastní
		vč 03 mč 401 : 3,77*0,6+1,39*2,83+0,74*2,83		8,28990				
		vč 03 mč 405 : 3,04*2,57		7,81280				
3	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,28990	227,00	1 881,81	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : 3,77*0,6+1,39*2,83+0,74*2,83		8,28990				
4	342267113RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m	15,00000	2 235,00	33 525,00	801-1	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 sloupky a vzpěry : 15,0		15,00000				
5	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	5,00000	708,00	3 540,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		viz TZ mč 404 : 5		5,00000				
6	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	5,00000	321,00	1 605,00	SPCM	RTS 24/ II
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>109 336,31</b>			
7	416021125R01	Podhledy SDK, kovová kce. 1x deska 12,5 mm se zvýšenou zvukovou pohltivostí (např. Silentboard), REI 30 MV tl. 50 mm	m2	49,52700	1 560,00	77 262,12		Vlastní
		vč 03 mč 401 : 37,71-3,77*1,1		33,56300				
		vč 03 mč 404 : 19,22-2,96*1,1		15,96400				
8	447112121R01	Podkroví SDK, kovová kce. 1x deska 12,5 mm se zvýšenou zvukovou pohltivostí (např. Silentboard), REI 30 MV tl. 50 mm	m2	14,13300	1 650,00	23 319,45		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč 03 mč 401 : 3,77*2,1		7,91700				
		vč 03 mč 404 : 2,96*2,1		6,21600				
9	447191083R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem pro plochy přes 5 do 10 m2	m2	14,13300	178,50	2 522,74	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,13300		14,13300				
10	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu, Deska sádrokartonová A	kus	4,00000	1 558,00	6 232,00	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 : 4		4,00000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>41 080,50</b>		
11	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	28,49085	87,00	2 478,70	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,03085				
12	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	28,49085	536,00	15 271,10	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,03085				
13	602011147RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	37,69095	275,00	10 365,01	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,03085				
		vč 03 mč 404 : (2,96+0,41)*2,73		9,20010				
14	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	37,69095	49,00	1 846,86	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,03085				
		vč 03 mč 404 : (2,96+0,41)*2,73		9,20010				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací	m2	37,69095	295,00	11 118,83	801-1	RTS 24/ II
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,03085				
		vč 03 mč 404 : (2,96+0,41)*2,73		9,20010				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>48 512,51</b>		
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	56,93000	183,00	10 418,19	800-3	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : 37,71		37,71000				
		vč 02 mč 404 : 19,22		19,22000				
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	56,93000	157,00	8 938,01	801-1	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : 37,71		37,71000				
		vč 02 mč 404 : 19,22		19,22000				
18	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	6,19570	148,00	916,96	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : 3,77*0,6+1,39*2,83		6,19570				
19	962036993R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm	m2	6,19570	31,60	195,78	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,19570		6,19570				
20	962036412R01	Demontáž SDK předstěny, 1x oplášt. 12,5 mm	m2	81,89070	147,50	12 078,88		Vlastní
		vč 02 mč 401 : (6,35+6,09)*2,73-1,1*1,78*0,5*2		32,00320				
		5,2*2,83		14,71600				
		vč 02 mč 404 : (6,27+6,68)*2,73-1,1*1,78*0,5*2		33,39550				
		2,96*0,6		1,77600				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	49,52700	186,50	9 236,79	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : 37,71-3,77*1,1		33,56300				
		vč 02 mč 404 : 19,22-2,96*1,1		15,96400				
22	963016311R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	14,13300	229,00	3 236,46	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : 3,77*2,1		7,91700				
		vč 02 mč 404 : 2,96*2,1		6,21600				
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	29,33985	119,00	3 491,44	801-3	RTS 24/ II
		vč 02 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000				
		(4,45+3,04+0,96+0,545)*2,83-0,8*1,97		23,87985				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 744,35</b>		
24	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,35522	2 940,00	15 744,35	801-4	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, : Součet : 5,35522		5,35522				
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>33 062,09</b>		
25	763614232RW6	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	56,93000	575,00	32 734,75	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		vč 03 mč 401 : 37,71		37,71000				
		vč 03 mč 404 : 19,22		19,22000				
26	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	327,34	327,34	800-763	RTS 24/ II
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>74 290,14</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady vč 02 mč 401 : (3,77+6,09+3,04+5,2+0,545+0,255)*2-1,7*2-0,8 vč 02 mč 404 : (6,68+2,96)*2-0,8*2	m	51,28000	17,60	902,53	800-775	RTS 24/ II
				33,60000				
				17,68000				
28	776551830RT1	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 vč 02 mč 401 : 37,71	m2	37,71000	5,10	192,32	800-775	RTS 24/ II
				37,71000				
29	776551830RT2	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 10 do 20 m2 vč 02 mč 404 : 19,22	m2	19,22000	6,80	130,70	800-775	RTS 24/ II
				19,22000				
30	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních, Lepidlo montážní všívavých a vpichovaných vč 03 mč 401 : 37,71 vč 03 mč 404 : 19,22	m2	56,93000	240,00	13 663,20	800-775	RTS 24/ II
				37,71000				
				19,22000				
31	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci, Lepidlo montážní vč 03 mč 401 : (3,77+6,09+3,04+5,2+0,545+0,255)*2-1,7*2-0,8 vč 03 mč 404 : (6,68+2,96)*2-0,8*2	m	51,28000	190,00	9 743,20	800-775	RTS 24/ II
				33,60000				
				17,68000				
32	69741096R1	Koberec - dle výběru investora, s odolností proti tlaku koleček kancelářských židlí Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 56,93000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 51,28000*0,11	m2	65,41730	750,00	49 062,98		Vlastní
				59,77650				
				5,64080				
33	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	595,21	595,21	800-775	RTS 24/ II
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>21 694,33</b>		
34	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vč 02 mč 404 : (2,96+0,41)*2,73	m2	9,20010	47,40	436,08	800-784	RTS 24/ II
				9,20010				
35	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá vč 02 mč 401 : (6,35+6,09)*2,73+3,77*0,6+3,77*2,1 (0,3+1,09+5,2+0,255*2+0,23)*2,83	m2	156,53310	24,30	3 803,75	800-784	RTS 24/ II
				44,14020				
				20,74390				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		37,71-3,77*1,1		33,56300					
		vč 03 mč 404 : (6,68+2,96)*2,73+2,96*0,6+2,96*2,1		34,30920					
		19,22-2,96*1,1		15,96400					
		vč 03 mč 405 : 3,04*2,57		7,81280					
36	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	156,53310	87,50	13 696,65	800-784	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 156,53310		156,53310					
37	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	39,26695	26,40	1 036,65	800-784	RTS 24/ II	
		vč 03 mč 401 : (1,04+0,96)*2,73		5,46000					
		(4,45+2,74+0,96+0,545)*2,83		24,60685					
		vč 03 mč 404 : (2,96+0,41)*2,73		9,20010					
38	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	39,26695	69,30	2 721,20	800-784	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 39,26695		39,26695					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>22 562,21</b>		
39	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,00537	1 022,00	3 071,49	801-3	RTS 24/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, :							
		Součet : 3,00537		3,00537					
40	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9,01610	540,50	4 873,20	801-3	RTS 24/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, :							
		Součet : 9,01610		9,01610					
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,00537	532,50	1 600,36	801-3	RTS 24/ II	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201A	Stavební úpravy mč 401, 404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 3,00537		3,00537				
42	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,02146	58,20	699,65	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, : Součet : 12,02146		12,02146				
43	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,00537	396,00	1 190,13	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, : Součet : 3,00537		3,00537				
44	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	57,10195	27,50	1 570,30	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, : Součet : 57,10195		57,10195				
45	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,00537	3 180,00	9 557,08	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22,23,27,28,29,34, : Součet : 3,00537		3,00537				
<b>Celkem</b>						<b>523 786,99</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 97</b>		<b>Stavební přípomoc</b>					<b>50 744,00</b>		
1	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, sekání pro rozvaděč RP4.1	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní	
2	974054208R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.68 mm, cihla plná	kus	103,00000	78,00	8 034,00		Vlastní	
3	974051215R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	180,00000	84,00	15 120,00		Vlastní	
4	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou z SMS, vč.začištění	m	180,00000	140,00	25 200,00		Vlastní	
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>					<b>439 661,60</b>		
5	220260554R00	MTZ trubka PVC pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	150,00000	219,00	32 850,00		Vlastní	
6	345710534R	Trubka elektroinstal. ohebná 2336/LPE-2 d 35,9 mm	m	150,00000	29,00	4 350,00		Vlastní	
7	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	30,00000	64,00	1 920,00		Vlastní	
8	222260547R00	Trubka KOPOFLEX 75 na povrchu	m	30,00000	179,00	5 370,00		Vlastní	
9	220800001R00	Dodávka montáž bezdrátového vrátníkus tl.pro , výzvu a otevírání dveří	kpl.	1,00000	16 450,00	16 450,00		Vlastní	
10	222280214R00	MTZ kabel UTP/FTP kat.6e v trubkách	m	6 240,00000	33,00	205 920,00		Vlastní	
11	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž, CAT6	m	6 240,00000	14,50	90 480,00		Vlastní	
12	220260732R00	MTZ Žlab kabelový PVC	m	10,00000	329,00	3 290,00		Vlastní	
13	34572178R	Lišta hranatá LH 110 x 60 mm, délka 2 m	m	10,00000	702,00	7 020,00		Vlastní	
14	371205050R	Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	kus	104,00000	16,40	1 705,60		Vlastní	
15	222290003R00	MTZ dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku, vč. telefonní zásuvky	kus	52,00000	179,00	9 308,00		Vlastní	
16	371202010R	Zásuvka datová RJ45, dvojitá TANGO	kus	52,00000	306,00	15 912,00		Vlastní	
17	220202000	Úprava Servrovny PC panel	ks	1,00000	4 360,00	4 360,00		Vlastní	
18	220202001	Napájení servrovny	kus	1,00000	4 360,00	4 360,00		Vlastní	
19	220 202002	Konektory, propojky	kpl.	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní	
20	220202003	Měřicí protokoly datových zásuvek	kpl.	1,00000	5 580,00	5 580,00		Vlastní	
21	220202004	Zapojení zásuvek RJ45 do Patch panelu	kus	104,00000	274,00	28 496,00		Vlastní	
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>					<b>112 517,00</b>		
22	650012001	Demontáž stávajících zařízení elektro, vč.svídel, zásuvek atd.	hod.	32,00000	570,00	18 240,00		Vlastní	
23	650012131R00	Uložení krabice hranaté pod omítku bez zapojení	kus	103,00000	148,00	15 244,00		Vlastní	
24	650031119R00	Osazení rozvodnice RP4.1 do výklenku	kus	1,00000	879,00	879,00		Vlastní	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	650020614R00	Montáž přichytky kabelové jednoduché do 55 mm	kus	100,00000	44,00	4 400,00		Vlastní
26	650031623R00	Úprava v rozvaděči PR4.NP	hod	3,00000	566,00	1 698,00		Vlastní
27	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	kus	5,00000	197,00	985,00		Vlastní
28	650051131R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 5	kus	7,00000	194,00	1 358,00		Vlastní
29	650051141R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6	kus	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
30	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE	kus	55,00000	274,00	15 070,00		Vlastní
31	650031111R00	Zapojení klima jednotek	kus	4,00000	925,00	3 700,00		Vlastní
32	650031113R00	Zapojení el.bojléru	kus	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
33	650125643R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně	m	450,00000	30,10	13 545,00		Vlastní
34	650125641R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně	m	300,00000	29,70	8 910,00		Vlastní
35	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	56,00000	37,00	2 072,00		Vlastní
36	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního	kus	31,00000	484,00	15 004,00		Vlastní
37	65001100R	Stavební úpravy při elektromontážích	kpl.	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
<b>Díl: D21</b>		<b>Dodávka Elektro</b>				<b>162 449,60</b>		
38	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	103,00000	8,60	885,80		Vlastní
39	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	300,00000	25,10	7 530,00		Vlastní
40	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	450,00000	36,30	16 335,00		Vlastní
41	34823010R	"A" - Svítidlo LED MODUS ESO přisazené , IP40, 4000K, bílá, 4400lm,38W Svítidlo ECOLITE-ZEUS Svítidlo LED-GPL44/B-45/BI LED panel 30x120cm,45W 5000lm, 4000K, IP20 LED-45W	kus	25,00000	2 850,00	71 250,00		Vlastní
42	348-24004R	"B" Svítidlo CORSIO LED přisazené s IP44, 4000K, bílá, 900lm,12W	kus	6,00000	1 180,00	7 080,00		Vlastní
43	357161602R	Rozvodnice del v.č.E-04 vč. výzbroje	kpl.	1,00000	34 100,00	34 100,00		Vlastní
44	34535400R	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1	kus	5,00000	186,00	930,00		Vlastní
45	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	7,00000	210,00	1 470,00		Vlastní
46	34535406R	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6	kus	2,00000	195,00	390,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	732402	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP objekt CIT, Bráfova 5, Ostrava
O:	01	Stavební úpravy 5 místností ve 4. NP
R:	73240201B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34536700R	Rámeček pro spínače 3901A-B10	kus	14,00000	36,00	504,00		Vlastní
48	34536490R	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	kus	7,00000	61,00	427,00		Vlastní
49	34536492R	Kryt spínače dělený 3558A-A652	kus	7,00000	81,00	567,00		Vlastní
50	34551618R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	55,00000	282,00	15 510,00		Vlastní
51	3457171110R	Přichytka kabelů dvojitá 6716ED PO	kus	100,00000	8,80	880,00		Vlastní
52	34561404R	Svorka WAGO 273-104 3x2,5	kus	100,00000	7,70	770,00		Vlastní
53	34572301R	Pásy stahovací SP 100 x 2,5	100 ks	4,00000	80,20	320,80		Vlastní
54	345R100	Drobný montážní materiál	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
<b>Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>16 300,00</b>		
55	V100	Výchozí revize Elektro	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
56	V101	Zjišťování stavu elektrorozvodů	hod.	4,00000	570,00	2 280,00		Vlastní
57	V102	Dokumentace skutečného provedení	hod.	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
58	V103	Koordinační činnost	hod.	10,00000	570,00	5 700,00		Vlastní
59	V104	Mimostaveništní doprava	kpl.	1,00000	570,00	570,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>781 672,20</b>
---------------	-------------------