

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	021-24 Bystřice nad Pernštejnem Lipová 883	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Zateplení bytového domu Lipová 883	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 44
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	413 208,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	596 008,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	258 474,94	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	169 592,60				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		72 163,05						
ZRN celkem		1 509 448,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		28 231,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	1 537 679,00	DPH 12%	184 521,48	Celkem bez DPH	1 537 679,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 722 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			021-24 Bystřice nad Pernštejnem Lipová 883		Doba výstavby:			Objednatel:	
Druh stavby:			Zateplení bytového domu Lipová 883		Začátek výstavby:			Projektant:	
Lokalita:					Konec výstavby:			Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:			Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	61	Úprava povrchů vnitřní				191 528,88	333 191,62	524 720,50	
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	500,60	15,00	2 637,10	4 871,90	7 509,00	
2	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	500,60	250,00	22 423,56	102 726,44	125 150,00	
3	622311132RV1	Zateplovací systém podhled, EPS F tl.100 mm	m2	412,90	935,00	166 468,22	219 593,28	386 061,50	
		Varianta: zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 500,6-87,7		412,90					
4	900 R00	HZS - drobné nezměřitelné práce, příplatek za stížené práce	h	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	62	Úprava povrchů vnější				209 176,46	162 359,06	371 535,53	
5	622311136RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.180 mm	m2	265,17	1 350,00	203 394,26	154 590,64	357 984,90	
		Varianta: s omítkou Silikon zrno 1,5 mm							
6	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm	m	26,25	310,50	5 386,41	2 764,22	8 150,63	
		(1+11,125+1)*2		26,25					
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	270,00	20,00	395,79	5 004,21	5 400,00	
	94	Lešení a stavební výtahy				12 012,18	37 811,82	49 824,00	
8	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	325,50	55,00	7,02	17 895,48	17 902,50	
		(2+11,5+2)*10,5*2		325,50					
9	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	651,00	15,00	9 236,64	528,36	9 765,00	
		325,5*2		651,00					
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	325,50	45,00	0,00	14 647,50	14 647,50	
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	500,60	15,00	2 768,51	4 740,49	7 509,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				491,32	30 108,68	30 600,00	
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	510,00	60,00	491,32	30 108,68	30 600,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	69 393,80	69 393,80	
13	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	137,24	70,00	0,00	9 606,73	9 606,73	
		(0,5+10,725+0,5)*11,35 bok levý		133,08					
		5,2*1,6/2		4,16					
14	713103221R00	Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	121,73	23,90	0,00	2 909,32	2 909,32	

		10,725*11,35	bok pravý		121,73				
15	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení z lamel	m2	121,73	40,00	0,00	4 869,16	4 869,16	
		10,725*11,35	bok pravý		121,73				
16	767134831R00	Demontáž oplechování stěn lamelami	m2	126,27	120,00	0,00	15 152,28	15 152,28	
		(0,2+10,725+0,2)*11,35	bok pravý		126,27				
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,27	471,00	0,00	2 481,70	2 481,70	
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,27	300,00	0,00	1 580,70	1 580,70	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,27	301,00	0,00	1 585,97	1 585,97	
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,03	26,40	0,00	2 086,47	2 086,47	
		5,26884*15			79,03				
21	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,27	1 000,00	0,00	5 269,00	5 269,00	
22	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	1,72	6 060,00	0,00	10 447,44	10 447,44	
		137,239*0,01256			1,72				
23	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,89	6 060,00	0,00	11 435,22	11 435,22	
		121,729*0,0155			1,89				
24	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,24	1 586,00	0,00	1 969,81	1 969,81	
		121,729*0,0102			1,24				
99	Staveništní přesun hmot					0,00	18 946,48	18 946,48	
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,87	1 004,00	0,00	18 946,48	18 946,48	
713	Izolace tepelné					144 504,78	117 944,69	262 449,47	
26	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	541,47	95,40	0,00	51 656,24	51 656,24	
		541,47	půda		541,47				
27	631508207	Pás izolační z minerální vaty tl. 160 mm, 0,039 W/mK	m2	1 137,09	110,00	125 079,57	0,00	125 079,57	
		(541,47*1,05)*2	půda		1 137,09				
28	713111231RK5	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů	m2	541,47	119,50	17 732,85	46 972,82	64 705,67	
	Varianata:	vč. dodávky folie standard							
		541,47	půda		541,47				
29	713. 1	Prodloužení stoupacího vedení potrubí odvětrání kanalizace	soubor	15,00	500,00	940,20	6 559,80	7 500,00	
30	713. 2	Úpravy půdního výlezu	soubor	3,00	2 000,00	752,16	5 247,84	6 000,00	
31	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,75	2 000,00	0,00	7 508,00	7 508,00	
762	Konstrukce tesařské					106 474,21	28 830,58	135 304,79	
32	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	64,16	184,50	0,00	11 837,52	11 837,52	
		64,16	lávka půda		64,16				
33	763614232RT6	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	64,16	575,00	28 745,96	8 146,04	36 892,00	
	Varianata:	vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm							
		64,16	lávka půda		64,16				
34	60515713	Hranol stavební SM/JD/BO 100 x 360 mm, do 5 m	m3	8,24	9 180,00	75 670,74	0,00	75 670,74	
		(212*0,1*0,36)*1,08			8,24				
35	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	9,04	227,50	2 057,51	0,00	2 057,51	
		64,16*0,022	lávka půda		1,41				
		(212*0,1*0,36)			7,63				
36	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,44	1 626,29	0,00	8 847,02	8 847,02	

	764	Konstrukce klempířské					1 188,40	10 319,56	11 507,96
37	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	33,60	77,20		0,00	2 593,92	2 593,92
		<i>Varianta: pro zpětnou montáž</i>							
		<i>11,2*3</i>		<i>33,60</i>					
38	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	33,60	220,50		1 098,70	6 310,10	7 408,80
39	7644. 1	Dodávka a Montáž držák potrubí Pz kruhové	kus	15,00	100,00		89,71	1 410,29	1 500,00
		<i>5*3</i>		<i>15,00</i>					
40	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,13	40,31		0,00	5,24	5,24
	783	Nátěry					1 385,32	11 253,26	12 638,58
41	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, 2x	m2	210,64	60,00		1 385,32	11 253,26	12 638,58
		<i>212*(0,1+0,36)*2*1,08</i>							
		<i>lávka půda</i>		<i>210,64</i>					
	784	Malby					4 922,23	17 604,77	22 527,00
42	784442001RT1	Malba disperzní interiér.,otěruvzdorná výška do 3,8 m	m2	500,60	45,00		4 922,23	17 604,77	22 527,00
		<i>Varianta: 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace</i>							
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	28 231,00	28 231,00
	03VRN	Zařízení staveniště					0,00	13 231,00	13 231,00
43	030002	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	13 231,00		0,00	13 231,00	13 231,00
	06VRN	Územní vlivy					0,00	15 000,00	15 000,00
44	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00

Celkem: **1 537 679,00**

Poznámka: