

REKAPITULACE STAVBY


2025/04
Stavba: Opravy 4 LC revír Plasy

Účt.
Město,

Zadavatel
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč
Vyplň údaj

Projektant

Zpracovatel


Průběh

CC-CZ
Datum: 4.2.2025

IČ
DIČ:
IČ, Vyplň údaj
DIČ Vyplň údaj

IČ
DIČ
IČ
DIČ

Cena bez DPH			382 246,98
--------------	--	--	------------

DPH z běžné sazby	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	382 246,98	80 271,86
	sazba	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	462 518,88
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč


 Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/04
Stavba: Opravy 4 LC revír Plasy

Objekt: Datum: 4.2.2025
Zašlano: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Přijato: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		382 246,98	462 518,88
SO 01	LC Senový dolík - Jezevčiny	159 056,70	192 458,70
SO 02	LC Zelená alej	87 944,28	106 412,58
SO 03	LC Od jelinka	53 393,18	64 605,78
SO 04	LC K Anně	81 852,82	99 041,92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy 4 LC revír Plasy
Objekt: SO 01 - LC Senový dolík - Jezevčiny

ŘSO:
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ
Datum: 4.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		159 056,70		
	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
DPH základní	159 056,70	21,00%	33 401,91	
snížení	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	192 458,61	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Opravy 4 LC revli Plasy

Objekt

SO 01 - LC Senový dolík - Jezevčiny

Místo

Datum: 4.2.2025

Zamovatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 056,70

0 HSV Práce a dodávky HSV 159 056,70

0 1 Zemní práce 9 675,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	225,000	23,00	5 175,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

75*3,0

225,000

Součet

225,000

3	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	225,000	20,00	4 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

225

225,000

Součet

225,000

0 5 Komunikace pozemní 59 275,00

4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	225,000	145,00	32 625,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

225

225,000

Součet

225,000

5	K	564821111	Podklad ze štěrku SD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	325,000	82,00	26 650,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

235*90"lokalita 1 a 2"

325,000

Součet

325,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 328,00

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 564,000	40,00	62 560,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

2*782

1 564,000

Součet

1 564,000

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	938,400	20,00	18 768,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

2*782*0,6

938,400

Součet

938,400

0 998 Přesun hmot 8 778,70

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	125,410	70,00	8 778,70
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

125,410

125,410

Součet

125,410

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy 4 LC továr. Pílsy

Objekt:

SO 02 - LC Zelená alej

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 944,28

Dan: základní
snížená

Základ daně

87 944,28

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

18 468,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

106 412,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy 4 LC levir Plasy
Objekt: SO 02 - LC Zelená alej

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel: Vyplň údaj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 87 944,28

D HSV Práce a dodávky HSV 87 944,28

D 1 Zemní práce 8 385,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	195,000	23,00	4 485,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
			3,0*65		195,000		
			Součet		195,000		

2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	195,000	20,00	3 900,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			195		195,000		
			Součet		195,000		

D 5 Komunikace pozemní 61 860,00

6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	240,000	145,00	34 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			240		240,000		
			Součet		240,000		

7	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	330,000	82,00	27 060,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
			240+90		330,000		
			Součet		330,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 550,00

3	K	938902113	Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	165,000	40,00	6 600,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neztěpných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
			80+70+15		165,000		
			Součet		165,000		

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	97,500	20,00	1 950,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			65*2*0,75		97,500		
			Součet		97,500		

D 998 Přesun hmot 9 149,28

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	130,704	70,00	9 149,28
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
--	--	--	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba: Opravy 4 LC rovin Plasy
Objekt: SO 03 - LC Od jelínka

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2025

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			53 393,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 393,18	21,00%	11 212,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			64 605,75
v CZK			

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy 4 LC revír Plasy

Objekt:

SO 03 - LC Od jelínka

Místo:

Datum: 4.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 393,18
D HSV Práce a dodávky HSV							53 393,18
D 1 Zemní práce							7 095,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	165,000	23,00	3 795,00
			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
			55*3,0		165,000		
			Součet		165,000		
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	165,000	20,00	3 300,00
			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			165		165,000		
			Součet		165,000		
D 5 Komunikace pozemní							37 455,00
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	165,000	145,00	23 925,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			165		165,000		
			Součet		165,000		
4	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	165,000	82,00	13 530,00
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
			165		165,000		
			Součet		165,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 350,00
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	67,000	40,00	2 680,00
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
			25+12+30		67,000		
			Součet		67,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	33,500	20,00	670,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			67*0,5		33,500		
			Součet		33,500		
D 998 Přesun hmot							5 493,18
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	78,474	70,00	5 493,18
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
			78,474		78,474		
			Součet		78,474		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Spisová
Opavsky 4 LC reviz Plesky
Objekt
SO 04 - LC K Anně

KSO:
Místo

Zodávateľ
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč
Vyplň údaj
Projekant

Zpracovatel
[redacted]

Poznámka

CC-CZ
Datum 4.2.2025

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 852,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 852,82	21,00%	17 189,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 041,92

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy 4 LC revní Plasy
Objekt: SO 04 - LC K Anně

Místo: Datum: 4.2.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Umozeň: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 852,82
D HSV			Práce a dodávky HSV				81 852,82
D 1			Zemní práce				10 614,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	210,000	23,00	4 830,00
			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
			(50+20)*3,0		210,000		
			Součet		210,000		
14	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	4,800	150,00	720,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
			2*4*0,6		4,800		
			Součet		4,800		
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	180,00	864,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
			4,8		4,800		
			Součet		4,800		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	210,000	20,00	4 200,00
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			210		210,000		
			Součet		210,000		
D 2			Zakládání				7 488,00
4	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí vodou lomovým kamenem	m3	4,800	1 560,00	7 488,00
			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebířů nebo tratí vodou bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným				
			4,8		4,800		
			Součet		4,800		
D 5			Komunikace pozemní				47 670,00
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	210,000	145,00	30 450,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			210		210,000		
			Součet		210,000		
6	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	210,000	82,00	17 220,00
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 80 mm				
			210		210,000		
			Součet		210,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 400,00
7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	40,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neztěsněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m				
			(2*55)+(2*20)		150,000		
			Součet		150,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	120,000	20,00	2 400,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			2*100*0,6"šířka úpravy 60 cm"		120,000		
			Součet		120,000		
D		998	Přesun hmot				7 680,82
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	109,726	70,00	7 680,82
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
			109,726		109,726		

