

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24
Stavba: Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

LESYČR



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 5.2.2025

IČ:
DIČ:
IČ: 19137931
DIČ: CZ19137931

Uchazeč:
DBS Coufal s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH			272 576,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 272 576,88	Výše daně 57 241,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	329 818,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24

Stavba: Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		272 576,88	329 818,08
SO1	301060 - LC LC142 DO LUHU 878	33 980,08	41 115,98
SO2	301057 - LC123 SLAVIKOVSKA OBE 874	30 233,77	36 582,87
SO3	316351 - LC Kanická	64 924,98	78 559,28
SO4	390021 - SV Pod Hradem II	45 913,00	55 554,80
SO5	301046 - LC K pstruhu	72 829,60	88 123,90
SO6	301067 - LC160 HRAB.HERS.STVES 885	24 695,45	29 881,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO1 - 301060 - LC LC142 DO LUHU 878

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 980,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 980,08	21,00%	7 135,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 115,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO1 - 301060 - LC LC142 DO LUHU 878

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 980,08

HSV - Práce a dodávky HSV

33 980,08

1 - Zemní práce

6 842,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 137,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO1 - 301060 - LC LC142 DO LUHU 878

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 980,08

D HSV Práce a dodávky HSV **33 980,08**

D 1 Zemní práce **6 842,28**

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,960	109,00	540,64
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102

VV "odkopání nátokové a výtokové strany propustí"

VV 4 4,000

VV "obnova průlehu 4 m x 1,2 m x 0,2 m"

VV 4*1,2*0,2 0,960

VV odkop Součet 4,960

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,960	31,80	157,73
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101

VV "přemístění výkopku na předem určená místa"

VV odkop 4,960

VV Součet 4,960

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	94,960	64,70	6 143,91
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

VV "rozprostření výkopku na předem určená místa"

VV odkop 4,960

VV "rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"

VV 600*0,15 90,000

VV Součet 94,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **27 137,80**

4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	600,000	42,20	25 320,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111

5	K	938902321	Čištění rigolů ručně při tl nánosů do 50 mm	m	10,000	31,70	317,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902321

VV 5+5 10,000

VV Součet 10,000

6	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	14,000	51,00	714,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421

VV "2 x hospodářský sjezd DN300, délka 7 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		7+7		14,000		
	W		Součet		14,000		
7	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	14,000	56,20	786,80
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422				
	W		"2 x propustek DN 600, délka 7 m"				
	W		7+7		14,000		
	W		Součet		14,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO2 - 301057 - LC123 SLAVIKOVSKA OBE 874

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 233,77

DPH základní
snížená

Základ daně

30 233,77

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 349,10

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 582,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO2 - 301057 - LC123 SLAVIKOVSKA OBE 874

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 233,77

HSV - Práce a dodávky HSV

30 233,77

1 - Zemní práce

7 622,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 611,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO2 - 301057 - LC123 SLAVIKOVSKA OBE 874

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 233,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 233,77

D 1

Zemní práce

7 622,27

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	13,920	109,00	1 517,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102

W "odkopání nátokové a výtokové strany propustí"

W 12

12,000

W "obnova 2 x průleh 4 m x 1,2 m x 0,2 m"

W 2*4*1,2*0,2

1,920

W odkop

Součet

13,920

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,920	32,00	445,44
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101

W "přemístění výkopku na předem určená místa"

W odkop

13,920

W Součet

13,920

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	86,670	65,30	5 659,55
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

W "rozprostření výkopku na předem určená místa"

W odkop

13,920

W "rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"

W 485*0,15

72,750

W Součet

86,670

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 611,50

4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	485,000	42,10	20 418,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111

5	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	43,000	51,00	2 193,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421

W "6 x trubní propust DN300, DN400"

W 4+7+4,5+4,5+5+5

30,000

W "2 x hospodářský sjezd DN 300"

W 5+8

13,000

W Součet

43,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO3 - 316351 - LC Kanická

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 924,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 924,98	21,00%	13 634,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 559,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO3 - 316351 - LC Kanická

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 924,98

HSV - Práce a dodávky HSV

64 924,98

1 - Zemní práce

25 603,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 321,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO3 - 316351 - LC Kanická

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 924,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 924,98

D 1

Zemní práce

25 603,78

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	64,600	132,00	8 527,20
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101				
	WV		"odkopání naplavené zeminy na 3 křižovatkách lesní cesty"				
	WV		150*0,1+150*0,1+250*0,1		55,000		
	WV		"obnova průlehů nad křižovatkami"				
	WV		3*5*0,8*0,3		3,600		
	WV		"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"				
	WV		6		6,000		
	WV	odkop	Součet		64,600		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,600	31,90	2 060,74
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101				
	WV		"přemístění výkopku na předem určená místa"				
	WV		odkop		64,600		
	WV		Součet		64,600		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	229,600	65,40	15 015,84
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	WV		"rozprostření výkopku na předem určená místa"				
	WV		odkop		64,600		
	WV		"rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"				
	WV		550*0,3		165,000		
	WV		Součet		229,600		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 321,20
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	550,000	68,50	37 675,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112				
5	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	16,000	50,20	803,20
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421				
	WV		"4 x hospodářský sjezd DN300, DN400"				
	WV		4*4		16,000		
	WV		Součet		16,000		
6	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	56,20	843,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422				
		W	"3 x propustek DN 600, délka 5 m"				
		W	3*5			15,000	
		W	Součet			15,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO4 - 390021 - SV Pod Hradem II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 913,00

DPH základní
snížená

Základ daně

45 913,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 641,73

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 554,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO4 - 390021 - SV Pod Hradem II

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 913,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 913,00

1 - Zemní práce

10 745,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 168,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO4 - 390021 - SV Pod Hradem II

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 913,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 913,00

D 1 Zemní práce 10 745,00

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	132,00	528,00	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
VV			"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"					
VV			4		4,000			
VV odkop			Součet		4,000			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	32,50	130,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101					
VV			"přemístění výkopku na předem určená místa"					
VV			odkop		4,000			
VV			Součet		4,000			
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	154,000	65,50	10 087,00	
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
VV			"rozprostření výkopku na předem určená místa"					
VV			odkop		4,000			
VV			"rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"					
VV			500*0,3		150,000			
VV			Součet		154,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 168,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	500,000	68,50	34 250,00	
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
5	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	18,000	51,00	918,00	
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421					
VV			"1 x hospodářský sjezd DN300, délka 6 m"		6,000			
VV			6		6,000			
VV			"2 x propust DN 400, délka 6 m"		12,000			
VV			2*6		12,000			
VV			Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO5 - 301046 - LC K pstruhu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 829,60
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 829,60		21,00%	15 294,22
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		88 123,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO5 - 301046 - LC K pstruhu

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 829,60

HSV - Práce a dodávky HSV

72 829,60

1 - Zemní práce

16 904,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 925,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO5 - 301046 - LC K pstruhu

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 829,60

D HSV Práce a dodávky HSV **72 829,60**

D 1 Zemní práce **16 904,10**

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	132,00	792,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101

VV

"odkopání nátokové a výtokové strany propustí"

VV

6

6,000

VV odkop

Součet

6,000

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	32,60	195,60
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101

VV

"přemístění výkopku na předem určená místa"

VV

odkop

6,000

VV

Součet

6,000

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	243,000	65,50	15 916,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

VV

"rozprostření výkopku na předem určená místa"

VV

odkop

6,000

VV

"rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"

VV

790*0,3

237,000

VV

Součet

243,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **55 925,50**

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	790,000	68,50	54 115,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112

5	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	35,500	51,00	1 810,50
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421

VV

"3 x propust DN300, DN400, DN500"

VV

6+5+5

16,000

VV

"3 x hospodářský sjezd DN300"

VV

6+6,5+7

19,500

VV

Součet

35,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO6 - 301067 - LC160 HRAB.HERS.STVES 885

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 695,45

DPH základní
snižená

Základ daně

24 695,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 186,05

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 881,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO6 - 301067 - LC160 HRAB.HERS.STVES 885

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 695,45

HSV - Práce a dodávky HSV

24 695,45

1 - Zemní práce

6 385,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 309,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Objekt:

SO6 - 301067 - LC160 HRAB.HERS.STVES 885

Místo:

Datum: 5.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 695,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 695,45

D 1

Zemní práce

6 385,95

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	132,00	792,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101

VV "odkopání nátokové a výtokové strany propusti"

VV 6

6,000

VV odkop Součet

6,000

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	31,70	190,20
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101

VV "přemístění výkopku na předem určená místa"

VV odkop

6,000

VV Součet

6,000

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	82,500	65,50	5 403,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

VV "rozprostření výkopku na předem určená místa"

VV odkop

6,000

VV "rozprostření nánosů z příkopu na předem určená místa"

VV 255*0,3

76,500

VV Součet

82,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 309,50

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	255,000	68,50	17 467,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112

5	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	11,000	51,00	561,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421

VV "2 x propust DN400, délka 5,5 m"

VV 2*5,5

11,000

VV Součet

11,000

6	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	56,20	281,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"1 x propust DN 600, délka 5 m"				
W			5		5,000		
W			Součet		5,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 24
Stavba: Čištění příkopů v revíru Loučim a Kdyně

Datum: 5.2.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO1 301060 - LC LC142 DO LUHU 878

odkop	odkop		4,960
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	4		4,000
	"obnova průlehu 4 m x 1,2 m x 0,2 m"		0,000
	4*1,2*0,2		0,960
odkop	Součet		4,960

Použití figury:

122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,960
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,960
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	94,960

SO2 301057 - LC123 SLAVIKOVSKA OBE 874

odkop	odkop		13,920
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	12		12,000
	"obnova 2 x průleh 4 m x 1,2 m x 0,2 m"		0,000
	2*4*1,2*0,2		1,920
odkop	Součet		13,920

Použití figury:

122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	13,920
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,920
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	86,670

SO3 316351 - LC Kanická

odkop	odkop		64,600
	"odkopání naplavené zeminy na 3 křižovatkách lesní cesty"		0,000
	150*0,1+150*0,1+250*0,1		55,000
	"obnova průlehu nad křižovatkami"		0,000
	3*5*0,8*0,3		3,600
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	6		6,000
odkop	Součet		64,600

Použití figury:

122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	64,600
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,600
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	229,600

odkop_1	odkop		11,920
---------	-------	--	--------

SO4 390021 - SV Pod Hradem II

odkop	odkop		4,000
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	4		4,000
odkop	Součet		4,000

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	154,000

SO5 301046 - LC K pstruhu

odkop	odkop		6,000
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	6		6,000
odkop	Součet		6,000

Použití figury:

122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	243,000

SO6 301067 - LC160 HRAB.HERS.STVES 885

odkop	odkop		6,000
	"odkopání nátokové a výtokové strany propusti"		0,000
	6		6,000
odkop	Součet		6,000

Použití figury:

122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	82,500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-220604
Stavba: PB Nýrsko - zpevněná plocha



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 24.1.2025

Uchazeč:
DBS Coufal s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ: 19137931
DIČ: CZ19137931

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 564,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	130 564,20	27 418,50
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 157 982,70
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.2.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-220604

Stavba: PB Nýrsko - zpevněná plocha

Místo:

Datum:

24.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

LESYČR



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 564,20	157 982,70
SO1	Zpevněná plocha	130 564,20	157 982,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PB Nýrsko - zpevněná plocha

Objekt:

SO1 - Zpevněná plocha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

19137931

DIČ:

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 564,20

DPH základní
snížená

Základ daně

130 564,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

27 418,49

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

157 982,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.2.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PB Nýrsko - zpevněná plocha

Objekt: **SO1 - Zpevněná plocha**

Místo:

Datum: 24.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 564,20

HSV - Práce a dodávky HSV

130 564,20

1 - Zemní práce

15 347,29

2 - Zakládání

3 586,54

5 - Komunikace pozemní

81 158,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 471,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PB Nýrsko - zpevněná plocha

Objekt:

SO1 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: 24.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 564,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 564,20

D 1

Zemní práce

15 347,29

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	58,960	55,70	3 284,07
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103

VV

(5,6*9,1+8)

58,960

VV plocha

Součet

58,960

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	17,688	135,00	2 387,88
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102

VV

plocha*0,3

17,688

VV

Součet

17,688

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,480	280,00	8 254,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV

plocha*0,5

29,480

VV

Součet

29,480

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	58,960	24,10	1 420,94
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV

plocha

58,960

VV

Součet

58,960

D 2

Zakládání

3 586,54

5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	58,960	23,40	1 379,66
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111

VV

plocha

58,960

6	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	69,838	31,60	2 206,88
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV

plocha

58,960

VV

Součet

58,960

VV

58,96*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

69,838

D 5

Komunikace pozemní

81 158,95

7	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,960	279,00	16 449,84
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761101

VV

plocha

58,960

VV

Součet

58,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	58,960	220,00	12 971,20
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011				
	VV		ŠD fr. 0/32		58,960		
	VV		plocha		58,960		
	VV		Součet				
9	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	58,960	376,00	22 168,96
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212211				
	VV		plocha		58,960		
	VV		Součet		58,960		
10	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	60,729	486,90	29 568,95
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		58,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,729		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 471,42
11	K	935112111R	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm, vč. osazení dvorní vpusti	m	16,200	619,00	10 027,80
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm, vč. osazení dvorní vpusti a napojení na dešťovou kanalizaci				
12	M	BET.ZLBC01	BEST-ŽLAB II/10CM PŘÍRODNÍ	kus	58,000	64,50	3 741,00
	PP		BEST-ŽLAB II/10CM PŘÍRODNÍ				
13	M	59223103R	šachta odtoková včetně kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 200mm PE/PP připojení 160mm až 200mm, litinová mřížka	kus	1,000	5 673,10	5 673,10
	PP		šachta odtoková včetně kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 200mm PE/PP připojení 160mm až 200mm, litinová mřížka				
14	K	R9161321	Osazení obruby z betonové předlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	210,00	2 100,00
	PP		Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. dlažby (dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní)				
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	310,00	6 200,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
16	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	20,400	133,80	2 729,52
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm				
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400		

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-220604
Stavba: PB Nýrsko - zpevněná plocha

Datum: 24.1.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO1	Zpevněná plocha		
plocha	plocha		58,960
	(5,6*9,1+8)		58,960
plocha	Součet		58,960
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	58,960
122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	17,688
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,480
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	58,960
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	58,960
564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,960
564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	58,960
596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	58,960
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	69,838