

ZMĚNOVÝ LIST: ÚPRAVA ZÁKLADŮ SO01 A SO 03		číslo ZL: ZL06
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	19.9.2024	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny je úprava základových konstrukcí objektů SO 01 a SO 03 <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD bylo počítáno s únosností základové spáry $R_{dt}=150\text{kPa}$. Při ověřovacích zkouškách na objektu SO 01 nebyly tyto hodnoty dosaženy. Z tohoto důvodu GP navrhl provedení úpravy základových patek ZP 1.02, ZP 1.03, ZP 1.06 jejich rozšířením a úpravou výztuže. V objektu SO 01 bylo v původní PD uvažováno se stávajícím základem pod původní vnitřní stěnou, na jehož místě jsou na základové desce dva nové zděné nosné pilíře. Po odbourání stěny v rámci bouracích prací se prokázalo, že pod stěnou nebyl soudržný kamenný, nebo betonový základ. Z tohoto důvodu je kvůli zatížení od nových pilířů nutné zbudovat novou základovou patku pod označením ZP 1.09. V objektu SO 03 projekt uvažuje s úrovní ZS obvodového zákl. pasu na úrovni -4,770. V levé části objektu přímo u základového pasu bude nová čerpací stanice kanalizace a lapák tuku. Tyto nové technologie mají úroveň založení na kótě -5,900. Aby nedocházelo k přenášení zatěžovacích sil od základového pasu objektu SO 03 do čerpací stanice a lapáku tuku, navrhl projektant řešení spočívající ve výkopu na úroveň hlubší úrovně, a to v půdorysném rozsahu souběhu obou konstrukcí a výšku pod základový pas dobetonovat prostým betonem C16/20. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 6, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		205.293,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
205.293,92 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [redacted] (SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Město Slavkov u Brna 684 01 -10-		
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Výkres od GP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Objekt: ZL06 Základy SO 01 a SO 03

Rozpočet: 006.1 ZL 06 - Základy SO 01 a SO 03 - Přípočty

Objednatel: Město Slavkov u Brna

IČO: 00292311

Palackého nám. 65

DIČ: CZ00292311

68401

Slavkov u Brna

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			205 293,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			205 293,92


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	205 293,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

205 293,92 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

3

4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 101,19	9,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			128 009,73	62,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 000,01	16,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 182,99	11,3
Cena celkem					205 293,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL06	Základy SO 01 a SO 03
R:	006.1	ZL 06 - Základy SO 01 a SO 03 - Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 101,19
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,45040	1 690,00	12 591,18
		Položka z DOD 1 - ZL 04 - p.č. 1				
		Rozšíření ZP 1.03 a 1.06 : ((2,4*0,6*0,25*2)+(1,6*0,6*0,25*2))+((2,6*0,6*0,25*2)+(1,4*0,6*0,25*2))		2,40000		
		SO 03 část A + B : (3,45*0,8*1,18)+(1,9*0,8*1,18)		5,05040		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,45040	193,00	1 437,93
		Položka z DOD 1 - ZL 04 - p.č.: 3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,45040		7,45040		
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	37,25200	23,00	856,80
		Položka z DOD 1 - ZL 04 - p.č.: 4				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,45040*5		37,25200		
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,45040	700,00	5 215,28
		Položka z DOD 1 - ZL 04 - p.č.: 5				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,45040		7,45040		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				128 009,73
5	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,10640	3 595,00	14 762,51
		Nová položka, RTS				
		SO 03 - část A : 1,9*1,18*0,8		1,79360		
		SO 03 - část B : 2,45*1,18*0,8		2,31280		
6	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	0,21780	3 923,00	854,43
		Původní položka, SO 01, p.č. 16				
		ZP 1.09 - nová patka : 1,2*3,63*0,05		0,21780		
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	5,22000	863,00	4 504,86
		Původní položka, SO 01, p.č. 23				
		SO 03 - část A : 1,9*1,2		2,28000		
		SO 03 - část B : 2,45*1,2		2,94000		
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	5,22000	151,00	788,22
		Původní položka, SO 01, p.č. 24				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,22000		5,22000		
9	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	9,93720	4 361,00	43 336,13
		Původní položka, SO 01, p.č. 25				
		ZP 1.03 : (2,4*0,4*0,85*2)+(1,6*0,4*0,85*2)+(2,4*0,2*0,25*2)+(1,6*0,2*0,25*2)		3,12000		
		ZP 1.06 : (2,6*0,4*0,85*2)+(1,4*0,4*0,85*2)+(2,6*0,2*0,25*2)+(1,4*0,2*0,25*2)		3,12000		
		ZP 1.09 : (1,2*3,63*0,7)		3,04920		
		ZP 1.02 : 1,8*0,3*0,6*2		0,64800		
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	23,80200	841,00	20 017,48
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		ZP1.01 : (2,15*2+1,4*2)*0,6+(1,05*2+0,7*2)*2,07				
		ZP1.02 : ((1,8*2+1,4*2)*0,6+(0,7*2+0,6*2)*2,07)*2				
		ZP1.03 : (2,0*2+1,6*2)*0,6+0,7*4*2,07				

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL06	Základy SO 01 a SO 03
R:	006.1	ZL 06 - Základy SO 01 a SO 03 - Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP1.04 : $(1,8*2+1,4*2)*0,6+(0,9*2+0,7*2)*2,07$				
		ZP1.05 : $(1,8*2+1,425*2)*0,6+(0,9*2+0,87*2)*2,07$				
		ZP1.06 : $(2,2*2+0,92*2)*0,7*2$				
		ZP1.07 : $(2,88*2+1,0*2)*0,7$				
		ZP 1.03 - úprava patky : $(2,4*4)*0,85$		8,16000		
		ZP 1.06 - úprava patky : $(2,6*2+2,2*2)*0,85$		8,16000		
		ZP 1.09 - nová patka : $(3,63*2+1,2*2)*0,7$		6,76200		
		ZP 1.02 - úprava patky : $0,3*4*0,6$		0,72000		
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	23,80200	151,00	3 594,10
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 75,89480				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,80200		23,80200		
12	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , ,	t	1,14720	35 000,00	40 152,00
		Původní položka, SO 01, p.č. 28				
		ZP 1.02 - rozšíření patky : 136,2/1000		0,13620		
		ZP 1.03 a ZP 1.06 - rozšíření patek : 886,4/1000		0,88640		
		ZP 1.09 - nová patka : 124,6/1000		0,12460		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 000,01
13	380932117	Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	22,66667	1 500,00	34 000,01
		Nová položka, RTS				
		ZP 1.03, hl.250mm, po 150mm : $((2*2+1,6*2)/0,15)*0,25$		12,00000		
		ZP 1.06, hl. 250mm, po 150mm : $((1,8*2+1,4*2)/0,15)*0,25$		10,66667		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 182,99
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	38,31899	605,00	23 182,99
		Původní položka, SO 01 , p.č.: 165				