



ZMĚNOVÝ LIST: Věnc pod pozednicí		číslo ZL: ZL16
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	9.1.2025	
Předmět změny: Předmětem změny je návrh a realizace dodatečných stavebních konstrukcí vyvolaných stavem objektu. Zdůvodnění změny: Věnc pod pozednicí: v objektu SO 01 bylo v PD uvažováno s uložením pozednice krovu, směrem do ulice, na keramické zdivo. Z důvodů nevhodnosti tohoto řešení a z důvodu kluzného položení pozednice na stěnu navrhl statik nový ŽB věnc, na který bude nová pozednice položena. Dále úprava ukotvení I nosníků stropu nad 2.NP do nového ŽB věnce pod pozednicí, odbourání vrchní části zdiva a kleneb nad okny v 2.NP a znovu dozdění do úrovně pod věnc. Zateplení ocelových překladů nad okny do ulice z Perimetru tl.50mm v nadpraží a čelní části do ulice. Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		94.588,08 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
94.588,08 Kč		ANO
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím:   (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím:   (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření:
Souhlasím:  (SD ateliér, s.r.o.) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím:  Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: 1. Rozpočet Změnového listu 2. PD věnce pod pozednicí		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Objekt: ZL16 Věnc pod pozednici SO 01

Rozpočet: 016.1 ZL16 - věnc pod pozednici SO 01

Objednatel: Město Slavkov u Brna

IČO: 00292311

Palackého nám. 65

DIČ: CZ00292311

68401

Slavkov u Brna

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			44 592,03
PSV			49 996,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 588,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 588,08 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem bez DPH

94 588,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL16 - Věnc pod pozednici SO 01
Popis rozpočtu: 016.1 - ZL16 - věnc pod pozednici SO 01

2016-11-16 11:12:16
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 748,00	9,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 823,98	23,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 503,68	3,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 528,82	3,7
713	Izolace tepelné	PSV			6 096,05	6,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 900,00	46,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 987,55	7,4
Cena celkem					94 588,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL16	Věnc pod pozednici SO 01
R:	016.1	ZL16 - věnc pod pozednici SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 748,00
1	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	0,90000	9 720,00	8 748,00

Dozdívka nad novými překlady z I profilů: : 2*4*0,25*0,45 0,90000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21 823,98
2	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,15958	35 000,00	5 585,30

Původní položka, SO 01, p.č.78

Věnc pod pozednici SO 01 :

pruty 12mm : 69,37*1,03/1000 0,07145

pruty 10mm : 16,06*1,03/1000 0,01654

třmínky 10mm : 69,5*1,03/1000 0,07159

3	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	1,63271	5 963,00	9 735,85
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Původní položka, SO 01, p.č. 79

Věnc pod pozednici : 0,33*0,38*13,02 1,63271

4	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	9,59120	561,00	5 380,66
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

Původní položka, SO 01, p.č.: 80

Věnc pod pozednici : (13,02-0,2-0,2)*0,38*2 9,59120

5	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	9,59120	117,00	1 122,17
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

Původní položka, SO 01, p.č. 81

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,59120 9,59120

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 503,68
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

6	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	377,00	754,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,16000	1 273,00	2 749,68
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Původní položka, Způsobilé, p.č. 111

Bourání zdi nad okeními otvory : 4*(2*0,6*0,45) 2,16000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 528,82
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	5,83276	605,00	3 528,82
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Původní položka, SO 01, p.č. 165

Díl: 713		Izolace tepelné				6 096,05
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------

9	713131121	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	4,94760	129,50	640,71
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

Nová položka, RTS

Věnc : 13,02*0,38 4,94760

10	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,	m2	6,41700	290,00	1 860,93
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Původní položka, Intervence 044, p.č. 74

Zateplení nadpraží oken v 2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*0,45 2,70000

Zateplení nadpraží oken v 1.NP : (1,5+1,5+1,5)*0,826 3,71700

11	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2,80000	247,00	691,60
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

Původní položka, Intervence 044, p.č. 80

Vnější stěna IPE 140 2.NP : 4*2*(0,15+0,05) 1,60000

Vnější stěna IPE 140 1.NP : 3*2*(0,15+0,05) 1,20000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL16	Věnc pod pozednici SO 01
R:	016.1	ZL16 - věnc pod pozednici SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,03898	1 374,00	53,56

Původní položka, Intervence 044, p.č. 96

13	28375703	Deska izolační EPS 70, Isover	m3	0,49476	2 060,00	1 019,21
		Nová položka, RTS				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,94760*0,1		0,49476		

14	283758901	Deska izolační EPS 200, BACHL PERIMETER tl. 50 mm	m2	10,13870	180,50	1 830,04
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Nová položka, RTS

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,41700*1,1

7,05870

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,80000*1,1

3,08000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					43 900,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

15	VL 01	Úprava Nosníků stropu, zakrácení, odříznutí příruby, frézování otvorů, výroba kotevních ploten s pro , kotvení na chemické kotvy do ŽB věnce	ks	10,00000	3 420,00	34 200,00
----	-------	--	----	----------	----------	-----------

Nová položka, vlastní

16	VL 02	Úprava výměn v OK stropech pro VZT potrubí, pro stropy nad 1.NP a nad 2.NP	kpl	2,00000	4 850,00	9 700,00
----	-------	--	-----	---------	----------	----------

Nová položka, vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 987,55
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,95000	505,00	1 994,75
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Původní položka, způsobilé, p.č.: 185

18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,95000	341,00	1 346,95
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Původní položka, způsobilé, p.č.: 186

19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	55,30000	33,00	1 824,90
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Původní položka, způsobilé, p.č.:187

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,95000*14

55,30000

20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,95000	461,00	1 820,95
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Původní položka, způsobilé, p.č.: 188