

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba:

LC Hradecká

KSO:

Místo: Revír Blatná

CC-CZ:

Datum: 29.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ:

25171747

DIČ:

CZ25171747

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 047,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 047,04	21,00%	33 819,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 866,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis: 11.2.2025

Razítko

Datum a podpis: 11.2.2025

Razítko



SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC Hradecká

Místo:

Revír Blatná

Datum: 29.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 047,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

151 047,04

D 1

Zemní práce

1 596,00

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2025 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 VV 90°0,5 45,000 VV 390°0,1 39,000 VV Součet 84,000								

D 5

Komunikace pozemní

125 440,00

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	112,000	1 120,00	125 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111								

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 060,00

1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	90,000	72,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezáporných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 VV 90 90,000								

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	390,000	22,00	8 580,00	CS ÚRS 2025 01
PP Čištění krajiny odstraněním nánosů (uložného, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611 VV 90°1 90,000 VV "očistištění kolem výtluků"100°3 300,000 VV Součet 390,000								

D 998

Přesun hmot

8 951,04

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	165,760	54,00	8 951,04	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

6	K	031002000	Doprava mechanizace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Ryšovy

KSO:

Místo: Revír Strakonice - sever

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.1.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25171747

DIČ:

CZ25171747

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	98 873,60
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 873,60	21,00%	20 763,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 637,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Zakázka:

Ryšovy

Místo:

Revír Strakonice - sever

Datum:

29.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 873,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 873,60

D 1

Zemní práce

93 873,60

1	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	1 908,000	16,20	30 909,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VW

Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121111201
636*3

1 908,000

2	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 908,000	33,00	62 964,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VW

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331
636*3

1 908,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

3	K	032103000	Doprava mechanizace a zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Doprava mechanizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032103000