

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2024/N177 Babylon - Oprava mostu přes výtok z rybníka Babylon		
Objekt:	SO 01 Bezpečnostní přeliv		
Rozpočet:	2 Oprava konstrukce		
Objednatel:	Domažlické městské lesy spol. s r.o. Tyršova 611 34401 Domažlice-Týnské Předměstí		IČO: 26322994 DIČ: CZ26322994
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			713 016,49
PSV			62 787,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			47 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			822 803,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		822 803,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			822 803,53 CZK
v _____ dne 29.1.2025			
Ligas Aleš, Ing			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	2024/N177	Babylon - Oprava mostu přes výtok z rybníka Babylon
O:	SO 01	Bezpečnostní přeliv
R:	2	Oprava konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	60,40000		
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,00000		
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	4,00000		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00000		
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	4,00000		
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,00000		
7	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	32,00000		
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	32,00000		
9	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	3173250A0	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,42000		
11	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	6,05200		
12	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	6,05200		
13	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli B500B (10 505)	t	0,12400		
14	317661121	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm	m	7,50000		
15	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30	m3	0,80000		
16	334351111	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	m2	8,00000		
17	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	8,00000		
18	334361314	Výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,30000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
19	411354175	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení	m2	3,90500		
20	411354176	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění	m2	3,90500		
21	511321023	Práh nebo deska z betonu železového C25/30	m3	4,26000		
22	423353111	Bednění čel mostních konstrukcí - zřízení	m2	5,68000		
23	423353211	Bednění čel mostních konstrukcí - odstranění	m2	5,68000		
24	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	1,11936		
25	13486315	Tyč ocelová I200, S235JR	t	1,01760		
26	767951114	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 100 do 300 kg	kg	1 018,00000		
27	R003	Doprava a manipulace zámečnických konstrukcí	kg	2 036,00000		
28	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	4,00000		
29	411122111	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t	kus	6,00000		
30	593800110030	Panel silniční KZD 1 rozměr 3000 x 2000 x 150 mm, dokup	kus	0,00000		
31	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	1,40000		
Díl: 5 Komunikace						
32	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	60,40000		
33	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	60,40000		
34	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	60,40000		

Položkový rozpočet

S:	2024/N177	Babylon - Oprava mostu přes výtok z rybníka Babylon
O:	SO 01	Bezpečnostní přeliv
R:	2	Oprava konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	4,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
36	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	8,00000		
37	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,00000		
38	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	1,00000		
39	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	10,39500		
40	970241300	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	7,00000		
41	917862111	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obručníku 100/8/25	m	8,00000		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
42	938902132	Očištění konstrukcí od porostu na ostních plochách	m2	20,00000		
43	627452911	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	20,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
44	998214111	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	44,22217		
Díl: 997 Přesun sutě						
45	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,50000		
46	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,50000		
47	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	28,50000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
48	711130102	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné	m2	28,40000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
49	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	15,10000		
50	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	8,00000		
51	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	15,10000		
52	650020114	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 12	kus	16,00000		
53	767996804	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg stávající nosná konstrukce ocel	kg	1 000,00000		
54	767996803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg, česlo	kg	350,00000		
55	936172114	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg	kg	350,00000		
Díl: VN Vedlejší náklady						
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
57	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		
58	072103021	Zajištění DIO	kpl	1,00000		