

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vnorovy_AGREGOVANY1a
Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

KSO:
Místo: Batův kanál

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky označené R-kalkulovaná cena jsou agregované položky na základě popisu v "Poznámce k položce:". Veškeré tyto položky jsou zpracovány na základě metodiky URS. Cenová úroveň CU 2024/I

Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%			
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Vnorovy_AGREGOVANY1a

Stavba:

Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Místo:

Batův kanál

Datum:

11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
PS_ETAP	Provozní soubory - ETAPA 1		
A 1			
PS 10.2	Plovoucí výložníky		
PS 10.4	Elektroobjetky		
PS 10.4.1	Přípojka NN		
PS 10.4.2	Elektrorozvody přístavu		
PS 10.4.3	Osvětlení		
PS 10.4.4	Odběrné sloupky		
PS 10.4.5	Kamerový systém		
PS 10.4.6	Informační zařízení		
PS 10.5	Plavební značení		
PS 10.6	Informační systém přístavu		
PS 10.8	Vodovodní přípojka		
PS 10.8.1	Vodovodní přípojka		
PS 10.8.2	Vodovodní přípojka - pevné molo		
PS 10.9	Kanalizační přípojka		
SO_ETAP	Stavební objekty - ETAPA 1		
A 1			
SO 10.1	Demolice		
SO 10.2	Molo - pevná hrana		
SO 10.3	Chodník		
SO 10.6	Úprava břehu		
SO 10.7	Zeleň		
SO 10.7.1	Kácení		
SO 10.7.2	Výsadba		
SO 20.7.1	Kácení		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
ZOV 1	Zřízení staveniště - ETAPA 1		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.2 - Plovoucí výložníky

KSO:
Místo: Bařův kanál

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.2 - Plovoucí výložníky

Místo: Bařův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
PS 10.2 - Plovoucí výložníky	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.2 - Plovoucí výložníky

Místo: Bařův kanálDatum: 11. 9. 2024

Zadavatel:Projektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PS 10.2	Plovoucí výložníky					
1	K	OST-1_PS10.2	Plovoucí výložník	kpl	15,000			požadavky objednatele

Poznámka k položce:
Zadáno pomocí požadavku objednatele viz příloha H. POŽADAVKY
OBJEDNATELE

P

uskladnění výložníku po dobu, než bude výstavba 2. etapy

VV		15		15,000
VV		Součet		15,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3: PS 10.4.1 - Přípojka NN

KSO:

Místo: Baťův kanál

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.1 - Přípojka NN

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.1 - Přípojka NN	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.1 - Přípojka NN

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PS 10.4 Elektroobjekty

D PS 10.4.1 Přípojka NN

1	K	R1_PS10.4.1	Kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x240mm2 D+M	m	105,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	---	---	---------	--	--	--------------------

PP	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x240mm2 D+M							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Dodávku a montáž kabel Al plný kulatý žíla 4x185 až 240 mm2 zatažený v trubkách (např. AYKY) - 105 m							
	- přesun hmot							
	- Veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4							
	Typ kontraktu: měrný							

2	K	R2_PS10.4.1	Kabel CYKY 5x1,5 D+M	m	105,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	----------------------	---	---------	--	--	--------------------

PP	Kabel CYKY 5x1,5 D+M							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 105 m							
	- přesun hmot							
	- Veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4							
	Typ kontraktu: měrný							

3	K	R3_PS10.4.1	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--------------------

PP	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji							
	- přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Typ kontraktu: paušální							

4	K	R4_PS10.4.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--------------------

PP	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji							
	- přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Typ kontraktu: paušální							

5	K	R5_PS10.4.1	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	-----------------------------	-----	-------	--	--	--------------------

PP	Uzemnění kabelu v rozvaděči							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Uzemnění kabelu v rozvaděči							
	- přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Typ kontraktu: paušální							

6	K	R6_PS10.4.1	Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 20 žil	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP	Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 20 žil							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 20 žil
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

7	K	R7_PS10.4.1	Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, Jistič 200A, vypínač FVE, TOTAL STOP D+M	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--------------------

PP Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, Jistič 200A, vypínač FVE, TOTAL STOP D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, Jistič 200A, vypínač FVE, TOTAL STOP D+M
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.0.2.1 - TZ pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

8	K	R8_PS10.4.1	Kabelová šachta Š1, Š3.1 cca 1400x1400x1320 včetně víka B125 D+M	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP Kabelová šachta Š1, Š3.1 cca 1400x1400x1320 včetně víka B125 D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 2 ks
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

9	K	R9_PS10.4.1	Kabelová šachta Š2 cca 1100x1700x1320 včetně víka B125 D+M	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP Kabelová šachta Š2 cca 1100x1700x1320 včetně víka B125 D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 2 ks
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

10	K	R10_PS10.4.1	Kabelová šachta Š3 cca 1100x1400x1320 včetně víka B125 D+M	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP Kabelová šachta Š3 cca 1100x1400x1320 včetně víka B125 D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 2 ks
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

11	K	R11_PS10.4.1	KOPOFLEX 110 D+M	m	25,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	------------------	---	--------	--	--	--------------------

PP KOPOFLEX 110 D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- KOPOFLEX 110 D+M
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: měrný

12	K	R12_PS10.4.1	Multikanál 385 D+M	m	62,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--------------------	---	--------	--	--	--------------------

PP Multikanál 385 D+M

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- Multikanál 385 D+M
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.04

Typ kontraktu: měrný

13	K	R13_PS10.4.1	Multikanál 265 D+M	m	18,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--------------------	---	--------	--	--	--------------------

PP Multikanál 265 D+M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Multikanál 265 D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
14	K	R14_PS10.4.1	Sejmutí ornice tl.100 mm	m2	79,790			R-kalkulovaná cena
PP Sejmutí ornice tl.100 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení - vodorovné přemístění přebytku ornice se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
15	K	R15_PS10.4.1	Výkop rýhy vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	10,990			R-kalkulovaná cena
PP Výkop rýhy Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výkop rýhy - vodorovné přemístění výkopku k zpětnému využití do zásypu na mezideponii - vodorovné přemístění přebytku výkopku na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV				74,37m3 celkový výkop				
VV				10,99"m3"				
VV				Součet				
16	K	R15a_PS10.4.1	Výkop rýhy vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	63,380			R-kalkulovaná cena
PP Výkop rýhy Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výkop rýhy - vodorovné přemístění výkopku k zpětnému využití do zásypu na mezideponii - vodorovné přemístění přebytku výkopku na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV				74,37m3 celkový výkop				
VV				74,37"m3"-10,99"m3"				
VV				Součet				
17	K	R16_PS10.4.1	Podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami (10,070 m2)	m3	1,007			R-kalkulovaná cena
PP Podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami (10,070 m2) Poznámka k položce: Položka obsahuje: - podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami (10,070 m2), montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
18	K	R17_PS10.4.1	Štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm (65,930 m2)	m3	6,593			R-kalkulovaná cena
PP Štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm (65,930 m2) Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm (65,930 m2), montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
19	K	R18_PS10.4.1	Štěrkopiskový obsyp kabelů	m3	37,342			R-kalkulovaná cena
PP Štěrkopiskový obsyp kabelů Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Štěrkopiskový obsyp kabelů, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
20	K	R19_PS10.4.1	Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	10,990			R-kalkulovaná cena
PP Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

P

- zpětný zhutněný zásyp výkopkem
- vodorovné přemístění výkopku z mezideponie
- nakládání výkopku na mezideponii
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

21	K	R20_PS10.4.1	Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	10,990			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	---	----	--------	--	--	--------------------

PP

Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

P

- zpětný zhutněný zásyp zeminou
- nákup zeminy s dopravou
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

22	K	R21_PS10.4.1	Ohumusování a zatravnění v tl. 100mm	m2	72,110			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--	--	--------------------

PP

Ohumusování a zatravnění v tl. 100mm

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

P

- nakládání ornice na mezideponii
- vodorovné přemístění ornice z mezideponie
- úprava pláňe
- rozprostření a urovnání ornice tl. 100 mm
- založení trávníku výsevem, dodávka osiva
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3: PS 10.4.2 - Elektrorozvody přístavu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.2 - Elektrorozvody přístavu

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.2 - Elektrorozvody přístavu	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.2 - Elektrorozvody přístavu

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PS 10.4 Elektroobjekty

D PS 10.4.2 Elektrorozvody přístavu

1	K	R21_PS10.4.2	Technologický rozvaděč RMP - sestava dle TZ	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--------------------

PP Technologický rozvaděč RMP - sestava dle TZ

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P - Kompletace rozvaděče RMP - 1 ks
- Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg - 1 ks - přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

2	K	R22_PS10.4.2	Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení	soubor	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	--------	-------	--	--	--------------------

PP Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P - Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

3	K	R23_PS10.4.2	Revize	soubor	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--------	--------	-------	--	--	--------------------

PP Revize

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P - Revize
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

4	K	R24_PS10.4.2	Kabelová šachta Š4, Š5, Š6 a Š7 cca 910x1280x1170 včetně víka B125 D+M	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP Kabelová šachta Š4, Š5, Š6 a Š7 cca 910x1280x1170 včetně víka B125 D+M

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P - kabelová šachta Š4, Š5, Š6 a Š7 cca 910x1280x1170 včetně víka B125 D+M
- zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 4 ks
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací
Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

5	K	R25_PS10.4.2	Kabelová šachta Š8,Š10a Š11 pr. 710x785 D+M	kus	3,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--------------------

PP Kabelová šachta Š8,Š10a Š11 pr. 710x785 D+M

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P - Kabelová šachta Š8,Š10a Š11 pr. 710x785 D+M
- Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 3 ks
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací
Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

6	K	R26_PS10.4.2	Multikanál 385 D+M	m	8,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--------------------	---	-------	--	--	--------------------

PP Multikanál 385 D+M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3 - 8 ks Veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.04					
7	K	R27_PS10.4.2	Kopoflex 40 D+M	m	519,000			R-kalkulovaná cena
			PP Kopoflex 40 D+M Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P - Kopoflex 40 D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
8	K	R28_PS10.4.2	Kopoflex 50 D+M	m	483,000			R-kalkulovaná cena
			PP Kopoflex 50 D+M Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P - Kopoflex 50 D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
9	K	R29_PS10.4.2	Kopoflex 63 D+M	m	245,000			R-kalkulovaná cena
			PP Kopoflex 63 D+M Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P - Kopoflex 63 D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
10	K	R30_PS10.4.2	Kopoflex 110 D+M	m	271,000			R-kalkulovaná cena
			PP Kopoflex 110 D+M Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P - Kopoflex 110 D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
11	K	R31_PS10.4.2	Nerezová chránička 50 mm D+M	m	44,000			R-kalkulovaná cena
			PP Nerezová chránička 50 mm D+M Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
			P - Nerezová chránička 50 mm D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
12	K	R32_PS10.4.2	Sejmutí ornice tl.100 mm	m2	8,100			R-kalkulovaná cena
			PP Sejmutí ornice tl.100 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce:					
			P - sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení - vodorovné přemístění ornice se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.2 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný					
13	K	R33_PS10.4.2	Výkop rýhy vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	0,330			R-kalkulovaná cena
			PP Výkop rýhy Poznámka k položce: Položka zahrnuje:					
			P - výkop rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - vodorovné přemístění výkopku k zpětnému využití do zásypu na mezideponii - vodorovné přemístění přebytku výkopku na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
			VV 14,50m3 celkový výkop VV 0,33*m3" VV Součet 0,330					
14	K	R33a_PS10.4.2	Výkop rýhy vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	14,170			R-kalkulovaná cena
			PP Výkop rýhy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - výkop rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - vodorovné přemístění výkopku k zpětnému využití do zásypu na mezideponii - vodorovné přemístění přebytku výkopku na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		14,5m3 celkový výkop					
	VV		14,5"m3"-0,33"m3"		14,170			
	VV		Součet		14,170			
15	K	R34_PS10.4.2	Podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami (6,500 m2)	m3	0,650			R-kalkulovaná cena
	PP		Podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami (6,500 m2)					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - podkladní beton C12/15 tl. 100mm pod šachtami, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
16	K	R35_PS10.4.2	Štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm (43,840 m2)	m3	4,384			R-kalkulovaná cena
	PP		Štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm (43,840 m2)					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - štěrkopiskový podsyp kabelů v tl. 100mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
17	K	R36_PS10.4.2	Štěrkopiskový obsyp kabelů	m3	47,506			R-kalkulovaná cena
	PP		Štěrkopiskový obsyp kabelů					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - Štěrkopiskový obsyp kabelů, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
18	K	R37_PS10.4.2	Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	0,332			R-kalkulovaná cena
	PP		Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - zpětný zhuštěný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
19	K	R37a_PS10.4.2	Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	0,332			R-kalkulovaná cena
	PP		Zpětné zásypy rýhy a kolem šachet					
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - zpětný zhuštěný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
20	K	R38_PS10.4.2	Zemnicí síť	soubor	1,000			R-kalkulovaná cena
	PP		Zemnicí síť					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Drát průměr 10 mm FeZn - 79 m

- Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm - 79 m

- Drát průměr 10 mm nerez (V4A) uzemnění - 179 m

- Drát průměr 8 mm (V4A) (vývody) - 48 m

- Montáž uzemňovacího vedení vodičů nerez pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm - 227 m

- Svorka

hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ nerez - 58 m

- Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ - 6 ks

- Svorka spojovací s armaturou - 24 ks

- Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby - 88 ks

- Protikorozi ochrana spoje uzemnění - 24 ks

- Uzemňovací bod - 1 ks

-- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.0.2 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

21	K	R39_PS10.4.2	Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP

Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

22	K	R40_PS10.4.2	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	60,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	---	-----	--------	--	--	--------------------

PP

Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

23	K	R41_PS10.4.2	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	10,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	---	-----	--------	--	--	--------------------

PP

Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

24	K	R42_PS10.4.2	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	50,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	--------	--	--	--------------------

PP

Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

25	K	R43_PS10.4.2	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	512,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	---------	--	--	--------------------

PP

Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm² v rozvaděči nebo na přístroji

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

26	K	R44_PS10.4.2	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	kus	128,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--	--	--------------------

PP

Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
27	K	Po1_PS10.4.2	CYKY-J 5x35	m	388,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY-J 5x35 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 388 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
28	K	R45_PS10.4.2	CYKY-J 5x25	m	21,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY-J 5x25 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 21 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
29	K	R46_PS10.4.2	CYKY-J 5x16	m	21,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY-J 5x16 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 21 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
30	K	R47_PS10.4.2	CYKY-J 5x4	m	508,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY-J 5x4 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 508m - - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
31	K	R48_PS10.4.2	CYKY-J 5x2,5	m	1 163,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY-J 5x2,5 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 1163 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
32	K	R49_PS10.4.2	CYKY 2x1,5	m	1 208,000			R-kalkulovaná cena
PP CYKY 2x1,5 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - 1208 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
33	K	R50_PS10.4.2	FTP	m	1 108,000			R-kalkulovaná cena
PP FTP Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Dodávku a montáž kabelu datového zatažený v trubkách - 1108 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4 Typ kontraktu: měrný								
34	K	R51_PS10.4.2	3XN	m	398,000			R-kalkulovaná cena
PP 3XN								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Dodávku a montáž kabel Cu sdělovací zatažený v trubkách - 398 m

P

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: měrný

35	K	R52_PS10.4.2	KO 12vl	m	239,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	---------	---	---------	--	--	--------------------

PP

KO 12vl

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Dodávku a montáž kabel optický zatažený v trubce HDPE - 239 m

P

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.2.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: měrný

36	K	R53_PS10.4.2	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s 12 vlákny	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP

Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s 12 vlákny

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s

12 vlákny

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P

Typ kontraktu: paušální

37	K	R54_PS10.4.2	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP

Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P

Typ kontraktu: paušální

38	K	R55_PS10.4.2	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	44,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	-----------------------------	-----	--------	--	--	--------------------

PP

Uzemnění kabelu v rozvaděči

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Uzemnění kabelu v rozvaděči

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P

Typ kontraktu: paušální

39	K	R56_PS10.4.2	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 20 žil	kus	63,000			R-kalkulovaná cena
----	---	--------------	--	-----	--------	--	--	--------------------

PP

Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 20 žil

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 20 žil

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P

Typ kontraktu: paušální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3: PS 10.4.3 - Osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.3 - Osvětlení

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.3 - Osvětlení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.3 - Osvětlení

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PS 10.4 Elektroobjekty

D PS 10.4.3 Osvětlení

1	K	Pol2_PS10.4.3	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,096			R-kalkulovaná cena
---	---	---------------	---	----	--------	--	--	--------------------

PP Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

- Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí vč. dodávky
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

2	K	R57_PS10.4.3	[S1] Svítidlo na stožár 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK10, RAL 9006, včetně adaptéru na stožár 60mm D+M	kus	7,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP [S1] Svítidlo na stožár 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK10, RAL 9006, včetně adaptéru na stožár 60mm D+M

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

- [S1] Svítidlo na stožár 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK10, RAL 9006, včetně adaptéru na stožár 60mm D+M
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

3	K	R58_PS10.4.3	Stožár vektunutý 5m, RAL 9006 D+M	kus	7,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	--	--	--------------------

PP Stožár vektunutý 5m, RAL 9006 D+M

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

- Dodávku a montáž stožáru vektunutého - 7 ks
- základ pod osvětlovací stožár - 7 ks
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

4	K	R59_PS10.4.3	[S2] Přisazený reflektor 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK07, RAL 7016 D+M	kus	17,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	-----	--------	--	--	--------------------

PP [S2] Přisazený reflektor 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK07, RAL 7016 D+M

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

- [S2] Přisazený reflektor 6W LED DALI, 2700K, IP66, IK07, RAL 7016 D+M
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

5	K	R60_PS10.4.3	[S4] Vestavné nástěnné svítidlo 2,7W LED DALI, 3000K, IP65, IK10, graphite D+M	ks	4,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--	----	-------	--	--	--------------------

PP [S4] Vestavné nástěnné svítidlo 2,7W LED DALI, 3000K, IP65, IK10, graphite D+M

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

- box vestavný- 4 ks rámeček - 4 ks
- box s transformátorem - 4 ks
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4

Typ kontraktu: paušální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R61_PS10.4.3	[S5] Zemní sloupek 14W LED DALI, 2700K, IP66, IK10, RAL 7016 D+M	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
	PP		[S5] Zemní sloupek 14W LED DALI, 2700K, IP66, IK10, RAL 7016 D+M					
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- Kotvení svítidla - 2 ks - - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4					
			Typ kontraktu: paušální					
7	K	R62_PS10.4.3	[S6] LED linie 8W/m DALI, 2700K, IP67, 24Vdc, RAL černá D+M	kus	12,000			R-kalkulovaná cena
	PP		[S6] LED linie 8W/m DALI, 2700K, IP67, 24Vdc, RAL černá D+M					
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- [S6] LED linie 8W/m DALI, 2700K, IP67, 24Vdc, RAL černá D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4					
			Typ kontraktu: paušální					
8	K	R63_PS10.4.3	montážní držák	soubor	24,000			R-kalkulovaná cena
	PP		montážní držák					
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- montážní držák - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: paušální					
9	K	R64_PS10.4.3	napájecí trafo 24Vdc DALI, 100W, IP67	kus	10,000			R-kalkulovaná cena
	PP		napájecí trafo 24Vdc DALI, 100W, IP67					
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- napájecí trafo 24Vdc DALI, 100W, IP67 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: paušální					
10	K	R65_PS10.4.3	[S7] osvětlení integrované, LED 4,2W/m DALI, 2700K, IP67, D+M	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- [S7] integrované osvětlení, LED 4,2W/m DALI, 2700K, IP67,D+M - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací - zábradlí viz objekt SO10.2 Příloha D.2.10.4.3 pro PS 10.4					
			Typ kontraktu: paušální					
11	K	R66_PS10.4.3	Nastavení osvětlovacího okruhu	kus	8,000			R-kalkulovaná cena
	PP		Nastavení osvětlovacího okruhu					
			Poznámka k položce: Položka obsahuje:					
	P		- Nastavení osvětlovacího okruhu - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: paušální					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3:
PS 10.4.4 - Odběrné sloupky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.4 - Odběrné sloupky

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.4 - Odběrné sloupky	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.4 - Odběrné sloupky

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PS 10.4	Elektroobjekty						
D	PS 10.4.4	Odběrné sloupky						

1	K	R67_PS10.4.4	Odběrný sloupek - včetně SW	kus	5,000			R-kalkulovaná cena
PP			Odběrný sloupek - včetně SW					
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje:					
			- Montáž odběrného sloupku- 5 ks Přepětová ochrana RS 485 včetně montáže - 5 ks - Ukončení					
			kabelu v odběrném sloupku - 14 ks					
			- Zprovoznění odběrného sloupku - 5 ks					
			- přesun hmot					
			- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Příloha D.2.10.4.4 pro PS 10.4					
			Typ kontraktu: paušální					

2	K	R68_PS10.4.4	Odběrný sloupek - včetně SW, připravenost pro komunikační hlásku	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
PP			Odběrný sloupek - včetně SW, připravenost pro komunikační hlásku					
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje:					
			- Montáž odběrného sloupku- 2 ks Přepětová ochrana RS 485 včetně montáže - 2 ks - Ukončení					
			kabelu v odběrném sloupku - 8 ks					
			- Zprovoznění odběrného sloupku - 2 ks					
			- přesun hmot					
			- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Příloha D.2.10.4.4 pro PS 10.4					
			Typ kontraktu: paušální					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3:
PS 10.4.5 - Kamerový systém

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.5 - Kamerový systém

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.5 - Kamerový systém	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.5 - Kamerový systém

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PS 10.4 Elektroobjekty

D PS 10.4.5 Kamerový systém

1	K	R69_PS10.4.5	Venkovní speed dome kamera, , 23x opt. Zoom, IP 66, otočná, dle standardu ŘVC	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--------------------

PP	Venkovní speed dome kamera, , 23x opt. Zoom, IP 66, otočná, dle standardu RVC							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Montáž kamery venkovní- 1 ks Redukce pro montáž kamer na stožár - 1 ks - Montáž držák kamer na stožár - 1 ks - přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Příloha D.2.10.4.5 pro PS 10.5							
	Typ kontraktu: paušální							

2	K	R70_PS10.4.5	Venkovní speed dome kamera, , 23x opt. Zoom, IP 66, fixní, dle standardu RVC	kus	5,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP	Venkovní speed dome kamera, , 23x opt. Zoom, IP 66, fixní, dle standardu RVC							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- montáž kamery venkovní- 5 ks Redukce pro montáž kamer na stožár - 5 ks - montáž držák kamer na stožár - 5 ks - přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Příloha D.2.10.4.5 pro PS 10.04							
	Typ kontraktu: paušální							

3	K	R71_PS10.4.5	Přepětová ochrana LAN D+M	kus	14,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---------------------------	-----	--------	--	--	--------------------

PP	Přepětová ochrana LAN D+M							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- Přepětová ochrana LAN D+M							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Příloha D.2.10.4.5 pro PS 10.04							
	Typ kontraktu: paušální							

4	K	R72_PS10.4.5	SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

PP	SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Typ kontraktu: paušální							

5	K	R73_PS10.4.5	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	soubor	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------	---	--------	-------	--	--	--------------------

PP	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení							
	Poznámka k položce:							
	Položka obsahuje:							
P	- montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení							
	- přesun hmot							
	- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací							
	Typ kontraktu: paušální							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R74_PS10.4.5	optický switch	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
PP optický switch <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - optický switch - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
7	K	R75_PS10.4.5	krabice na stožár	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
PP krabice na stožár <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - krabice na stožár - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
8	K	R76_PS10.4.5	Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu	soubor	1,000			R-kalkulovaná cena
PP Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> P - Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.4 - Elektroobjetky

Úroveň 3:
PS 10.4.6 - Informační zařízení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.6 - Informační zařízení

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
PS 10.4 - Elektroobjekty	
PS 10.4.6 - Informační zařízení - Rozhlasové zařízení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.4 - Elektroobjekty

Úroveň 3: PS 10.4.6 - Informační zařízení

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PS 10.4 Elektroobjekty

D PS 10.4.6 Informační zařízení - Rozhlasové zařízení

1	K	R77_PS10.4.6	Trubka HDPE 12/8 D+M	m	190,000			R-kalkulovaná cena
PP Trubka HDPE 12/8 D+M								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
P - Trubka HDPE 12/8 D+M								
- přesun hmot								
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací								
Příloha D.2.10.4.6 pro PS 10.4								
Typ kontraktu: měrný								
2	K	R78_PS10.4.6	Reproduktor tlakový D+M	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
PP Reproduktor tlakový D+M								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
P - Reproduktor tlakový D+M								
- přesun hmot								
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací								
Příloha D.2.10.4.6 pro PS 10.4								
Typ kontraktu: paušální								
3	K	R79_PS10.4.6	Držák reproduktoru na sloup D+M	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
PP Držák reproduktoru na sloup D+M								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
P - Držák reproduktoru na sloup D+M								
- přesun hmot								
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací								
Příloha D.2.10.4.6 pro PS 10.4								
Typ kontraktu: paušální								
4	K	R80_PS10.4.6	Komunikační hláska do odběrného sloupku D+M	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
PP Komunikační hláska do odběrného sloupku D+M								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
P - Oživení komunikačního zařízení - 1 ks								
- přesun hmot								
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací								
Příloha D.2.10.4.6 pro PS 10.4								
Typ kontraktu: paušální								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.5 - Plavební značení

KSO:
Místo: Bařův kanál

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.5 - Plavební značení

Místo: Bařův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.5 - Plavební značení

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
1	K	91411111R_PS10.5	Montáž a dodávka plavebního znaku E.5 se šípkou a dodatkovou tabulkou	kus	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- montáž a osazení plavebního znaku - znak plavební E.5 se šípkou a dodatkovou tabulkou

použité znaky:
E5 - Povolené stání (kotvení nebo vyvazování ke břehu)....1 ks
šípka.....1 ks
dodatková tabulka.....1 ks

P

- dodávka a montáž - znak, objímka, víčko, sloupek + kotevní patka, žárově zinkováno, kotvení do bet. pevné hrany, chemická kotva M12 (4 ks /destičku)
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV		příloha D.2.10.5.1, D.2.10.5.2						
VV		nový plavební znak						
VV		1"ks" "plavební znak E.5 se šípkou a dodatkovou tabulkou			1,000			
VV		Součet			1,000			
2	K	961055111_PS10.5	Bourání žb patky plavebního znaku vč. likvidace suti zákonným způsobem	m3	0,563			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- bourání žb patky plavebního znaku
- vodorovná doprava suti, likvidace zákonným způsobem s poplatkem
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV		příloha D.2.10.5.1						
VV		vybourání patky plavebního znaku						
VV		plavební znak A.5						
VV		1"ks""0,75*0,75*1			0,563			
VV		Součet			0,563			
3	K	96600621R_PS10.5	Přemístění plavebních znaků	kus	2,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- odstranění sloupku včetně demontáže plavebního znaku s vodorovným přemístěním
- přesunutí znaky se opětovně ukotví do betonu pevné hrany (tzn. nebudou mít patku)
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P

Typ kontraktu: paušální

VV		příloha D.2.10.5.1						
VV		Přemístění plavebních znaků						
VV		plavební znak A.5 se šípkou						
VV		1"kus"			1,000			
VV		plavební znak E.5 se šípkou						
VV		1"kus"			1,000			
VV		Součet			2,000			
4	K	96600622R_PS10.5	Odstranění sloupku včetně demontáže plavebního znaku s uložením na deponii	kus	5,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění sloupku včetně demontáže plavebního znaku s vodorovným přemístěním a uložením na deponii - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			<i>Typ kontraktu: paušální</i>					
			příloha D.2.10.5.1					
			Zrušení plavebních znaků (pouze znaky, patka zůstane v zemi)					
			plavební znak E.5 se šipkou					
			3"kus"		3,000			
			plavební znak E.8					
			1"kus"		1,000			
			Zrušení plavebního znaku vč. betonové patky (odstranění patky v samostatné položce)					
			plavební znak A.5 se šipkou					
			1"kus"		1,000			
			Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis:
PS 10.6 - Informační systém přístavu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bařův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH				
v CZK				

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.6 - Informační systém přístavu

Místo: Bařův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.6 - Informační systém přístavu

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	OST-40_PS10.6	Sestava samostatně stojící kotvená do základu: ZÁCHRANNÝ KRUH + NÁVOD NA POUŽITÍ ZÁCHRANNÉHO KRUHU + NÁVOD NA ZÁCHRANU TONOUCÍHO - montáž a dodávka vč. spodní stavby	kus	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- montáž a dodávka záchranného kruhu s návodem vč. spodní stavby (železobetonová patka beton C30/37, bednění, výztuž stupeň vyztužení 70kg/m3). Kotveno do betonového základu.
- výkop pro spodní stavbu, odvoz přebytku výkopku
- 1x asfaltový penetrační nátěr
- 2x asfaltový nátěrový lak
- záchranný kruh + návod na použití záchranného kruhu+návod na záchranu tonoucího - kompletní provedení, podrobnosti viz. PD příloha D.2.10.6
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	VV	příloha D.2.10.6 1"kpI"			1,000			
2	K	OST-41_PS10.6	Samostatný ZÁCHRANNÝ KRUH na sloupku - montáž a dodávka vč. spodní stavby	kus	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- montáž a dodávka samostatného záchranného kruhu vč. spodní stavby (železobetonová patka beton C30/37, bednění, výztuž stupeň vyztužení 70kg/m3). Kotveno do betonového základu.
- výkop pro spodní stavbu, odvoz přebytku výkopku
- samostatný záchranný kruh + návod na použití záchranného kruhu+návod na záchranu tonoucího - kompletní provedení, podrobnosti viz. PD příloha D.2.10.6
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	VV	příloha D.2.10.6 1"kpI"			1,000			
3	K	OST-095_PS10.6	Rozcestník - montáž a dodávka	kus	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- montáž a dodávka rozcestníku. Kotveno do betonového základu.
- Rozcestník - kompletní provedení, podrobnosti viz. PD příloha D.2.10.6
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	VV	VV	příloha D.2.10.6 1"ks" Součet		1,000 1,000			
4	K	OST-092_PS10.6	Sestava samostatně stojící kotvená do základu: IS7 - INFORMAČNÍ TABULE S PIKTOGRAMY ROZMĚRU 800 X 400 MM a IS2 - INFORMAČNÍ JEDNOSTRANNÁ VITRÍNA 1200 X 1700 MM - montáž a dodávka vč. spodní stavby	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž a dodávka IS7 a IS2 vč. spodní stavby (železobetonová patka beton C30/37, bednění, výztuž stupeň vyztužení 70kg/m3). Kotveno do betonového základu. - výkop pro spodní stavbu, odvoz přebytku výkopku - 1x asfaltový penetrační nátěr - 2x asfaltový nátěrový lak - IS7 - INFORMAČNÍ TABULE S PIKTOGRAMY ROZMĚRU 800 X 400 MM - kompletní provedení, podrobnosti viz. PD příloha D.2.10.6 - IS2 - INFORMAČNÍ JEDNOSTRANNÁ VITRÍNA 1200 X 1700 MM - kompletní provedení, podrobnosti viz. PD příloha D.2.10.6 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
P								
VV			příloha D.2.10.6					
VV			1"kpl"		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.1 - Vodovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.1 - Vodovodní přípojka

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
8 - Trubní vedení		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.1 - Vodovodní přípojka

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	121151103_PS10.8.1	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	59,100			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	--	----	--------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1-3
VV Sejmutí ornice tl.100 mm
VV 59,1"m2" "3D plocha z modelu 59,100
VV Součet 59,100

2	K	122351103_PS10.8.1	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	59,840			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	---	----	--------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1-3
VV 59,84"m3" "3D těleso z modelu 59,840
VV Součet 59,840

3	K	132354204_PS10.8.1	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	81,165			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	---	----	--------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
- zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
- vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1-3
VV 162,33"m3"/2 "3D těleso z modelu 81,165
VV Součet 81,165

4	K	13235420R_PS10.8.1	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	90,775			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	---	----	--------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
- zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1-3
VV 171,94"m3"-(162,33"m3"/2) "3D těleso z modelu 90,775
VV Součet 90,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	174151101_PS10.8.1	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	81,165			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.2.10.8.1-3					
	VV		zpětný zásyp výkopkem					
	VV		VODOVODNÍ ŠACHTA Š1					
	VV		29,56"m3"/2 "3D těleso z modelu		14,780			
	VV		VODOVODNÍ ŠACHTA Š3					
	VV		7,14"m3"/2 "3D těleso z modelu		3,570			
	VV		VÝKOP POTRUBÍ					
	VV		125,63"m3"/2 "3D těleso z modelu		62,815			
	VV		Součet		81,165			
6	K	17415110R_PS10.8.1	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	81,165			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.2.10.8.1-3					
	VV		zpětný zásyp výkopkem					
	VV		VODOVODNÍ ŠACHTA Š1					
	VV		29,56"m3"/2 "3D těleso z modelu		14,780			
	VV		VODOVODNÍ ŠACHTA Š3					
	VV		7,14"m3"/2 "3D těleso z modelu		3,570			
	VV		VÝKOP POTRUBÍ					
	VV		125,63"m3"/2 "3D těleso z modelu		62,815			
	VV		Součet		81,165			
7	K	181351103_PS10.8.1	Rozproštění ornice a založení trávníku výsevem, dodávka osiva	m2	107,010			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - nakládání ornice na mezideponii - vodorovné přemístění ornice z mezideponie - úprava pláně - rozproštění a urovnání ornice tl. 100 mm - založení trávníku výsevem, dodávka osiva - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.2.10.8.1-3					
	VV		OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ, TL. 100 mm, (VODOVODNÍ ŠACHTA Š1)					
	VV		30,61"m2" "3D plocha z modelu		30,610			
	VV		OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ, TL. 100 mm, (VÝKOP POTRUBÍ)					
	VV		76,40"m2" "3D plocha z modelu		76,400			
	VV		Součet		107,010			
	D	8	Trubní vedení					
8	K	87121114R_PS10.8.1	Montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (63 x 3,8 mm) vč. obsypu	m	169,500			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (63 x 3,8 mm) vč. tvarovek - obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod potrubí ze štěrkopísku, montáž a dodávka - signalizační vodič, výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.2.10.8.1, 2, 6					
	VV		169,5"m"		169,500			
	VV		Součet		169,500			
9	K	89124110R_PS10.8.1	Šoupě DN50, zemní souprava - kalník, montáž a dodávka	kpl	2,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- montáž vuzavíracího šoupěte DN 80 s kalníkem vč. dodávky a tvarovek - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: paušální								
VV			příloha D.2.10.8.6					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
10	K	89124111R_PS1 0.8.1	Šoupě DN50, zemní souprava, navrtávací pas pro DN50, montáž a dodávka	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- montáž vuzavíracího šoupěte DN 80 s kalníkem vč. dodávky a tvarovek - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: paušální								
VV			příloha D.2.10.8.6					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	89381113R_PS1 0.8.1	Osazení vodoměrné šachty Š1 prefabrikované plastové o rozměrech 1,2x2,5m, montáž, dodávka a vybavení vodoměrnou soustavou	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- osazení vodoměrné šachty prefabrikované plastové o rozměrech 1,2x2,5m, montáž a dodávka - úprava základové spáry - obetonování betonem C30/37 XA1, XC4, XF3 - stupeň vyztužení 150 kg/m3 - bednění zřízení a odstranění - poklop plastový uzamykatelný B125 600x600 - podkladní beton C12/15 X0 tl. 10 cm - jádrové vrty, odvoz suti a likvidace zákonným způsobem - 1x asfaltový penetrační nátěr - 2x asfaltový nátěrový lak - vybavení šachty vodoměrnou sestavou, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.2.10.8.4, D.2.10.8.5					
VV			šachta Š1					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	89441241R_PS1 0.8.1	Betonová prefabrikovaná šachta Š3, montáž, dodávka a vystrojení	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- šachta z prefabrikovaných betonových dílů DN1000 mm, stupala, těsnění - montáž a dodávka - úprava základové spáry - obetonování betonem C30/37 XA1, XC4, XF3 - bednění zřízení a odstranění - poklop litinový D400 - podkladní beton C12/15 X0 tl. 10 cm - jádrové vrty, odvoz suti a likvidace zákonným způsobem - 1x asfaltový penetrační nátěr - 2x asfaltový nátěrový lak - vystrojení šachty, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.2.10.8.4					
VV			šachta Š3					
VV			1		1,000			
13	K	89991000R_PS1 0.8.1	Uložení přípojky do chráničky DN 150	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- uložení v úseku Vodoměrná šachta - napojení na vodovodní řad do flexibilní chráničky DN 150 mm, montáž a dodávka
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.2 - Vodovodní přípojka - pevné molo

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.2 - Vodovodní přípojka - pevné molo

Místo: Baťův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
8 - Trubní vedení		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.8 - Vodovodní přípojka

Úroveň 3: PS 10.8.2 - Vodovodní přípojka - pevné molo

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132354201_PS10.8.2	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	2,290			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	---	----	-------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
- zřízení a odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení
- vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1
VV 4,58"m3"/2 "3D těleso z modelu 2,290
VV Součet 2,290

2	K	13235420R_PS10.8.2	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	5,030			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	---	----	-------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
- zřízení a odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.2.10.8.1
VV 7,32"m3"-(4,58/2)"m3" "3D těleso z modelu 5,030
VV Součet 5,030

3	K	174151101_PS10.8.2	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	2,290			R-kalkulovaná cena
---	---	--------------------	--	----	-------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- zpětný zhuťněný zásyp výkopkem
- vodorovné přemístění výkopku z mezideponie
- nakládání výkopku na mezideponii
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV zpětný zásyp výkopkem
VV VÝKOP POTRUBÍ
VV 4,58"m3"/2 "3D těleso z modelu 2,290
VV Součet 2,290

4	K	17415110R_PS10.8.2	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	2,290			
---	---	--------------------	--	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- zpětný zhuťněný zásyp zeminou
- nákup zeminy s dopravou
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV zpětný zásyp výkopkem
VV VÝKOP POTRUBÍ
VV 4,58"m3"/2 "3D těleso z modelu 2,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	2,290				
5	K	181351003_PS10.8.2	Rozproštění ornice a založení trávníku výsevem, dodávka osiva	m2	3,310			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - nakládání ornice na mezideponii - vodorovné přemístění ornice z mezideponie - úprava pláňe - rozproštění a urovnání ornice tl. 100 mm - založení trávníku výsevem, dodávka osiva - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.2.10.8.1					
VV			Rozproštění ornice tl 100 mm					
VV			3,31"m2" "3D plocha z modelu	3,310				
VV			Součet	3,310				
D 8			Trubní vedení					
6	K	871161141_PS10.8.2	Montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (32 x 3,0 mm)	m	64,822			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (32 x 3,0 mm) vč. tvarovek - obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod potrubí ze štěrkopísku, montáž a dodávka - signalizační vodič, výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.2.10.8.1					
VV			64,822	64,822				
VV			Součet	64,822				
7	K	87121114R_PS10.8.2	Montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (63 x 3,8 mm)	m	13,491			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž a dodávka potrubí z PE 100 RC PN10 d (63 x 3,8 mm) vč. tvarovek - obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod potrubí ze štěrkopísku, montáž a dodávka - signalizační vodič, výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			13,491	13,491				
VV			Součet	13,491				
8	K	89481233R_PS10.8.2	Šachta Š2 plastová korugovaná DN 600 mm, montáž, dodávka a vystrojení	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - šachta Š2 DN 600 roura korugovaná, montáž a dodávka - úprava základové spáry - obetonování betonem C30/37 XA1, XC4, XF3 - výztuž kari síť 100/10 x 100/10. - bednění zařízení a odstranění - poklop plastový A15 - podkladní beton C12/15 X0 tl. 10 cm - jádrové vrty, odvoz suti a likvidace zákonným způsobem - 1x asfaltový penetrační nátěr - 2x asfaltový nátěrový lak - vybavení šachty, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.2.10.8.4					
VV			1"kpl"	1,000				
VV			Součet	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa
Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1
Soupis: PS 10.9 - Kanalizační přípojka

KSO:
Místo: Bařův kanál

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámka: Sejmutí je v součásti SO 20.4 a SO 20.6

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.9 - Kanalizační přípojka

Místo: Bažův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
8 - Trubní vedení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: PS_ETAPA 1 - Provozní soubory - ETAPA 1

Soupis: PS 10.9 - Kanalizační přípojka

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151103_PS10.9	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	50,080			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení - vodorovné přemístění ornice na mezideponii se složením - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.2.10.9.1-3 VV 50,08"m2" "3D plocha z modelu" 50,080 VV Součet 50,080								
2	K	132354204_PS10.9	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	107,400			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.2.10.9.1-3 VV 214,8"m3"/2 "3D těleso z modelu" 107,400 VV Součet 107,400								
3	K	13235420R_PS10.9	Hloubení zapažených rýh vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	145,380			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - hloubení zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.2.10.9.1-3 VV 252,78m3 - celkový výkop "3D těleso z modelu" 145,380 VV 252,78-(214,8/2) VV Součet 145,380								
4	K	133354101_PS10.9	Hloubení šachet zapažených vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	19,060			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - hloubení zapažených šachet - zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn šachet - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.2.10.9.1-3 VV Výkop pažený pro spadišťovou šachtu Š1 VV 19,06"m3" "3D těleso z modelu" 19,060 VV Součet 19,060								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	174151101_PS10.9	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	107,400			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zpětný zhutněný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	P							
	VV		příloha D.2.10.9.3					
	VV		zpětný zásyp výkopkem					
	VV		spadišková šachta					
	VV		14,87"m3"/2 "3D těleso z modelu		7,435			
	VV		rýha					
	VV		199,93"m3"/2 "3D těleso z modelu		99,965			
	VV		Součet		107,400			
6	K	17415110R_PS10.9	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	107,400			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zpětný zhutněný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	P							
	VV		příloha D.2.10.9.3					
	VV		spadišková šachta					
	VV		14,87"m3"/2 "3D těleso z modelu		7,435			
	VV		rýha					
	VV		199,93"m3"/2 "3D těleso z modelu		99,965			
	VV		Součet		107,400			
7	K	181351103_PS10.9	Rozproštění ornice a založení trávníku výsevem, dodávka osiva	m2	120,280			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - nakládání ornice na mezideponii - vodorovné přemístění ornice z mezideponie - úprava pláňe - rozproštění a urovnání ornice tl. 100 mm - založení trávníku výsevem, dodávka osiva - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	P							
	VV		příloha D.2.10.9.1-3					
	VV		Rozproštění ornice tl 100 mm					
	VV		spadišková šachta					
	VV		5,67"m2" "3D plocha z modelu"		5,670			
	VV		rýha					
	VV		114,61"m2" "3D plocha z modelu"		114,610			
	VV		Součet		120,280			
D 8 Trubní vedení								
8	K	871254301_PS10.9	Montáž, dodávka a zatažení do chráničky kanalizačního potrubí PE 100 RC PN10 d (90 x 5,4 mm) vč. obsypu chráničky	m	68,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž a dodávka kanalizačního potrubí PE 100 RC PN10 d (90 x 5,4 mm) - zatažení potrubí do ocelové chráničky DN 133x4,5mm - obsypání chráničky štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod chráničku ze štěrkopísku, montáž a dodávka - výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	P							
	VV		příloha D.2.10.9.1-3					
	VV		68"m"		68,000			
	VV		Součet		68,000			
9	K	871254302_PS10.9	Montáž a dodávka kanalizačního potrubí PE 100 RC PN10 d (90 x 5,4 mm) vč. obsypu	m	130,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž a dodávka kanalizačního potrubí PE 100 RC PN10 d (90 x 5,4 mm) - obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod potrubí ze štěrkopísku, montáž a dodávka - výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
		VV	příloha D.2.10.9.1-3					
		VV	198"m"-68"m"		130,000			
		VV	Součet		130,000			
10	K	871360410_PS10.9	Montáž, dodávka kanalizačního potrubí KG DN 250 vč. obsypu	m	3,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Montáž, dodávka kanalizačního potrubí KG DN 250 - obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4, montáž a dodávka - lože pod potrubí ze štěrkopísku, montáž a dodávka - výstražná folie - geodetické zaměření potrubí - tlaková zkouška - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
		VV	příloha D.2.10.9.1-3					
		VV	3"m"		3,000			
		VV	Součet		3,000			
11	K	877265218_PS10.9	Montáž a dodávka záslepek na kanalizačním potrubí	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Montáž a dodávka záslepek na kanalizačním potrubí - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
12	K	877000000_PS10.9	Napojení potrubí DN 250 na stávající kanalizační šachtu, montáž a dodávka	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - napojení potrubí DN 250 na stávající kanalizační šachtu, montáž a dodávka - obetonování, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
13	K	894411311_PS10.9	Betonová prefabrikovaná čerpací šachta, montáž, dodávka	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - šachta z prefabrikovaných betonových dílů DN1000 mm, stupadla, těsnění atd. - montáž a dodávka - úprava základové spáry - poklop litinový D400 - podkladní beton C12/15 X0 tl. 10 cm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
		VV	příloha D.2.10.9.4					
		VV	1"kpI"		1,000			
		VV	Součet		1,000			
14	K	89991421R_PS10.9	Položení chráničky z ocelových trubek DN 133x4,5 mm vč. dodávky	m	68,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - položení a dodávka chráničky z ocelových trubek DN 133x4,5 mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
		VV	příloha D.2.10.9.1-3					
		VV	68"m"		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		68,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis:
SO 10.1 - Demolice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bažuv kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.1 - Demolice

Místo: Bažův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
8 - Trubní vedení		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.1 - Demolice

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113151111_SO1 0.1	Rozebrání silničních dílců vč. likvidace	m2	286,100			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	--	----	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P
- rozebrání ploch ze silničních dílců vč. podkladních vrstev
- odvoz a likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.1.b.1
VV 50% z celkové plochy - skládka
VV silniční panely 3000 x 1000 x 150 mm
VV 510"m2"/2 255,000
VV 100% skládka
VV panely 3000 x 1000 x 150 mm, pevná hrana
VV 31,1"m2" 31,100
VV Součet 286,100

2	K	11315111R_SO1 0.1	Rozebrání silničních dílců vč. likvidace a předání městu	m2	255,000			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	--	----	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P
- rozebrání silničních dílců vč. podkladních vrstev
- odvoz panelů a předání městu
- odvoz podkladních vrstev - likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.1.b.1
VV 50% z celkové plochy - předání městu
VV silniční panely 3000 x 1000 x 150 mm
VV 510"m2"/2 255,000
VV Součet 255,000

D 2 Zakládání

3	K	232331122_SO1 0.1	Vytažení dřevěných kůlů D300 vč. likvidace	m	36,000			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	--	---	--------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P
- vytažení dřevěných kůlů D300
- odvoz a likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.1.b.1
VV Vytažení dřevěných pilot D 300mm
VV 36"m" 36,000
VV Součet 36,000

D 8 Trubní vedení

4	K	810441811_SO1 0.1	Bourání stávajícího betonového potrubí DN 600 vč. likvidace	m	500,000			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	---	---	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P
- bourání stávajícího betonového potrubí DN 600
- odvoz a likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.1.b.1
VV Bourání stávajícího betonového potrubí DN 600 mm,
VV 567,2kg/m
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	890331851_SO1 0.1	Bourání betonových skruží DN 1000 mm vč. likvidace	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - bourání betonových skruží DN 1000 mm - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální VV příloha D.1.2.10.1.b.1 VV skruže DN 1000 mm, výška 0,5 m VV 4"ks" 4,000 VV Součet 4,000								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	96203224R_SO1 0.1	Bourání zdiva z cihel vč. likvidace	m3	102,000			
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - rozebrání zděného plotu - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný VV příloha D.1.2.10.1.b.1 VV Rozebrání zděného plotu, výška 2.4m, délka 85m, tloušťka 0.5 VV 2,4*85*m*0,5 102,000 VV Součet 102,000								
7	K	966055211_SO1 0.1	Bourání konstrukcí z ŽB vč. likvidace	m3	45,650			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - bourání konstrukcí z žb - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem za uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný VV příloha D.1.2.10.1.b.1 VV ŽB pilíře bývalého jezu VV 27*m3" 27,000 VV přelivná plocha bývalého jezu VV 18,65*m3" "3D těleso z modelu 18,650 VV Součet 45,650								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.2 - Molo - pevná hrana

KSO:
Místo: Bařův kanál

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.2 - Molo - pevná hrana

Místo: Bařův kanálDatum: 11. 9. 2024

Zadavatel:Vyplň údajProjektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
762 - Konstrukce tesařské	
767 - Konstrukce zámečnické	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.2 - Molo - pevná hrana

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	121151123_SO1 0.2	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	694,600			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	--	----	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.2.b.1
VV Sejmutí ornice tl.100 mm
VV 694,6"m2" "3D plocha z modelu 694,600
VV Součet 694,600

2	K	12115112R_SO1 0.2	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m2	915,500			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	--	----	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

P Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.2.b.1
VV Sejmutí ornice tl.100 mm
VV 1610,1"m2"-694,6"m2" "3D plocha z modelu 915,500
VV Součet 915,500

3	K	122351106_SO1 0.2	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	107,890			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	---	----	---------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

P Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4
VV 215,78"m3"/2 "3D těleso z modelu 107,890
VV Součet 107,890

4	K	12235110R_SO1 0.2	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	2 114,590			R-kalkulovaná cena
---	---	----------------------	---	----	-----------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

P Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4
VV 2722,48"m3"-(215,78"m3"/2) "3D těleso z modelu 2 614,590
VV -500"m3" -500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	2 114,590				
5	K	12235111R_SO1 0.2	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na skládku s poplatkem za uložení (skládkovné)	m3	500,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odkopávka vč. naložení - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4					
VV			500"m3"	500,000				
VV			Součet	500,000				
6	K	127751112_SO1 0.2	Výkopávky pod vodou vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	2 176,700			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výkopávky pod vodou vč. naložení - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4					
VV			2176,7"m3" "3D těleso z modelu	2 176,700				
VV			Součet	2 176,700				
7	K	153111114_SO1 0.2	Řezání (krácení) štětovnic v místě výusti vč. odevzdání do šrotu	kus	3,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - úprava ocelových štětovnic řezání (zkrácení) 3ks štětovnic - vodorovné přemístění suti s odevzdáním do šrotu- přesun hmot - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
VV			zkrácení štětovnic v místě výusti					
VV			3"ks"	3,000				
VV			Součet	3,000				
8	K	153112111_SO1 0.2	Zaberanění a nastražení ocelových štětovnic vč. dodávky	m2	1 078,380			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zaberanění a nastražení ocelových štětovnic z terénu - dodávka štětovnic VL 604 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4					
VV			1078,38"m2"	1 078,380				
VV			Součet	1 078,380				
9	K	174151101_SO1 0.2	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	107,890			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zpětný zhutněný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1 -4					
VV			zpětný zásyp výkopkem					
VV			215,78"m3"/2 "3D těleso z modelu	107,890				
VV			Součet	107,890				
10	K	17415110R_SO1 0.2	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	107,890			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zpětný zhutněný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1 -4					
VV			215,78"m3"/2 "3D těleso z modelu	107,890				
VV			Součet	107,890				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175151101_SO1 0.2	Obsypání potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	4,492			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- obsypání potrubí štěrkopískem vč. dodávky - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: měrný					
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
VV			obsyp potrubí					
VV			4,492"m3" "3D těleso z modelu		4,492			
VV			Součet		4,492			
12	K	18310663R_SO1 0.2	Ochrana proti prorůstání kořenů z folie tl 2 mm	m2	157,500			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- ochrana proti prorůstání kořenů z folie tl 2 mm, montáž a dodávky - fólie HDPE tl 2,0mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: měrný					
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1,2					
VV			PE fólie 2mm proti prorůstání kořenů					
VV			157,50"m2" "3D plocha z modelu		157,500			
VV			Součet		157,500			
D 2			Zakládání					
13	K	21331111R_SO1 0.2	Drenážní vrstva z kameniva drceného frakce 32 až 63 mm vč. dodávky	m3	36,893			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- drenážní vrstva, štěrk fr. 32/63mm, montáž a dodávka - úprava pláně - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: měrný					
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
VV			DRENÁŽNÍ VRSTVA, HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR 32/63mm, TL. 200-260mm					
VV			28,748"m3" "3D těleso z modelu		28,748			
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.1 -2					
VV			ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ, fr. 32/63 mm, TL. 200mm					
VV			8,145"m3" "3D těleso z modelu		8,145			
VV			Součet		36,893			
14	K	232221133_SO1 0.2	Pilíře ze štětovnic VL604, montáž a dodávka	m	14,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- zaražení nebo nastražení a zabíjení ocelových štětovnic s případným zarovnáním volných konců, montáž a dodávka - štětovnice ocelové VL 604 vč. ocelové výztuhy - povrchová ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém + barevný nátěr - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: paušální					
VV			příloha D.1.2.10.2.b.3					
VV			Pilíře pevných výložníků ze štětovnic VL604					
VV			2"ks""7"m"		14,000			
VV			Součet		14,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	311101211_SO1 0.2	Protivztlakové drény, trubka PVC DN 100, dl. 200 mm	m	12,800			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje:								
P			- protivztlakové drény, trubka PVC DN 100, dl. 200 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
			Typ kontraktu: měrný					
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PROTIVZLAKOVÉ DRÉNY, POTRUBÍ PVC KG DN 100, DL. 200 mm					
	VV		0,2"m"*64"ks"		12,800			
	VV		Součet		12,800			
16	K	3201010P6_SO1 0.2	P 6 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok střední - dlouhý ", 1060x675x295 mm, montáž a dodávka	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 6 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok střední - dlouhý ", 1060x675x295 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 6 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok střední - dlouhý ", 1060x675x295 mm					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	3201011P7_SO1 0.2	P 7 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok malý - dlouhý", 750x195x200 mm, montáž a dodávka	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 7 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok malý - dlouhý", 750x195x200 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 7 - prefabrikovaný železobetonový blok - "zavazovací blok malý - dlouhý", 750x195x200 mm					
	VV		4"ks"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	3201011P8_SO1 0.2	P 8 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - krátká", 650x960x430 mm, montáž a dodávka	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 8 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - krátká", 650x960x430 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 8 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - krátká", 650x960x430 mm					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	3201011P9_SO1 0.2	P 9 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - běžná", 1010x480x430 mm, montáž a dodávka	kus	37,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 9 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - běžná", 1010x480x430 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 9 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - běžná", 1010x480x430 mm					
	VV		37"ks"		37,000			
	VV		Součet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	320101P10_SO1 0.2	P 10 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - u schodiště", 660x480x1090 mm, montáž a dodávka	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 10 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - u schodiště", 660x480x1090 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 10-prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička bez opěradla - u schodiště", 660x480x1090 mm					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	320101P11_SO1 0.2	P 11 - prefabrikovaný blok u schodiště - 650x300x480, montáž a dodávka	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 11 - prefabrikovaný blok u schodiště - 650x300x480 - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 11 - prefabrikovaný blok u schodiště - 650x300x480					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	32010P12a_SO1 0.2	P 12a - schod bílý pískovaný 1700x160x350 mm, montáž a dodávka	kus	6,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 12a - schod bílý pískovaný 1700x160x350 mm - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 12a-schod bílý pískovaný 1700x160x350 mm					
	VV		6"ks"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	32010P13a-SO10.2	P 13a - prefabrikovaná deska 1700/1000/160 mm, podesta schodiště, montáž a dodávka	kus	3,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 13a - prefabrikovaná deska 1700/1000/160 mm, podesta schodiště - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.8-15					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 13a-prefabrikovaná deska 1700/100/160 mm, podesta schodiště					
	VV		3"ks"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	3201011P3_SO1 0.2	P 3 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová levá", 1000x960x430 mm, montáž a dodávka	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- osazení prefabrikátu
- dodávka prefabrikátu - P 3 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová levá", 1000x960x430 mm
- záhlaví kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové záhlavkové malty
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

	VV		příloha D.1.2.10.2.b.5-7, D.1.2.10.2.b.2.1					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 3 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová levá", 1000x960x430 mm					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	3201011P4_SO1 0.2	P 4 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - běžná", 1000x960x430 mm, montáž a dodávka	kus	64,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- osazení prefabrikátu
- dodávka prefabrikátu - P 4 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - běžná", 1000x960x430 mm
- záhlaví kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové záhlavkové malty
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

	VV		příloha D.1.2.10.2.b.5-7, D.1.2.10.2.b.2.1					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 4 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem - běžná", 1000x960x430 mm					
	VV		64"ks"		64,000			
	VV		Součet		64,000			
26	K	3201011P5_SO1 0.2	P 5 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová pravá", 1000x960x430 mm, montáž a dodávka	kus	1,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- osazení prefabrikátu
- dodávka prefabrikátu - P 5 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová pravá", 1000x960x430 mm
- záhlaví kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové záhlavkové malty
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

	VV		příloha D.1.2.10.2.b.5-7, D.1.2.10.2.b.2.1					
	VV		beton C30/37 XF2, XC4, XA1					
	VV		P 5 - prefabrikovaný železobetonový blok - "lavička s opěradlem- koncová pravá", 1000x960x430 mm					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	321321115_SO1 0.2	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	2,083			R-kalkulovaná cena

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C25/30 XC4, XA1, XF3 vč. bednění a výztuže
- bednění a odbednění
- výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505, stupeň vyztužení do 100 kg/m3
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

	VV		příloha D.1.2.10.2.b.24					
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ KCE SCHODIŠTĚ, BETON C25/30					
	VV		XC4, XA1, XF3					
	VV		2,083"m3" "3D těleso z modelu		2,083			
	VV		Součet		2,083			
28	K	321321116_SO1 0.2	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 vč. bednění a výztuže do 100 kg/m3	m3	216,155			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XA1, XF3 vč. bednění a výztuže - bednění a odbednění - výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 50S, stupeň vyztužení do 100 kg/m3 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací zejména povrchová úprava betonu, zkosení hran, stráž <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
		P						
		VV	BETON C30/37 XC4, XA1, XF3					
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.16					
		VV	DESKA 1-10					
		VV	9,964"m3" "DESKA 1 - 3D těleso z modelu"		9,964			
		VV	12,308"m3" "DESKA 2 - 3D těleso z modelu"		12,308			
		VV	12,031"m3" "DESKA 3 - 3D těleso z modelu"		12,031			
		VV	12,032"m3"*7 "DESKA 4-10 - 3D těleso z modelu"		84,224			
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.17					
		VV	DESKA 11-17					
		VV	9,069"m3" "DESKA 11 - 3D těleso z modelu"		9,069			
		VV	9,42"m3"*5 "DESKA 12, 13, 15-17 - 3D těleso z modelu"		47,100			
		VV	10,198"m3" "DESKA 14 - 3D těleso z modelu"		10,198			
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.19					
		VV	DESKA 22b, 23, 24					
		VV	4,852"m3" "DESKA 22b - 3D těleso z modelu"		4,852			
		VV	7,722"m3" "DESKA 23 - 3D těleso z modelu"		7,722			
		VV	7,853"m3" "DESKA 24 - 3D těleso z modelu"		7,853			
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.21					
		VV	TRÁM 1-3					
		VV	3,336"m3"*2 "TRÁM 1,3 - 3D těleso z modelu"		6,672			
		VV	3,150"m3" "TRÁM 2 - 3D těleso z modelu"		3,150			
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.22					
		VV	PŘEVÁZKA 1					
		VV	1,012"m3" "3D těleso z modelu"		1,012			
		VV	Součet		216,155			
29	K	32132111R_SO1 0.2	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 vč. bednění a výztuže přes 100 kg/m3	m3	33,043			R-kalkulovaná cena

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XA1, XF3 vč. bednění a výztuže - bednění a odbednění - výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 50S, stupeň vyztužení přes 100 kg/m3 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací zejména povrchová úprava betonu, zkosení hran, stráž <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
		P						
		VV	BETON C30/37 XC4, XA1, XF3					
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.18					
		VV	DESKA DA, DB, DC, DD					
		VV	6,127"m3"*2 "DESKA DA, DD - 3D těleso z modelu"		12,254			
		VV	5,843"m3"*2 "DESKA DB, DC - 3D těleso z modelu"		11,686			
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.20					
		VV	PAS 1-9					
		VV	1,013"m3" *2 "PAS 1, 9 - 3D těleso z modelu"		2,026			
		VV	1,011"m3" *7 "PAS 2-8 - 3D těleso z modelu"		7,077			
		VV	Součet		33,043			
D	4		Vodorovné konstrukce					

30	K	452311131_SO1 0.2	Podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka	m3	42,878			R-kalkulovaná cena
----	---	----------------------	---	----	--------	--	--	--------------------

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka - úprava pláň - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
		P						
		VV	příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4					
		VV	Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm					
		VV	40,37"m3"		40,370			
		VV	Podkladní a výplňový beton C12/15					
		VV	2,508"m3"		2,508			
		VV	Součet		42,878			

31	K	464531111_SO1 0.2	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu	m3	12,566			R-kalkulovaná cena
----	---	----------------------	---	----	--------	--	--	--------------------

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - drenážní a protivegetační vrstva, pohoz fr. 32/63 mm, montáž a dodávka - úprava pláň pod pohozem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
		P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		DRENÁŽNÍ A PROTIVEGETAČNÍ VRSTVA, POHOZÍ, TL.					
	VV		200mm					
	VV		12,566"m3" "3D těleso z modelu		12,566			
	VV		Součet		12,566			
	D	8	Trubní vedení					
32	K	87131312R_SO1 0.2	Kanalizační potrubí PVC DN 125 včetně lože a dodávky	m	19,910			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - kanalizační potrubí PVC DN 125 včetně lože a obsypu (0,23m3/m) ze šterkopísku, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		19,91"m"		19,910			
	VV		Součet		19,910			
33	K	871393121_SO1 0.2	Montáž kanalizačního potrubí PVC KG DN 400 vč. dodávky	m	8,000			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž kanalizačního potrubí PVC KG DN 400 vč. dodávky - trubka kanalizační PVC DN 400mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		POTRUBÍ PVC KG DN 400 (VYÚST TRIGEMA)					
	VV		8"m" "délka z modelu		8,000			
	VV		Součet		8,000			
34	K	899633161_SO1 0.2	Obetonování potrubí z betonu tř. C 25/30 vč. bednění	m3	1,182			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - obetonování potrubí z betonu tř. C 25/30 - zřízení bednění a odbednění, pouze v délce 2,5 m - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		Obetonování potrubí PVC DN400, BETON C25/30, (VYÚST TRIGEMA)					
	VV		1,182"m3"		1,182			
	VV		Součet		1,182			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
35	K	916131212_SO1 0.2	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou vč. dodávky	m	19,000			
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou - prefabrikovaný obrubník 1000x300x150 mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.4					
	VV		19"m" "délka z modelu		19,000			
	VV		Součet		19,000			
36	K	919726123_SO1 0.2	Geotextilie pro separaci měrná hm 500 g/m2, montáž a dodávka	m2	180,970			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - geotextilie pro separaci měrná hm 500 g/m2, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE 500g/m2					
	VV		180,97"m2"		180,970			
	VV		Součet		180,970			
37	K	93199410R_SO1 0.2	Těsnění styčných spár prefabrikovaných zdí izolačními pásky, šířky 150mm, montáž a dodávka	m	204,600			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - přelepení styčných spár prefabrikovaných zdí izolačními pásy, šířky 150mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.1-2					
	VV		přelepení styčných spár prefabrikovaných zdí izolačními pásy, šířky 150mm					
	VV		204,6"m"		204,600			
	VV		Součet		204,600			
38	K	931994132_SO10.2	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem, montáž a dodávka	m	99,810			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem , montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		99,810"m"		99,810			
	VV		Součet		99,810			
39	K	93511411R_SO10.2	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm, montáž a dodávka	m	21,240			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - štěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm, montáž a dodávka - podkladní beton C12/15 X0 pod žlab - úprava pláně - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		Štěrbinový žlab					
	VV		21,24"m"		21,240			
	VV		Součet		21,240			
40	K	953312122_SO10.2	Vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka	m2	40,742			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		výplň dilatačních spár tl. 20 mm					
	VV		40,742"m2"		40,742			
	VV		Součet		40,742			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
41	K	711112001_SO10.2	Provedení izolace proti zemní náterem penetračním, montáž a dodávka	m2	209,950			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - provedení izolace proti zemní náterem penetračním, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		1x asfaltový penetrační nátěr					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.16					
	VV		DESKA 1-10					
	VV		39,6"m2"		39,600			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.17					
	VV		DESKA 11-17					
	VV		25,1"m2"		25,100			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.18					
	VV		DESKA DA, DB, DC, DD					
	VV		4,7"m2"		4,700			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.19					
	VV		DESKA 22b, 23, 24					
	VV		9,0"m2"		9,000			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.20					
	VV		PAS 1-9					
	VV		105"m2"		105,000			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.22					
	VV		PŘEVÁZKA 1					
	VV		2,25"m2"		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		185,650			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.24					
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ KCE SCHODIŠTĚ					
	VV		24,3"m2"		24,300			
	VV		Součet		209,950			
42	K	711112002_SO1 0.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti lakem asfaltovým, montáž a dodávka	m2	419,900			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - provedení izolace proti zemní vlhkosti lakem asfaltovým, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		2x asfaltový nátěrový lak					
	VV		1x asfaltový penetrační nátěr					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.16					
	VV		DESKA 1-10					
	VV		39,6"m2"2		79,200			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.17					
	VV		DESKA 11-17					
	VV		25,1"m2"2		50,200			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.18					
	VV		DESKA DA, DB, DC, DD					
	VV		4,7"m2"2		9,400			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.19					
	VV		DESKA 22b, 23, 24					
	VV		9,0"m2"2		18,000			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.20					
	VV		PAS 1-9					
	VV		105"m2"2		210,000			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.22					
	VV		PŘEVÁŽKA 1					
	VV		2,25"m2"2		4,500			
	VV		Mezisoučet		371,300			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.24					
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ KCE SCHODIŠTĚ					
	VV		24,3"m2"2		48,600			
	VV		Součet		419,900			
43	K	711161273_SO1 0.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti z nopové fólie, montáž a dodávka	m2	137,070			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií, montáž a dodávka - fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.1-2					
	VV		137,07"m2"		137,070			
	VV		Součet		137,070			
44	K	71179118R_SO1 0.2	Izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka	m	99,810			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka - provazec těsnící z penového polyetylénu D 25mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		99,81"m"		99,810			
	VV		Součet		99,810			
D		762	Konstrukce tesařské					
45	K	76211210R_SO1 0.2	Montáž obkladu a podlahy z prken Garapa tl. 145/25mm vč. dodávky	m2	285,630			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž obkladu z prken Garapa - položení podlahy z prken Garapa - montáž podkladového roštu pod prkna - dodávka: prkna dřevo Garapa 145/25mm, podkladní lat' Garapa 70/45mm - terč rektifikační, montáž a dodávka - podkladní blok 70/70/30 mm, plast PP-H, montáž a dodávka - tlaková impregnace žeziva - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		dřevěný obklad z prken Garapa tl. 145/25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,12"m2"		21,120			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		podlaha Garapa tl. 25 mm					
	VV		264,51 "m2"		264,510			
	VV		Součet		285,630			
46	K	76211211R_SO1 0.2	Montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky	m	294,764			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky - tlaková impregnace řeziva - řezivo dubové - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.1-4					
	VV		DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tl. 60					
	VV		MM, H 190 mm					
	VV		147,281"m" "délka z modelu		147,281			
	VV		DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tl. 60					
	VV		MM, H 245 mm					
	VV		147,483"m" "délka z modelu		147,483			
	VV		Součet		294,764			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
47	K	767_3_SO10.2	Typové zábradlí platformy, montáž a dodávka	kg	156,530			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat S235 - vč. povrchové úpravy - protikoroziní ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém - spojovací materiál, chemické kotvy - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.25					
	VV		TYPOVÉ ZÁBRADLÍ PLATFORMY					
	VV		156,53"kg"		156,530			
	VV		Součet		156,530			
48	K	767_4_SO10.2	Výložník - ocelová konstrukce, montáž a dodávka	kus	2,000			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S355 J2 (rámeč výložníku) - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S235 J2 (hlava štetovnice, konzola) - spojovací materiál, A2-70 - protikoroziní ochrana - žárové zinkování ponorem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: paušální					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.3					
	VV		MOLO PEVNÁ HRANA - VÝLOŽNÍK 4.2 m					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	767_5_SO10.2	Výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S235 J2 vč. povrchové úpravy žárové zinkováno	kg	2 368,592			R-kalkulovaná cena
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S235 J2 - protikoroziní ochrana - žárové zinkování ponorem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		OCELOVÁ NOSNÁ KCE SCHODŮ					
	VV		485"kg"		485,000			
	VV		příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
	VV		OCELOVÉ NOSNÍKY PLATFORMY					
	VV		1797"kg"		1 797,000			
	VV		KOTEVNÍ PŘÍLOŽKA L 100/65/7					
	VV		26"kg"		26,000			
	VV		KOTEVNÍ PÁSKA 40/2mm, dl. 300mm					
	VV		110"ks"0,3*0,624"kg/m"		20,592			
	VV		KOTEVNÍ SVAŘOVANÝ T-PROFIL z L 150/75 a PL.					
	VV		120/20mm, 2x podkladní blok z PL. 60/20mm					
	VV		40"kg"		40,000			
	VV		Součet		2 368,592			
50	K	767_9_SO10.2	Výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat 1.4301	kg	30,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukci, mat 1.4301 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV PŘECHODOVÉ PLECHY, MATERIÁL 1.4301 VV přechod na severní plovoucí molo VV 30"kg" 30,000 VV Součet 30,000								
51	K	767_12_SO10.2	Spojovací materiál, A2-70	kg	68,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - spojovací materiál, A2-70, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.2.b.2.3 VV OCELOVÁ NOSNÁ KCE SCHODŮ VV 49"kg" 49,000 VV příloha D.1.2.10.2.b.2.3 VV OCELOVÉ NOSNÍKY PLATFORMY VV 19"kg" 19,000 VV Součet 68,000								
52	K	76716121R_SO10.2	Přemístění stávajícího zábradlí, demontáž a zpětná montáž	m	2,500			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - přemístění stávajícího zábradlí, demontáž a zpětná montáž - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.2.b.1 VV 2,5"m" 2,500 VV Součet 2,500								
D	OST	Ostatní						
53	K	OST-31	Štítek čísla stání - tabulka velikosti 150 x 100 mm, montáž a dodávka	kus	32,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - štítek čísla stání - tabulka velikosti 150 x 100 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i> VV příloha D.1.2.10.2.b.1 VV 32"ks" 32,000 VV Součet 32,000								
54	K	OST-32	Tabulka nerez 150 x 100 mm, "Max. 20 kN", montáž a dodávka	kus	39,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - tabulka nerez 150 x 100 mm, "Max. 20 kN", montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i> VV příloha D.1.2.10.2.b.1 VV 22"ks" "vazák" 22,000 VV 17"ks" "pachole" 17,000 VV Součet 39,000								
55	K	OST-42	Pachole nerezové H=150mm, nosnost 20 kN, montáž a dodávka	kus	17,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> P - pachole nerezové H=150mm, nosnost 20 kN, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i> VV příloha D.1.2.10.2.b.1 VV 17"ks" 17,000 VV Součet 17,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	OST-44	Vazák leštěný z nerez pro sílu 20kN, dl. 250 mm, montáž a dodávka	kus	22,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- P
- vazák leštěný z nerez pro sílu 20kN, dl. 250 mm, montáž a dodávka
 - přesun hmot
 - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	příloha D.1.2.10.2.b.1	
VV	22"ks"	22,000
VV	Součet	22,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa
Objekt:
SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1
Soupis:
SO 10.3 - Chodník

KSO:
Místo: Bařův kanál

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: **SO 10.3 - Chodník**

Místo: Bařův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
4 - Vodorovné konstrukce		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
762 - Konstrukce tesařské		
766 - Konstrukce truhlářské		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.3 - Chodník

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	121151113_SO1 0.3	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	3,184			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	--	----	-------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV D.1.2.10.3.b.1-3
VV 3,184"m2" "3D plocha z modelu 3,184
VV Součet 3,184

2	K	12115111R_SO1 0.3	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m2	99,906			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	--	----	--------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV D.1.2.10.3.b.1-3
VV 103,09"m2"-3,184"m2" "3D plocha z modelu 99,906
VV Součet 99,906

3	K	122351103_SO1 0.3	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	3,300			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	-------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.3.b.1-3
VV 6,6"m3"/2 "3D těleso z modelu 3,300
VV Součet 3,300

4	K	12235110R_SO1 0.3	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	69,810			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	--------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

P

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.3.b.1-3
VV 73,11"m3"-(6,6/2) "3D těleso z modelu 69,810
VV Součet 69,810

5	K	127751101_SO1 0.3	Výkopávky pod vodou vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	67,840			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	--------	--	--	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - výkopávky pod vodou vč. naložení - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.1-3 VV 67,84"m3" "3D těleso z modelu 67,840 VV Součet 67,840								
6	K	153112111_SO1 0.3	Zaberanění a nastražení ocelových štětovnic vč. dodávky	m2	84,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zaberanění a nastražení ocelových štětovnic z terénu - dodávka štětovnic VL 604 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.3 VV 84"m2" "3D plocha z modelu 84,000 VV Součet 84,000								
7	K	174151101_SO1 0.3	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	3,300			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.3, 5 VV zpětný zásyp výkopkem VV (5,22+1,38)"m3"/2 "3D těleso z modelu 3,300 VV Součet 3,300								
8	K	17415110R_SO1 0.3	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	3,300			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.3, 5 VV (5,22+1,38)"m3" /2 "3D těleso z modelu 3,300 VV Součet 3,300								
9	K	181351003_SO1 0.3	Rozprostření ornice a založení trávníku výsevem, osivo	m2	3,184			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - nakládání ornice na mezideponii - vodorovné přemístění ornice z mezideponie - úprava pláňe - rozprostření a urovnání ornice tl. 100 mm - založení trávníku výsevem, dodávka osiva - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV Rozprostření ornice tl 100 mm VV 3,184"m2" 3,184 VV Součet 3,184								
D	2	Zakládání						
10	K	23222113R_SO1 0.3	Pilře ze štětovnic VL604, montáž a dodávka	m	28,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových štětovnic s případným zarovnáním volných konců, montáž a dodávka - štětovnice ocelová VL 604 vč. ocelové výztuhy - výplň štětovnic, pilře lávky 2 ks, beton C25/30 XC2, XA1, XF1 (celkem 1,19 m3) - povrchová ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém + barevný nátěr - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příloha D.1.2.10.3.b.4					
	VV		Přílfe lávky 2 ks, svařence 2 ks štětovnic VL604					
	VV		4"ks""7"m"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	32132111R_SO1 0.3	Kotvená přibetonávka, ze ŽB beton C30/37 XC4, XA1, XF3	m3	2,710			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XA1, XF3 vč. bednění a výztuže - bednění a odbednění - výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505, stupeň vyztužení do 100 kg/m3 - trny z betonářské výztuže D16mm vč. vrtu a zalití - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	VV		příloha D.1.2.10.3.b.9					
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ kotvená přibetonávka, BETON C30/37 XC4, XA1, XF3					
	VV		2,71"m3" "3D těleso z modelu		2,710			
	VV		Součet		2,710			
12	K	321321116_SO1 0.3	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 vč. bednění a výztuže do 100 kg/m3	m3	12,720			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4, XA1, XF3 vč. bednění a výztuže - bednění a odbednění - výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505, stupeň vyztužení do 100 kg/m3 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací zejména povrchová úprava betonu, zkosení hran, stráž Typ kontraktu: měrný								
	VV		příloha D.1.2.10.3.b.10					
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, BETON C30/37 XC4, XA1, XF3, tl. 400-600mm					
	VV		DESKA 18, DESKA 19					
	VV		(7,29+5,43)"m3" "3D těleso z modelu		12,720			
	VV		Součet		12,720			
D 4			Vodorovné konstrukce					
13	K	452311131_SO1 0.3	Podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka	m3	2,868			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka - úprava pláňe - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	VV		Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm					
	VV		1,88"m3" "3D těleso z modelu		1,880			
	VV		0,174"m3" "3D těleso z modelu		0,174			
	VV		Podkladní beton C12/15 tl. 200 mm					
	VV		0,814"m3" "3D těleso z modelu		0,814			
	VV		Součet		2,868			
14	K	462512370_SO1 0.3	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	15,200			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, montáž a dodávka - urovnání ploch záhozu - svahování terénu pod záhozem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	VV		příloha D.1.2.10.3.b.3					
	VV		zához tl. 500-600 mm					
	VV		15,2"m3" "3D těleso z modelu		15,200			
	VV		Součet		15,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
15	K	931994132_SO1 0.3	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem, montáž a dodávka	m	5,000			R-kalkulovaná cen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem , montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV 5 5,000 VV Součet 5,000								
16	K	953312122_SO1 0.3	Vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka	m2	2,375			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV výplň dilatačních spár tl. 20 mm VV 2,375"m2" 2,375 VV Součet 2,375								
17	K	985131111_SO1 0.3	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění stěny stávajícího pilíře tlakovou vodou, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV Očištění stěny stávajícího pilíře tlakovou vodou VV 6"m2" 6,000 VV Součet 6,000								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
18	K	711112001_SO1 0.3	Provedení izolace proti zemní náterem penetračním, montáž a dodávka	m2	7,150			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - provedení izolace proti zemní náterem penetračním, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.10 VV 1x asfaltový penetrační nátěr VV 5,9"m2" "DESKA 18, 19 5,900 VV příloha D.1.2.10.3.b.9 VV 1,25"m2" "přibetonávka 1,250 VV Součet 7,150								
19	K	711112002_SO1 0.3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti lakem asfaltovým, montáž a dodávka	m2	14,300			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - provedení izolace proti zemní vlhkosti lakem asfaltovým, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.3.b.10 VV 1x asfaltový penetrační nátěr VV 5,9"m2"*2 "DESKA 18, 19 11,800 VV příloha D.1.2.10.3.b.9 VV 1,25"m2"*2 "přibetonávka 2,500 VV Součet 14,300								
20	K	711791183_SO1 0.3	Izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka	m	5,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka - provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV 5 5,000 VV Součet 5,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					
21	K	76211210R_SO1 0.3	Montáž obkladu z prken Garapa 145/25mm vč. dodávky	m2	6,880			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž obkladu z prken Garapa - montáž podkladového roštu pod prkna - dodávka: prkna dřevo Garapa 145/25mm, podkladní lat' Garapa 70/45mm - tlaková impregnace řeziva - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.2.b.2.3					
VV			dřevěnný obklad z prken Garapa tl. 145/25mm					
VV			6,88"m2"		6,880			
VV			Součet		6,880			
22	K	76211211R_SO1 0.3	Montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky	m	18,168			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky - tlaková impregnace řeziva - řezivo dubové - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.3.b.3, 5					
VV			DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tl. 60					
VV			MM, H 190 mm					
VV			9,095"m" "délka z modelu		9,095			
VV			DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tl. 60					
VV			MM, H 245 mm					
VV			9,073"m" "délka z modelu		9,073			
VV			Součet		18,168			
D 766			Konstrukce truhlářské					
23	K	76643182R_SO1 0.3	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek vč. likvidace	m2	4,500			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění stávajícího dřevěnného obkladu pilíře vč. podkladových latí - odvoz a likvidace suťi zákonným způsobem s poplatkem - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			Odstranění stávajícího dřevěnného obkladu pilíře v místě					
VV			napojení nové kce vč. podkladových latí					
VV			sejmutí prken Garapa					
VV			4,5"m2"		4,500			
VV			Součet		4,500			
D 767			Konstrukce zámečnické					
24	K	767_3a_SO10.3	Armatury - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí - vč. povrchové úpravy	kg	1 140,000			R-kalkulovaná cen
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat S235 - D12 mm, B500B, montáž a dodávka - protikorozní ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			příloha D.1.2.10.3.b.6					
VV			ARMATURA VÝKLENKU					
VV			530"kg"		530,000			
VV			příloha D.1.2.10.3.b.7					
VV			ARMATURA PŘIBETONÁVKY					
VV			465"kg"		465,000			
VV			příloha D.1.2.10.3.b.8					
VV			ARMATURA OPĚRY					
VV			145"kg"		145,000			
VV			Součet		1 140,000			
25	K	767_3_SO10.3	Lávka - výroba, dodávka, montáž vč. povrchové úpravy	kus	2,000			R-kalkulovaná cen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat S235
- protikorozi ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém
- madlo dřevěné, D 50mm dub, montáž dodávka včetně tlakové impregnace
- montáž ochranných sítí upevněných k zábradlí, nerezová ochranná síť, průměr lanka 1,5 mm - montáž a dodávka
- montáž roštů kompozitních pochůzných 40x10/25 vč. dodávky
- spojovací materiál, A2-70
- výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat 1.4301 - přechodový plech
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV			příloha D.1.2.10.3.b.5					
VV			LÁVKA, MATERIÁL S 235					
VV			2"ks"		2,000			
VV			Součet		2,000			
26	K	767_10_SO10.3	Zábradlí - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí - vč. povrchové úpravy	m	9,080			R-kalkulovaná cen

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat S255
- protikorozi ochrana - epoxidový dvousložkový nátěrový systém
- madlo zábradlí, hranol 40x80mm včetně tlakové impregnace, montáž a dodávka
- spojovací materiál, A2-70
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.3.b.10					
VV			OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, VČETNĚ PKO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (dvousložkový epoxidový nátěrový systém)					
VV			9,08"m"		9,080			
VV			Součet		9,080			
27	K	767_11_SO10.3	Úprava stávajícího zábradlí, montáž, demontáž, úprava (zkrácení), PKO žárově zinkováno a spojovací materiál	m	12,410			R-kalkulovaná cen

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- úprava stávajícího zábradlí, montáž, demontáž, úprava (zkrácení),
- protikorozi ochrana žárově zinkováno
- spojovací materiál
- sejmutí zábradlí, zkrácení na požadovanou délku, nátěr, zpětná montáž
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.3.b.10					
VV			ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DÍLŮ ZÁBRADLÍ NA NOVOU DÉLKU (UCHYCENÍ Z VRCHU), VČETNĚ PKO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
VV			12,41"m"		12,410			
VV			Součet		12,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis:
SO 10.6 - Úprava břehu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bažuv kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.6 - Úprava břehu

Místo: Bařův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
4 - Vodorovné konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
8 - Trubní vedení		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
762 - Konstrukce tesařské		
767 - Konstrukce zámečnické		
OST - Ostatní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.6 - Úprava břehu

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	12115111R_SO1 0.6	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m2	309,950			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	--	----	---------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení
- vodorovné přemístění ornice se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV Sejmutí ornice tl.100 mm
VV 309,95"m2" "3D plocha z modelu 309,950
VV Součet 309,950

2	K	122351104_SO1 0.6	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	57,545			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	--------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku na mezideponii se složením
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.6.b.2
VV 115,09"m3"/2 "3D těleso z modelu 57,545
VV Součet 57,545

3	K	12235110R_SO1 0.6	Odkopávky vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m3	134,125			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	---------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- odkopávka vč. naložení
- vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV příloha D.1.2.10.6.b.2
VV 191,67"m3"-(115,09/2) "3D těleso z modelu 134,125
VV Součet 134,125

4	K	153111114_SO1 0.6	Řezání (krácení) štětovnic v místě výusti vč. odevzdání do šrotu	kus	2,000			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	--	-----	-------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- úprava ocelových štětovnic řezání (zkrácení) 2ks štětovnic
- vodorovné přemístění sutí s odevzdáním do šrotu- přesun hmot
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV příloha D.1.2.10.6.b.2
VV zkrácení štětovnic v místě výusti
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

5	K	153112122_SO1 0.6	Zaberanění a nastražení ocelových štětovnic vč. dodávky	m2	125,880			R-kalkulovaná cen
---	---	----------------------	---	----	---------	--	--	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zaberanění a nastražení ocelových štětovnic z terénu - dodávka štětovnic VL 604 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.6.b.2 VV 125,880"m2" VV Součet 125,880								
6	K	174151101_SO1 0.6	Zpětný zásyp výkopkem vč. manipulace výkopku	m3	57,545			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp výkopkem - vodorovné přemístění výkopku z mezideponie - nakládání výkopku na mezideponii - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.6.b.2 VV zpětný zásyp výkopkem VV 115,09"m3"/2 "3D těleso z modelu VV Součet 57,545								
7	K	17415110R_SO1 0.6	Zpětný zásyp zeminou vč. nákupu s dopravou	m3	57,545			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - zpětný zhutněný zásyp zeminou - nákup zeminy s dopravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.6.b.2 VV 115,09"m3"/2 "3D těleso z modelu VV Součet 57,545								
D 2 Zakládání								
8	K	21331111R_SO1 0.6	Drenážní vrstva z kameniva drceného frakce 32 až 63 mm vč. dodávky	m3	3,291			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - drenážní vrstva, šterk fr. 32/63mm, montáž a dodávka - úprava pláňe - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i> VV příloha D.1.2.10.6.b.2 VV DRENÁŽNÍ VRSTVA, HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR 32/63mm, TL. VV 200mm VV 3,291"m3" VV Součet 3,291								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
9	K	32010P12b_SO1 0.6	P 12b - schod bílý pískovaný 1700x160x350 mm, montáž a dodávka	kus	30,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení prefabrikátu - dodávka prefabrikátu - P 14 - betonový prefa květináč - zálivka kotevních otvorů z vysokopevnostní cementové zálivkové malty - vyrovnávací lože z MC 30, pod nástupními stupni schodiště - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i> VV příloha D.1.2.10.6.b.4 VV P 12b-schod bílý pískovaný 1700x160x350 mm VV 30"ks" VV Součet 30,000								
10	K	32010P13b_SO1 0.6	P 13b - prefabrikovaná deska 1700/1000/160 mm, podesta schodiště, montáž a dodávka	kus	2,000			R-kalkulovaná cen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			DESKA D20, DESKA D21, DESKA D22a					
VV			7,998"m3" "3D těleso z modelu		7,998			
VV			8,762"m3" "3D těleso z modelu		8,762			
VV			5,141"m3" "3D těleso z modelu		5,141			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.9					
VV			DESKA DA, DB					
VV			0,726"m3" "3D těleso z modelu		0,726			
VV			0,726"m3" "3D těleso z modelu		0,726			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.10					
VV			BLOK B1, B2					
VV			5,953"m3" "3D těleso z modelu		5,953			
VV			5,953"m3" "3D těleso z modelu		5,953			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.11					
VV			BLOK B3, B4, B5					
VV			2,679"m3" "3D těleso z modelu		2,679			
VV			3,825"m3" "3D těleso z modelu		3,825			
VV			2,678"m3" "3D těleso z modelu		2,678			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.12					
VV			BLOK B6, B7					
VV			3,269"m3" "3D těleso z modelu		3,269			
VV			3,269"m3" "3D těleso z modelu		3,269			
VV			Součet		50,979			

D	4	Vodorovné konstrukce						
15	K	452311131_SO1 0.6	Podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka	m3	10,250			R-kalkulovaná cen

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- podkladní beton tř. C 12/15, montáž a dodávka
- úprava pláně
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm					
VV			10,25"m3"		10,250			
VV			Součet		10,250			

16	K	464531111_SO1 0.6	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 32 až 63 mm z terénu	m3	2,792			R-kalkulovaná cen
----	---	----------------------	--	----	-------	--	--	-------------------

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- drenážní a protivegetační vrstva, pohoz fr. 32/63 mm, montáž a dodávka
- úprava pláně pod pohozem
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			DRENÁŽNÍ A PROTIVEGETAČNÍ VRSTVA, POHOZ, TL. 200mm					
VV			2,792"m3"		2,792			
VV			Součet		2,792			

D	5	Komunikace pozemní						
17	K	56483101R_SO1 0.6	Podklad ze šterkodrtě pod dlažbutl. 200 mm	m2	68,640			R-kalkulovaná cen

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- podklad ze šterkodrtě ŠD fr 0/63 mm, tl 100 mm, montáž a dodávka
- Podklad ze šterkodrtě ŠD fr 0/32 mm, tl 100 mm, montáž a dodávka
- úprava pláně
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			ŠTERKODRTĚ ŠDa FR 0-32 MM, TL. 100MM					
VV			68,640"m2" "3D plocha z modelu		68,640			
VV			Součet		68,640			

18	K	591211111_SO1 0.6	Kladení dlažby z kostek drobných 8/10 cm z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm vč. dodávky	m2	71,320			R-kalkulovaná cen
----	---	----------------------	--	----	--------	--	--	-------------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- kladení dlažby z kostek 8/10 cm s provedením lože z kameniva těženého tl. 40 mm, montáž a dodávka
- kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10
- úprava pláně
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV			příloha D.1.2.10.6.b.1-3					
VV			71,32		71,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		71,320			
D 8			Trubní vedení					
19	K	87139312R_SO1 0.6	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 400, vč. dodávky	m	1,500			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž kanalizačního potrubí z PVC KG DN 400, vč. dodávky - trubka kanalizační PVC DN 400mm - cementová expanzní závlhka, utěsnění spoje potrubí - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
VV			příloha D.1.2.10.6.b.1					
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PROPUST Z MORAVY), POTRUBÍ					
VV			KORUGOVANÉ PVC DN 400					
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		1,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	916131213_SO1 0.6	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou vč. dodávky	m	3,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou - prefabrikovaný obrubník 1000x300x150 mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			3"m"		3,000			
VV			Součet		3,000			
21	K	91624121R_SO1 0.6	Osazení obrubníku žulového s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 vč. dodávky	m	31,500			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení obrubníku žulového s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25, montáž a dodávka - žulový obrubník OP7 120/250/100 - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			31,5"m"		31,500			
VV			Součet		31,500			
22	K	919726123_SO1 0.6	Geotextilie pro separaci měrná hm 500 g/m2, montáž a dodávka	m2	30,524			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - geotextilie pro separaci měrná hm 500 g/m2, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
VV			příloha D.1.2.10.6.b.2					
VV			SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE 500g/m2					
VV			16,567"m2" "drenážní vrstva		16,567			
VV			13,957"m2" "pohoz"		13,957			
VV			Součet		30,524			
23	K	931994132_SO1 0.6	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem, montáž a dodávka	m	42,127			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem , montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
VV			42,127"m"		42,127			
VV			Součet		42,127			
24	K	953312122_SO1 0.6	Vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka	m2	14,199			R-kalkulovaná cen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>					
VV			výplň dilatačních spár tl. 20 mm					
VV			14,199"m2"		14,199			
VV			Součet		14,199			

25	K	961044111_SO1 0.6	Bourání betonu vč. likvidace	m3	5,400			R-kalkulovaná cen
----	---	----------------------	------------------------------	----	-------	--	--	-------------------

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- bourání betonu v místě beranění štětovnic - odvoz a likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>					
VV			bourání betonu v místě beranění štětovnic					
VV			5,4"m3"		5,400			
VV			Součet		5,400			

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26	K	711112001_SO1 0.6	Provedení izolace proti zemní nátěrem penetračním, montáž a dodávka	m2	116,900			R-kalkulovaná cen
----	---	----------------------	---	----	---------	--	--	-------------------

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- provedení izolace proti zemní nátěrem penetračním, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>					
VV			1x asfaltový penetrační nátěr					
VV			příloha D.1.2.10.6.b.8					
VV			DESKA D20, DESKA D21, DESKA D22a					
VV			9,4"m2"		9,400			
VV			přílohaD.1.2.10.6.b.9					
VV			DESKA DA, DB					
VV			0,6"m2"		0,600			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.10					
VV			BLOK B1, B2					
VV			21,4"m2"		21,400			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.11					
VV			BLOK B3, B4, B5					
VV			52,3"m2"		52,300			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.12					
VV			BLOK B6, B7					
VV			24,3"m2"		24,300			
VV			Mezisoučet		108,000			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.13					
VV			ŽELEZOBETONOVÁ KCE SCHODIŠTĚ, BETON C25/30					
VV			XC4, XA1, XF3					
VV			8,9"m2"		8,900			
VV			Mezisoučet		8,900			
VV			Součet		116,900			

27	K	711112002_SO1 0.6	Provedení izolace proti zemní vlhkosti lakem asfaltovým, montáž a dodávka	m2	233,800			R-kalkulovaná cen
----	---	----------------------	---	----	---------	--	--	-------------------

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem lakem asfaltovým, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>					
VV			2x asfaltový nátěrový lak					
VV			1x asfaltový penetrační nátěr					
VV			příloha D.1.2.10.6.b.8					
VV			DESKA D20, DESKA D21, DESKA D22a					
VV			9,4"m2"*2		18,800			
VV			přílohaD.1.2.10.6.b.9					
VV			DESKA DA, DB					
VV			0,6"m2"*2		1,200			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.10					
VV			BLOK B1, B2					
VV			21,4"m2"*2		42,800			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.11					
VV			BLOK B3, B4, B5					
VV			52,3"m2"*2		104,600			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.12					
VV			BLOK B6, B7					
VV			24,3"m2"*2		48,600			
VV			Mezisoučet		216,000			
VV			příloha D.1.2.10.6.b.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		ŽELEZOBETONOVÁ KCE SCHODIŠTĚ, BETON C25/30						
	VV		XC4, XA1, XF3						
	VV		8,9"m2""2		17,800				
	VV		Mezisoučet		17,800				
	VV		Součet		233,800				
28	K	71179118R_SO1 0.6	Izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka	m	42,127			R-kalkulovaná cen	
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - izolace dilatačních spár impregnovanými provazci PE 25mm, montáž a dodávka - provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný						
	VV		42,127"m"		42,127				
	VV		Součet		42,127				
D		762	Konstrukce tesařské						
29	K	76211210R_SO1 0.6	Montáž obkladu a podlahy z prken Garapa tl. 145/25mm vč. dodávky	m2	93,347			R-kalkulovaná cen	
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž obkladu z prken Garapa - položení podlahy z prken Garapa - montáž podkladového roštu pod prkna - dodávka: prkna dřevo Garapa 145/25mm, podkladní lať Garapa 70/45mm - terč rektifikační, montáž a dodávka - podkladní blok 70/70/30 mm, plast PP-H - tlaková impregnace řeziva - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný						
	VV		příloha D.1.2.10.6.b.2						
	VV		dřevěnný obklad z prken Garapa tl. 145/25mm						
	VV		0,546/0,025		21,840				
	VV		příloha D.1.2.10.6.b.2						
	VV		podlaha Garapa tl. 25 mm						
	VV		71,507"m2" "plocha z modelu		71,507				
	VV		Součet		93,347				
30	K	76211211R_SO1 0.6	Montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky	m	35,456			R-kalkulovaná cen	
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž oděrek z dubového řeziva vč. dodávky - tlaková impregnace řeziva - řezivo dubové - spojovací materiál, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný						
	VV		příloha D.1.2.10.6.b.2						
	VV		DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tL. 60						
	VV		MM, H 190 mm						
	VV		17,728"bm" "délka z modelu		17,728				
	VV		DUBOVÉ ODĚRKY - TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNO, tL. 60						
	VV		MM, H 245 mm						
	VV		17,728"bm" "délka z modelu		17,728				
	VV		Součet		35,456				
D		767	Konstrukce zámečnické						
31	K	767_4SO10.6	Výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S235 J2 vč. povrchové úpravy žárové zinkováno	kg	36,000			R-kalkulovaná cen	
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, materiál S235 J2 - protikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný						
	VV		KOTEVNÍ SVAŘOVANÝ T-PROFIL z L 150/75 a PL.						
	VV		120/20mm, 2x podkladní blok z PL. 60/20mm						
	VV		36"kg"		36,000				
	VV		Součet		36,000				
32	K	767_9_SO10.6	Výroba, dodávka, montáž ocel konstrukcí, mat 1.4301	kg	275,064			R-kalkulovaná cen	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- výroba, dodávka, montáž ocel konstrukci, mat 1.4301 - spojovací materiál, kotvení chemickou kotvou - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>					
VV			KRYCÍ PLECHOVÁ LIŠTA 200/6mm, MATERIÁL NEREZ,					
VV			VČETNĚ KOTVENÍ CHEM. KOTVOU M12 - A2-70					
VV			29,2"m**9,42"kg/m"		275,064			
			Součet		275,064			
D	OST		Ostatní					
33	K	OST-31	Štítek čísla stání - tabulka velikosti 150 x 100 mm, montáž a dodávka	kus	1,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- štítek čísla stání - tabulka velikosti 150 x 100 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>					
VV			příloha příloha D.1.2.10.2.b.1					
VV			1"ks"		1,000			
VV			Součet		1,000			
34	K	OST-32	Tabulka nerez 150 x 100 mm, "Max. 20 kN", montáž a dodávka	kus	5,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- tabulka nerez 150 x 100 mm, "Max. 20 kN", montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>					
VV			příloha D.1.2.10.6.b.2-3					
VV			5"ks" "pachole		5,000			
VV			Součet		5,000			
35	K	OST-42	Pachole nerezové H=150mm, nosnost 20 kN, montáž a dodávka	kus	5,000			R-kalkulovaná cen
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- pachole nerezové H=150mm, nosnost 20 kN kotvené do betonu, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>					
VV			příloha D.1.2.10.6.b.2-3					
VV			5"ks"		5,000			
VV			Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: SO 10.7.1 - Kácení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bařův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: **SO 10.7.1 - Kácení**

Místo:	Baťův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: SO 10.7.1 - Kácení

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111251102_SO1 0.7.1	Odstranění křovin vč. likvidace	m2	445,000			R-kalkulovaná cena
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění křovin s odstraněním kořenů - odvoz a likvidace dřevní hmoty zákonným způsobem s poplatkem za uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný					
VV			příloha D.1.2.10.7.b.1					
VV			réva vinná					
VV			445"m2"		445,000			
VV			Součet		445,000			
2	K	112101101_SO1 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm vč. likvidace	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých - odstranění pařezů - rozřezání na kusy délky max 1.5m - složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální					
VV			příloha D.1.2.10.7.b.1					
VV			1"ks" "č.1, javor jasanolistý		1,000			
VV			1"ks" "č.18, javor babyka		1,000			
VV			1"ks" "č.21, javor mléč		1,000			
VV			1"ks" "č.24, javor mléč		1,000			
VV			Součet		4,000			
3	K	112101102_SO1 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm vč. likvidace	kus	5,000			R-kalkulovaná cena
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých - odstranění pařezů - rozřezání na kusy délky max 1.5m - složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální					
VV			příloha D.1.2.10.7.b.1					
VV			1"ks" "č.16, jasan ztepilý		1,000			
VV			1"ks" "č.20, javor mléč		1,000			
VV			1"ks" "č.25, javor babyka		1,000			
VV			1"ks" "č.26, javor babyka		1,000			
VV			1"ks" "č.28, jasan úzkolistý		1,000			
VV			Součet		5,000			
4	K	112101103_SO1 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm vč. likvidace	kus	3,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

P

- odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých
- odstranění pařezů
- rozřezání na kusy délky max 1.5m
- složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	příloha D.1.2.10.7.b.1	
VV	1"ks" "č.17, jasan úzkolistý	1,000
VV	1"ks" "č.22, javor babyka	1,000
VV	1"ks" "č.23, jasan ztepilý	1,000
VV	Součet	3,000

5	K	112101104_SO1 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm vč. likvidace	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
---	---	------------------------	--	-----	-------	--	--	--------------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

P

- odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých
- odstranění pařezů
- rozřezání na kusy délky max 1.5m
- složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou
- veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV	příloha D.1.2.10.7.b.1	
VV	1"ks" "č.19, jilm horský	1,000
VV	Součet	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt:
SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis:
SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3:
SO 10.7.2 - Výsadba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bařův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: **SO 10.7.2 - Výsadba**

Místo: Baťův kanál

Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
SO 10.07.2a - Výsadba – čelo přístavního bazénu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace	
SO 10.07.2b - Výsadba – čelo přístavního bazénu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: SO 10.7.2 - Výsadba

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D SO 10.07.2a Výsadba – čelo přístavního bazénu								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	18135100R_SO10.7.2a	Okrasné výsadby trvalek a travin	m2	31,650			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- vytyčení plochy, úprava terénu, (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, částečná výměna půdy v mocnosti 30 cm – vylepšená půda (nákup)
z pozemku 15 cm, horních 15 cm navážka vegetačního substrátu (ornice : kompost : štěrk f. 0-16 : písek 1:1:1:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním.

P

- hloubení jamek pro vysazování rostlin, hnojení, závlivka a mulčování vysazených rostlin kamennou drtí frakce 4-16 mm s bodovým doplněním větší frakce 63-125 mm pro okrasný efekt (vrstva 50-80 mm)

- rostlinný sortiment a počty kusů v záhonech viz tabulka příloha D.1.2.10.7.b.2

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV	příloha D.1.2.10.7.b.2							
VV	Z1 - OKRASNÉ VÝSADBY							
VV	9,85"m2"				9,850			
VV	Z2 - OKRASNÉ VÝSADBY							
VV	15,93"m2"				15,930			
VV	Z3 - OKRASNÉ VÝSADBY							
VV	5,87"m2"				5,870			
VV	Součet				31,650			
2	K	181411131_SO10.7.2a	Parkový trávník	m2	245,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:

- úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, rozprostření ornice 10 cm (těžší půdu možné vyléhcit zapravením křemičitého písku fr. 0-4 mm v poměru ornice : písek 2:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním.

P

- založení trávníku výsevem (výsevek 20-30 g/m2) včetně utažení, obdělání půdy válením, zalití

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV	příloha D.1.2.10.7.b.2							
VV	PARKOVÝ TRÁVNÍK (245 m2)							
VV	245 "m2"				245,000			
VV	Součet				245,000			
3	K	18235102R_SO10.7.2a	Okrasné výsadby ve svahu	m2	18,420			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- vytyčení plochy, úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, částečná výměna půdy v mocnosti 30 cm – vylepšená půda (nákup)
z pozemku 15 cm, horních 15 cm navázka vegetačního substrátu (ornice : kompost : písek 1:1:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním
- zpevnění svahu jutovou nebo kokosovou sítí, kotvení sítě, zpevnění svahu laťováním, kotvení
- hloubení jamek pro vysazování rostlin, hnojení, zalívka a mulčování vysazených rostlin kamennou drtí frakce 4-16 mm s doplněním větší frakce 63-125 mm pro okrasný efekt (vrstva 50-80 mm)

- rostlinný sortiment a počty kusů v záhonech viz tabulka příloha

D.1.2.10.7.b.2

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		Z4 - OKRASNÉ VÝSADBY						
VV		12,25"m2"			12,250			
VV		Z5 - OKRASNÉ VÝSADBY						
VV		6,17"m2"			6,170			
VV		Součet			18,420			
4	K	18410212R_SO1 0.7.2a	Tvarové keře - ptačí zob	kus	16,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- výsadba keřů do prefabrikovaného betonového květináče hloubky 1 m, příprava souvrství, 10 cm drenážní vrstva štěrk f. 16-32 mm, filtrační geotextilie, 55 cm spodní minerální substrát, horních 30 cm vegetační substrát.

- výsadba rostlin se zalitím, hnojení, srovnávací řez

- rostlinný sortiment a počty kusů viz tabulka příloha D.1.2.10.7.b.2

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		TVAROVANÉ KEŘE (2x1,3 m2)						
VV		16"ks"			16,000			
VV		Součet			16,000			
5	K	18410211R_SO1 0.7.2a	Výsadba alejových stromů	kus	4,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, navázka ornice 10 cm, urovnání povrchu smykáním/hrabáním
- hloubení výsadbové jámy, vylepšená půda(nákup),hnojení, ukotvení dřeviny třemi kůly s příčkou, výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím, zasypaní balu substrátem (ornice : kompost : písek 1:1:1),
srovnávací řez po výsadbě, zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, ochrana báze kmene proti poranění při kosení trávníku, zhotovení závlahové mísy o průměru 1,2 m, mulčování závlahové mísy mulčovací kůrou (vrstva 100 mm).

- rostlinný sortiment a počty kusů viz tabulka příloha D.1.2.10.7.b.2

- přesun hmot

- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		STROMY (4 ks)						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
D	5		Komunikace					
6	K	59731112R_SO1 0.7.2	Lemovací ocelová pásovina 100x5 mm, kotvená, montáž a dodávka	m	17,100			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vložení ocelových pásových profilů 100x5 mm. oddělení čela plochy od zatrávněné plochy, kotvení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			příloha D.1.2.10.7.b.2					
VV			Z1 - OKRASNÉ VÝSADBY					
VV			9,6"m"		9,600			
VV			Z3 - OKRASNÉ VÝSADBY					
VV			3"m"		3,000			
VV			Z4 - OKRASNÉ VÝSADBY					
VV			4,5"m"		4,500			
VV			Součet		17,100			
D	SO 10.07.2b		Výsadba – čelo přístavního bazénu					
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
7	K	18141112R_SO1 0.7.2b	Květnatá kopretinová louka	m2	166,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím do hloubky 30 cm), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, horní vrstva navážka substrátu 10 cm (ornice : písek 2:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním. - založení květnaté louky výsevem (2 g/m2) včetně utažení, obdělání půdy válením, zalití - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			příloha D.1.2.10.7.b.2					
VV			KVĚTNATÁ KOPRETINOVÁ LOUKA					
VV			166"m2"		166,000			
VV			Součet		166,000			
8	K	181411131_SO1 0.7.2b	Parkový trávník	m2	400,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, rozprostření ornice 10 cm (těžší půdu možné vylehčit zapravením křemičitého písku fr. 0-4 mm v poměru ornice : písek 2:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním. - založení trávníku výsevem (výsevek 20-30 g/m2) včetně utažení, obdělání půdy válením, zalití - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			příloha D.1.2.10.7.b.2					
VV			TRÁVNÍK (400 m2)					
VV			400"m2"		400,000			
VV			Součet		400,000			
9	K	18135100R_SO1 0.7.2b	Výsadba okrasných trav	m2	20,870			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- vytyčení plochy, úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, částečná výměna půdy v mocnosti 30 cm – vylepšená půda (nákup)
z pozemku 15 cm, horních 15 cm navážka vegetačního substrátu (ornice : kompost : štěrk f. 0-16 : písek 1:1:1:1), urovnání povrchu smykáním/hrabáním
- hloubení jamek pro vysazování rostlin, hnojení, závlivka a mulčování vysazených rostlin kamennou drtí frakce 4-16 mm s doplněním větší frakce 63-125 mm pro okrasný efekt (vrstva 50-80 mm)
- rostlinný sortiment a počty kusů v záhonech viz tabulka příloha D.1.2.10.7.b.2
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		Z6 - OKRASNÉ VÝSADBY (6,15 m2)						
VV		6,15"m2"			6,150			
VV		Z7 - OKRASNÉ VÝSADBY (6,98 m2)						
VV		6,98"m2"			6,980			
VV		Z8 - OKRASNÉ VÝSADBY (7,74 m2)						
VV		7,74"m2"			7,740			
VV		Součet			20,870			
10	K	18410211R_3010 .7.2b	Výsadba alejových stromů	kus	13,000			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- úprava terénu (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, doporučeno obdělání půdy oráním/rytím), odstranění nesourodých zbytků a odpadu ze stavby, navážka ornice 10 cm, urovnání povrchu smykáním/hrabáním
- hloubení výsadbové jámy, vylepšená půda z pozemku (nákup), hnojení, ukotvení dřeviny třemi kůly s příčkou, výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím, zasypání balu substrátem (ornice : kompost : písek 1:1:1:1), srovnávací řez po výsadbě, zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, ochrana báze kmene proti poranění při kosení trávníku, zhotovení závlahové mísy o průměru 1,2 m, mulčování závlahové mísy mulčovací kůrou (vrstva 100 mm).
- rostlinný sortiment a počty kusů viz tabulka příloha D.1.2.10.7.b.2
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: paušální

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		STROMY (13 ks)						
VV		13"ks"			13,000			
VV		Součet			13,000			
D	5	Komunikace						
11	K	59731112R_SO1 0.7.2	Lemovací ocelová pásovina 100x5 mm, kotvená, montáž a dodávka	m	15,900			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- vložení ocelových pásových profilů 100x5 mm, oddělení čela plochy od zatravněné plochy, kotvení
- přesun hmot
- veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací

Typ kontraktu: měrný

VV		příloha D.1.2.10.7.b.2						
VV		Z6 - OKRASNÉ VÝSADBY						
VV		4,7"m"			4,700			
VV		Z7 - OKRASNÉ VÝSADBY						
VV		5,4"m"			5,400			
VV		Z8 - OKRASNÉ VÝSADBY						
VV		5,8"m"			5,800			
VV		Součet			15,900			

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 10.7 - Zelená

Úroveň 3:

KSO:

Místo: Baťův kanál

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2024

1Č:

DIČ:

1Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

1Č:

DIČ:

1Č:

D|Č:

Poznámka:

Propagace - informační tabule a pamětní desky, zahrnuto do nákladů jednotlivých stavebních prací

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: SO 20.7.1 - Kácení

Místo:	Bařův kanál	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: SO_ETAPA 1 - Stavební objekty - ETAPA 1

Soupis: SO 10.7 - Zeleň

Úroveň 3: SO 20.7.1 - Kácení

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111251101_SO2 0.7.1	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	15,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění křovin s odstraněním kořenů - odvoz a likvidace dřevní hmoty zákonným způsobem s poplatkem za uložení - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
	WV		příloha D.1.2.20.7.b.1					
	WV		7"m2" "č.2, svída krvavá, jasan ztepilý, habr obecný, třešeň obecná		7,000			
	WV		8"m2" "č.3, tmovník akát, svída krvavá, bez černý		8,000			
	WV		Součet		15,000			
2	K	112101101_SO2 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm vč. likvidace	kus	1,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých - odstranění pařezů - rozřezání na kusy délky max 1.5m - složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	WV		příloha D.1.2.20.7.b.1					
	WV		1"ks" "č.35, javor babyka		1,000			
	WV		Součet		1,000			
3	K	112101102_SO2 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm vč. likvidace	kus	4,000			R-kalkulovaná cena
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých - odstranění pařezů - rozřezání na kusy délky max 1.5m - složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací Typ kontraktu: paušální								
	WV		příloha D.1.2.20.7.b.1					
	WV		1"ks" "č.29, javor mléč		1,000			
	WV		1"ks" "č.30, ořešák vlašský		1,000			
	WV		1"ks" "č.31, javor babyka		1,000			
	WV		1"ks" "č.36, javor babyka		1,000			
	WV		Součet		4,000			
4	K	112101103_SO2 0.7.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm vč. likvidace	kus	4,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých - odstranění pařezů - rozřezání na kusy délky max 1.5m - složení do hromad a protokolární předání městu Veselí n.Moravou - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>					
			příloha D.1.2.20.7.b.1					
VV			1"ks" "č.32, ořešák vlašský		1,000			
VV			1"ks" "č.33, javor babyka		1,000			
VV			1"ks" "č.34, jilm horský		1,000			
VV			1"ks" "č.37, javor babyka		1,000			
VV			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Bařův kanál

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Baťův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce po celou dobu stavby - vytyčovací práce	kpl	1,000			
2	K	012203001	Geodetické práce po kontrolu prováděných prací v průběhu celé stavby - zaměření pro potřeby průběžné fakturace po celou dobu stavby a konečné zaměření skutečného provedení stavby.	kpl	1,000			
3	K	012203002	Zpracování modelu BIM DSPS, včetně zajištění služby BIM koordinátora	kpl	1,000			
4	K	01320301R	Zpracování modelu BIM pro potřeby provozu a údržby stavby, včetně zajištění služby BIM koordinátora	kpl	1,000			
5	K	01320302R	Aktualizace a doplnění dokumentu BEP a úprava datového standardu pro potřeby tvorby BIM modelů (DSPS a model pro potřeby provozu a údržby)	kpl	1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby-"pasport stavby" dle vyhlášky 131/2024 Sb	kpl	1,000			
7	K	013254001	Realizační dokumentace všech částí "Přístavu"	kpl	1,000			
8	K	013254002	Realizační dokumentace, schválení RD - PS 10.4	kpl	1,000			
9	K	013254003	DSPS, schválení pro provoz - PS 10.4	kpl	1,000			
10	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací a po skončení prací	kpl	1,000			
11	K	013294003	Dílenská dokumentace	kpl	1,000			

D VRN2 Příprava staveniště

12	K	0240030R1	Záchranný transfer všech významných záměrem dotčených druhů živočichů zvláště chráněných druhů živočichů, potápěčské práce	kpl	1,000			
VV 1"kpl" "1.etapa					1,000			
VV Součet					1,000			
13	K	0240030R2	Ohrazení pracovního prostoru pro transfer živočichů	kpl	1,000			
VV 1"kpl" "1.etapa					1,000			
VV Součet					1,000			
14	K	0240030R3	Průběžná likvidace invazivních druhů rostlin	kpl	1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

15	K	03120300R	Příprava deponie pro uložení přebytku výkopku a ornice ze stavby	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: - sejmutí ornice tl. 200 mm, s uložením na hromady na pozemku					
16	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a odstranění ZS zejména: náklady na oplocení ZS (plnostěnné dílce v oblasti vinohradu), stavební buňky vč. sociálního zázemí atd.
Dále cena zahrnuje plochu ZS, jež bude zpevněna položením silničních panelů, před jejich pokládkou bude sejmuta ornice, položena separační vrstva z geotextilií s podsypem panelů. Po odstranění ZS vč. panelové plochy bude ornice zpětně rozhrnuta s ohumšováním.

17	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000			
18	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

19	K	042503000	Zpracování plánu BOZP	kpl	1,000			
20	K	042903000	Aktualizce Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS	kpl	1,000			
21	K	042903001	Zajištění povolení nakládání s podzemními vodami pro potřeby čerpání během stavby	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	0429030R1	Aktualizace a doplnění Provozního řádu	kpl	1,000			
23	K	0429030R2	Aktualizace doplnění Harmonogramu cyklické údržby	kpl	1,000			
24	K	043103000	Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení	kpl	1,000			
25	K	043203000	Zkoušky ekotoxicity zemin pro potřeby uložení výkopku na povrch terénu	kpl	1,000			

P
*Poznámka k položce:
 Zkoušky ekotoxicity zemin pro potřeby uložení výkopku na povrch terénu dle vyhl. 294/2005 Sb. dle přílohy č. 10 tab 10.1 a 10.2) , Zkouška bude provedena akreditovanou laboratoří, včetně odběru smíslných vzorků. (min. 1 vzorek na 1000 m3)*

D VRN7 Provozní vlivy

26	K	07520300R	Norná stěna	kpl	1,000			
----	---	-----------	-------------	-----	-------	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady

27	K	092203000	Náklady na zaškolení	kpl	1,000			
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	--	--	--

P
*Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o :
 - seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením přístavu*

28	K	092203001	Náklady na čerpání	kpl	1,000			
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--	--

P
*Poznámka k položce:
 Náklady na čerpání po celou dobu stavby pro všechny PS a SO jež jsou předmětem projektové dokumentace vč. nákladů na zřízení čerpacích míst, svedení podzemní vody k čerpacím místům a nákladů na zajištění předčištění čerpaných vod před jejich vypuštěním do vodního toku. Veškeré náklady s čerpáním spojené (technika, energie atd.).*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: ZOV 1 - Zřízení staveniště - ETAPA 1

KSO:
Místo: Bařův kanál

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: ZOV 1 - Zřízení staveniště - ETAPA 1

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
5 - Komunikace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
OST - Ostatní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, část PŘÍSTAV - 1.etapa

Objekt: ZOV 1 - Zřízení staveniště - ETAPA 1

Místo: Bařův kanál Datum: 11. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113151111_ZOV 1	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	1 143,250			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců s naložením - očištění panelů, odvoz sutí na skládku s poplatkem - vodorovné přemístění na mezideponii - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - rozebrání, odvoz 50% na mezideponii - TRVALÁ DEMOLICE					
VV			788"m2"/2		394,000			
VV			Rozšíření o 1m - rozebrání, ozebrání, odvoz 50% na mezideponii					
VV			82,5"m2"/2		41,250			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI TRASY po rozebrání na mezideponii (panely zůstanou v majetku zhotovitele)					
VV			240"m2"		240,000			
VV			48"m2"		48,000			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - rozebrání, odvoz 75% na mezideponii - PŘELOŽENÍ					
VV			560"m2"*0,75		420,000			
VV			Součet		1 143,250			
2	K	11315111R_ZOV 1	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců vč. likvidace	m2	575,250			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců s naložením - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - 50% na skládku - TRVALÁ DEMOLICE					
VV			788"m2"/2		394,000			
VV			Rozšíření o 1m - rozebrání, odvoz na mezideponii, 50% na skládku					
VV			82,5"m2"/2		41,250			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - rozebrání, odvoz 25% na skládku - PŘELOŽENÍ					
VV			560"m2"*0,25		140,000			
VV			Součet		575,250			
3	K	113152111_ZOV 1	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého vč. likvidace	m3	68,740			R-kalkulovaná cena

Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého s naložením - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací Typ kontraktu: měrný								
VV			podsypan pod silniční panely tl. 40 mm					
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - rozebrání, odvoz na skládku - TRVALÁ DEMOLICE					
VV			788"m2"*0,04"m"		31,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Rozšíření o 1m - rozebrání, odvoz na skládku					
VV			82,5"m2**0,04"m"		3,300			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASY					
VV			(240+48)"m2**0,04"m"		11,520			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - rozebrání,					
VV			odvoz na skládku - PŘELOŽENÍ					
VV			560"m2**0,04"m"		22,400			
VV			Součet		68,740			
4	K	113152112_ZOV 1	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m3	284,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného s naložením - vodorovné přemístění na mezideponii - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			suť - 2 t/m3					
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm					
VV			85,2"m3" "štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm, zpětné použití etapa 1		85,200			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
VV			1,42"m2**140"m"		198,800			
VV			Součet		284,000			
5	K	11315211R_ZOV 1	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného vč. likvidace	m3	343,570			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			suť - 2 t/m3					
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm					
VV			313,57"m3"		313,570			
VV			-85,2"m3" "štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm, zpětné použití etapa 1		-85,200			
VV			- PŘELOŽENÍ					
VV			-198,8"m3" "štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm, zpětné použití etapa 1-		-198,800			
VV			PŘELOŽENÍ					
VV			Mezisoučet		29,570			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASY - štěrkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm					
VV			85,2"m3"		85,200			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
VV			1,42"m2**140"m"		198,800			
VV			Odstranění podkladních vrstev původní komunikace -					
VV			východní část					
VV			100"m2**0,3		30,000			
VV			Součet		343,570			
6	K	113311171_ZOV 1	Odstranění geotextilií ze základové spáry vč. likvidace	m2	2 719,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění geotextilií s naložením - odvoz a likvidace sutí zákonným způsobem s poplatkem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
P								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0 m - odstranění geotextilie 400g/m2, odvoz na skládku		1 096,000			
VV			1096"m2"					
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASY - odstranění geotextilie 400g/m2, odvoz na skládku					
VV			279"m2"		279,000			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ +					
VV			FINÁLNÍ ODSTRANĚNÍ					
VV			560"m2**1,2*2		1 344,000			
VV			Součet		2 719,000			
7	K	121151123_ZOV 1	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na mezideponii	m2	1 917,540			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení - vodorovné přemístění ornice na mezideponii se složením - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - sejmutí ornice tl.100 mm					
VV			1640,27"m2" "3D plocha z modelu		1 640,270			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASYS - sejmutí ornice tl.100 mm					
VV			277,27"m2" "3D plocha z modelu		277,270			
VV			Součet		1 917,540			
8	K	12115112R_ZOV 1	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm vč. vodorovného přemístění na místo konečného uložení	m2	873,760			R-kalkulovaná cena

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- sejmutí ornice tl. vrstvy 100 mm vč. naložení - vodorovné přemístění ornice se složením na místo konečného uložení - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - sejmutí ornice tl.100 mm					
VV			1806,73"m2"-1640,27 "3D plocha z modelu		166,460			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASYS - sejmutí ornice tl.100 mm					
VV			312,57"m2"-277,27 "3D plocha z modelu		35,300			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
VV			560"m2"*1,2		672,000			
VV			Součet		873,760			
9	K	181351113_ZOV 1	Rozprostření ornice a založení trávníku výsevem, osivo	m2	2 589,540			R-kalkulovaná cena

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- nakládání ornice na mezideponii - vodorovné přemístění ornice z mezideponie - úprava pláňe - rozprostření a urovnání ornice tl. 100 mm - založení trávníku výsevem, dodávka osiva - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které jsou nutné s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			zpětné rozprostření ornice tl 100 mm					
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0 m					
VV			1640,27"m2" "3D plocha z modelu		1 640,270			
VV			Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
VV			TRASYS					
VV			277,27"m2" "3D plocha z modelu		277,270			
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
VV			560"m2"*1,2		672,000			
VV			Součet		2 589,540			
D	2		Zakládání					
10	K	27331381R_ZOV 1	Dobetonávka panelů v obloukách z betonu tř. C 25/30	m3	24,900			R-kalkulovaná cena

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- dobetonávka panelů v obloukách z betonu tř. C 25/30, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			dobetonávka panelů v obloukách					
VV			12,45"m3"*2		24,900			
VV			Součet		24,900			
11	K	29111111R_ZOV 1	Podklad pro zpevněné plochy ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 mm	m3	313,570			R-kalkulovaná cena

<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>								
P			- podklad pro zpevněné plochy ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 mm, montáž a dodávka - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací					
Typ kontraktu: měrný								
VV			Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - šterkodrt' ŠDa fr. 0-63 mm vč. dodávky					
VV			313,57"m3"		313,570			
VV			Součet		313,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	29111111R1_ZOV1	Podklad pro zpevněné plochy ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 mm - BEZ DODÁVKY KAMENIVA	m3	284,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - podklad pro zpevněné plochy ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 mm, montáž - využití stávajícího kameniva, naložení na mezideponii a dovoz do místa určení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
	VV		TRASY - šterkodrt ŠDa fr. 0-63 mm		85,200			
	VV		1,42"m2**60"m"					
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
	VV		1,42"m2**140"m"		198,800			
	VV		Součet		284,000			
D	5		Komunikace pozemní					
13	K	584121112_ZOV1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm vč. dodávky panelů	m2	1 290,500			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm vč. dodávky panelů - dodávka panelů 50% opotřebení - vyplnění spár panelů betonem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m, nové panely					
	VV		788"m2"		788,000			
	VV		Rozšíření o 1m					
	VV		(16,5+66)*1"m"		82,500			
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - 75% původní panely - PŘELOŽENÍ					
	VV		560"m2**0,75		420,000			
	VV		Součet		1 290,500			
14	K	58412111R_ZOV1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm bez dodávky panelů	m2	428,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm bez dodávky panelů - využití stávajících panelů, naložení na mezideponii a dovoz do místa určení - vyplnění spár panelů betonem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
	VV		TRASY, použité panely					
	VV		60"m**4		240,000			
	VV		48"m2"		48,000			
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - 25% nové panely - PŘELOŽENÍ					
	VV		560"m2**0,25		140,000			
	VV		Součet		428,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	913121111_ZOV1	Montáž a demontáž dopravní značení - dočasné značení	kus	6,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací - vč. údržby značení během stavby <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		viz situace DIO (C.4.4)					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	919726123_ZOV1	Geotextilie 400 g/m2, montáž a dodávka	m2	2 047,000			R-kalkulovaná cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - geotextilie 400 g/m2, montáž a dodávka - úprava pláňe - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0 m - geotextilie 400g/m2					
	VV		1096"m2"		1 096,000			
	VV		Dočasná komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ ČÁSTI					
	VV		TRASYS - geotextilie 400g/m2		279,000			
	VV		279"m2"					
	VV		Dočasná staveništní komunikace, šířka 4.0m - PŘELOŽENÍ					
	VV		560"m2**1,2		672,000			
	VV		Součet		2 047,000			
17	K	96104411R_ZOV1	Bourání dobetonávky vč. likvidace	m3	24,900			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - bourání dobetonávky - odvoz a likvidace suti zákonným způsobem s poplatkem - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: měrný</i>								
	P							
	VV		bourání dobetonávky					
	VV		12,45"m3**2		24,900			
	D	OST	Ostatní					
18	K	OST-1_ZOV1	Dočasná zemní hrázka šířka 4.0m, zřízení a odstranění	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dočasná zemní hrázka šířka 4.0m, zřízení a odstranění - materiál na zemní hrázku bude využit z vytěžené zeminy v rámci přístavu nebo ze zemníku. - vodorovné přemístění výkopku se složením na místo konečného uložení - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		1"kpl		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	OST-2_ZOV1	Zařízení staveniště - buňkoviště - zřízení a odstranění	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - Zařízení staveniště - buňkoviště - zřízení a odstranění - přesun hmot - veškeré práce a materiály, které souvisí s provedením prací <i>Typ kontraktu: paušální</i>								
	P							
	VV		1"kpl		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	OST-3_ZOV1	Zaslepení západní větve plynovodní přípojky STL	kpl	1,000			R-kalkulovaná cena
<i>Poznámka k položce:</i> Zaslepení západní větve plynovodní přípojky STL ve spolupráci s provozovatelem GASNET.								
	P							