

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003658

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - Viník známý, Viník neznámý**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Road service 2018 s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 06951236

DIČ: CZ06951236

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 105296

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – Viník známý, Viník neznámý (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.02.18
10:15:05 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 20.02.2025 13:38:06 +01:00

Rekapitulace celková

Viník známý	
Viník neznámý	
Cena celkem bez DPH	799 686,77

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.02.18
10:15:53 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 20.02.2025 13:36:01 +01:00

REKAPITULACE
VINÍK NEZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	KRPB-204269-6/PŘ-2024-060406	04.10.2024	Břeclav ul Lidická I/55km 133,82	
2.	KRPB-204501-1/PŘ-2024-060306	05.10.2024	Popovice I/52 km 8,97	
Cena celkem bez DPH				

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.20
08:50:46 +01'00'

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-204269-6/PŘ-2024-060406
04.10.2024
Břeclav ul Lidická I/55km 133,82

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022



Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-204501-1/PŘ-2024-060306
05.10.2024
Popovice I/52 km 8,97

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					

Digitálně podepsal

Datum: 20.02.2025 13:35:48 +01:00

REKAPITULACE
VINÍK ZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	KRPB-149061-3/PŘ-2024-061306	16.07.2024	Bantice I/53 km 8,56	
2.	KRPB-143036-3/PŘ-2024-060206-OD	07.07.2024	Brno ul Hradecká I/43 km 4,242	
3.	KRPB-190270-3/PŘ-2024-06206	13.09.2024	Brno ul Hradecká I/43 km 5,862	
4.	KRPB-111556/PŘ-2024-060206	23.05.2024	Brno ul Porgesova I/43 km 5,313	
5.	KRPB-190441-3/PŘ-2024-060206	23.09.2024	Brno ul Sportovní I/43 km 0,792	
6.	KRPB-158204-3/PŘ-2024-060206	29.07.2024	Brno ul Vídeňská I/52 km 3,588	
7.	KRPB-170792-1/PŘ-2024-060206	16.08.2024	Brno ul Vídeňská I/52 km 3,285	
8.	KRPB-213043-16/PŘ-2024-060206-JT1502	17.10.2024	Brno ul Vídeňská I/52 km 3,21	
9.	KRPB-184275/PŘ-2024-061206	04.09.2024	Bučovice I/50 km 17,18	
10.	KRPB-204696-1/PŘ-2024-061306	05.10.2024	Bantice I/53 km 9,06	
11.	KRPB-142113/PŘ-2024-061306-IL	05.07.2024	Bantice I/53 km 9	
12.	KRPB-165489/PŘ-2024-060306-PJU	08.08.2024	Kuřim I/43 km 8,1	
13.	KRPB-177496/PŘ-2024-060106	26.08.2024	Letovice I/43 km 36,7	
14.	KRPB-113160/PŘ-2024-061306-PA	26.05.2024	Mackovice I/53 km 23,8	
15.	KRPB-194215/PŘ-2024-060045-SOB	20.09.2024	Mikulov I/52 km 28,4	
16.	KRPB-187925/PŘ-2024-060045	10.09.2024	Pasohlávky I/52 km 39	
17.	KRPB-196488/PŘ-2024-060045-SOB	20.09.2024	Pohořelice I/52 km 27,2	
18.	KRPB-200132/PŘ-2024-060045-BOB	30.09.2024	Pohořelice I/52 km 27,2	
19.	KRPB-190676-1/PŘ-2024-060606	15.09.2024	Sudoměřice I/55 km 102,51	
20.	KRPB-190426/PŘ-2024-060606	13.09.2024	Žarošice I/54 km 10,576	
Cena celkem bez DPH				

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.20 08:51:29
+01'00'

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-149061-3/PŘ-2024-061306
16.07.2024
Bantice I/53 km 8,56

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V Jmk - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnic jednopr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnic jednopr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnic jednopr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nářadů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou autí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednokové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostavěništní a mimostavěništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
56930	Zpevnění krajnic ze šterkodrti Položka zahrnuje dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po utapách					
743Z11	Demontáž osvětlovacího stožáru uličního výšky do 15m Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu, poplatek za likvidaci odpadů (necenění dle SSD 0) Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743Z35	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru výšky do 15m Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu, poplatek za likvidaci odpadů (necenění dle SSD 0) Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743Z92	Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů, nebo jiné určené místo) Položka obsahuje odvozkajmokoliv dopravním prostředkem a složení, případné překládky na trasě Položka neobsahuje naložení vykouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce), poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze SSD 0. Způsob měření - výměra je součtem součinnů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých ujetých km					
74A420	Obetonování stávajícího základu Položka obsahuje montáž a materiál, bourání narušené části základu, obetonování stávaj. základu odtěžením terénu pro bednění, upevnění KARI síť na stávající základ, osazení bednění, betonáž, geo - dehtické značky					
747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení Položka obsahuje cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinací se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Způsob měření - udává se čas v hodinách					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednateltem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-143036-3/PŘ-2024-060206-OD
07.07.2024
Brno ul Hradecká I/43 km 4,242

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-190270-3/PŘ-2024-06206
13.09.2024
Brno ul Hradecká I/43 km 5,862

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-111556/PŘ-2024-060206
23.05.2024
Brno ul Porgesova I/43 km 5,313

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-190441-3/PŘ-2024-060206
23.09.2024
Brno ul Sportovní I/43 km 0,792

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-158204-3/PŘ-2024-060206
29.07.2024
Brno ul Vídeňská I/52 km 3,588

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-170792-1/PŘ-2024-060206
16.08.2024
Brno ul Vídeňská I/52 km 3,285

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-213043-16/PŘ-2024-060206-JT1502
17.10.2024
Brno ul Vídeňská I/52 km 3,21

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9115C3	Svodidlo ocel mostní jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9115C1	Svodidlo ocel mostní jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích a dilatačních prvků, montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-184275/PŘ-2024-061206
04.09.2024
Bučovice I/50 km 17,18

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-204696-1/PŘ-2024-061306
05.10.2024
Bantice I/53 km 9,06

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-142113/PŘ-2024-061306-IL
05.07.2024
Bantice I/53 km 9

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-165489/PŘ-2024-060306-PJU
08.08.2024
Kuřim I/43 km 8,1

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-177496/PŘ-2024-060106
26.08.2024
Letovice I/43 km 36,7

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednopr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-113160/PŘ-2024-061306-PA
26.05.2024
Mackovice I/53 km 23,8

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914523	Dopravní značky velkoploš. ocel. lamely fólie tř.2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914983	Sloupky a stojny DZ z příhrad. konstr. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					odhad délky L -4,25m, P-5m
914521	Dopravní značky velkoploš. ocel. lamely fólie tř.2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914981	Sloupky a stojny DZ z příhrad. konstr. - dodávka a montáž Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (patka, zemní práce)					odhad délky L -4,25m, P-5m
461314	Patky z prostého betonu C25/30 Položka zahrnuje nutné zemní práce(hloubení rýh a pod.), dodání čerstvého betonu (betonové směsi)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-194215/PŘ-2024-060045-SOB
20.09.2024
Mikulov I/52 km 28,4

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
91267	Odrazky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
914443	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 3 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914431	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-187925/PŘ-2024-060045
10.09.2024
Pasohlávky I/52 km 39

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností(t) a požadované vzdáleností(km)					
27231	Základy z prostého betonu Položka zahrnuje dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do					
917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150mm Položka zahrnuje dodání a pokládka betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo DN:

KRPB-196488/PŘ-2024-060045-SOB

20.09.2024

Pohořelice I/52 km 27,2

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914243	Dopravní značky zvětš. velikosti ocelové fólie tř.3 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914241	Dopravní značky zvětš. velikosti ocelové fólie tř.3 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo DN:

KRPB-200132/PŘ-2024-060045-BOB

30.09.2024

Pohořelice I/52 km 27,2

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914243	Dopravní značky zvětš. velikosti ocelové fólie tř.3 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914241	Dopravní značky zvětš. velikosti ocelové fólie tř.3 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-190676-1/PŘ-2024-060606
15.09.2024
Sudoměřice I/55 km 102,51

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
9112A3	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9112A1	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - dodávka Položka zahrnuje dodání zábradlí vč. předepsané povrchové úpravy, kotvení sloupků, tj. kotevní desky šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-190426/PŘ-2024-060606
13.09.2024
Žarošice I/54 km 10,576

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Digitálně podepsal:
Datum: 20.02.2025 13:35:32 +01:00

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Road service 2018 s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 069 51 236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105296
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 03PU-003170 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Signalizační vozík Kobit	2	Světelná šipka	Vozík světelná šipka	V
		Samojízdné beranidlo ORTECO 800 smart	1	800 J	Beranidlo	V
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Nákladní automobil Iveco Eurocargo – valník s hydraulickou rukou palfinger 18 t (RZ 4S3 36 38)	1	Nosnost 9 tun, hydraulická ruka 8 m	Nákladní automobil s nosností min 6t, Nosic, hydraulická ruka min 7m	V
		Nákladní automobil MAN TGS s hydraulickou rukou palfinger 26 t (RZ 7 H9 58 67)	1	Nosnost 13 tun, hydraulická ruka 8 m	Nákladní automobil Nosič nářadí, hydraulická ruka min 7m	V
		Lehký dodávkový automobil do 3,5 t (7M4 70 29)	1		lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s minimální ložnou plochou 3 m ²	V

Digitálně podepsal:

Datum: 20.02.2025 13:37:30 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.18

10:15:31 +01'00'