

**Dodatek č.5 ke
SMLouvě O DÍLO č. (2023/0064)**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 17**
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou
IČO: 002 31 223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: č.ú.: 6015–2000700399/0800, bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizace Díla:
Vedoucí OÚRI: Mgr. Jiří Matušek, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla:
Ing. Josef Kolda, ředitel závodu Praha, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že po uzavření Smlouvy došlo k zásadním vlivům na cenu Díla, neboť došlo ke zvýšení průměrné roční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, dohodly se smluvní strany na změnách Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 14.1 Smlouvy tento dodatek č. 5 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

**Čl. 1.
Předmět Dodatku**

1. Vzhledem k tomu, že hodnota průměrné roční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2024 činí 2,4 %, dohodly se po vzájemném projednání smluvní strany v souladu s ustanovením čl.4.9. Smlouvy na aplikaci inflační doložky s tím, že pro účely její aplikace bude použita hodnota 1,9 %. Smluvní strany dále prohlašují, že k 31.01.2025 bylo prostavěno a řádně vyfakturováno 192 983 800,24 Kč z ceny Díla.
2. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na novém znění Přílohy č.2 – Položkový rozpočet, kdy jeho nové znění tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku a tyto nové jednotkové ceny uvedené v Příloze č.1 bude Zhotovitel účtovat Objednateli na práce provedené po 01.02.2025. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena neprovedené části Díla ke dni 1.2.2025 činí 168 611 598,43 Kč bez DPH.

Rekapitulace:

Cena Díla dle Smlouvy a Dodatků č.1, č.2, č.3, č.4	361 595 398,67 Kč bez DPH
Cena Díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2	350 730 808,55 Kč bez DPH
Z toho cena neprovedené části Díla k 1. 2. 2025	157 975 529,62 Kč bez DPH
Navýšení ceny neprovedené části Díla dle SoD +D1+D2 o 1,9%	3 001 535,06 Kč bez DPH
Cena neprovedené části Díla z Dodatku č. 3	- 5 847 624,16 Kč bez DPH
Částka inflační doložky pro položky z Dodatku č.3:	- 111 104,98 Kč bez DPH
Cena neprovedené části Díla z Dodatku č. 4	- 4 776 744,54 Kč bez DPH
Částka inflační doložky pro položky z Dodatku č.4:	- 90 758,08 Kč bez DPH
Navýšení ceny neprovedené části Díla celkem	2 799 672,00 Kč bez DPH
Celková cena Díla po aplikaci inflační doložky	364 395 070,67 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl.4.2. Smlouvy se mění a nově zní takto: „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Díla bez DPH 364 395 070,67 Kč

DPH bude připočteno v zákonné výši.

Čl. 2.

Společná a závěrečná ujednání

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.


Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tento Dodatek byl schválen Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000007/2025 ze dne 5.2.2025


Příloha č.1: Aktualizovaný položkový rozpočet

Objednatel:



Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Zhotovitel:





Peter Surovič
předseda představenstva

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000007/2025 ze dne 5. 2. 2025 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností PSG Construction a.s., a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:



Stavba: 2020-07-V6 - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objednatel: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b 16300 Praha 6 - Řepy CZ Číslo smlouvy: 2023/0064	Středisko: IČO: 00231223 DIČ:	Vyfakturováno od 03/2024 do 01/2025 - ceny z SoD - ID 9%
Zhotovitel: Výrobní zakázky Praha Kischova 1732/5 14000 Praha CZ Číslo smlouvy: 30926/SOD/01	Středisko: 37200001 - Výrobní zakázky Praha Závod: PSG Construction a.s. IČO: 05042020 DIČ:	Vyfakturováno do 02/2024 - ceny dle SoD Zbývá z fakturované části (od 02/2025) - ceny z SoD + ID 1,9% Nefakturováno (plnění od 02/2025) - ceny z SoD + ID 1,9%

Procento inflační doložky													9,00%			Procento inflační doložky			1,90%				
Informace o položce					Celkem dle aplikace inflační doložky (ID pro 2024 - 9%)				Celkem dle aplikace inflační doložky (ID pro 2025 - 1,9%)				Navýšení ceny neprovedené části Díla o 1,9%		Rozdělení podle období plnění								
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena vč. ID/MJ	Cena	Množství	Cena vč. ID/MJ	Cena	Cena	Cena	Poznámky										
		30926	DPS Praha Řepy				359 851 613,19			362 651 285,19	2 799 672,00												
		SO 01	Dům s pečovatelskou službou				338 249 999,61			341 186 159,34	2 936 159,73												
			HSV - Práce a dodávky HSV				160 946 678,81			161 621 715,83	675 037,02												
			1 - Zemní práce				15 564 951,93			15 570 623,62	5 671,69												
1	P	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	10 440,00			10 440,000					do 02/2024 (SoD)										
2	P	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	5 261,00			5 261,000					do 02/2024 (SoD)										
3	P	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	ks	14,00			14,000					do 02/2024 (SoD)										
4	P	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	ks	24,00			24,000					do 02/2024 (SoD)										
5	P	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	ks	5,00			5,000					do 02/2024 (SoD)										
6	P	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	ks	6,00			6,000					do 02/2024 (SoD)										
7	P	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm	ks	1,00			1,000					do 02/2024 (SoD)										
8	P	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva	m2	327,25			327,250					od 02/2025 (ID 1,9%)										
9	P	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	169,50			169,500					od 02/2025 (ID 1,9%)										
10	P	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	169,50			169,500					od 02/2025 (ID 1,9%)										
11	P	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	33,90			33,900					od 02/2025 (ID 1,9%)										
12	P	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	33,90			33,900					od 02/2025 (ID 1,9%)										
13	P	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	327,25			327,250					od 02/2025 (ID 1,9%)										
14	P	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodnkových ležatých	m	112,00			112,000					od 02/2025 (ID 1,9%)										
15	P	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	113,00			113,000					od 02/2025 (ID 1,9%)										
16	P	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisle ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panelů ze svařovaných trubek žlíz	m	250,00			250,000					do 02/2024 (SoD)										

16	P	119003215	Pomocné konstrukce při zaopacování výkopu svislým ocelovým plošným oplocením, výšky do 1,5 m panelů ze svařovaných trubek odstranění	m	3 185,40				3 185,400				do 01/2025 (ID 9%)
17	P	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislým ocelovým plošným oplocením, výšky do 1,5 m panelů ze svařovaných trubek odstranění	m	350,00				350,000				do 02/2024 (SoD)
17	P	119003216	Pomocné konstrukce při zaopacování výkopu svislým ocelovým plošným oplocením, výšky do 1,5 m panelů ze svařovaných trubek odstranění	m	3 085,40				3 085,400				do 01/2025 (ID 9%)
18	P	121151123	Sejmutí ornice strojní při souvisele ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 441,00				10 441,000				do 02/2024 (SoD)
19	P	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	26 091,75				26 091,750				do 02/2024 (SoD)
20	P	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 389,52				3 389,520				do 02/2024 (SoD)
20	P	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,15				24,150				do 01/2025 (ID 9%)
21	P	131451107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	6 594,26				6 594,260				do 02/2024 (SoD)
21	P	131451107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	9,66				9,660				do 01/2025 (ID 9%)
22	P	132254103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	126,20				126,200				do 02/2024 (SoD)
22	P	132254103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	167,22				167,220				do 01/2025 (ID 9%)
22	P	132254103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	111,48				111,480				od 02/2025 (ID 1,9%)
23	P	132254203	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	1 835,65				1 835,655				do 02/2024 (SoD)
23	P	132254203	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	860,89				860,891				do 01/2025 (ID 9%)
24	P	132454103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	318,41				318,406				do 02/2024 (SoD)
24	P	132454103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	38,58				38,588				do 01/2025 (ID 9%)
25	P	132454203	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	437,64				437,637				do 02/2024 (SoD)
25	P	132454203	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	31,15				31,155				do 01/2025 (ID 9%)
26	P	133251103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	138,02				138,016				do 02/2024 (SoD)
26	P	133251103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těž do nost. I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	38,00				38				do 01/2025 (ID 9%)
26	P	133251103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,99				4,988687				od 02/2025 (ID 1,9%)
27	P	133351101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	10,13				10,125				do 02/2024 (SoD)
27	P	133351101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těž do nost. II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,38				3,375				do 01/2025 (ID 9%)
28	P	133451103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	130,70				130,704				do 02/2024 (SoD)
28	P	133451103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těž do nost. II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	32,68				32,676				do 01/2025 (ID 9%)
29	P	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	5 876,27				5 876,269				do 02/2024 (SoD)
29	P	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 098,53				1 098,531				do 01/2025 (ID 9%)
30	P	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m	m2	57,79				57,792				do 02/2024 (SoD)
30	P	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m	m2	76,61				76,608				do 01/2025 (ID 9%)
31	P	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 836,14				3 836,140				do 02/2024 (SoD)
31	P	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 138,66				3 138,660				do 01/2025 (ID 9%)

32	P	151101113	Odstřazení pažení a rozepršení stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	57,79				57,792					do 02/2024 (SoD)
32	P	151101113	Odstřazení pažení a rozepršení stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	76,61				76,508					do 01/2025 (ID 9%)
1890	P	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3	m3	4 336,94				4 336,940					do 02/2024 (SoD)
33	P	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	26 356,77				26 356,770					do 02/2024 (SoD)
34	P	162751134	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	7 593,09				7 593,086					do 02/2024 (SoD)
1891	P	167151111	Naládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 přes 100 m3	m3	4 336,94				4 336,940					do 02/2024 (SoD)
35	P	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53 615,54				53 615,536					do 02/2024 (SoD)
35	P	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 002,43				1002,4315					do 01/2025 (ID 9%)
35	P	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 399,29				1399,29465					od 02/2025 (ID 1,9%)
36	P	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 401,80				2 401,800					do 02/2024 (SoD)
36	P	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 041,96				2 041,950					do 01/2025 (ID 9%)
37	P	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	498,58				498,582					do 02/2024 (SoD)
37	P	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	140,90				140,9					do 01/2025 (ID 9%)
37	P	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	56,34				56,338					od 02/2025 (ID 1,9%)
38	P	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	916,25				916,250					do 02/2024 (SoD)
38	P	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	420,00				420					do 01/2025 (ID 9%)
38	P	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	55,39				55,3904					od 02/2025 (ID 1,9%)
			Z - Zakládání											
39	P	211531111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drenyvm frakce 16 až 63 mm	m3	31,67				31,670					do 02/2024 (SoD)
39	P	211531111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drenyvm frakce 16 až 63 mm	m3	47,51				47,505					do 01/2025 (ID 9%)
40	P	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v ryzé nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikvými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	253,36				253,360					do 02/2024 (SoD)
40	P	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v ryzé nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikvými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	380,04				380,040					do 01/2025 (ID 9%)
41	P	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	253,36				253,360					do 02/2024 (SoD)
41	P	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	380,04				380,040					do 01/2025 (ID 9%)
42	P	212572121	Lože pro trativody z kaménka drobného těžného	m3	3,80				3,800					do 02/2024 (SoD)
42	P	212572121	Lože pro trativody z kaménka drobného těžného	m3	5,70				5,701					do 01/2025 (ID 9%)
43	P	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	126,68				126,680					do 02/2024 (SoD)
43	P	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	190,02				190,020					do 01/2025 (ID 9%)
44	P	215901101R	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (Id) do 0,8	m2	3 753,60				3 753,600					do 02/2024 (SoD)
44	P	215901101R	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (Id) do 0,8	m2	8 758,40				8 758,400					do 01/2025 (ID 9%)
45	P	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kaménka hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	639,57				639,565					do 02/2024 (SoD)
45	P	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kaménka hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	47,689				47,689					do 01/2025 (ID 9%)

71	P	2/936/1821	Vytužit základových zein nosných svislých nebo odklonených od svislice, rovinných nebo oblých - osekových nebo žebrových, včetně vytužení, tj. z betonářské oceli L9 505 (R) nebo BSt 500	t	3,90			3,897					do 01/2025 (ID 9%)
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				43 559 005,22			43 559 005,22	0,00		
72	P	003 111	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S011 - 400x400x2700 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	2,00			2,000					do 02/2024 (SoD)
73	P	003 112	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S012 - 400x400x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	5,00			5,000					do 02/2024 (SoD)
74	P	003 113	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S013 - 400x400x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	6,00			6,000					do 02/2024 (SoD)
75	P	003 114	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S014 - 400x400x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	4,00			4,000					do 02/2024 (SoD)
76	P	003 115	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S015 - 400x400x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	1,00			1,000					do 02/2024 (SoD)
77	P	003 116	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S016 - 400x400x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	2,00			2,000					do 02/2024 (SoD)
78	P	003 117	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S017 - 300x300x2850 mm, vč. kotveního prvku do základu - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	ks	2,00			2,000					do 02/2024 (SoD)
79	P	003 118	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S101, S201, S301 - 300x300x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	6,00			6,000					do 01/2025 (ID 9%)
80	P	003 120	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S103, S203, S303 - 300x300x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	12,00			12,000					do 01/2025 (ID 9%)
81	P	003 121	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S111, S211, S311 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	6,00			6,000					do 01/2025 (ID 9%)
82	P	003 122	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S112, S212, S312 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	15,00			15,000					do 01/2025 (ID 9%)
83	P	003 123	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S113, S213, S313 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	18,00			18,000					do 01/2025 (ID 9%)
84	P	003 124	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S114, S214, S314 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	10,00			10,000					do 01/2025 (ID 9%)
85	P	003 025	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S115, S215, S315 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	3,00			3,000					do 01/2025 (ID 9%)
86	P	003 126	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S116, S216, S316 - 400x400x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	6,00			6,000					do 01/2025 (ID 9%)
87	P	003 127	Dodávka a montáž železobetonových sloupů S117, S217, S317 - 300x300x2960 mm, vč. kotveního prvku do podlahy - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	ks	6,00			6,000					do 01/2025 (ID 9%)
88	P	003 201	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P001 - 300x375 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	7,30			7,300					do 01/2025 (ID 9%)
89	P	003 202	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P002 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	8,50			8,500					do 01/2025 (ID 9%)
90	P	003 204	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P004 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	2,40			2,400					do 01/2025 (ID 9%)
91	P	003 205	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P005 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	5,40			5,400					do 01/2025 (ID 9%)
92	P	003 206	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P006 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	6,20			6,200					do 01/2025 (ID 9%)
93	P	003 206a	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P007 - 450x450 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001	m	2,80			2,800					do 01/2025 (ID 9%)
94	P	003 207	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P101, P201, P301 - 300x375 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	234,00			234,000					do 01/2025 (ID 9%)
95	P	003 209	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P103, P203, P303 - 300x375 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	58,80			58,800					do 01/2025 (ID 9%)
96	P	003 210	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P104, P204, P304 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	50,40			50,400					do 01/2025 (ID 9%)
97	P	003 211	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P105, P205, P305 - 300x450 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	117,20			117,200					do 01/2025 (ID 9%)
98	P	003 212	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P106a, P206a, P306a - 200x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	16,20			16,200					do 01/2025 (ID 9%)
99	P	003 213	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P106b, P206b, P306b - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	22,80			22,800					do 01/2025 (ID 9%)
100	P	003 214	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P106c, P206c, P306c - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	36,00			36,000					do 01/2025 (ID 9%)
101	P	003 215	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P107, P207, P307 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	15,20			15,200					do 01/2025 (ID 9%)
102	P	003 216	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P108, P208, P308 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	10,50			10,500					do 01/2025 (ID 9%)
103	P	003 217	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P109, P209, P309 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	21,30			21,300					do 01/2025 (ID 9%)
104	P	003 218	Dodávka a montáž železobetonových přeřezů průvlaku P110, P210, P310 - 300x250 mm - přesná spec. viz výkres D.1.2.001, D.1.2.201, D.1.2.301	m	16,20			16,200					do 01/2025 (ID 9%)

137	P	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,30			1,299				do 02/2024 (SoD)
137	P	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	24,67			24,672				do 01/2025 (ID 9%)
138	P	311362321	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z ocelových sítí ze drátu typu KARI	t	0,24			0,237				do 01/2025 (ID 9%)
139	P	317168311	Průhledy keramické po obou osách do maltového lžte, výšky okleště, /1 mm šířky 115 mm, celky 2250 mm	ks	21,00			21,000				do 01/2025 (ID 9%)
140	P	317168312	Průhledy keramické po obou osách osazené do maltového lžte, výšky okleště, /1 mm šířky 115 mm, celky 2250 mm	ks	164,00			164,000				do 01/2025 (ID 9%)
141	P	317168315	Průhledy keramické po obou osách osazené do maltového lžte, výšky okleště, /1 mm šířky 115 mm, celky 2250 mm	ks	2,00			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
142	P	317168316	Průhledy keramické po obou osách osazené do maltového lžte, výšky okleště, /1 mm šířky 115 mm, celky 2250 mm	ks	29,00			29,000				do 01/2025 (ID 9%)
143	P	317168326	Průhledy keramické po obou osách osazené do maltového lžte, výšky okleště, /1 mm šířky 155 mm, celky 2250 mm	ks	1,00			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
144	P	317168351	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	60,00			60,000				do 01/2025 (ID 9%)
145	P	317168353	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	8,00			8,000				do 01/2025 (ID 9%)
146	P	317168354	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	276,00			276,000				do 01/2025 (ID 9%)
147	P	317168356	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	184,00			184,000				do 01/2025 (ID 9%)
148	P	317168357	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	84,00			84,000				do 01/2025 (ID 9%)
149	P	317168358	Průhledy keramické vysoké osazené do maltového lžte, šířky přesahu /0 mm výšky 238 mm, celky 2250 mm	ks	8,00			8,000				do 01/2025 (ID 9%)
150	P	317234413	Výztužka mezi nosnými dílami přelomými na maltu cementovou	m3	3,33			3,348				do 01/2025 (ID 9%)
151	P	317941121	Oszazení ocelových a ocelových nosníků na zděvu l nebo lžte nebo L nebo U nebo L ž, 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,04			1,042				do 01/2025 (ID 9%)
152	P	317941123	Oszazení ocelových a ocelových nosníků na zděvu l nebo lžte nebo L nebo U nebo L ž, 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,21			2,205				do 01/2025 (ID 9%)
153	P	317941125	Oszazení ocelových a ocelových nosníků na zděvu l nebo lžte nebo L nebo U nebo L ž, 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,82			1,823				do 01/2025 (ID 9%)
154	P	339391728	Oceť profilová jakost S235, R (11 3/5) průřez I (IPN) 260	t	3,48			3,475				do 01/2025 (ID 9%)
155	P	339391419	Sloup, p lřec, táhle, rovné stojky, vzpěry z betonu bez ozdobení (bez výztuže) bez zvláštního nároku na vliv prostředí, C 25/30	m3	3,13			3,145				do 01/2025 (ID 9%)
156	P	339391115	Becovní hřebeny sloupů a pilů včetně vzpěr, průřez, ořadovně čtyřlčetřice výšky do 4 m, průřez, ořec 0,64 do 0,38 m2 zřezání	m2	20,83			20,850				do 01/2025 (ID 9%)
157	P	339391116	Becovní hřebeny sloupů a pilů včetně vzpěr, průřez, ořadovně čtyřlčetřice výšky do 4 m, průřez, ořec 0,64 do 0,38 m2 odstranění	m2	20,83			20,850				do 01/2025 (ID 9%)
158	P	339361821	Výztuž s čepem, sítí, čerňových stojek, táhel nebo vzorů hrabivých svislých nebo šikmých jednoběžných z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,37			0,365				do 01/2025 (ID 9%)
159	P	342244101	Prčky, omdotněné z čeh, ořadovných klasických spojených na čero a držku na maltu m5, pecnost čidel do P15, tl, pčev 80 mm	m2	194,82			194,820				do 01/2025 (ID 9%)
160	P	342244111	Prčky, omdotněné z čeh, ořadovných klasických spojených na čero a držku na maltu m5, pecnost čidel do P15, tl, pčev 115 mm	m2	4264,28			4264,280				do 01/2025 (ID 9%)
161	P	342244121	Prčky, omdotněné z čeh, ořadovných klasických spojených na čero a držku na maltu m5, pecnost čidel do P15, tl, pčev 140 mm	m2	160,62			160,620				do 01/2025 (ID 9%)
162	P	342291131	Ukolovnění přechůpůchův, kotvami, do konstrukce betonové	m	84,00			84,000				do 01/2025 (ID 9%)
163	P	346244381										

175	P	411354911	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skorep n výška podezdření oo 4 m tloušťka stropu přes 5 oo 15 cm zjišení	m2	5 078,19				5 078,190				do 01/2025 (ID 9%)
176	P	411354912	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skorep n výška podezdření oo 4 m tloušťka stropu přes 5 oo 15 cm odstranění	m2	5 078,19				5 078,190				do 01/2025 (ID 9%)
177	P	411361821	Výztuž stropu prosté u ozeých, vešknutých, spojých, deskových, trámových (řezcových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, korsoevých nebo balkonových, hřbových včetně vlevisřbových sloupů, plochých střech a orc zavěšených konstrukcí	t	51,14				51,139				do 01/2025 (ID 9%)
178	P	411362021	Výztuž stropu prosté u ozeých, vešknutých, spojých, deskových, trámových (řezcových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, korsoevých nebo balkonových, hřbových včetně vlevisřbových sloupů, plochých střech a orc zavěšených konstrukcí	t	0,12				0,118				do 01/2025 (ID 9%)
179	P	411321414	Nosníky z betonu železobetonové (bez výztuže) včetně stěnových, řezbových oraň, volných trámů, oruv ak., řemových přídí, ztužilidel, konzol, vodorovných zábradod., tyčových konstrukcí, C 25/30	m3	4,13				4,128				do 01/2025 (ID 9%)
180	P	411351121	Becovní nosník u prvků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spojení stropu ecký přes 100cm zjišení	m2	13,76				13,760				do 01/2025 (ID 9%)
181	P	411351122	Becovní nosník u prvků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spojení stropu ecký přes 100cm odstranění	m2	13,76				13,760				do 01/2025 (ID 9%)
182	P	411361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i řezbových dřeh, volných trámů, prvků, ramových přídí, ztužilidel, konzol, vodorovných zábradod., tyčových konstrukcí, lemu, člen nebo výztužících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo	t	0,41				0,413				do 01/2025 (ID 9%)
183	P	411321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonové bez výztuže tr. C 25/30	m3	98,84				98,844				do 01/2025 (ID 9%)
184	P	411351115	Becovní boční ztužujících pásů a věnců včetně vzáér zřízení	m2	748,69				748,689				do 01/2025 (ID 9%)
185	P	411351116	Becovní boční ztužujících pásů a věnců včetně vzáér odstranění	m2	748,69				748,689				do 01/2025 (ID 9%)
186	P	411361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,92				7,924				do 01/2025 (ID 9%)
187	P	411362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátu typ. KARI	t	0,85				0,851				do 01/2025 (ID 9%)
188	P	421355314	Becovní trámce a komorové konstrukce ztracené becovní spřížené desky montáž stracenné becovní a řízeného betonového panele u	m2	5 066,23				5 066,230				do 01/2025 (ID 9%)
189	P	304 102	Želozobetonové stropní desky - HLIGRÁNY tl 60 mm	m2	5 066,23				5 066,230				do 01/2025 (ID 9%)
5 - Komunikace pozemní										9 390 606,61		9 569 028,17	178 421,56
190	P	005 101	Dodávka a montáž povrchu z vápněné zavázované prosivky s drobným kamenivem frakce 0-4, tl. 40 mm	m2	1 124,00				1 124,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
191	P	564772111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 886,00				1 886,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
192	P	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 236,70				1 236,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
193	P	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	112,70				112,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
194	P	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 498,00				1 498,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
195	P	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 010,00				3 010,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
196	P	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 886,00				1 886,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
197	P	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (ABJ), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	33,90				33,900				od 02/2025 (ID 1,9%)
198	P	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždíc komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro ploch	m2	2 439,00				2 439,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
199	P	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2 487,78				2 487,780				od 02/2025 (ID 1,9%)
200	P	596211124</											

208	P	597761121	Rigol dlažděný do lože ze šterkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
209	P	637121111	Okapový chodník z kameniva s udušáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	945,00			945,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
210	P	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	112,64			112,640					od 02/2025 (ID 1,9%)
211	P	916131213	Osazení sličního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	659,00			659,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
212	P	59217034	obrubník betonový sliční 1000x150x300mm	m	665,59			665,590					od 02/2025 (ID 1,9%)
213	P	592170351R	obrubník R0,5 betonový obloukový r=50, vnější 780x150/120x250mm přírodní	ks	18,00			18,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
214	P	592170352R	obrubník R2 betonový obloukový r=200, vnější 780x150/120x250mm přírodní	ks	8,00			8,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
215	P	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 038,50			1 038,500					od 02/2025 (ID 1,9%)
216	P	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 048,89			1 048,885					od 02/2025 (ID 1,9%)
217	P	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	152,78			152,775					od 02/2025 (ID 1,9%)
218	P	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 124,00			1 124,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
219	P	919735113	Řezání stávajícího živícného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	131,00			131,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			51 - Dopravní značení				36 538,90			37 233,11	694,21		
220	P	510 101	Dodávka a montáž dopravní značky B2, vč. sloupku, základové konstrukce a všech pomocných stavebních prací	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
221	P	510 102	Dodávka a montáž dopravní značky IP12 (O1), vč. sloupku, základové konstrukce a všech pomocných stavebních prací	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
222	P	510 103	Dodávka a montáž dopravní značky IP4b, vč. sloupku, základové konstrukce a všech pomocných stavebních prací	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
223	P	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	317,00			317,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
224	P	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,00			12,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			61 - Úprava povrchů vnitřních				8 646 035,62			8 671 541,67	25 506,05		
225	P	611142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	543,30			543,300					od 02/2025 (ID 1,9%)
226	P	611321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	543,30			543,300					od 02/2025 (ID 1,9%)
227	P	611381016	Omitka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	3,80			3,800					od 02/2025 (ID 1,9%)
228	P	611381019	Omitka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	213,10			213,100					od 02/2025 (ID 1,9%)
229	P	612321321	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	734,15			734,150					od 01/2025 (ID 9%)
230	P	612321321	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně, jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 611,78			2 611,78					od 01/2025 (ID 9%)
230	P	612321321	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	500,16			500,16					od 02/2025 (ID 1,9%)
231	P	612321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 720,93			1 720,93					od 01/2025 (ID 9%)
231	P	612321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 000,90			2 000,9					od 02/2025 (ID 1,9%)
232	P	612321321	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtláčením do tmelu stěn, sloupů nebo sloupů	m2	200,32			200,320					od 01/2025 (ID 9%)
233	P	613321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	150,00			150,00					od 01/2025 (ID 9%)
233	P	613321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	50,32			50,32					od 02/2025 (ID 1,9%)
			62 - Úprava povrchů vnějších				11 059 031,94			11 269 153,57	210 121,63		
234	P	621131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně podhledů	m2	643,68			643,680					od 02/2025 (ID 1,9%)
235	P	621142001	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtláčením do tmelu podhledů	m2	643,68			643,680					od 02/2025 (ID 1,9%)
236	P	621321321	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů	m2	643,68			643,680					od 02/2025 (ID 1,9%)
237	P	621531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	643,68			643,680					od 02/2025 (ID 1,9%)
238	P	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	5 172,33			5 172,330					od 02/2025 (ID 1,9%)
239	P	622142001	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	111,96			111,960					od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

273	P	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem ocelovýchvým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	4 782,00				4 782					do 01/2025 (ID 9%)
273	P	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	3 989,70				3989,7					od 02/2025 (ID 1,9%)
274	P	634663111	Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	1 055,60				1 055,600					od 02/2025 (ID 1,9%)
275	P	634911113	Řezání dilatačních nebo směršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	1 055,60				1 055,600					od 02/2025 (ID 1,9%)
			64 - Osazování výplní otvorů				1 803 549,00				1 837 816,44		34 267,44	
276	P	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	175,00				175,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
277	P	55331132R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	175,00				175,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
278	P	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	ks	10,00				10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
279	P	55331138R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	10,00				10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
280	P	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	ks	24,00				24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
281	P	61165193R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové protipožární dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	24,00				24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
282	P	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	ks	103,00				103,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
283	P	61165196R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové protipožární dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	103,00				103,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			823 - Plochy a úprava území				2 159 740,46				2 200 775,54		41 035,08	
284	P	181351114	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	4 219,00				4 219,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
285	P	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	ks	2 148,00				2 148,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
286	P	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3	ks	40,00				40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
287	P	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	537,00				537,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
288	P	10391100	kůra mulčovací VL	m3	55,31				55,311					od 02/2025 (ID 1,9%)
289	P	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	4 219,00				4 219,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
290	P	00572410	osivo směs travní parková	kg	126,57				126,570					od 02/2025 (ID 1,9%)
291	P	823 101	Dodávka a položení travního substrátu tl. 20 mm	m2	4 080,00				4 080,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
292	P	823 110	Dodávka a zasazení stromu (LIPA MALOLISTA), obvod kmene 18-18 cm, koruna počínající ve výšce 250 cm nad terénem, vč. netkané geotextilie, flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevnických kůlů, přesná spc. viz výkres č. C5	ks	2,00				2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
293	P	823 111	Dodávka a zasazení stromu (JAVOR BABYKA), obvod kmene 18-18 cm, koruna počínající ve výšce 250 cm nad terénem, vč. netkané geotextilie, flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevnických kůlů, přesná spc. viz výkres č. C5	ks	20,00				20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
294	P	823 112	Dodávka a zasazení stromu (HLOH LAVALÚV), obvod kmene 18-18 cm, koruna počínající ve výšce 250 cm nad terénem, vč. netkané geotextilie, flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevnických kůlů, přesná spc. viz výkres č. C5	ks	18,00				18,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
295	P	823 113	Dodávka avysazení souboru keřů (ZIMOSTRAZ VZDYŽELENY), přesná spc. viz výkres č. C5	ks	560,00				560,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
296	P	823 114	Dodávka avysazení souboru keřů (DŘÍŠTÁL THUNBERGŮV), přesná spc. viz výkres č. C5	ks	440,00				440,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
297	P	823 115	Dodávka avysazení souboru keřů (PÁMELNIK BÍLÝ), přesná spc. viz výkres č. C5	ks	560,00				560,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
298	P	823 116	Dodávka avysazení souboru keřů (TAVOLÍN), přesná spc. viz výkres č. C5	ks	308,00				308,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
299	P	823 117	Dodávka avysazení souboru keřů (VAJGÉLIE ČERVENÁ), přesná spc. viz výkres č. C5	ks	280,00				280,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
300	P	823 210	Ošetřování a údržba vysazených stromů a keřů po dobu 2 roků	dny	730,00				730,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			94 - Lešení a stavební výtahy				1 700 548,38				1 730 238,37		29 689,99	
301	P	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	882,00				882					do 01/2025 (ID 9%)
301	P	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	3 528,00				3528					od 02/2025 (ID 1,9%)
302	P	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131	m2	661 500,00				661 500,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
303	P	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	4 410,00				4 410,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
304	P	944311112	Montáž zachytňného ohrazení trubkového nebo dílcového na výšších ve svých střežných objektu s hloubkou zápu do 6,0 m	m	649,20				649,200					do 01/2025 (ID 9%)
305	P	944311211	Montáž zachytňného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112	m	19 476,00				19476					do 01/2025 (ID 9%)
305	P	944311211	Montáž zachytňného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112	m	77 904,00				77904					od 02/2025 (ID 1,9%)

306	P	944311812	Demontáž zachytého ohrazení trubkového nebo dílkového na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 6,0 m	m	649,20				649,200				od 02/2025 (ID 1,9%)
307	P	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 410,00				4 410,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
308	P	944511211	Montáž ochranné sítě Přilátek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	661 500,00				661 500,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
309	P	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 410,00				4 410,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
310	F	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb arcs zatížení do 150 kg/m2, o výšce leseřové podlahy do 1,9 m	m2	1 841,04				1841,04				do 01/2025 (ID 9%)
310	P	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leseřové podlahy do 1,9 m	m2	7 364,16				7364,16				od 02/2025 (ID 1,9%)
311	P	949311111	Montáž lešení trubkového od šachet (vytahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m	m	30,00				30,000				do 01/2025 (ID 9%)
312	P	949311211	Montáž lešení trubkového od šachet (vytahových, potrubních) Přilátek za první a každý další den používání k ceně -1111 nebo -1113	m	4 500,00				4 500,000				do 01/2025 (ID 9%)
313	P	949311811	Demontáž lešení trubkového od šachet (vytahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m	m	30,00				30,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
			95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 308 816,54			2 348 138,73		39 322,19	
314	P	095 103	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení únikových cest, hlavních uzávěrů, vypínačů, atd.) - viz PBR	ks	80,00				80,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
315	P	095 104	Dodávka a montáž přenosných hasičských přístrojů dle PBR stavby	ks	41,00				41,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
316	P	095 105	Protipožární upávký prístupů prístupů v požárně dělících konstrukcích dle PBR stavby celkem	ks	100,00				100,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
317	P	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	11 056,40				11 056,400				od 02/2025 (ID 1,9%)
318	F	953312113	Vložky svísle do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně osazení, v jakémkoliv zdvu přes 20 do 30 mm	m2	330,00				330				do 01/2025 (ID 9%)
318	P	953312113	Vložky svísle do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 20 do 30 mm	m2	110,00				110				od 02/2025 (ID 1,9%)
319	P	953943111	Osažování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zastřešením polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	549,00				549,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
320	P	953943112	Osažování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zastřešením polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	ks	628,00				628,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
321	P	953943113	Osažování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zastřešením polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	ks	499,00				499,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
322	F	095 101	Držáky, kotvy, konzoly a ostatní drobné výrobky	ks	83,80				83,8				do 01/2025 (ID 9%)
322	P	095 101	Držáky, kotvy, konzoly a ostatní drobné výrobky	ks	1 592,20				1592,2				od 02/2025 (ID 1,9%)
323	F	953943112	Kotvy chemické s vytvářením otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene třmelní velikosti M10 - hloubka 90 mm	ks	468,00				468,000				do 01/2025 (ID 9%)
324	F	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 70 do 80 mm	m	1,44				1,44				do 01/2025 (ID 9%)
324	P	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 70 do 80 mm	m	5,76				5,76				od 02/2025 (ID 1,9%)
325	F	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 120 do 130 mm	m	25,80				25,800				do 01/2025 (ID 9%)
326	F	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 130 do 140 mm	m	3,60				3,600				do 01/2025 (ID 9%)
327	F	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,88				0,885				do 01/2025 (ID 9%)
327	P	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 180 do 200 mm	m	16,82				16,815				od 02/2025 (ID 1,9%)
328	F	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,24				0,24				do 01/2025 (ID 9%)
328	P	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamení) průměru přes 250 do 300 mm	m	4,56				4,56				od 02/2025 (ID 1,9%)
			997 - Přesun suté				272 949,02			277 189,12		4 240,10	
329	F	997013501	Odvzet suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku, se složením, na vzdálenost do 1 km	t	96,37				96,37425				do 01/2025 (ID 9%)
329	P	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	379,45				379,44955				od 02/2025 (ID 1,9%)
330	F	997013509	Odvzet suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku, se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	524,61				524,51115				do 01/2025 (ID 9%)
330	P	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 806,15				2806,14685				od 02/2025 (ID 1,9%)
331	P	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	61,85				61,849				od 02/2025 (ID 1,9%)
332	F	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,66				21,5648				do 01/2025 (ID 9%)
332	P	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	122,77				122,7672				od 02/2025 (ID 1,9%)
333	P	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,07				24,069				od 02/2025 (ID 1,9%)

334	P	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení ze stavebního odpadu pod kódem 17 05 04	t	37,32			37,31866				do 01/2025 (ID 9%)
334	P	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	211,47			211,47235				od 02/2025 (ID 1,9%)
			998 - Přesun hmot				41 741,96			41 741,96	0,00	
335	P	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	186,38			186,381				do 02/2024 (SoD)
335	P	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	18 451,75			18 451,752				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV				159 737 799,34			161 786 146,97	2 048 347,63	
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 236 994,98			4 240 083,66	3 088,68	
336	P	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	1 071,24			1 071,235				do 02/2024 (SoD)
336	P	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	3 113,00			3 113				do 01/2025 (ID 9%)
336	P	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	100,71			100,705				od 02/2025 (ID 1,9%)
337	P	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	267,90			267,895				do 02/2024 (SoD)
337	P	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	780,00			780				do 01/2025 (ID 9%)
337	P	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	23,68			23,685				od 02/2025 (ID 1,9%)
338	P	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,47			0,469				do 02/2024 (SoD)
338	P	11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,21			1,209				do 01/2025 (ID 9%)
338	P	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,20			0,19725				od 02/2025 (ID 1,9%)
339	P	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	386,57			386,574				do 02/2024 (SoD)
339	P	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	7 136,00			7 136				do 01/2025 (ID 9%)
339	P	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	208,91			208,906				od 02/2025 (ID 1,9%)
340	P	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	393,71			393,710				do 02/2024 (SoD)
340	P	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1 661,00			1 661				do 01/2025 (ID 9%)
					88,45			88,45				od 02/2025 (ID 1,9%)
341	P	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	281,46			281,455				do 02/2024 (SoD)
341	P	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5 347,65			5 347,649				do 01/2025 (ID 9%)
342	P	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	274,93			274,927				do 02/2024 (SoD)
342	P	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 942,00			4 942				do 01/2025 (ID 9%)
342	P	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	281,62			281,6168				od 02/2025 (ID 1,9%)
343	P	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové folie, hliníkové folie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	76,80			76,800				do 01/2025 (ID 9%)
344	P	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	76,80			76,800				od 02/2025 (ID 1,9%)
345	P	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	68,32			68,32				od 02/2025 (ID 1,9%)
345	P	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	68,32			68,32				od 02/2025 (ID 1,9%)
346	P	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovně V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	16,00			16,000				do 02/2024 (SoD)
346	P	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovně V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	48,00			48,000				od 02/2025 (ID 1,9%)

347	P	711161212	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	215,67			215,670				do 02/2024 (SoD)
347	P	711161212	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	600,00			600				do 01/2025 (ID 9%)
347	P	711161212	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	47,01			47,01				od 02/2025 (ID 1,9%)
348	P	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svíslé S vrstva ochranná	m2	193,28			193,275				do 02/2024 (SoD)
348	P	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svíslé S vrstva ochranná	m2	540,00			540				do 01/2025 (ID 9%)
348	P	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svíslé S vrstva ochranná	m2	39,83			39,825				od 02/2025 (ID 1,9%)
349	P	69311006	geotextilie tkané separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	790,00			790				do 01/2025 (ID 9%)
349	P	69311006	geotextilie tkané separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	21,76			21,755				od 02/2025 (ID 1,9%)
350	P	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	11,50			11,5				do 01/2025 (ID 9%)
350	P	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,66			0,659				od 02/2025 (ID 1,9%)
			712 - Povlakové krytiny				3 079 219,03			3 082 063,40	2 844,37	
351	P	712 101	Dodávka a montáž povlakové krytiny z fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou, vložkou, vč. všech příslušných tvarovek, podkladních, kotevních a ukončujících listů - přesná spec. viz výkres č. 33, pol. M61	m2	2 917,68			2917,68				do 01/2025 (ID 9%)
351	P	712 101	Dodávka a montáž povlakové krytiny z fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou, vč. všech příslušných tvarovek, podkladních, kotevních a ukončujících listů - přesná spec. viz výkres č. 33, pol. M61	m2	321,68			321,68				od 02/2025 (ID 1,9%)
352	P	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° náhledy a třepey z asfaltového nátěrem nebo potěrů nebo asfaltových	m2	3 239,36			3 239,350				do 01/2025 (ID 9%)
353	P	61169150	lak potěrů nebo asfaltových	t	0,97			0,972				do 01/2025 (ID 9%)
354	P	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pasy přitavením NAIP v plné poloze pás asfaltový natvrditelný modifikovaný SBS tl.4,0mm s vložkou z hliníkové folie, hliníkové folie s textilií a sádkou nebo jednovrstvným minerálním dosypem na horní straně	m2	3 239,36			3 239,350				do 01/2025 (ID 9%)
355	P	62856011	hliníkové folie s textilií a sádkou nebo jednovrstvným minerálním dosypem na horní straně	m2	3 725,26			3 725,254				do 01/2025 (ID 9%)
356	P	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	3 234,68			3234,68				do 01/2025 (ID 9%)
356	P	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	4,68			4,68				od 02/2025 (ID 1,9%)
357	P	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 462,68			3462,68				do 01/2025 (ID 9%)
357	P	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	262,58			262,584				od 02/2025 (ID 1,9%)
358	P	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,12			8,12				do 01/2025 (ID 9%)
358	P	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,55			0,545				od 02/2025 (ID 1,9%)
			713 - Izolace tepelné				10 510 956,72			10 558 268,45	47 311,73	
359	P	713 101	Dodávka a montáž tepelné izolace nosného bloku z pěnového skla s 300 mm, tl.100 mm - přesná spec. viz výkres č.35, detail E	m	31,00			31,000				do 01/2025 (ID 9%)
360	P	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	62,00			62,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
361	P	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\geq 0,037$ tl 60mm	m2	6,66			6,659				od 02/2025 (ID 1,9%)
362	P	283764261R	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm	m2	6,53			6,528				od 02/2025 (ID 1,9%)
363	P	28376417	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	50,18			50,184				od 02/2025 (ID 1,9%)
364	P	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	4 705,00			4705				do 01/2025 (ID 9%)
364	P	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 960,10			3960,1				od 02/2025 (ID 1,9%)
365	P	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\geq 0,037$ tl 90mm	m2	2 006,24			2 005,238				do 01/2025 (ID 9%)
366	P	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\geq 0,037$ tl 40mm	m2	2 248,00			2248				do 01/2025 (ID 9%)
366	P	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\geq 0,037$ tl 40mm	m2	2 000,10			2000,096				od 02/2025 (ID 1,9%)
367	P	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\geq 0,035$ tl 80mm	m2	125,00			125				do 01/2025 (ID 9%)
367	P	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\geq 0,035$ tl 80mm	m2	111,33			111,334				od 02/2025 (ID 1,9%)
368	P	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	54,67			54,672				od 02/2025 (ID 1,9%)
369	P	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\geq 0,035$ tl 100mm	m2	1 299,00			1299				do 01/2025 (ID 9%)

[illegible]

392	P	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	3 936,50			3936,5					od 02/2025 (ID 1,9%)
393	P	28329041	folie PE separační tl. ochranná tl.0,1mm	m2	5 086,00			5086					do 01/2025 (ID 9%)
393	P	28329041	folie PE separační či ochranná tl.0,1mm	m2	4 386,65			4386,65					od 02/2025 (ID 1,9%)
394	P	998713102	Přesun hmot. pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	55,93			55,928					od 02/2025 (ID 1,9%)
			721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 103 160,12			6 140 529,28		37 369,16	
395	P	721 101	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 100	m	168,00			168,000					do 02/2024 (SoD)
395	P	721 101	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 100	m	98,00			98					do 01/2025 (ID 9%)
395	P	721 101	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 100	m	59,00			59					od 02/2025 (ID 1,9%)
396	P	721 102	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 125	m	94,00			94,000					do 02/2024 (SoD)
396	P	721 102	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 125	m	276,00			276,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
397	P	721 103	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150	m	420,00			420,000					do 02/2024 (SoD)
397	P	721 103	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150	m	295,00			295					do 01/2025 (ID 9%)
397	P	721 103	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150	m	25,00			25					od 02/2025 (ID 1,9%)
398	P	721 104	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 200	m	97,00			97,000					do 02/2024 (SoD)
398	P	721 104	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 200	m	58,00			58,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
399	P	721 105	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 250	m	25,00			25,000					do 02/2024 (SoD)
399	P	721 105	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 250	m	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
400	P	721 106	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 300	m	58,00			58,000					do 02/2024 (SoD)
400	P	721 106	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 300	m	19,00			19,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
401	P	721 107	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 32 (pro oved. koncentrátů)	m	22,00			22,000					do 01/2025 (ID 9%)
402	P	721 108	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 40	m	110,00			110,000					do 01/2025 (ID 9%)
403	P	721 109	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 50	m	792,00			792					do 01/2025 (ID 9%)
403	P	721 109	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 50	m	13,00			13					od 02/2025 (ID 1,9%)
404	P	721 110	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 70	m	435,00			435					do 01/2025 (ID 9%)
404	P	721 110	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 70	m	27,00			27					od 02/2025 (ID 1,9%)
405	P	721 111	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 100	m	554,00			554					do 01/2025 (ID 9%)
405	P	721 111	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 100	m	29,00			29					od 02/2025 (ID 1,9%)
406	P	721 112	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 125	m	190,50			190,5					do 01/2025 (ID 9%)
406	P	721 112	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HI - DN 125	m	18,50			18,5					od 02/2025 (ID 1,9%)
407	P	721 113	drenážní potrubí DN 300 pro vedení dešťových vod do retenční nádrže, min. propustnost šěrbin 110 cm2/m	m	12,00			12,000					do 02/2024 (SoD)
407	P	721 113	drenážní potrubí DN 300 pro vedení dešťových vod do retenční nádrže, min. propustnost šěrbin 110 cm2/m	m	26,00			26,000					do 01/2025 (ID 9%)
408	P	721 114	drenážní potrubí DN 100 pro odvětrání retenční nádrže	m	23,00			23,000					do 02/2024 (SoD)
408	P	721 114	drenážní potrubí DN 100 pro odvětrání retenční nádrže	m	10,00			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
409	P	721 115	kanalizační potrubí kameninové - DN 200	m	65,00			65,000					do 02/2024 (SoD)
410	P	721 116	chránička kanalizačního potrubí DN 200 o délce 2 m	ks	34,00			34,000					do 02/2024 (SoD)
410	P	721 116	chránička kanalizačního potrubí DN 200 o délce 2 m	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
411	P	721 117	chránička kanalizačního potrubí DN 250 o délce 2 m	ks	3,00			3,000					do 02/2024 (SoD)
411	P	721 117	chránička kanalizačního potrubí DN 250 o délce 2 m	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
412	P	721 118	chránička kanalizačního potrubí DN 350 o délce 2 m	ks	4,00			4,000					do 02/2024 (SoD)
412	P	721 118	chránička kanalizačního potrubí DN 350 o délce 2 m	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
413	P	721 119	výstražná šedá polyetylenová páska "KANALIZACE"	m	60,00			60,000					do 02/2024 (SoD)

[illegible]

[illegible]

501	P	722 128	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	16,00				16				od 02/2025 (ID 1,9%)
502	P	722 129	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody IV a C v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	40,00				40				do 01/2025 (ID 9%)
502	P	722 129	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	20,00				20				od 02/2025 (ID 1,9%)
503	P	722 130	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV - 45 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	57,00				57				do 01/2025 (ID 9%)
503	P	722 130	tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 45 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	26,00				26				od 02/2025 (ID 1,9%)
504	P	722 131	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody IV a C - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	138,00				138				do 01/2025 (ID 9%)
504	P	722 131	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	34,00				34				od 02/2025 (ID 1,9%)
505	P	722 132	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	10,00				10,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
506	P	722 133	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	8,00				8,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
507	P	722 134	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV - 54 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	107,00				107				do 01/2025 (ID 9%)
507	P	722 134	tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 54 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	58,00				58				od 02/2025 (ID 1,9%)
508	P	722 135	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody IV a C - 54 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	50,00				50				do 01/2025 (ID 9%)
508	P	722 135	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 54 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	45,00				45				od 02/2025 (ID 1,9%)
509	P	722 136	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 54 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	5,00				5,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
510	P	722 137	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV - 63 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	48,00				48				do 01/2025 (ID 9%)
510	P	722 137	tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 63 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	35,00				35				od 02/2025 (ID 1,9%)
511	P	722 138	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody IV a C - 64 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	56,00				56				do 01/2025 (ID 9%)
511	P	722 138	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 64 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	32,00				32				od 02/2025 (ID 1,9%)
512	P	722 139	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 64 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	9,00				9,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
513	P	722 140	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 64 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	9,00				9,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
514	P	722 141	tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 76 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	66,00				66,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
515	P	722 142	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kci.(trída reakce na oheň A1 (A2) - 76 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	3,00				3,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
516	P	722 143	betonová prefabrikovaná šachta (Z5-X), vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, vodotěsná s vodotěsným litinovým poklopem průměr 600 mm (B125), hloubka šachty = 1,9 m	ks	2,00				2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
517	P	722 144	Přírubové koleno - Q-kus 90° - DN 80 - PN 16	ks	1,00				1,000				do 02/2024 (SoD)
518	P	722 145	navrtávací pas na litinu přírubový - DN 150-80 - PN 16	ks	1,00				1,000				do 02/2024 (SoD)
519	P	722 146	šoupátko přírubové vevařovací na PE100 - DN 80/90 - PN 16	ks	1,00				1,000				

[illegible]

569	P	722 196	teploměr s jímkou - rozsah 0 - 80 °C	ks	2,00		2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
570	P	722 197	manometr 1/4" - rozsah 0 - 10 bar	ks	1,00		1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
571	P	722 198	membránový pojistný ventil DUCO pro systémy TV - provedení mosaz, závřítový - DN 40 [1 1/2" x 2"], otevírací tlak 600 kPa	ks	2,00		2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
572	P	722 199	bílá plastová dvířka rozměru cca 200x200 mm (pro přístup k napájecím zdrojům pro splachování pisoárů,...)	ks	6,00		6,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
573	P	722 200	bílá plastová dvířka rozměru cca 300x300 mm (pro přístup k vodoměrům a uzavěrům vody ve stěnách,...)	ks	109,00		109,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
574	P	722 201	kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štitky apod.	ks	100,00		100,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
575	P	722 202	celková dodávka a montáž konzol, žlabů, objímek a veskerého upevňovacího materiálu	ks	0,20		0,2							od 02/2025 (ID 1,9%)
576	P	722 203	ostatní pomocný materiál celkem	ks	1,00		1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
577	P	722 204	utěsnění prostupů vodovodu požární dělicími konstrukcemi - dle požární zprávy	kpl	1,00		1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
578	P	722 205	zkoušky potrubí a prvků	m	385,00		385							od 02/2025 (ID 1,9%)
579	P	722 206	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	5 885,00		5 885,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
580	P	722 207	kompletní montáž vnitřního vodovodu	ks	1,00		1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
581	P	722 208	stavební přípomoc (vrtnání prostupů a jejich následné začistění,...) celkem	ks	1,00		1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
582	P	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,02		1,020							od 02/2025 (ID 1,9%)
			725 - Zdravotnická - zařízovací předměty				6 106 768,85					6 199 859,55	93 090,70	
583	P	725 101	keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 42 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady	ks	40,00		40,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
584	P	725 102	keramický kryt na sifon pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační sady	ks	40,00		40,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
585	P	725 103	umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení chrom	ks	40,00		40,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
586	P	725 104	umyvadelová vypust click clack pro umyvadla (U), provedení chrom	ks	40,00		40,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
587	P	725 105	keramické zdravotní umyvadlo šířky 64 cm (UI), hloubky 55 cm, bez přečpu, s otvorem pro baterii, bílá barva, včetně instalační sady	ks	107,00		107,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
588	P	725 106	umyvadelová zápachová uzávěrka podomítková pro zdravotní umyvadla (UI), provedení plast, včetně přípojové soupravy z chromované mosazi	ks	14,00		14							od 02/2025 (ID 1,9%)
589	P	725 107	umyvadelová vypust click clack pro zdravotní umyvadla (UI), provedení chrom	ks	107,00		107,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
590	P	725 108	keramické umýváko šířky 45 cm (UM), hloubky 34 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady	ks	2,00		2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
591	P	725 109	umyvadelový sifon 5/4" pro umývátka (UM), provedení chrom	ks	2,00		2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
592	P	725 110	umyvadelová vypust click clack pro umýváčka (UM), provedení chrom	ks	2,00		2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
593	P	725 111	keramický pisoár s automatickým radarovým splachovačem (P), provedení antivandal, napájení síťové, splachovací systém skryt za pisoářem, bílá barva, včetně instalační sady a sifonu, včetně sítka pro urínál	ks	6,00		6,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
594	P	725 112	napájecí zdroj 24V, DC, síťové napájení, pro napájení max. 5 pisoárů + instalační kabeláž od zdroje k pisoáru	ks	4,00		4,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
595	P	725 113	keramická výlevka (VL), stojící se skloupnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady	ks	5,00		5,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
596	P	725 114	plastová splachovací nádržka nad stojící ker. výlevku (nizkopoložená), bílá barva, standardní provedení, včetně plastového přípojovacího potrubí (z nádržky do výlevky), boční přívod vody 3/8"	ks	5,00		5,000							od 02/2025 (ID

607	P	725 125	Předstěnový instalační systém pro závěsný klozet pro zazdivání (PZ)	ks	0,00			0					od 02/2025 (ID 1,9%)
608	P	725 126	Předstěnový instalační systém pro závěsný klozet pro tělesné postížení pro suchou instalaci (do sádkokartonu) (PSI)	ks	29,00			29					do 01/2025 (ID 9%)
608	P	725 126	Předstěnový instalační systém pro závěsný klozet pro tělesné postížení pro suchou instalaci (do sádkokartonu) (PSI)	ks	0,00			0					od 02/2025 (ID 1,9%)
609	P	725 127	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkokartonu), montážní rám pro umyvadlo (PU)	ks	27,00			27,000					do 01/2025 (ID 9%)
610	P	725 128	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkokartonu), montážní rám pro madlo (PM)	ks	108,00			108					do 01/2025 (ID 9%)
610	P	725 128	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkokartonu), montážní rám pro madlo (PM)	ks	0,00			0					od 02/2025 (ID 1,9%)
611	P	725 129	pevně svíslé madlo k invalidnímu umyvadlu (M1) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., svíslé madlo délky 500 mm - provedení nerez	ks	107,00			107,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
612	P	725 130	pevně invalidní madlo k WC (M2) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez	ks	107,00			107,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
613	P	725 131	sklopné invalidní madlo k WC s držákem toaletního papíru (M3) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez	ks	107,00			107,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
614	P	725 132	pevně invalidní madlo do sprchového prostoru (M4) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo tvaru "L", vodorovná část délky 600 mm, svislá část délky 700 mm - provedení nerez	ks	106,00			106,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
615	P	725 133	sklopné sedátko do sprchy s opěrnou nohou (M5) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., rozměru 450 x 450 mm, plastový sedák bílé barvy, konstrukce provedení nerez	ks	106,00			106,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
616	P	725 134	výškově nastavitelná koupací vana s panelem P200, včetně zvedáku, korpus vany z hlad. polyesteru zesíleného sklolem., zvedací jednotka ze žár. pozink. oc. a umělých hmot, zvedání zajištěno elektromech. pohonem	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
617	P	725 135	kompletní montáž zařízení předmětů a prvků	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
618	P	998725202	Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22			0,220					od 02/2025 (ID 1,9%)
			731 - Kotelna				3 670 281,94			3 732 066,89		61 784,95	
619	P	731 101	plynové kondenzační kotle o výkonu 2x225 kW (80/60°C), max. přípustný provozní tlak 4 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení, regulace, neutralizačního zařízení, omezočavů stavu vody, hřadačů tlaku, protitlukových stavečích nože	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
620	P	731 102	expaanzní nádoaba s membránovým vakem a plynovým polštářem: 50 l, po=4,0 bar, ps=10 bar	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
620	P	731 102	expaanzní nádoaba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 50 l, po=4,0 bar, ps=10 bar	ks	1,00			1					od 02/2025 (ID 1,9%)
621	P	731 103	pojistný ventil 1 1/4" x 1 1/2" otevírací přetlak 3,5 bar	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
622	P	731 104	expaanzní automat - zařízení pro udržování tlaku pomocí čerpadla, PS=10 bar, napájecí napětí 230 V, dopouštění soustav	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
623	P	731 105	příměrná nádoaba s oojernu 500	ks	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
624	P	731 106	expaanzní nádoaba s membránovým vakem a plynovým polštářem: 50 l, po=4,0 bar, ps=10 bar	ks	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
625	P	731 107	potrubní oddělovač, PS=10 bar	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
626	P	731 108	změkčovaci a demineralizační zařízení	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
627	P	731 109	4" kulový uzavěr přírubový	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
628	P	731 110	3" kulový uzavěr přírubový	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
629	P	731 111	2 1/2" kulový uzavěr přírubový	ks	8,00			8,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
630	P	731 112	2" kulový uzavěr závitový	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
631	P	731 113	3/4" kulový uzavěr s pákou, mosaz	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
632	P	731 114	1/2" vypouštěcí kulový kohout závitový	ks	13,00			13,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
633	P	731 115	1/4" manometr 0 - 10 bar	ks	7,00			7,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
634	P	731 116	průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
635	P	731 117	2 1/2" přírubový filtr s magnetem	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
636	P	731 118	2" filtr závitový s magnetem	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
637	P	731 119	1/2" automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem	ks	10,00			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
638	P	731 120	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
639	P	731 121	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
640	P	731 122	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
641	P	731 123	2 1/2" zpětná klapka přírubová	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
642	P	731 124	2" zpětný ventil závitový	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
643	P	731 125	2 1/2" vyvažovací ventil, PN16, přírubový spoj	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
644	P	731 126	2" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, bez vypouštění	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
645	P	731 127	2" 3-cestný směšovací ventil, PN16, kvs= 40 m3/h, přírubový spoj + servopohon 230 V	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
646	P	731 128	trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nátr. vypouštění, sběrač -2 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

691	P	731 173	manometrická souprava - 2x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem	kpl	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
			732 - Měření spotřeby				175 334,06			178 665,40	3 331,34	
692	P	732 101	kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikatory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny	kpl	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
693	P	732 102	práce na zavedení systému	kpl	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
			733 - Radiátory a přípojovací armatury				3 398 900,59			3 463 479,71	64 579,12	
694	P	733 101	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 1600/900/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
695	P	733 102	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 1200/900/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	3,00			3,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
696	P	733 103	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 2000/700/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
697	P	733 104	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 1600/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
698	P	733 105	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 1400/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
699	P	733 106	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční přípojení, 500/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
700	P	733 107	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/900/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	3,00			3,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
701	P	733 108	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 2000/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
702	P	733 109	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1800/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	6,00			6,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
703	P	733 110	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1600/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	14,00			14,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
704	P	733 111	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/900/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	3,00			3,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
705	P	733 112	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/700/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
706	P	733 113	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 700/700/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	6,00			6,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
707	P	733 114	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1800/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	4,00			4,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
708	P	733 115	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	7,00			7,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
709	P	733 116	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	12,00			12,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
710	P	733 117	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	50,00			50,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
711	P	733 118	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1100/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	52,00			52,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
712	P	733 119	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	20,00			20,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
713	P	733 120	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 900/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	9,00			9,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
714	P	733 121	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	10,00			10,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
715	P	733 122	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 700/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	12,00			12,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
716	P	733 123	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	6,00			6,000				od 02/2025 (ID 1.9%)
717	P	733 124	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým přípojením a integrovaným ventilem, rozměr 500/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1.9%)

[illegible]

749	P	733 156	1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	724,00		724,000								od 02/2025 (ID 1,9%)
			734 - Potrubí, statické a regulační ventily				2 996 700,06				3 007 555,62		10 855,56		
750	P	734 101	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN125 včetně tvarovek	m	18,50		18,500							do 01/2025 (ID 9%)	
751	P	734 102	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN100 včetně tvarovek	m	12,90		12,900							do 01/2025 (ID 9%)	
752	P	734 103	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek	m	130,00		130							do 01/2025 (ID 9%)	
752	P	734 103	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek	m	0,00		0							od 02/2025 (ID 1,9%)	
753	P	734 104	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek	m	187,00		187							do 01/2025 (ID 9%)	
753	P	734 104	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek	m	0,00		0							od 02/2025 (ID 1,9%)	
754	P	734 105	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek	m	333,00		333							do 01/2025 (ID 9%)	
754	P	734 105	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek	m	59,00		59							od 02/2025 (ID 1,9%)	
755	P	734 106	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek	m	284,00		284							do 01/2025 (ID 9%)	
755	P	734 106	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek	m	40,00		40							od 02/2025 (ID 1,9%)	
756	P	734 107	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek	m	237,00		237							do 01/2025 (ID 9%)	
756	P	734 107	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek	m	42,00		42							od 02/2025 (ID 1,9%)	
757	P	734 108	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek	m	163,00		163							do 01/2025 (ID 9%)	
757	P	734 108	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek	m	30,00		30							od 02/2025 (ID 1,9%)	
758	P	734 109	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek	m	395,00		395							do 01/2025 (ID 9%)	
758	P	734 109	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek	m	42,00		42							od 02/2025 (ID 1,9%)	
759	P	734 110	ocelové trubky závřetvé ocelné bezešvé ČSN 42 5710 - DN15 včetně tvarovek	m	45,00		45							do 01/2025 (ID 9%)	
759	P	734 110	ocelové trubky závitové béžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN15 včetně tvarovek	m	5,00		5							od 02/2025 (ID 1,9%)	
760	P	734 111	nerezová flexi potrubí - DN25	m	15,000		15,000							od 02/2025 (ID 1,9%)	
761	P	734 112	průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	612,00		612							do 01/2025 (ID 9%)	
761	P	734 112	průměr 18x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	500,00		500							od 02/2025 (ID 1,9%)	
762	P	734 113	ochranná hadice (husi krk) pro potrubí PEX/Al/PEX 18x2	m	220,00		220,000							od 02/2025 (ID 1,9%)	
763	P	734 114	průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	7450,00		7450							do 01/2025 (ID 9%)	
763	P	734 114	průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	2 755,00		2755							od 02/2025 (ID 1,9%)	
764	P	734 115	ochranná hadice (husi krk) pro potrubí PEX/Al/PEX 16x2	m	2 040,000		2 040,000							od 02/2025 (ID 1,9%)	
765	P	734 116	3" axiální kompenzátor, srušovač	ks	2,00		2							do 01/2025 (ID 9%)	
765	P	734 116	3" axiální kompenzátor, přivařovací	ks	2,00		2				</				

775	P	734 126	průměr 89 x tl. 50 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN80)	m	4,00			4					od 02/2025 (ID 1,9%)
776	P	734 127	průměr 76 x tl. 50 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)	m	124,00			124					do 01/2025 (ID 9%)
776	P	734 127	průměr 76 x tl. 50 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)	m	38,00			38					od 02/2025 (ID 1,9%)
777	P	734 128	průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)	m	300,00			300					do 01/2025 (ID 9%)
777	P	734 128	průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)	m	54,00			54					od 02/2025 (ID 1,9%)
778	P	734 129	průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40)	m	255,00			255					do 01/2025 (ID 9%)
778	P	734 129	průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40)	m	55,00			55					od 02/2025 (ID 1,9%)
779	P	734 130	průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32)	m	175,50			175,5					do 01/2025 (ID 9%)
779	P	734 130	průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32)	m	30,00			30					od 02/2025 (ID 1,9%)
780	P	734 131	průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25)	m	122,00			122					do 01/2025 (ID 9%)
780	P	734 131	průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25)	m	21,00			21					od 02/2025 (ID 1,9%)
781	P	734 132	průměr 28 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN20)	m	375,00			375					do 01/2025 (ID 9%)
781	P	734 132	průměr 28 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN20)	m	62,00			62					od 02/2025 (ID 1,9%)
782	P	734 133	průměr 22 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN15)	m	45,00			45					do 01/2025 (ID 9%)
782	P	734 133	průměr 22 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN15)	m	5,00			5					od 02/2025 (ID 1,9%)
783	P	734 134	průměr 18 x tl. 13 mm termoisolační trubice z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou (18x2; 16x2)	m	7 400,00			7400					do 01/2025 (ID 9%)
783	P	734 134	průměr 18 x tl. 13 mm termoisolační trubice z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou (18x2; 16x2)	m	3 917,00			3917					od 02/2025 (ID 1,9%)
784	P	734 135	2" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
784	P	734 135	2" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1					od 02/2025 (ID 1,9%)
785	P	734 136	1 1/4" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
785	P	734 136	1 1/4" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	2,00			2					od 02/2025 (ID 1,9%)
786	P	734 137	1" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
787	P	734 138	3/4" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
787	P	734 138	3/4" vyvažovací ventil, PN25, závitový spoj, s vypouštěním	ks	1,00			1					od 02/2025 (ID 1,9%)
			735 - Rozdělovače				1 597 826,66			1 603 811,21	5 984,55		
788	P	735 101	RV_0.01=1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks ku ových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odzvězťovac	<ol	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
789	P	735 102	RV_0.01=1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	16,00			16,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
790	P	735 103	RV_0.01=elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	8,00			8,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
791	P	735 104	RV_0.01=3/8" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření a aretaci, měření průtoků, tlaku a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
792	P	735 105	RV_0.01=1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
793	P	735 106	RV_0.02=0.03=0.05=1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks ku ových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odzvězťovac	<ol	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
793	P	735 106	RV_0.02=0.03=0.05=1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým od	kpl	2,00			2					od 02/2025 (ID 1,9%)
794	P	735 107	RV_0.02=0.03=0.05=1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	48,00			48,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
795	P	735 108	RV_0.02=0.03=0.05=elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	24,00			24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
796	P	735 109	RV_0.02=0.03=0.05=1/2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření a aretaci, měření průtoků, tlaku a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25	ks	2,00			2					do 01/2025 (ID 9%)
796	P	735 109	RV_0.02=0.03=0.05=1/2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření a aretaci, měření průtoků, tlaku a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25	ks	1,00			1					od 02/2025 (ID 1,9%)
797	P	735 110	RV_0.02=0.03=0.05=1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	2,00			2					do 01/2025 (ID 9%)
797	P	735 110	RV_0.02=0.03=0.05=1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	1,00			1					od 02/2025 (ID 1,9%)
798	P	735 111	RV_0.04=1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks ku ových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odzvězťovac	<ol	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

906	P	735 219	RV_2.16=2.20 - 3/4" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
907	P	735 220	RV_2.17=2.19 - 1"xK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnující: rozdělovač s regulačním srovnáním a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily „povrhové“ konzoly, Z <= ku ových uzavěru se sroubením, Z ks průřez mez kus s automet cým odvzdušňovač	<al	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
908	P	735 221	RV_2.17=2.19 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 18x2	ks	4,00					4,000									do 01/2025 (ID 9%)
909	P	735 222	RV_2.17=2.19 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	8,00					8,000									do 01/2025 (ID 9%)
910	P	735 223	RV_2.17=2.19 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	4,00					4,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
911	P	735 224	RV_2.17=2.19 - 3/8" vyvažovací ventili, funkce: vyvažování, měření s arzetec , měření průtoku, tlaku a teploty, uzavírání , s vypouštěním, PN25	ks	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
912	P	735 225	RV_2.17=2.19 - 1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
913	P	735 226	RV_2.18 - 1"xK, 9cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnující: rozdělovač s regulačním srovnáním a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, uoavovací konzoly, Z <= ku ových uzavěru se sroubením, Z ks průřez mez kus s automet cým odvzdušňovač	<al	1,00					1,000									do 01/2025 (ID 9%)
914	P	735 227	RV_2.18 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	14,00					14									do 01/2025 (ID 9%)
914	P	735 227	RV_2.18 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	4,00					4									od 02/2025 (ID 1,9%)
915	P	735 228	RV_2.18 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	9,00					9,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
916	P	735 229	RV_2.18 - 1/2" vyvažovací ventili, funkce: vyvažování, měření s arzetec , měření průtoku, tlaku a teploty, uzavírání , s vypouštěním, PN25	ks	1,00					1,000									do 01/2025 (ID 9%)
917	P	735 230	RV_2.18 - 1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	1,00					1,000									do 01/2025 (ID 9%)
918	P	735 231	RV_3.3=3.8 - 1"xK, 10cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnující: rozdělovač s regulačním srovnáním a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily „povrhové“ konzoly, Z <= ku ových uzavěru se sroubením, Z ks průřez mez kus s automet cým odvzdušňovač	<al	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
919	P	735 232	RV_3.3=3.8 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	20,00					20									do 01/2025 (ID 9%)
919	P	735 232	RV_3.3=3.8 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	20,00					20									od 02/2025 (ID 1,9%)
920	P	735 233	RV_3.3=3.8 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	10,00					10,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
921	P	735 234	RV_3.3=3.8 - 1/2" vyvažovací ventili, funkce: vyvažování, měření s arzetec , měření průtoku, tlaku a teploty, uzavírání , s vypouštěním, PN25	ks	1,00					1,000									do 01/2025 (ID 9%)
922	P	735 235	RV_3.3=3.8 - 1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	2,00					2,000									do 01/2025 (ID 9%)
923	P	735 236	RV_3.4 - 1"xK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnující: rozdělovač s regulačním srovnáním a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, uoavovací konzoly, Z <= ku ových uzavěru se sroubením, Z ks průřez mez kus s automet cým odvzdušňovač	<al	1,00					1,000									do 01/2025 (ID 9%)
924	P	735 237	RV_3.4 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvě potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	14,00					14,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
925	P	735 238	RV_3.4 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	3,00					3,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
926	P	735 239	RV_3.4 - 3/8" vyvažovací ventili, funkce: vyvažování, měření s arzetec , měření průtoku, tlaku a teploty, uzavírání , s vypouštěním, PN25	ks	2,00			</											

942	P	735 255	RV_3/7 - 1/2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku tlaku a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25	ks	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
943	P	735 256	RV_3/7 - 1/2" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			736 - Připojení na VZT					112 902,31			114 692,18	1 789,87	
944	P	736 101	1/2" automaticky odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
945	P	736 102	1/2" vypouštěcí kulový kohout závitový	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
946	P	736 103	průměr 80 teplotěr O-120° C, včetně jímky	ks	10,00			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
947	P	736 104	1/2" zpětný ventil závitový	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
948	P	736 105	1/2" omezovač teploty zpátečky přímý, mosaz	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
949	P	736 106	1 1/4" kulový uzavěr s pákov, mosaz	ks	10,00			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
950	P	736 107	1 1/4" filtr závitový s magnetem	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
951	P	736 108	3/4" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění, PN25	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
952	P	736 109	3/4" regulátor tlakové difference 10-60 kPa, PN16	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
953	P	736 110	3/4" regulátor tlakové difference 5-25 kPa, PN16	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
954	P	736 111	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	1,00			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
955	P	736 112	oběhové čerpadlo, 230 V, PN16	ks	1,00			1					do 01/2025 (ID 9%)
955	P	736 112	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	3,00			3					od 02/2025 (ID 1,9%)
			737 - Ostatní společné položky					4 707 096,05			4 790 006,11	82 910,06	
956	P	737 101	stavební výpomocí (vrtání otvorů do stropů, stěn,...; kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí)	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
957	P	737 102	zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddílování, vč. zpětného zajištění	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
958	P	737 103	zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvedného potrubí v požárně dělících konstrukcích	ks	20,00			20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
959	P	737 104	pomocný a drobný materiál (filtrky, tvarovky, uchty, příruby, atp.)	col	0,90			0,9					do 01/2025 (ID 9%)
959	P	737 104	pomocný a drobný materiál (filtrky, tvarovky, uchty, příruby, atp.)	kpl	0,10			0,1					od 02/2025 (ID 1,9%)
960	P	737 105	nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy	m2	45,00			45					do 01/2025 (ID 9%)
960	P	737 105	nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy	m2	5,00			5					od 02/2025 (ID 1,9%)
961	P	737 106	blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
962	P	737 107	vyregulování systému na požadované průtoky, vyvážení soustavy	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
963	P	737 108	topné a tlakové zkoušky	col	0,60			0,6					do 01/2025 (ID 9%)
963	P	737 108	topné a tlakové zkoušky	kpl	0,60			0,6					od 02/2025 (ID 1,9%)
964	P	737 109	kompletní montáž	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
965	P	737 110	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			741 1 - Rozvody silnoproud					10 930 888,47			11 064 858,78	133 970,31	
966	P	741 101	Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu	ks	515,00			515,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
967	P	741 102	Spínač dvoupólový (ř. 2), vč. rámečku a krytu	ks	4,00			4,000					od 02/2

[illegible]

1012	P	741 147	Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 200 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků	m	80,00	80	od 02/2025 (ID 1,9%)
1013	P	741 148	Víko žlabu 200 mm	m	240,00	240	od 01/2025 (ID 9%)
1013	P	741 148	Víko žlabu 200 mm	m	80,00	80	od 02/2025 (ID 1,9%)
1014	P	741 149	Drátěný kabelový žlab 100 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků	m	536,00	536	od 01/2025 (ID 9%)
1014	P	741 149	Drátěný kabelový žlab 100 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků	m	184,00	184	od 02/2025 (ID 1,9%)
1015	P	741 150	Drátěný kabelový žlab 250 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků	m	450,00	450	od 01/2025 (ID 9%)
1015	P	741 150	Drátěný kabelový žlab 250 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků	m	70,00	70	od 02/2025 (ID 1,9%)
1016	P	741 151	Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce	%	1,00	1,000	od 01/2025 (ID 9%)
1017	P	741 152	Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr. 6 mm	ks	670,000	670,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1018	P	741 153	Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr. 8 mm	ks	480,000	480,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1019	P	741 154	Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr. 10 mm	ks	210,000	210,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1020	P	741 155	Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr. 14 mm	ks	160,000	160,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1021	P	741 156	Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr. 10 mm	ks	220,000	220,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1022	P	741 157	Šroub do betonu pr. 6,3 x 35 mm	ks	2 300,000	2 300,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1023	P	741 158	Rozvaděč elektroměrový RE	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1024	P	741 159	Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1025	P	741 160	Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1026	P	741 161	Rozvaděč podružný RP A0.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1027	P	741 162	Rozvaděč podružný RP A1.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1028	P	741 163	Rozvaděč podružný RP A2.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1029	P	741 164	Rozvaděč podružný RP A3.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1032	P	741 167	Rozvaděč podružný RP K1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1033	P	741 168	Rozvaděč podružný RP P - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1034	P	741 169	Rozvaděč podružný RM K - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1035	P	741 170	Rozvaděč podružný RP B1.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1036	P	741 171	Rozvaděč podružný RP B1.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1037	P	741 172	Rozvaděč podružný RP B1.3 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1038	P	741 173	Rozvaděč podružný RP B2.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1039	P	741 174	Rozvaděč podružný RP B2.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1040	P	741 175	Rozvaděč podružný RP B3.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1041	P	741 176	Rozvaděč podružný RP B3.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1042	P	741 177	Rozvaděč podružný RB1 x.y - viz výkresová dokumentace PD	ks	98,000	98,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1043	P	741 178	Rozvaděč podružný RB2 x.y - viz výkresová dokumentace PD	ks	13,000	13,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1044	P	741 179	Rozvaděč venkovních rozvodů (akumulační jímka)	ks	2,000	2,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1045	P	741 180	Zásuvková panelová rozvodnice chráněná (4x 16 A / 230 V, 1x 32 A /400 V)	ks	2,000	2,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1046	P	741 181	Zásuvková panelová rozvodnice chráněná (2x 16 A / 230 V, 2x 16 A / 400 V, 1x 32 A /400 V)	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1047	P	741 182	UPS 20 kW, 400 V/50 Hz, režim dvojitě konverze, doba zálohování 10 min	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1048	P	741 183	Dodávka a montáž UPS	ks	1,000	1,000	od 02/2025 (ID 1,9%)
1049	P	741 184	Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 125 mm	ks	3,000	3,000	od 02/2025 (ID 1,9%)

1058	P	741 193	Instalační kabel CYKY 3-J 6	m	950,00			950			od 02/2025 (ID 1,9%)
1059	P	741 194	Instalační kabel CYKY 4-O 2,5	m	90,00			90,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1060	P	741 195	Instalační kabel CYKY 4-J 6	m	690,00			690,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1061	P	741 196	Instalační kabel CYKY 4-J 10	m	900,00			900,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1062	P	741 197	Instalační kabel CYKY 4-J 16	m	410,00			410,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1063	P	741 198	Instalační kabel CYKY 4-J 25	m	60,00			60,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1064	P	741 199	Instalační kabel CYKY 4-J 35	m	90,00			90,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1065	P	741 200	Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35	m	370,00			370,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1066	P	741 201	Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50	m	100,00			100,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1067	P	741 202	Instalační kabel CYKY 3-J 120 + 70	m	200,00			200,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1068	P	741 203	Instalační kabel CYKY 3-J 185 + 95	m	90,00			90,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1069	P	741 204	Instalační kabel CYKY 5-O 1.5	m	1 500,00			1 500,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1070	P	741 205	Instalační kabel CYKY 5-J 1.5	m	1 372,00			1 372			od 01/2025 (ID 9%)
1070	P	741 205	Instalační kabel CYKY 5-J 1.5	m	778,00			778			od 02/2025 (ID 1,9%)
1071	P	741 206	Instalační kabel CYKY 5-J 2.5	m	420,00			420			od 01/2025 (ID 9%)
1071	P	741 206	Instalační kabel CYKY 5-J 2.5	m	420,00			420			od 02/2025 (ID 1,9%)
1072	P	741 207	Instalační kabel CYKY 5-J 4	m	210,00			210,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1073	P	741 208	Instalační kabel CYKY 5-J 6	m	400,00			400,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1074	P	741 209	Instalační kabel CYKY 5-J 10	m	510,00			510,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1075	P	741 210	Instalační kabel CYKY 5-J 16	m	105,00			105,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1076	P	741 211	Instalační kabel CYKY 5-J 25	m	55,00			55,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1077	P	741 212	Instalační kabel CYKY 7-O 1.5	m	290,00			290,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1078	P	741 213	Instalační kabel AYKY 3-J 240 – 120	m	40,00			40			od 01/2025 (ID 9%)
1078	P	741 213	Instalační kabel AYKY 3-J 240 + 120	m	40,00			40			od 02/2025 (ID 1,9%)
1079	P	741 214	Přívodní kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)	m	20,00			20			od 01/2025 (ID 9%)
1079	P	741 214	Přívodní kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)	m	20,00			20			od 02/2025 (ID 1,9%)
1080	P	741 215	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG)	m	55,00			55,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1081	P	741 216	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG)	m	45,00			45,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1082	P	741 217	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)	m	85,00			85,000			od 01/2025 (ID 9%)
1083	P	741 218	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 10 (CGSG)	m	65,00			65,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1084	P	741 219	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 16 (CGSG)	m	45,00			45,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1085	P	741 220	Sílový izolovaný vodič H07V-U 4 ž (CY)	m	2 100,00			2100			od 01/2025 (ID 9%)
1085	P	741 220	Sílový izolovaný vodič H07V-U 4 ž (CY)	m	450,00			450			od 02/2025 (ID 1,9%)
1086	P	741 221	Sílový izolovaný vodič H07V-U 6 ž (CY)	m	570,00			570,000			od 01/2025 (ID 9%)
1087	P	741 222	Sílový izolovaný vodič H07V-U 10 ž (CY)	m	840,00			840,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1088	P	741 223	Sílový izolovaný vodič H07V-U16 ž (CY)	m	230,00			230,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1089	P	741 224	Sílový izolovaný vodič H07V-U 25 ž (CY)	m	330,00			330,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1090	P	741 225	Sílový izolovaný vodič H07V-U 35 ž (CY)	m	500,00			500,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1091	P	741 226	Sílový izolovaný vodič H07V-U 50 ž (CY)	m	90,00			90,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1092	P	741 227	Sílový izolovaný vodič H07V-U 95 ž (CY)	m	205,00			205,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1093	P	741 228	Sílový izolovaný vodič H07V-K 4 ž (CYA)	m	240,00			240			od 01/2025 (ID 9%)
1093	P	741 228	Sílový izolovaný vodič H07V-K 4 ž (CYA)	m	240,00			240			od 02/2025 (ID 1,9%)
1094	P	741 229	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5	m	300,00			300			od 01/2025 (ID 9%)
1094	P	741 229	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5	m	340,00			340			od 02/2025 (ID 1,9%)
1095	P	741 230	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5	m	300,00			300			od 01/2025 (ID 9%)
1095	P	741 230	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5	m	1 070,00			1070			od 02/2025 (ID 1,9%)
1096	P	741 231	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 2.5	m	300,00			300			od 01/2025 (ID 9%)
1096	P	741 231	Bezhalogenový sílový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 2.5	m	350,00			350			od 02/2025 (ID 1,9%)
1097	P	741 232	Bezhalogenový sílový kabel 1-CHKE-V 5-J 4	m	205,00			205,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1098	P	741 233	Bezhalogenový sílový kabel 1-CHKE-V 5-J 10	m	170,00			170,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
1099	P	741 234	Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1	m	920,00			920,000			od 02/2025 (ID 1,9%)

1100	P	741 235	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42	ks	2 000,00					2000								do 01/2025 (ID 9%)
1100	P	741 235	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42	ks	300,00					300								od 02/2025 (ID 1,9%)
1101	P	741 235	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	522,00					522								do 01/2025 (ID 9%)
1101	P	741 236	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	168,00					168								od 02/2025 (ID 1,9%)
1102	P	741 237	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí	ks	198,00					198								do 01/2025 (ID 9%)
1102	P	741 237	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí	ks	52,00					52								od 02/2025 (ID 1,9%)
1103	P	741 238	Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50	ks	38,00					38								do 01/2025 (ID 9%)
1103	P	741 238	Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50	ks	22,00					22								od 02/2025 (ID 1,9%)
1104	P	741 239	Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50	ks	69,00					69								do 01/2025 (ID 9%)
1104	P	741 239	Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50	ks	22,00					22								od 02/2025 (ID 1,9%)
1105	P	741 240	Instalační krabice ostrá, ova pod omítku pr. 73 x 45 (pr. 89 včetně spoje, pácek)	ks	2 030,00					2030								do 01/2025 (ID 9%)
1105	P	741 240	Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr. 89 včetně spoj. pácek)	ks	370,00					370								od 02/2025 (ID 1,9%)
1106	P	741 241	Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem	ks	7,00					7								do 01/2025 (ID 9%)
1106	P	741 241	Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem	ks	10,00					10								od 02/2025 (ID 1,9%)
1107	P	741 242	Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm	ks	152,00					152								do 01/2025 (ID 9%)
1107	P	741 242	Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm	ks	198,00					198								od 02/2025 (ID 1,9%)
1108	P	741 243	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem	ks	102,00					102								do 01/2025 (ID 9%)
1108	P	741 243	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem	ks	88,00					88								od 02/2025 (ID 1,9%)
1109	P	741 244	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a svorkovnicí	ks	44,00					44								do 01/2025 (ID 9%)
1109	P	741 244	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem a svorkovnicí	ks	76,00					76								od 02/2025 (ID 1,9%)
1110	P	741 245	Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm	ks	52,00					52								do 01/2025 (ID 9%)
1110	P	741 245	Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm	ks	63,00					63								od 02/2025 (ID 1,9%)
1111	P	741 246	Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem	ks	17,00					17,000								od 02/2025 (ID 1,9%)
1112	P	741 247	Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm)	ks	22,00					22								do 01/2025 (ID 9%)
1112	P	741 247	Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm)	ks	118,00					118								od 02/2025 (ID 1,9%)
1113	P	741 248	Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm)	ks	31,00					31								do 01/2025 (ID 9%)
1113	P	741 248	Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm)	ks	174,00					174								od 02/2025 (ID 1,9%)
1114	P	741 249	Instalační krabice na															

1134	P	741 404	Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ	ks	158,00				158,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1135	P	741 405	Svítidlo *B2 - přesná specifikace v TZ	ks	20,00				20,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1136	P	741 406	Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ	ks	128,00				128,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1137	P	741 407	Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ	ks	151,00				151,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1138	P	741 408	Svítidlo *D1N - přesná specifikace v TZ	ks	34,00				34,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1139	P	741 409	Svítidlo *D2 - přesná specifikace v TZ	ks	66,00				66,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1140	P	741 410	Svítidlo *D3 - přesná specifikace v TZ	ks	150,00				150,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1141	P	741 411	Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ	ks	9,00				9,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1142	P	741 412	Svítidlo *E2 - přesná specifikace v TZ	ks	3,00				3,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1143	P	741 413	Svítidlo *F1 - přesná specifikace v TZ	ks	12,00				12,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1144	P	741 414	Svítidlo *G1 - přesná specifikace v TZ	ks	109,00				109,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1145	P	741 415	Svítidlo *G1P - přesná specifikace v TZ	ks	7,00				7,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1146	P	741 416	Svítidlo *H1 - přesná specifikace v TZ	ks	13,00				13,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1147	P	741 417	Svítidlo *K1 - přesná specifikace v TZ	ks	111,00				111,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1148	P	741 418	Svítidlo *K2 - přesná specifikace v TZ	ks	5,00				5,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1149	P	741 419	Svítidlo *N1 - přesná specifikace v TZ	ks	61,00				61,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1150	P	741 420	Svítidlo *N2 - přesná specifikace v TZ	ks	16,00				16,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1151	P	741 421	Svítidlo *S1 - přesná specifikace v TZ	ks	33,00				33,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1152	P	741 422	Svítidlo *T1 - přesná specifikace v TZ	ks	10,00				10,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1153	P	741 423	Svítidlo *V2 - přesná specifikace v TZ	ks	7,00				7,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1154	P	741 424	Svítidlo *V3 - přesná specifikace v TZ	ks	84,00				84,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
			741 5 - Jímací a uzemňovací soustava					589 275,29				600 471,52				11 196,23		
1155	P	741 501	Vodící AlMgSi Ř 8 měkký (Ř40 018) s podpěrami na plochou střechu	m	1 450,00				1 450,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1156	P	741 502	Vodící AlMgSi Ř 8 měkký (Ř40 018) s držáky na stěnu	m	440,00				440,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1157	P	741 503	Podpěra vedení na ploché střechy plastová s betonovou zátěží (1 kg) pro vodiče Ř 8 mm (253 015)	ks	1 200,00				1 200,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1158	P	741 504	Podpěry (držáky) vedení do zateplených zdí pro vodič Ř 8 mm	ks	200,00				200,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1159	P	741 505	Podpěry (držáky) vedení do stěny pro vodič Ř 8 mm	ks	200,00				200,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1160	P	741 506	Valcová spojka pro Ř 8 mm	ks	4,00				4,000									od 02/2025 (ID 1,9%)
1161	P	741 507																

1181	P	741 606	Ochranná manžeta sloup v místě vetknutí stožáru do základu	ks	9,00			9,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1182	P	741 607	Svítidlo 20 LED / 400 mA / 5304 / WW 730 / 26 W, rovné sklo, univerzální uchycení	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1183	P	741 608	Svítidlo 20 LED / 500 mA / 5393 backlight / WW 730 / 33 W, rovné sklo, univerzální uchycení	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1184	P	741 609	Průchozí, čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4	ks	9,00			9,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1185	P	741 610	Instalační kabel CYKY 4-J 10	m	280,00			280,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1186	P	741 611	Sílový harmonizovaný pryžový kabel H07RN-F 3-G 2,5	m	68,00			68,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1187	P	741 612	Drát FeZn pr 10 mm	m	300,00			300,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1188	P	741 613	Montáž zařízení (stožáry, svítidla...)	ks	7,00			7,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1189	P	741 614	Napojení prodloužené větve VO do stávajícího rozvodu	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1190	P	741 615	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření vedení	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1191	P	741 616	Výchozí revize elektrického zařízení	hod	25,00			25,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			742 1 - Strukturovaná kabeláž				2 537 024,89			2 561 024,86		23 999,97	
1192	P	742 101	Datový rozvaděč stojanový 42U - 600x600	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1193	P	742 102	Podstavec 100 mm	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1194	P	742 103	Spodní kryt s výměnitelným modulem filtru	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1195	P	742 104	Ventilátor	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1196	P	742 105	Elektroinstalace ventilátoru	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1197	P	742 106	Nastavitelný termostat – spínací kontakt	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1198	P	742 107	Napájecí panel s vypínačem SPD-STL/19 a přepětovou ochranou	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1199	P	742 108	Vyvažovací panel	ks	12,00			12,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1200	P	742 109	19" patch panel 1U cat 5e nestiněný 24xRJ45	ks	24,00			24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1201	P	742 110	19" patch panel 1U cat 6 nestiněný 24xRJ45	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1202	P	742 111	19" patch panel pro optické kabely, 1U, výsuvná varianta s adaptéry a pigtaily	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1203	P	742 112	Cylindrická vložka (rozdílné klíče)	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1204	P	742 113	Uzemňovací lišta	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1205	P	742 114	Uzemňovací sada	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1206	P	742 115	Montážní materiál	kpl	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1207	P	742 116	Ostatní výše nespecifikované položky	kpl	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1208	P	742 117	Kusová zkouška rozvaděče	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1209	P	742 118	Datový rozvaděč stojanový 15U - 600x600	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1210	P	742 119	Podstavec 100 mm	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1211	P	742 120	Spodní kryt s výměnitelným modulem filtru	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1212	P	742 121	Ventilátor	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1213	P	742 122	Elektroinstalace ventilátoru	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1214	P	742 123	Nastavitelný termostat – spínací kontakt	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1215	P	742 124	Napájecí panel s vypínačem SPD-STL/19 a přepětovou ochranou	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1216	P	742 125	Vyvažovací panel	ks	8,00			8,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1217	P	742 126	19" patch panel 1U cat 5e nestiněný 24xRJ45	ks	16,00			16,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1218	P	742 127	19" patch panel 1U cat 6 nestiněný 24xRJ45	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1219	P	742 128	19" patch panel pro optické kabely, 1U, výsuvná varianta s adaptéry a pigtaily	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1220	P	742 129	Cylindrická vložka (rozdílné klíče)	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1221	P	742 130	Uzemňovací lišta	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1222	P	742 131	Uzemňovací sada	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1223	P	742 132	Montážní materiál	kpl	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1224	P	742 133	Ostatní výše nespecifikované položky	kpl	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1225	P	742 134	Kusová zkouška rozvaděče	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1226	P	742 135	Rozvaděč telefonní 100P, plast, nástěnný	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1227	P	742 136	nosník zářezových modulů LSA PLUS 2/10 30+1 pozice	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1228	P	742 137	svorkovnice spojovací LSA-PLUS 2/10	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1229	P	742 138	svorkovnice uzemňovací LSA-PLUS 2/38	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1230	P	742 139	24x Gb Switch, PoE je přepínač, neřízený s 24 porty, montáž do 19" rozvaděče, 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 + 2 x kombinace Gigabit SE, PoE	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1231	P	742 140	Datová zásuvka 1x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD	ks	6,00			6,000					od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

1264	P	742 173	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	80,00			80,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1265	P	742 174	Drobný montážní, úložný – pomocný materiál	ks	0,50			0,500					do 01/2025 (ID 9%)
1265	P	742 174	Drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	0,50			0,500					od 02/2025 (ID 1,9%)
1266	P	742 175	Pomocné konstrukce	ks	0,50			0,500					do 01/2025 (ID 9%)
1266	P	742 175	Pomocné konstrukce	ks	0,50			0,500					od 02/2025 (ID 1,9%)
			742 2 - Telefonní ústředna					46 122,09			46 998,41	876,32	
1267	P	742 201	IP PBX ústředna - základní specifikace: VoIP protokoly SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX, 100 uživatelů (klopek) a 30 souběžných hovorů (možnosti rozšíření na 200 klopek a 60 hovorů), montáž do 19" rozvaděče možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1268	P	742 202	Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			742 3 - Interkom					242 939,39			247 555,22	4 615,83	
1269	P	742 301	IP interkom, 6 základních tlačítek, tlačítková klávesnice, TFT displej, SD kamera, PoE napájení nebo 12 V/2 A DC, SIP 2.0, NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC, IP53	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1270	P	742 302	Extender 8 tlačítek	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1271	P	742 303	Zápusťná stříška a krabice pro 2 moduly	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1272	P	742 304	Interní čtečka RFID karet pro montáž do základního modulu interkomu	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1273	P	742 305	IP interkom, 6 základních tlačítek, tlačítková klávesnice, TFT displej, SD kamera, PoE napájení nebo 12 V/2 A DC, SIP 2.0, NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC, IP53	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1274	P	742 306	Zápusťná stříška a krabice pro 1 modul	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1275	P	742 307	Interní čtečka RFID karet pro montáž do základního modulu interkomu	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1276	P	742 308	Elektrický otevírač dveří s nastavitelnou západkou - elektrický dveřní zámek 12 V/230 mA DC	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1277	P	742 309	Trafo pro externí napájení zámku	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1278	P	742 310	Kompaktní IP interkom, 1 tlačítko, skrytá HD kamera, PoE napájení nebo 12 V/2 A DC, SIP 2.0, NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC, IP54, IK08	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1279	P	742 311	Krabice pro instalaci do zdi 108x136x45 mm	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1280	P	742 312	Elektrický otevírač dveří s nastavitelnou západkou - elektrický dveřní zámek 12 V/230 mA DC	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1281	P	742 313	Trafo pro externí napájení zámku	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1282	P	742 314	Multifunkční komunikátor (dotykový displej pro komunikaci a otevíření dveří)	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1283	P	742 315	IP video-telefon, Android, PoE, WiFi, 4.3" dotykové LCD, mini HDMI, SD card, USB	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1284	P	742 316	Montáž, programování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			742 4 - Nouzové přivolání pomoci					66 682,71			67 949,68	1 266,97	
1285	P	742 401	Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém (zabudování do instalační krabice), napájecí zdroj pro signalizační moduly, sekundární napětí: 15 V	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1286	P	742 402	"Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo, reset, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC"	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1287	P	742 403	Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1288	P	742 404	Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené signální), pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1289	P	742 405	Instalační kabel CYKY 4-O 1,5	m	70,00			70,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1290	P	742 406	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42	ks	15,00			15,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1291	P	742 407	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1292	P	742 408	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	55,00			55,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1293	P	742 409	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	30,00			30,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1294	P	742 410	Instalační a upevňovací materiál	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1295	P	742 411	Pomocné konstrukce	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1296	P	742 412	Stavební přípomocce (vrtání, bourání, přístupů zb. konstrukcemi, následné zazdění a zařetíštění, apod.)	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1297	P	742 413	Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy	hod	40,00			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			742 5 - Společná TV anténa					643 379,05			655 603,25	12 224,20	
1298	P	742 501	Rozvodnice (plechová skříň) pro hlavní stanice rozměry 805x600x228 mm, skříň je určena pro instalaci na zeď	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1299	P	742 502	Rám o velikosti 520x345x27 mm pro 12 modulů a zdroj	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1300	P	742 503	Napájecí zdroj pro STA (+3,3 V, +5,2 V, +12 V, +24 V / 230 V)	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1301	P	742 504	Slučovač FM-III-UHF	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

			743 - EPS			3 295 103,12			3 337 370,67		42 267,55	
1343	P	743 101	Skříň B1, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 karet B01265-00, max. 2 aku 40 Ah	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1344	P	743 102	Řídicí deska pro 1 až 6 kruhových linek	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1345	P	743 103	Deska se 2 kruhovými hlásičimi linkami Apollo	ks	3,00		3,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1346	P	743 104	ARCNET rozhraní pro síťování ústředn a externích klávesnic	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1347	P	743 105	Akumulátor 12 V / 17 Ah	ks	2,00		2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1348	P	743 106	Integrovaná tiskárna RS 232, termotisk	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1349	P	743 107	Papír do tiskárny B01230-00, 1 role	ks	5,00		5,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1350	P	743 108	Klíčový trezor požární ochrany, KTPO, 24V, motýlkový zámek CISA, číslo klíče "40"	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1351	P	743 109	Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednou - včetně originální půlcylindrické vložky	ks	1,00		1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1352	P	743 110	Externí plnohodnotná klávesnice k ústřednám	ks	2,00		2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1353	P	743 111	Spínaný zdroj 24 V/5 A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, místo pro 2x18 Ah aku	ks	4,00		4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1354	P	743 112	Akumulátor 12 V / 17 Ah	ks	8,00		8,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1355	P	743 113	Tříkanálová I/O jednotka, XP95 I/O 3, 3-kanálová vstupní/výstupní jednotka, včetně krabičky, s izolátorem	ks	57,00		57,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1356	P	743 114	Jednokanálová I/O jednotka, XP95 I/O 1, na DIN lištu	ks	4,00		4,000				do 01/2025 (ID 9%)	
1357	P	743 115	Analogový hlásič požáru XP 95 - multisenzor, bodový, kombinace optického a teplotního senzoru	ks	312,00		312,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1358	P	743 116	Analogový hlásič požáru XP95 - hlásič teplot 55°C	ks	9,00		9,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1359	P	743 117	Patice pro hlásiče XP 95 s XPERT kartou	ks	269,00		269,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1360	P	743 118	Izolační patice pro hlásiče XP 95	ks	46,00		46,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1361	P	743 119	Červený tlačítkový hlásič červený (povrchový) se zadním krytem, s izolátorem	ks	50,00		50,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1362	P	743 120	Vnitřní siréna, pr. 104, červená, Sonos	ks	28,00		28,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1363	P	743 121	Přierenný magnet do 50 kg, s tlačítkem a konzolou 30 cm, 24 V / 60 mA, hliníkový	ks	2,00		2,000				do 01/2025 (ID 9%)	
1364	P	743 122	Bezhalogenový silový ohni odolné (180 min) kabel, plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 2x1.0	m	1 940,00		1940				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1364	P	743 122	Bezhalogenový silový ohni odolné (180 min) kabel, plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 2x1.0	m	1 940,00		1940				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1365	P	743 123	Bezhalogenový silový ohni odolné (180 min) kabel, plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 4x1.0	m	590,00		590				do 01/2025 (ID 9%)	
1365	P	743 123	Bezhalogenový silový ohni odolné (180 min) kabel, plamen nešířící, stíněný, dle ZP27/2010 - PH120-R, EN 50399 - B2cas1d0, splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 4x1.0	m	150,00		150				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1366	P	743 124	EUROFIRE E30/E60 JE-H(ST)H, kabel s omezenou funkcí E30-E60min. při požáru, 100V dle DIN VDE 4102, EN 1363 - stíněné	m	125,00		125,000				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1367	P	743 125	Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření plamene (linky) J-Y(ST)Y 2x 2x 0,8, plně stíněný, červený plášť	m	4 030,00		4030				do 01/2025 (ID 9%)	
1367	P	743 125	Sdělovací kabel nízkofrekvenční, odolný proti šíření plamene (linky) J-Y(ST)Y 2x 2x 0,8, plně stíněný, červený plášť	m	1 010,00		1010				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1368	P	743 126	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	250,00		250				do 01/2025 (ID 9%)	
1368	P	743 126	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	140,00		140				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1369	P	743 127	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem	ks	120,00		120				do 01/2025 (ID 9%)	
1369	P	743 127	Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem	ks	90,00		90				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1370	P	743 128	Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem	ks	75,00		75				do 01/2025 (ID 9%)	
1370	P	743 128	Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem	ks	65,00		65				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1371	P	743 129	Instalační krabice na povrch se zachováním funkcí při požáru, 126 x 126 x 74 mm s víčkem, klasifikované dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205, včetně svorkovnic	ks	60,00		60				do 01/2025 (ID 9%)	
1371	P	743 129	Instalační krabice na povrch se zachováním funkcí při požáru, 126 x 126 x 74 mm s víčkem, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205, včetně svorkovnic	ks	40,00		40				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1372	P	743 130	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	2 280,00		2280				do 01/2025 (ID 9%)	
1372	P	743 130	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	0,00		0				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1373	P	743 131	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	1 240,00		1240				do 01/2025 (ID 9%)	
1373	P	743 131	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	0,00		0				od 02/2025 (ID 1,9%)	
1374	P	743 132	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29	m	930,00		930				do 01/2025 (ID 9%)	

1374	P	743 132	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29	m	0,00				0					od 02/2025 (ID 1,9%)
1375	P	743 133	Korupovaná dvouvláštová chráněná vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm)	m	180,00				180					do 01/2025 (ID 9%)
1376	P	743 134	Kabelová příchytka pro kabel do 5 mm, včetně turbošroubu	ks	3 420,00				3 420					do 01/2025 (ID 9%)
1376	P	743 134	Kabelová příchytka pro kabel do 5 mm, včetně turbošroubu	ks	1 540,00				1540					od 02/2025 (ID 1,9%)
1377	P	743 135	Kabelová příchytka pro kabel do 8 mm, včetně turbošroubu	ks	770,00				770					do 01/2025 (ID 9%)
1377	P	743 135	Kabelová příchytka pro kabel do 8 mm, včetně turbošroubu	ks	1 980,00				1980					od 02/2025 (ID 1,9%)
1378	P	743 136	Kabelová příchytka pro kabel do 11 mm, včetně turbošroubu	ks	290,00				290					do 01/2025 (ID 9%)
1378	P	743 136	Kabelová příchytka pro kabel do 11 mm, včetně turbošroubu	ks	570,00				570					od 02/2025 (ID 1,9%)
1379	P	743 137	Instalační a upevňovací materiál	kpl	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1380	P	743 138	Pomocné konstrukce	kpl	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1381	P	743 139	Napojení ovládaných prvků (pohony, magnety, zámky, VZT...)	kpl	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1382	P	743 140	Stavební přípomoc (vrtání, bourání) prostupů konstrukcemi, následné zazdění a začástení, apod.	kpl	0,50				0,5					do 01/2025 (ID 9%)
1382	P	743 140	Stavební přípomoc (vrtání, bourání) prostupů konstrukcemi, následné zazdění a začástení, apod.	kpl	0,50				0,5					od 02/2025 (ID 1,9%)
1383	P	743 141	Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy	kpl	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1384	P	743 142	Provozní kniha EPS, schválená Čechem EPS ČR a MV GR HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.	ks	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1385	P	743 143	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			744 1 - MaR pro termostaty					1 237 957,62				1 254 478,58		16 520,96
1386	P	744 101	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C	ks	298,00				298,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1387	P	744 102	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem JTY 4x1	m	3 520,00				3 520					do 01/2025 (ID 9%)
1387	P	744 102	Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem JTY 4x1	m	1 010,00				1010					od 02/2025 (ID 1,9%)
1388	P	744 103	Zapojení rozdělovače topení RV x.x	ks	70,00				70,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1389	P	744 104	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	243,00				243					do 01/2025 (ID 9%)
1389	P	744 104	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	77,00				77					od 02/2025 (ID 1,9%)
1390	P	744 105	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	1 920,00				1920					do 01/2025 (ID 9%)
1390	P	744 105	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	480,00				480					od 02/2025 (ID 1,9%)
1391	P	744 106	Instalační žlab ocelových s přepážkou 50x62,5	m	800,00				800,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1392	P	744 107	Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce	kol	0,80				0,8					do 01/2025 (ID 9%)
1392	P	744 107	Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce	kpl	0,20				0,2					od 02/2025 (ID 1,9%)
1393	P	744 108	Upevňovací materiál	ks	0,80				0,8					do 01/2025 (ID 9%)
1393	P	744 108	Upevňovací materiál	ks	0,20				0,2					od 02/2025 (ID 1,9%)
1394	P	744 109	Revizní zpráva	ks	1,00				1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1395	P	744 110	Zaškolení obsluhy	kč	1,00				1,000					

[illegible]

1467	P	744 272	kryt instalačního žlabu 100x125	m	40,00		40,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1468	P	744 273	instalační žlab ocelových s přípázkou 50x62,5	m	30,00		30,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1469	P	744 274	kryt instalačního žlabu 50x62,5	m	30,00		30,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1470	P	744 275	systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)	sada	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1471	P	744 276	Ohebná kabelová chránička fi=40mm včetně příchytek	m	15,00		15,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1472	P	744 277	Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek	m	35,00		35,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1473	P	744 278	Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek	m	70,00		70,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1474	P	744 279	Protipožární ucpávka	ks	20,00		20,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1475	P	744 280	Pomocný mont. materiál	sada	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1476	P	744 281	Montáž, oživení a testy	sada	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1477	P	744 282	Zaškolení obsluhy	kč	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1892	P	744 283	Rozvaděč RM1	ks	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1893	P	744 284	Sekce SW (program + vizualizace OP+GC)	kpl	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1894	P	744 285	Sekce CG +PC s disp. pracovištěm VELIN	kpl	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
1895	P	744 286	Rozvodnice RDS1 pro detekci CO + plynu a rozvaděč RMK1	ks	1,00		1,000						od 02/2025 (ID 1,9%)
			761 - Konstrukce prosvětlovací				23 066,12			23 504,38		438,26	
1478	P	761611113	Okna ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dežer vína	m2	3,24		3,240						od 02/2025 (ID 1,9%)
1479	P	998761101	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,33		0,325						od 02/2025 (ID 1,9%)
			762 - Konstrukce tesařské				548 638,24			548 638,24		0,00	
1480	P	762361312	Konstrukční vrstva ooc k emp říské prvky pro oplechování horních p och zd a nádezd vek (ek) z desek dřevotřípkových šroubovaných do oskledu. tloušťky desky 22 mm	m2	18,96		18,960						do 01/2025 (ID 9%)
1481	P	762361313	Konstrukční vrstva ooc k emp říské prvky pro oplechování horních p och zd a nádezd vek (ek) z desek dřevotřípkových šroubovaných do oskledu. tloušťky desky 25 mm	m2	475,50		475,500						do 01/2025 (ID 9%)
1482	P	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,98		6,980						do 01/2025 (ID 9%)
1482	P	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,79		0,793						od 02/2025 (ID 1,9%)
			763 - Konstrukce suché výstavby				14 053 030,01			14 275 835,62		222 805,61	
1483	P	763 102	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	595,50		595,500						od 02/2025 (ID 1,9%)
1484	P	763 103	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	290,60		290,600						od 02/2025 (ID 1,9%)
1900	P	763 104	Protipožární obklad sloupů kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	24,80		24,800						od 02/2025 (ID 1,9%)
1485	P	763111414	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opatřená ocelkami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 33 dB	m2	120,88		120,879						do 01/2025 (ID 9%)
1485	P	763111414	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	98,90		98,901						od 02/2025 (ID 1,9%)
1486	P	763111424	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opatřená ocelkami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	84,58		84,579						do 01/2025 (ID 9%)
1486	P	763111424	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	69,20		69,201						od 02/2025 (ID 1,9%)
1487	P	763111434R	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opatřená ocelkami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 tl. 12,5 mm, Rw 53 dB	m2	268,13		268,125						do 01/2025 (ID 9%)
1487	P	763111434R	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 tl. 12,5 mm, Rw 53 dB	m2	268,13		268,125						od 02/2025 (ID 1,9%)
1488	P	763112321R	Příčka meziplytová ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 155 mm, profil 50 tl. 40 mm, EI 120, Rw 59 dB	m2	126,52		126,52						do 01/2025 (ID 9%)
1488	P	763112321R	Příčka meziplytová ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 155 mm, profil 50 tl. 40 mm, EI 120, Rw 59 dB	m2	96,52		96,52						od 02/2025 (ID 1,9%)

1489	P	763112324R	Právka mezizbytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil /5 tl. 60 mm, EI 120, Rw 60 dB	m2	525,24		525,242					do 01/2025 (ID 9%)
1489	P	763112324R	Příčka mezizbytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 Tl. 60 mm, EI 120, Rw 60 dB	m2	354,20		354,198					od 02/2025 (ID 1,9%)
1490	P	763121465	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	30,36		30,360					od 02/2025 (ID 1,9%)
1491	P	763121467	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	190,74		190,740					od 02/2025 (ID 1,9%)
1492	P	763122425	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	93,06		93,060					od 02/2025 (ID 1,9%)
1493	P	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2 869,50		2 869,500					od 02/2025 (ID 1,9%)
1494	P	763131433R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 50 kg/m3	m2	29,30		29,300					od 02/2025 (ID 1,9%)
1495	P	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	589,90		589,900					od 02/2025 (ID 1,9%)
1496	P	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek celé pro kazetové pohledy (f. listy) tl. 12,5 mm	m	129,40		129,400					od 02/2025 (ID 1,9%)
1497	P	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavešené nosné konstrukce viditelné	m2	3 454,70		3 454,700					od 02/2025 (ID 1,9%)
1498	P	59030570R	podhled kazetový s dřevěným, viditelný rastr tl. 10mm 600x600mm	m2	3 627,44		3 627,435					od 02/2025 (ID 1,9%)
1499	P	763181311	Vyplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	ks	54,00		54,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1500	P	553315331R	zárubně ocelová pro SDK konstrukce pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	28,00		28,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1501	P	553315332R	zárubně ocelová pro SDK konstrukce pro jednokřídlové dveře s požární odolností š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	26,00		26,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1502	P	763181312	Vyplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové	ks	24,00		24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1504	P	553315352R	zárubně ocelová pro SDK konstrukce pro dvoukřídlové dveře s požární odolností š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	24,00		24,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1505	P	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu u vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	30,24		30,23858					do 01/2025 (ID 9%)
1505	P	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu u vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	158,75		158,75412					od 02/2025 (ID 1,9%)
			764 - Konstrukce klempířské				817 218,05			821 504,39	4 286,34	
1506	P	764 101	Dodávka a montáž systémového balkónového okapního systému hliníkového vč. všech doplňků	m	283,20		283,200					od 02/2025 (ID 1,9%)
1507	P	764 102	Dodávka a montáž systémového balkónového okapního systému hliníkového vč. všech doplňků	m	25,60		25,600					od 02/2025 (ID 1,9%)
1508	P	764 103	Dodávka a montáž ucelené z kování plechu 40x40 mm	m	1 057,60		1 057,600					do 01/2025 (ID 9%)
1509	P	764 104	Dodávka a montáž ocelového víceproručního střešního pletěm v jednom směru	ks	22,00		22,000					do 01/2025 (ID 9%)
1510	P	764011419	Dílačtní listy z ocelového plechu připojovací, včetně trnů tl. 200 mm	m	418,30		418,300					do 01/2025 (ID 9%)
1511	P	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou šetrnou k životnímu prostředí 400 mm	m	418,30		418,300					do 01/2025 (ID 9%)
1512	P	764213615	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace, cenová ř. 400 mm	m	56,00		56,000					do 01/2025 (ID 9%)
1513	P	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu u vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,10		2,100					do 01/2025 (ID 9%)
			7661 - Vnitřní dveře				9 442 985,30			9 622 402,01	179 416,71	
1514	P	766 101	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 700/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/71	ks	17,00		17,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1515	P	766 102	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 700/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/72	ks	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1516	P	766 103	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 700/1970, EW30DP3, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/73	ks	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1517	P	766 104	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 700/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/74	ks	2,00		2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1518	P	766 105	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 700/1970, EI30DP3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/75	ks	15,00		15,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1519	P	766 106	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 800/1970, EI30DP3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/81	ks	7,00		7,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1520	P	766 107	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 800/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/82	ks	23,00		23,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1521	P	766 108	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plyných 800/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/83	ks	12,00		12,000					od 02/2025 (ID 1,9%)

1522	P	766 109	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 800/1970, EI300P3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/84	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1523	P	766 110	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 800/1970, EI300P3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/85	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1524	P	766 111	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/91	ks	78,00			78,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1525	P	766 112	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/92	ks	34,00			34,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1526	P	766 113	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI300P3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/93	ks	5,00			5,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1527	P	766 114	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/94	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1528	P	766 115	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/95	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1529	P	766 116	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI300P3, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/96	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1530	P	766 117	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI600P1-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/97	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1531	P	766 118	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI450P2-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/98	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1532	P	766 119	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI600P1, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/99	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1533	P	766 120	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/910	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1534	P	766 121	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/911	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1535	P	766 122	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/912	ks	11,00			11,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1536	P	766 123	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/913	ks	27,00			27,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1537	P	766 124	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/914	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1538	P	766 125	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+300/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/121	ks	78,00			78,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1539	P	766 126	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+300/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/122	ks	16,00			16,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1540	P	766 127	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+500/1970, EI900P1-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/141	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1541	P	766 128	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+500/1970, EI900P1, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/142	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1542	P	766 129	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/181	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1543	P	766 130	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/182	ks	10,00			10,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1544	P	766 131	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/183	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1545	P	766 132	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/184	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1546	P	766 133	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/185	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1547	P	766 134	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/186	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1548	P	766 135	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/187	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1549	P	766 136	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/188	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1550	P	766 137	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/189	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1551	P	766 138	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1810	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1552	P	766 139	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1811	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1553	P	766 140	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI600P1-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1812	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1554	P	766 141	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI900P1-C2, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1813	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1555	P	766 142	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1814	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1556	P	766 143	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1815	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1557	P	766 144	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1816	kpl	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1558	P	766 145	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI300P3-C2-S200, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1817	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1559	P	766 151	Vypracování návrhu systému generálního klíče	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1.9%)
1560	P	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,08			1,080					od 02/2025 (ID 1.9%)
			7662 - Prvky PSV				4 450 035,32			4 534 030,76		83 995,44	

1597	P	767 110	Dodávka a montáž nerezového zábradlí schodiště, přesná spec. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/10	m	145,00			145,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1598	P	767 111	Dodávka a montáž nerezového madla na schodišti, přesná spec. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/11	m	41,00			41,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1599	P	767 112	Dodávka a montáž poklopu na RŠ 600x900 mm vč. rámu, přesná spec. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/12	ks	7,00			7,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1600	P	767 113	Dodávka a montáž žárové zinkovaného zábradlí na opěrné stěně, přesná spec. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/13	m	39,80			39,800					od 02/2025 (ID 1,9%)
1601	P	776 121	Dodávka a montáž systémové těsnici manžety na prostup kanalizačního potrubí DN 50 obvodovými konstrukcemi, přesná spec. viz. výkres č. 03	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1602	P	776 122	Dodávka a montáž systémové těsnici manžety na prostup kanalizačního potrubí DN 100 obvodovými konstrukcemi, přesná spec. viz. výkres č. 03	ks	18,00			18,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1603	P	776 123	Dodávka a montáž systémové těsnici manžety na prostup kanalizačního potrubí DN 125 obvodovými konstrukcemi, přesná spec. viz. výkres č. 03	ks	11,00			11,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1604	P	776 124	Dodávka a montáž systémové těsnici manžety na prostup kanalizačního potrubí DN 150 obvodovými konstrukcemi, přesná spec. viz. výkres č. 03	ks	43,00			43,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1605	P	776 125	Dodávka a montáž systémové těsnici manžety na prostup kanalizačního potrubí DN 200 obvodovými konstrukcemi, přesná spec. viz. výkres č. 03	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1902	P	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79			1,790					od 02/2025 (ID 1,9%)
			7671 - Bezpečnostní záchytný systém					397 171,03				399 484,85	2 313,82
1607	P	767 101	Kopie: doc. nerezový - , nosnost min. 1,0 kN započítány - přesná spec. viz. PD	ks	124,00			124,000					do 01/2025 (ID 9%)
1608	P	7671 102	Nerezové lano dimenzované na ukotvení min. 2 pracovníků - přesná spec. viz. PD	m	440,00			440,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1609	P	7671 103	Závěrečná revize vč. všech protokolů od certifikovaných míst o upevnění ke konstrukci	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1606	P	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79			1,790					od 02/2025 (ID 1,9%)
			7672 - Konstrukce hliníkové					7 767 453,11				7 872 762,83	105 309,72
1610	P	767 201	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2400x3160 mm, EI30DP1-C2, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/01	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1611	P	767 202	Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 5945x3160 mm s dvoukřídlovými dveřmi 1800x2000 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/02	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1612	P	767 203	Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 5150x2810 mm s dveřmi 900x2000 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/03	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1613	P	767 204	Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 4595x3160 mm, EI45DP1, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/04	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1614	P	767 205	Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 4570x3160 mm EI45DP1 s dvoukřídlovými dveřmi 1800x2000 mm EI30DP1-C2, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/05	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1615	P	767 206	Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 8315x3160 mm EI45DP1 s dvoukřídlovými dveřmi 1800x2000 mm EI30DP1-C2, přesná spec. viz. výkres D.1.1.24, pol. IH/06	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1616	P	767 211	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2125x2760 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.26, pol. EH/01	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1617	P	767 212	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2125x2875 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.26, pol. EH/02	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1618	P	767 213	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2125x2875 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.26, pol. EH/03	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1619	P	767 214	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2125x2925 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.26, pol. EH/04	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1620	P	767 215	Dodávka a montáž hlin										

[illegible]

1726	P	240 230	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN225 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	13,00			13,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1727	P	240 231	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN250 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	57,00			57,000					od 01/2025 (ID 9%)
1727	P	240 231	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN250 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	10,00			10					od 02/2025 (ID 1,9%)
1728	P	240 232	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN315 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1729	P	240 233	ohrbitelná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	30,00			30					od 01/2025 (ID 9%)
1729	P	240 233	ohrbitelná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	40,00			40					od 02/2025 (ID 1,9%)
1730	P	240 234	ohrbitelná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany DN200 vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	22,00			22,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			240 3 - VZT zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání - prádelna				806 757,27			818 135,54		11 378,27	
1731	P	240 301	Kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním ohřevem (spád 70/50°C), Vp=5500 m3/h, Vo= 5500 m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 350 Pa, Ventilatory s EC motory. Jednotka splňující hygienické požadavky. Zprovoznění ied	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1732	P	240 302	oddah z interiéru - instalační rozměr potrubí 1000x500-1000, buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, kostra kulisy z pozinkovaného plechu, vložená absorpční z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsné zavařená do v plastové folii a odd	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1733	P	240 303	instalační rozměr potrubí 1000x500-1000, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného plechu, vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netka	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1734	P	240 304	630x400 přetlaková zpětná klapka	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1735	P	240 305	900x500 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servomotorem - na obě strany napětí AC/DC 24 V	ks	4,00			4,000					od 01/2025 (ID 9%)
1736	P	240 306	900x315 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servomotorem - na obě strany napětí AC/DC 24 V	ks	4,00			4,000					od 01/2025 (ID 9%)
1737	P	240 307	1000x300 průmyslová přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1738	P	240 308	600x300 průmyslová přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1739	P	240 309	500x300 průmyslová přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1740	P	240 310	500x150 průmyslová přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1741	P	240 311	400x200 průmyslová přívodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	6,00			6,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1742	P	240 312	průměr 160 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	3,00			3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1743	P	240 313	průměr 160 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1744	P	240 314	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 5 % tvarovek	m2	19,00			19,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1745	P	240 315	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 25 % tvarovek	m2	80,00			80					od 01/2025 (ID 9%)
1745	P	240 315	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 26 % tvarovek	m2	93,00			93					od 02/2025 (ID 1,9%)
1746	P	240 316	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 28 % tvarovek	m2	90,00			90					od 01/2025 (ID 9%)
1746	P	240 316	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 28 % tvarovek	m2	102,00			102					od 02/2025 (ID 1,9%)
1747	P	240 317	tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou folií	m2	29,00			29,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1748	P	240 318	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	8,00			8					od 01/2025 (ID 9%)
1748	P	240 318	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	4,00			4					od 02/2025 (ID 1,9%)
			240 4 - VZT zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání - společné prostory				909 934,96			923 167,27		13 232,31	
1749	P	240 401	Kompaktní jednotka s rotačním regeneračním výměníkem, filtry F7 a M5, vodním ohřevem (spád 70/50°C), Vp=3600 m3/h, Vo= 3600 m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 450 Pa, Ventilatory s EC motory. Zprovoznění jednotky odborným zástupcem výrobce	kpl	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1750	P	240 402	instalační rozměr potrubí 1000x500-1000, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného plechu, vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netka	ks	4,00			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1751	P	240 403	630x400 přetlaková zpětná klapka	ks	2,00			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
1752	P	240 404	900x500 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servomotorem - na obě strany napětí AC/DC 24 V	ks	2,00			2,000					od 01/2025 (ID 9%)

1753	P	240 405	400x290 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napařovací napětí AC/DC 24 V	ks	2,00				2,000										do 01/2025 (ID 9%)
1754	P	240 406	200x290 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napařovací napětí AC/DC 24 V	ks	10,00				10,000										do 01/2025 (ID 9%)
1755	P	240 407	průměr 160 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, tepelná izolace, rozsah průtoku 200 - 900 m³/h	ks	2,00				2,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1756	P	240 408	průměr 250 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, tepelná izolace, rozsah průtoku 300 - 1300 m³/h	ks	2,00				2,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1757	P	240 409	průměr 315 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, tepelná izolace, rozsah průtoku 800 - 2800 m³/h	ks	2,00				2,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1758	P	240 410	300x300 vířivý anemostat s pevnými lamelami, volitelná konfigurace výtlaku nebo sání, s demontovatelnou středovou částí, plenum box z pozinkované oceli - horizontální napojení, včetně regulační klapky	ks	4,00				4,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1759	P	240 411	300x150 průmyslová převodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvoufázá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	1,00				1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1760	P	240 412	200x100 průmyslová převodní/odvodní vyústka s nastavitelnými listy, dvoufázá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	20,00				20,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1761	P	240 413	průměr 200 přírodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	1,00				1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1762	P	240 414	průměr 200 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	1,00				1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1763	P	240 415	průměr 125 přírodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	12,00				12,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1764	P	240 416	průměr 125 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku	ks	8,00				8,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1765	P	240 417	čtyřhranné potrubí požárně sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 650 mm, 50 % tvarovek	m²	3,00				3,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1766	P	240 418	čtyřhranné potrubí požárně sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 14 % tvarovek	m²	96,00				96										od 02/2025 (ID 1,9%)
1767	P	240 419	čtyřhranné potrubí požárně sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 19 % tvarovek	m²	155,00				155										od 02/2025 (ID 1,9%)
1768	P	240 420	čtyřhranné potrubí požárně sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1890 mm, 61 % tvarovek	m²	35,00				35										od 02/2025 (ID 1,9%)
1769	P	240 421	čtyřhranné potrubí požárně sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 100 % tvarovek	m²	10,00				10,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1770	P	240 422	tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou fólií	m²	27,00				27,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1771	P	240 423	protipožární izolace pro kruhové potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, konstrukce jako celek bude vykazovat požární odolnost 30 min.	m²	18,00				18,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1772	P	240 424	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN125 vě. tvarovek, spojok a všech prvků, do 100% tvarovek	m	7,00				7,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1773	P	240 425	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vě. tvarovek, spojok a všech prvků, do 100% tvarovek	m	2,00				2,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
1774	P	240 426	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vě. tvarovek, spojok a všech prvků, do 100% tvarovek	m	10,00				10										do 01/2025 (ID 9%)
1774	P	240 426	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vě. tvarovek, spojok a všech prvků, do 100% tvarovek	m	11,00				11										od 02/2025 (ID 1,9%)
1775	P	240 427																	

1784	P	240 505	315x315 ocelární klapka do čtyřhranného potrubí se servoohonem - nabíjecí napětí AC/DC 24 V	ks	2,00					2,000							do 01/2025 (ID 9%)
1785	P	240 507	průměr 160 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, tepelná izolace, rozsah průtoku 200 - 900 m3/h	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1786	P	240 508	průměr 250 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, tepelná izolace, rozsah průtoku 300 - 1300 m3/h	ks	4,00					4,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1787	P	240 509	přívodní čtvtkruhová textilní výústka - mikroperforace Tvar čtvrtkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 4700 mm , První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 500 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 12,4 Pa, Přechod na čtyřhranný	ks	1,00					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1788	P	240 510	přívodní čtvtkruhová textilní výústka - mikroperforace Tvar čtvrtkruhový, Rozměr 355 mm, Celková délka 6950 mm , První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Žip 355, Průtok 1500 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 11,0 Pa, Přechod	ks	1,00					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1789	P	240 511	přívodní čtvtkruhová textilní výústka - mikroperforace Tvar čtvrtkruhový, Rozměr 355 mm, Celková délka 11500 mm , První konec Zaslepení, Druhý konec Zaslepení, 2ks Žip 355, Průtok 1600 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 21,1 Pa, Poče	ks	1,00					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1790	P	240 512	400x525 stěnová mřížka, nastavitelná se svislými lamelami a regulací s protiběžnými listy	ks	1,00					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1791	P	240 513	600x200 průmyslová přívodní/odvodní výústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	3,00					3,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1792	P	240 514	600x150 průmyslová přívodní/odvodní výústka s nastavitelnými listy, dvouřadá, regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžnými pohybem	ks	1,00					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1793	P	240 515	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 24 % tvarovek	m2	21,00					21,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1794	P	240 516	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1000 mm, 35 % tvarovek	m2	17,00					17,000							do 01/2025 (ID 9%)
1794	P	240 516	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 35 % tvarovek	m2	50,00					50							od 02/2025 (ID 1,9%)
1795	P	240 517	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 1890 mm, 74 % tvarovek	m2	15,00					15,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1796	P	240 518	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 92 % tvarovek	m2	30,00					30,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1797	P	240 519	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 79 % tvarovek	m2	7,00					7,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1798	P	240 520	tepelná izolace 4-hran . potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou fólií	m2	20,00					20,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1799	P	240 521	protipožární izolace hranatého potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, konstrukce jako celek bude vykazovat požární odolnost 30 min.	m2	28,00					28,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1800	P	240 522	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vč. tvarovek, spojsk a všech prvků, do 100% tvarovek	m	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1801	P	240 523	kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN250 vč. tvarovek, spojsk a všech prvků, do 100% tvarovek	m	3,00					3,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
			240 6 - Společné sání a odvod z VZT jednotek						434 022,68				441 033,54			7 010,86	
1802	P	240 601	protišestová žaluzie včetně ochranného síta a okapního nosu, rozměr potrubí 1600x1600	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1803	P	240 602	instalační rozměr potrubí 1600x1600-1000, buňkový tlumič hluku s dřevovým plechem, kostra z pozinkovaného plechu, vložená absorpční vlny z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným dřevovým plechem s netk	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1804	P	240 603	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 100 % tvarovek	m2	20,00					20,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1805	P	240 604	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 100 % tvarovek	m2	11,00					11,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1806	P	240 605	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 4000 mm, 100 % tvarovek	m2	12,00					12,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1807	P	240 606	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 5600 mm, 19 % tvarovek	m2	77,00					77							od 02/2025 (ID 1,9%)
1808	P	240 607	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky atd.) velikost do obvodu 6800 mm, 100 % tvarovek	m2	20,00					20,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1809	P	240 608	tepelná izolace 4-hran . potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou fólií	m2	196,00					196,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1810	P	240 609	tepelná izolace 4-hran . potrubí, minerální vata tl. 80 mm s hliníkovou fólií	m2	47,00					47,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
			240 7 - Větrání - CHÚC						556 119,08				566 205,48			10 086,40	
1811	P	240 701	11600 m3/h / 150 Pa; axiální ventilátor, průměr připojení 560 mm, včetně protakbelování a monážních konzol	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1812	P	240 702	průměr 560 pružná manžeta	ks	4,00					4,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1813	P	240 703	1250x1000 regulační klapka čtyřhranná, servopohon 230 V - se signalizací jedné polohy	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
1814	P	240 704	sito 800x800	ks	2,00					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

[illegible]

53	P	723234352R	Armatury se dvěma závitý středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
54	P	723239106	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů G 2"	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
55	P	551389670R	Plynový filtr 2"	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
56	P	551389890R	Havarijní elektromagnetický ventil 2"	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
57	P	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
58	P	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	ks	3,00			3,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
99	P	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,04			1,040				od 02/2025 (ID 1,9%)
			M - Práce a dodávky M					255 357,62			258 698,53	3 340,91
			21-M - Elektromontáže					4 419,30			4 428,51	9,21
59	P	210800524R	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 u ožehových volně	m	98,30			98,300				do 01/2025 (ID 9%)
59	P	210800524R	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 uložených volně	m	19,70			19,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
60	P	341095110	kabel silový s Cu, středem plochy 1kV 2x1,5mm2	m	98,30			98,300				do 01/2025 (ID 9%)
60	P	341095110	kabel silový s Cu jádrem plochy 1kV 2x1,5mm2	m	19,70			19,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
			23-M - Montáže potrubí					247 762,08			251 088,01	3 325,93
61	P	230024058	Montáž trubních dílů přířařovacích hmotností přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 O 89 mm, tl. 4,0 mm	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
62	P	422R00002	zemní přechodka d 90 - DN 80 - standard	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
63	P	422R00003	T kus ocel DN 80/80	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
64	P	230040009	Montáž trubních dílů závitových DN 2"	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
65	P	551389660.1	kohout kulový PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 2" žlutý	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
66	P	319444090	zátky s vnitřním závitem č.290 DN 2" zinkovaná	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
67	P	230082057	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotností přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 89, tl. 4,0 mm	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
68	P	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
69	P	23020030R	Odpoj - dozor vedoucí akce, požární hlídka	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
70	P	230200311	Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 125 mm	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
71	P	422R00001	Balovací, navrtávací hrdla FHX PN 16 pro DN 200	ks	4,00			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
72	P	230205041	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 3,6 mm	m	16,00			16,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
73	P	286139240	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	16,32			16,320				od 02/2025 (ID 1,9%)
74	P	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
75	P	230205051	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 3,6 mm	m	98,30			98,300				do 01/2025 (ID 9%)
76	P	286134600	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, se sgrafitací vrstvou, 90 x 5,4 mm	m	100,27			100,250				do 01/2025 (ID 9%)
77	P	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	ks	9,00			9,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
78	P	230205241	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 3,6 mm	ks	2,00			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
79	P	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
80	P	422R00005	závitová přechodka dn 63 - R 2" s ochranným pláštěm, odvzdušněním, držákem	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
81	P	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo O 90, tl. stěny 5,2 mm	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
82	P	286140090	tvorba navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 90-63	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
83	P	286159750	elektrospojka PE 100, d 90	ks	1,00			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
84	P	230200317	tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	98,30			98,3				do 01/2025 (ID 9%)
84	P	230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	16,00			16				od 02/2025 (ID 1,9%)
85	P	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	114,30			114,300				od 02/2025 (ID 1,9%)
86	P	23030000R	T-kus ocel DN 40/40	ks	2,00			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
87	P	23030001R	Koleno 90° ocel DN 40	ks	5,00			5,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
88	P	23030002R	Oblouk 180° DN 40 nad střechou	ks	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
89	P	23030003R	Přechodka plynotěsná ocel DN 65	m	1,00			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
			46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					2 872,61			2 872,61	0,00
90	P	460490014	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	98,30			98,3				do 01/2025 (ID 9%)
90	P	460490014	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	17,70			17,7				od 02/2025 (ID 1,9%)
			OST - Ostatní					102 289,96			103 751,01	1 461,05

91	P	012002000	Geodetické práce	m	98,80		98,8					do 01/2025 (ID 9%)
91	P	012002000	Geodetické práce	m	16,00		16					od 02/2025 (ID 1,9%)
92	P	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kol	0,50		0,5					do 01/2025 (ID 9%)
92	P	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,50		0,5					od 02/2025 (ID 1,9%)
93	P	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
94	P	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
95	P	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kol	0,50		0,5					do 01/2025 (ID 9%)
95	P	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	0,50		0,5					od 02/2025 (ID 1,9%)
96	P	044002000	Revize	kpl	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
97	P	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
98	P	059002000	Ostatní finance (dodávka a montáž orientačních štítků, náter potrubí, závěsy a konzole na potrubí, armatura na odběr vzorku, přidávací dokumentace, atd.)	kpl	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
		SO 10	VRN				9 238 785,62			9 281 990,51	43 204,89	
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				9 238 785,62			9 281 990,51	43 204,89	
1	P	VRN 101	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:	%	0,47		0,469					do 02/2024 (SoD)
1	P	VRN 101	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:	%	1,14		1,140568					do 01/2025 (ID 9%)
1	P	VRN 101	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:	%	0,39		0,390337					od 02/2025 (ID 1,9%)
2	P	VRN 102	Dílenská dokumentace	%	0,09		0,086					do 02/2024 (SoD)
2	P	VRN 102	Dílenská dokumentace	%	0,10		0,103405					do 01/2025 (ID 9%)
2	P	VRN 102	Dílenská dokumentace	%	0,01		0,010215					od 02/2025 (ID 1,9%)
3	P	VRN 103	Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě + 3 paré v tištěné podobě	kč	0,00		0,002					do 02/2024 (SoD)
3	P	VRN 103	Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě + 3 paré v tištěné podobě	kč	1,00		0,998					od 02/2025 (ID 1,9%)
4	P	VRN 104	Zkouška únosnosti zemní planě 10x	kč	0,97		0,970					do 02/2024 (SoD)
4	P	VRN 104	Zkouška únosnosti zemní planě 10x	kč	0,03		0,030					od 02/2025 (ID 1,9%)
5	P	VRN 105	Impedanční defektoskopie 2x	kč	1,00		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
6	P	VRN 106	Geodetické vytyčení objektů, hranic pozemku, skutečného provedení stavby	kč	0,68		0,680					do 02/2024 (SoD)
6	P	VRN 106	Geodetické vytyčení objektů, hranic pozemku, skutečného provedení stavby	kč	0,28		0,276					do 01/2025 (ID 9%)
6	P	VRN 106	Geodetické vytyčení objektů, hranic pozemku, skutečného provedení stavby	kč	0,04		0,044					od 02/2025 (ID 1,9%)
7	P	VRN 107	Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí - prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytyčení a provedení opatření pro jejich zajištění a ochranu po dobu výstavby	kč	1,00		1,000					do 02/2024 (SoD)
8	P	VRN 108	Dopravní opatření po dobu stavby - vybavení povolení zvláštního užívání, návrh DIO a zajištění dopravních opatření po dobu stavby včetně průběžné kontroly a udržování	kč	0,30		0,300					do 02/2024 (SoD)
8	P	VRN 108	Dopravní opatření po dobu stavby - vybavení povolení zvláštního užívání, návrh DIO a zajištění dopravních opatření po dobu stavby včetně průběžné kontroly a udržování	kč	0,70		0,700					do 01/2025 (ID 9%)
9	P	VRN 109	Opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti	kč	0,13		0,130					do 02/2024 (SoD)
9	P	VRN 109	Opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti	kč	0,69		0,6828					do 01/2025 (ID 9%)
9	P	VRN 109	Opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti	kč	0,22		0,22132					od 02/2025 (ID 1,9%)
10	P	VRN 110	Zkušební vzorky betonu	kč	0,10		0,100					do 02/2024 (SoD)
10	P	VRN 110	Zkušební vzorky betonu	kč	0,90		0,900					do 01/2025 (ID 9%)
11	P	VRN 111	Provedení zkoušek materiálů, zařízení a hutnění, komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy v minimálním rozsahu daným ČSN neuvedených v jiných položkách zadávacího výkazu výměr	kč	0,05		0,050					do 02/2024 (SoD)
11	P	VRN 111	Provedení zkoušek materiálů, zařízení a hutnění, komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy v minimálním rozsahu daným ČSN neuvedených v jiných položkách zadávacího výkazu výměr	kč	0,29		0,25					do 01/2025 (ID 9%)
11	P	VRN 111	Provedení zkoušek materiálů, zařízení a hutnění, komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy v minimálním rozsahu daným ČSN neuvedených v jiných položkách zadávacího výkazu výměr	kč	0,70		0,7					od 02/2025 (ID 1,9%)
12	P	VRN 112	Pořízení kompletní dokladové části stavby dle podmínek smlouvy o dílo (zejména kontroly, zkoušky, revize, atesty, prohlášení atd.)	kč	0,20		0,2					do 01/2025 (ID 9%)
12	P	VRN 112	Pořízení kompletní dokladové části stavby dle podmínek smlouvy o dílo (zejména kontroly, zkoušky, revize, atesty, prohlášení atd.)	kč	0,80		0,8					od 02/2025 (ID 1,9%)

13	P	VRN 113	Provedení rozborů stávajících bouraných asfaltových ploch dle vyhlášky č. 130/2019 MZP	Kč	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
14	P	VRN 114	Naklady spojené se zajištěním kolaudace vč. staveb podmíněných (plynovod,)	Kč	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
15	P	VRN 115	Naklady spojené se splněním podmínek uvedených v ÚR a SP (měření umělého osvětlení,)	Kč	1,00			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
		ZL 002	Nové požadavky investora					3 918 964,75			3 807 859,77	-111 104,98	
			ZL02.00 - Vodometná šachta ve variantě prefa					-11 676,13			-11 676,13	0,00	
			HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání					86 428,81			86 428,81	0,00	
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,888			-0,888					do 01/2025 (ID 9%)
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-1,590			-1,590					do 01/2025 (ID 9%)
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-1,590			-1,590					do 01/2025 (ID 9%)
4	K	002 101	Dodávka a montáž prefabrikované vodometné šachty	ks	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce					-53 826,74			-53 826,74	0,00	
5	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-3,392			-3,392					do 01/2025 (ID 9%)
6	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 50S (R)	t	-0,083			-0,083					do 01/2025 (ID 9%)
7	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-33,920			-33,920					do 01/2025 (ID 9%)
8	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-33,920			-33,920					do 01/2025 (ID 9%)
9	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	-0,237			-0,237					do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce					-15 950,78			-15 950,78	0,00	
10	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,888			-0,888					do 01/2025 (ID 9%)
11	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-5,920			-5,920					do 01/2025 (ID 9%)
12	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-5,920			-5,920					do 01/2025 (ID 9%)
13	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	-5,920			-5,920					do 01/2025 (ID 9%)
14	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	-5,920			-5,920					do 01/2025 (ID 9%)
15	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,118			-0,118					do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot					-3 029,95			-3 029,95	0,00	
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovu zděné v přes 6 do 12 m	t	-13,529			-13,529					do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-25 297,47			-25 297,47	0,00	
336	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-11,840			-11,840					do 01/2025 (ID 9%)
337	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-21,200			-21,200					do 01/2025 (ID 9%)
338	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,012			-0,012					do 01/2025 (ID 9%)
339	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-23,680			-23,680					do 01/2025 (ID 9%)
340	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-42,400			-42,400					do 01/2025 (ID 9%)
341	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-39,648			-39,648					do 01/2025 (ID 9%)
342	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-39,648			-39,648					do 01/2025 (ID 9%)
			ZL02.03 - Stavební úpravy prádelny					110 471,53			110 072,76	-398,77	
			HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání					6 141,60			6 258,29	116,69	
1	K	275321411	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,735			0,735					od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	275351121	Bednění základů, patek zřízení	m2	1,540			1,540					od 02/2025 (ID 1,9%)
3	K	275351122	Bednění základů, patek odstranění	m2	1,540			1,540					od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,029			0,029					od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce					5 622,01			5 728,83	106,82	
5	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	4,500			4,500					od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 61 - Úprava povrchů vnitřních					2 334,35			2 378,70	44,35	
6	K	612321321	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	9,300			9,300					od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 64 - Osazování výplní otvorů					6 787,26			6 916,21	128,95	
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	-1,000			-1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
8	M	55331132R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	-1,000			-1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
9	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
10	M	55331138R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
11	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	ks	-2,000			-2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
12	M	61165193R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové protipožární dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	-2,000			-2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
14	M	61165196R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové protipožární dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	2,000			2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot					727,47			741,29	13,82	

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,980	2,980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			M - M; SUB - Subdodávky				92 730,00			92 730,00	0,00	
1	K	SUB 111	Klíčový spínač v kabinetu tablu pro odblokování zavření dveří při nakládce	ks	2,000			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
2	K	SUB 112	Příprava pro čtečku v kabinetu výtahu, čtečka je dodávkou slaboproudou, MP připraví dostatečný vlečný stíněný kabel CAT7 mezi rozvaděčem a kabinetem + asistuje při oživení, čtečky instaluje dodavatel čteček	ks	2,000			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
3	K	SUB 113	Ochranné dřevěné lišty (2 řady) v kabinách pro přepravu ložek apod	ks	2,000			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO2.12 - Vrata P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení hliníkové dvoukřídlové									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 7662 - Prvky PSV				-116 929,34			-119 151,00	-2 221,66	
1	K	766 212	Dodávka a montáž garážových rolovacích automatických vrat 2500x2725 mm, přesná spc. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/12	ks	-2,000			-2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,080			1,080				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 7672 - Konstrukce hliníkové				107 897,40			107 933,45	36,05	
3	K	767 214	Dodávka a montáž hliníkových prosklených dveří 2500x2725 mm, přesná spc. viz. výkres D.1.1.26, pol. EH/04	ks	2,000			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,790			1,790				od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO2.04 - Nika pro uložení časové schránky + pamětní deska									
			HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Visuté a kompletní konstrukce				3 395,52			3 395,52	0,00	
1	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	1,296			1,296				do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot				131,14			133,63	2,49	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,453			0,453				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 781 - Dokončovací práce - obklady				25 387,00			25 387,00	0,00	
3	K	781 101	Kamenná pamětní deska žulová cca 600/420/50 mm s nápisem (Název stavby a identifikace investora, dodavatele stavby a projektanta)	ks	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene				309,72			315,61	5,89	
4	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	1,220			1,220				od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO2.01 - Stavební připravenost pro kuchyňské linky									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 741 1 - Rozvody silnoproud				35 648,32			36 325,63	677,31	
1	K	741 112	Zásuvka jedonosobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s slonkami	ks	105,000			105,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	741 191	Instalační kabel CYKY 3~J 2.5	m	157,500			157,500				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				166 412,40			166 651,19	238,79	
3	K	721 109	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 50	m	105,000			105,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	721 134	zápachová uzavěrka - podomítkový sifon pro pračku a myčku - provedení plast	ks	105,000			105,000				do 01/2025 (ID 9%)
5	K	721 174	tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí	m	105,000			105,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
6	K	721 175	kompletní montáž a pokládka kanalizace	ks	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
7	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680			1,680				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				51 232,18			52 015,59	783,41	
8	K	722 101	plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm	m	157,500			157,500				od 02/2025 (ID 1,9%)
9	K	722 119	tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 22 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	157,000			157,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	722 169	pračkový ventil DN 15 (1/2") s 3/4" vnějším závitem (P) - se zpětnou klapkou a přivzdušněním - dle ČSN EN 1717 (provedení chrom)	ks	105,000			105,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
11	K	722 205	zkoušky potrubí a prvků	m	157,000			157,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
12	K	722 206	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	157,000			157,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	722 207	kompletní montáž vnitřního vodovodu	ks	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
14	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020			1,020				od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO2.05 - Změna velikosti dveří do jednotlivých ubytovacích jednotek + změna typu zárubní v 1.NP - 3.NP ze zazdívacích na obložkové ocelové									
			HSV - Práce a dodávky HSV; 64 - Osazování výplní otvorů				770 624,41			743 379,23	-27 245,18	
21	K	R	Osazování ocelových naklapávacích zárubní do vynechaných otvorů, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	ks	154,000			154,000				do 01/2025 (ID 9%)
22	M	R	zárubeň ocelová naklapávací pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	154,000			154,000				do 01/2025 (ID 9%)
23	K	R	Osazování ocelových naklapávacích zárubní do vynechaných otvorů, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 4,5 m2	ks	9,000			9,000				do 01/2025 (ID 9%)
24	M	R	zárubeň ocelová naklapávací pro dvoukřídlové dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	9,000			9,000				do 01/2025 (ID 9%)
25	K	R	Osazování ocelových naklapávacích zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	ks	91,000			91,000				do 01/2025 (ID 9%)
26	M	R	zárubeň ocelová naklapávací pro jednokřídlové protipožární dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	91,000			91,000				do 01/2025 (ID 9%)
3	K	R	Osazování ocelových naklapávacích zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	ks	17,000			17,000				do 01/2025 (ID 9%)
4	M	R	zárubeň ocelová naklapávací pro dvoukřídlové protipožární dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	17,000			17,000				do 01/2025 (ID 9%)
27	K	R	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	-154,000			-154,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
28	M	R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	-154,000			-154,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
29	K	R	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	ks	-9,000			-9,000				od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

[illegible]

14	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	-21,900			-21,900				od 02/2025 (ID 1,9%)
15	K	771 1011	Keramická dlažba protiskluzná R10, R10B, 600x600 mm - přesná spc. viz výkres č.33, pol. M01	m2	-24,090			-24,090				od 02/2025 (ID 1,9%)
16	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-21,900			-21,900				od 02/2025 (ID 1,9%)
17	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,403			-0,403				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 776 - Podlahy povlakové				28 423,81		28 946,38		522,57	
18	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	21,900			21,900				do 01/2025 (ID 9%)
19	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 Mpa tl přes 3 do 5 mm	m2	21,900			21,900				od 02/2025 (ID 1,9%)
20	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,900			21,900				od 02/2025 (ID 1,9%)
21	M	284122851R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M11	m2	25,146			25,146				od 02/2025 (ID 1,9%)
22	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	19,200			19,200				od 02/2025 (ID 1,9%)
23	M	2841100R	lišta soklová PVC pro sokl výšky 100 mm	m	21,120			21,120				od 02/2025 (ID 1,9%)
24	K	776421711	Vložení nařezaných pásů z podlahoviny do listů	m	19,200			19,200				od 02/2025 (ID 1,9%)
25	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,250			0,250				od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 781 - Dokončovací práce - obklady				-65 441,55				-1 243,38	
26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-41,700			-41,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
27	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-41,700			-41,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
28	K	781131241	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout	ks	-5,000			-5,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
29	K	781131242	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnější roh	ks	-1,000			-1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
30	K	781131251	Izolace pod obklad těsnicí manžetou pro prostupy potrubí	ks	-2,000			-2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
31	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-20,100			-20,100				od 02/2025 (ID 1,9%)
32	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-41,700			-41,700				od 02/2025 (ID 1,9%)
33	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-45,870			-45,870				od 02/2025 (ID 1,9%)
34	K	781495115	Šparování vnitřních obkladů silikonem	m	-16,000			-16,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
35	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,928			-0,928				od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO2.02 - Dorešení skladu a manipulace s jidlem v 1.PP a výdejní jídla v 1.NP									
			HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce				19 139,88		19 184,49		44,61	
1	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	3,120			3,120				do 01/2025 (ID 9%)
2	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200			1,200				do 01/2025 (ID 9%)
3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,200			1,200				do 01/2025 (ID 9%)
4	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200			1,200				od 02/2025 (ID 1,9%)
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160			2,160				od 02/2025 (ID 1,9%)
6	K	174111102	Zásvp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,920			1,920				do 01/2025 (ID 9%)
7	K	175111101	Obsypaní potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200			1,200				od 02/2025 (ID 1,9%)
8	M	58337303	stěrkoštěk frakce 0/8	t	2,400			2,400				od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání				5 569,79		5 675,62		105,83	
9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,720			0,720				od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,038			0,038				od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce				83 658,16		84 065,70		407,54	
11	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	15,640			15,640				od 02/2025 (ID 1,9%)
12	K	317168012	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	317168024	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	ks	2,000			2,000				do 01/2025 (ID 9%)
14	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	70,920			70,920				do 01/2025 (ID 9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 61 - Úprava povrchů vnitřních				131 243,42				2 493,62	
15	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovinných nanášená strojně	m2	46,400			46,400				od 02/2025 (ID 1,9%)
16	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	228,050			228,050				od 02/2025 (ID 1,9%)
17	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	153,380			153,380				od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 63 - Podlahy a podlahové konstrukce				2 619,21		2 668,97		49,76	
18	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,538			0,538				od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 64 - Osazování výplní otvorů				21 131,40		21 380,89		249,49	
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
20	M	55331133R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové dveře tl stěny 125mm rozměru 1000/1970mm	ks	4,000			4,000				do 01/2025 (ID 9%)
21	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
22	M	61165196R	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové protipožární dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25	ks	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
			HSV - Práce a dodávky HSV; 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				28 568,09		28 651,85		83,76	
23	M	095 104	Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů dle PBR stavby	ks	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
24	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	ks	64,000			64,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
28	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	3,000			3,000				do 01/2025 (ID 9%)

[illegible]

81	K	741 106	Elektroinstalací trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29	m	50,000			50,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
82	K	741 107	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm)	m	50,000			50,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
83	K	741 108	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 75 mm (vnitřní pr. 61 mm)	m	20,000			20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
84	K	741 109	Rozvaděč podružný RP K1 původní - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000			-1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
85	K	741 110	Rozvaděč podružný RP K1 nový - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
86	K	741 111	Instalační kabel CVKY 3-j 1.5	m	60,000			60,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
87	K	741 112	Instalační kabel CVKY 3-j 2.5	m	150,000			150,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
88	K	741 113	Instalační kabel CVKY 4-j 16	m	-25,000			-25,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
89	K	741 114	Instalační kabel CVKY 4-j 25	m	25,000			25,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
90	K	741 115	Instalační kabel CVKY 5-j 2.5	m	90,000			90,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
91	K	741 116	Instalační kabel CVKY 5-j 4	m	80,000			80,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
92	K	741 117	Instalační kabel CVKY 5-j 6	m	40,000			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
93	K	741 118	Prýžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)	m	30,000			30,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
94	K	741 119	Prýžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG)	m	40,000			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
95	K	741 120	Prýžový kabel H05RR-F 5-G 4 (CGSG)	m	40,000			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
96	K	741 121	Prýžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)	m	20,000			20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
97	K	741 122	Síťový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)	m	50,000			50,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
98	K	741 123	Síťový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)	m	40,000			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
99	K	741 124	Síťový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)	m	30,000			30,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
100	K	741 125	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42	ks	15,000			15,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
101	K	741 126	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	10,000			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
102	K	741 127	Instalační krabice oboustranná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50	ks	10,000			10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
103	K	741 128	Instalační krabice oboustranná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50	ks	5,000			5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
104	K	741 129	Svítilidlo *D3 - přesná specifikace v TZ	ks	-4,000			-4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
105	K	741 130	Svítilidlo *G1 - přesná specifikace v TZ	ks	4,000			4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
106	K	741 131	Svítilidlo *N2 - přesná specifikace v TZ	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
107	K	741 132	Nápojení samostatných VZT jednotek - kuchyně (digestoř)	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
108	K	741 133	Nápojení technologie	ks	9,000			9,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
109	K	741 134	Montáž - připojení el. zařízení	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
110	K	741 135	Pomocné konstrukce	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
111	K	741 136	Úpeřňovací materiál	ks	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 763 - Konstrukce suché výstavy					-279 851,86				-285 169,05	-5 317,19
112	K	763 103	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres č.15	m2	-162,000			-162,000					od 02/2025 (ID 1,9%)

133	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,503		-1,503			od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 776 - Podlahy povlakové				48 334,42		48 514,42	180,00
134	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	46,400		46,400			od 02/2025 (ID 1,9%)
135	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	46,400		46,400			od 02/2025 (ID 1,9%)
136	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	22,200		22,200			od 02/2025 (ID 1,9%)
137	M	284122851R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M11	m2	-26,620		-26,620			od 02/2025 (ID 1,9%)
138	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	54,967		54,967			do 01/2025 (ID 9%)
139	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	35,700		35,700			od 02/2025 (ID 1,9%)
140	M	2841100R	lišta soklová PVC pro sokl výšky 100 mm	m	39,270		39,270			od 02/2025 (ID 1,9%)
141	K	776421711	Montáž list vložení pásků z podlahoviny do list včetně nářezání	m	35,700		35,700			od 02/2025 (ID 1,9%)
142	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,530		0,530			od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 777 - Podlahy lité				45 115,73		45 972,94	857,21
143	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	53,800		53,800			od 02/2025 (ID 1,9%)
144	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	53,800		53,800			od 02/2025 (ID 1,9%)
145	K	777612101	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	53,800		53,800			od 02/2025 (ID 1,9%)
146	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,334		0,334			od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 781 - Dokončovací práce - obklady				218 551,69		222 704,16	4 152,47
147	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	168,550		168,550			od 02/2025 (ID 1,9%)
148	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,510		17,510			od 02/2025 (ID 1,9%)
149	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy vnitřní kout	ks	7,000		7,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
150	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy vnější roh	ks	6,000		6,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
151	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	ks	2,000		2,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
152	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	25,500		25,500			od 02/2025 (ID 1,9%)
153	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	168,550		168,550			od 02/2025 (ID 1,9%)
154	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	185,405		185,405			od 02/2025 (ID 1,9%)
155	K	781494110R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	70,400		70,400			od 02/2025 (ID 1,9%)
156	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	57,600		57,600			od 02/2025 (ID 1,9%)
157	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,859		3,859			od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 783 - Dokončovací práce - nátery				11 739,56		11 962,62	223,06
158	K	783 101	Sténový omyvatelný a otěruvzdorný nátěr dvojnásobný vč. penetrace - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M33	m2	37,000		37,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
159	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,160		6,160			od 02/2025 (ID 1,9%)
160	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,160		6,160			od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 784 - Dokončovací práce - malby a tapety				6 306,25		6 426,07	119,82
161	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,200		100,200			od 02/2025 (ID 1,9%)
			M - Práce a dodávky M; 24 1 - VZT zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání - archiv Z.NP, technické místnosti				341 997,15		336 789,20	-5 207,95
162	K	24 101	Kompaktní jednotka s protiproudým výměníkem, filtry F7 a M5, vodním ohřivačem (spád 70/50°C). Vp=2500 m3/h, Vo= 2500 m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 450 Pa. Ventilátory s EC motory. Zprovoznění jednotky odborným zástupcem výrobce. Dodávka	kpl	-1,000		-1,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
163	K	24 102	Kompaktní obousměrná jednotka s protiproudým výměníkem a obtokem (tepelná účinnost ZTT 76,1%, okamžitá účinnost rekuperace 76%-léto a 87% - zima, suchá teplotní účinnost 76%/76%, energetická účinnost 74,3%), filtry F7/M5 (manostat s kontaktem detekujícím	ks	1,000		1,000			do 01/2025 (ID 9%)
			M - Práce a dodávky M; 24 2 - VZT zařízení č. 16 - Teplovzdušné větrání - sklady pro výdejnu				724 990,23		725 543,99	553,76
164	K	24 201	Kompaktní obousměrná jednotka s protiproudým výměníkem a obtokem (tepelná účinnost ZTT 76,1%, okamžitá účinnost rekuperace 74%-léto a 85% - zima, suchá teplotní účinnost 74%/74%, energetická účinnost 72,1%), filtry F7/M5 (manostat s kontaktem detekujícím	ks	1,000		1,000			do 01/2025 (ID 9%)
165	K	24 202	500x250 přetlaková zpětná klapka, slouží k automatickému uzavření potrubí v případě vyprutí ventilátoru, volné listy, max. rychlost 12 m/s, max. přetlak 1500 Pa	ks	2,000		2,000			do 01/2025 (ID 9%)
166	K	24 203	buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, instalační rozměr potrubí 500x500 mm, délka 1000 mm, kostra z pozinkovaného plechu, vložená absorpční výplň z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kaširovanou	ks	1,000		1,000			do 01/2025 (ID 9%)
167	K	24 204	buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, instalační rozměr potrubí 500x500 mm, délka 1500 mm, kostra z pozinkovaného plechu, vložená absorpční výplň z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kaširovanou text	ks	3,000		3,000			do 01/2025 (ID 9%)

168	K	24 205	průměr 160 mm, regulátor konstantního průtoku vzduchu, samočinný, skládá se z tělesa regulátoru s regulační klapkou a ovládacího zařízení, které je umístěno v krytu opatřeném stupnicí pro nastavení požadované hodnoty průtoku, přesnost stupnice cca ± 5 %	ks	2,000					2,000							do 01/2025 (ID 9%)
169	K	24 206	průměr 80 mm, regulátor konstantního průtoku vzduchu, samočinný, skládá se z tělesa regulátoru s regulační klapkou a ovládacího zařízení, které je umístěno v krytu opatřeném stupnicí pro nastavení požadované hodnoty průtoku, přesnost stupnice cca ± 5 %, r	ks	2,000					2,000							do 01/2025 (ID 9%)
170	K	24 207	průvodní textilní výústka - mikroperforace	ks	1,000					1,000							do 01/2025 (ID 9%)
171	K	24 208	600x200 mm, přívodní/odvodní průmyslová dvouřadá výústka s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, upínání pomocí šroubů, materiál - ocelový plech, horizontální listy, rozsah průtoků 820-1640 m3/h; regulace z PZ oceli, opatřena regulačními listy s protitě	ks	1,000					1,000							do 01/2025 (ID 9%)
172	K	24 209	300x100 mm, přívodní/odvodní komfortní výústka dvouřadá s nastavitelnými listy z roztečí 20 mm, upínání pomocí šroubů, materiál - ocelový plech, listy jsou hliníkové přírodní elox, horizontální listy, rozsah průtoků 140-290 m3/h; regulace z PZ oceli, opat	ks	2,000					2,000							do 01/2025 (ID 9%)
173	K	24 210	průměr 200, přívodní kovový talířový ventil, včetně montážního kroužku, těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem zajišťuje dokonalé utěsnění, nastavení ventilu se provádí pootočením disku, zajišťuje se provede zajišťovací maticí, montážní	ks	1,000					1,000							do 01/2025 (ID 9%)
174	K	24 211	průměr 80, přívodní kovový talířový ventil, včetně montážního kroužku, těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem zajišťuje dokonalé utěsnění, nastavení ventilu se provádí pootočením disku, zajišťuje se provede zajišťovací maticí, montážní k	ks	3,000					3,000							do 01/2025 (ID 9%)
175	K	24 212	průměr 200 mm, odvodní talířový ventil, včetně montážního kroužku, těsnění z pěnové hmoty, regulace průtoku vzduchu se provádí otáčením středového disku, kterým se změní nastavovací rozměr s (mm)	ks	1,000					1,000							do 01/2025 (ID 9%)
176	K	24 213	průměr 80 mm, odvodní talířový ventil, včetně montážního kroužku, těsnění z pěnové hmoty, regulace průtoku vzduchu se provádí otáčením středového disku, kterým se změní nastavovací rozměr s (mm)	ks	3,000					3,000							do 01/2025 (ID 9%)
177	K	24 214	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky, atd.), třída těsnosti C a D, velikost do obvodu 1500 mm, 28 % tvarovek	m2	16,000					16,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
178	K	24 215	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky, atd.), třída těsnosti C a D, velikost do obvodu 1890 mm, 100 % tvarovek	m2	1,000					1,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
179	K	24 216	čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky, atd.), třída těsnosti C a D, velikost do obvodu 2630 mm, 100 % tvarovek	m2	2,000					2,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
180	K	24 217	tl. 50 mm, tepelná izolace - deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou, rohož je nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039-0,050 W/	m2	10,000					10,000							do 01/2025 (ID 9%)
181	K	24 218	okružové potrubí pozinkované SPIRO průměr 80 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	11,000					11,000							do 01/2025 (ID 9%)
182	K	24 219	okružové potrubí pozinkované SPIRO průměr 100 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	9,000					9,000							do 01/2025 (ID 9%)
183	K	24 220	okružové potrubí pozinkované SPIRO průměr 160 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	3,000					3,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
184	K	24 221	okružové potrubí pozinkované SPIRO průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek	m	14,000					14,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
185	K	24 222	ohébná Al laminátová hadice s tepelnou a hlučkovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany průměr 200 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	6,000					6,000							od 02/2025 (ID 1,9%)
186	K	24 223	ohébná Al laminátová hadice s tepelnou a hlučkovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany průměr 80 mm vč. tvarovek, spojek a všech prvků	m	2,000					2,000							do 01/2025 (ID 9%)
			M - Práce a dodávky M; 24 3 - VZT zařízení č. 17 a 18 - Teplovzdušné větrání - výdejny						1 106 484,90					1 109 084,35		2 599,45	
187	K	24 301	rozměr 3500x1600x690 mm, kuchyňská digestoř s rekuperací tepla - křížový rekuperátor (účinnost zima 55%, vstupní teplota -12/40°C, výstupní teplota 16/23°C, vstupní vlhkost 90/60%, výstupní vlhkost 10/100%, výkon výměníku zima- 34,7 kW), materiál - nerez	ks	1,000					1,000							do 01/2025 (ID 9%)
188	K	24 302	měření a regulace (automatický provoz dle teplotní zátěže) tato regulace pouze pro EC ventilátory, ovladač, regulátor, čidla, expandér - kompletní výbava	k													

[illegible]

7	K	742 142	Datová zásuvka 2x RJ45 modul 45x45 cat 5e	ks	19,000			19,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
8	K	742 143	Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický	m	780,000			780,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZL03.16 - Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z Doplnění PD (Dod ž. 3)										
			N00 - Odpočet niflační doložky ze ZL02										
1	K	ZL02.00	Vodoměrná šachta ve variantě prefa	kč	1,000		-641 169,82	1,000		-653 352,05	-12 182,23		od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	ZL02.01	Stavební připravenost pro kuchyňské linky	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
3	K	ZL02.02	Dorešení skladu a manipulace s jidlem v 1.PP a výdejny jídla v 1.NP	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	ZL02.03	Stavební úpravy prádelny	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
5	K	ZL02.04	Nika pro uložení časové schránky + pamětní deska	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
6	K	ZL02.05	Změna velikosti dveří do jednotlivých bytů + změna typu zárubní v 1.NP - 3.NP ze zazdivacích na obložkové ocelové	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
7	K	ZL02.06	Zrušení spojovacích dveří mezi 1.123 a 1.124	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
8	K	ZL02.07	Elektro přípojka pro nabíjení vozidel + 2 dobíjecí stanice	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
9	K	ZL02.08	Změna využití místnosti 2.123	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	ZL02.09	Zrušení spojovacích dveří mezi 2.111 a 2.112	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
11	K	ZL02.10	Doplnění vybavení výtahů	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
12	K	ZL02.11	Systém dálkového měření vody	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	ZL02.12	Vrata P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení hliníkové dvoukřídlové	kč	1,000			1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
14	K	ZL02.13	Vedlejší rozpočtové náklady	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			ZL03.27 - Vedlejší rozpočtové náklady										
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				158 147,71			158 147,71	0,00		
1	K	VRN 101	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:	%	2,000			2,000					do 01/2025 (ID 9%)
2	K	VRN 102	Dílenská dokumentace	%	0,200			0,200					do 01/2025 (ID 9%)
3	K	VRN 103	Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě + 3 paré v tištěné podobě	kč	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			ZL03.02 - Zrušení skládací stěny v jídelně										
			PSV - Práce a dodávky PSV; 7662 - Prvky PSV				-402 636,36			-410 286,44	-7 650,08		
1	K	766 202	Dodávka a montáž sestava skládacích příček 5150+2400+5150/3160 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02	ks	-1,000			-1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	998766202.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080			1,080					od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZL03.06 - Zvukový majátek pro nevidomé										
			PSV - Práce a dodávky PSV; 741 - Elektroinstalace - silnoproud				16 953,30			16 983,72	30,42		
1	K	741 101	"Zvukový orientační maják:	ks	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
2	K	741 102	Instalační kabel CVKY 3-j 1,5 mm2	m	40,000			40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
3	K	741 103	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem, do zateplení	m	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			ZL03.10 - Doplnění žaluzií do oken										
			PSV - PSV; 7663 - Konstrukce plastové				560 852,84			560 852,84	0,00		
1	K	766 310	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1550, pol. EP/07	ks	1,000			1,000					do 01/2025 (ID 9%)
2	K	766 311	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 2125/1875, pol. EP/01	ks	21,000			21,000					do 01/2025 (ID 9%)
3	K	766 312	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1875, , pol. EP/06	ks	48,000			48,000					do 01/2025 (ID 9%)
4	K	766 313	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové prosklené stěny 3925/2975, , pol. EP/08	ks	12,000			12,000					do 01/2025 (ID 9%)
5	K	766 314	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, pol. EP/02	ks	35,000			35,000					do 01/2025 (ID 9%)
6	K	766 315	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, , pol. EP/03	ks	33,000			33,000					do 01/2025 (ID 9%)
7	K	766 316	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/04	ks	10,000			10,000					do 01/2025 (ID 9%)
8	K	766 317	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/05	ks	12,000			12,000					do 01/2025 (ID 9%)
9	K	766 318	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETIZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosniku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro ALU okno pol. PSE 02 v 1.NP (do m.č. 1.109 a 1.122)	ks	2,000			2,000					do 01/2025 (ID 9%)
10	K	766 319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,600			1,600					do 01/2025 (ID 9%)
			ZL03.13 - Doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek a WC u šachet										
			PSV - Práce a dodávky PSV; 763 - Konstrukce suché výstavby				130 602,24			130 602,24			
1	K	763121422	SDK stěna předsažená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	78,030			78,030					do 01/2025 (ID 9%)

2	K	763121475	SDK stěna předsažená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDRH12 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	42,900	42,900						do 01/2025 (ID 9%)
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,203	2,203						do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO3.14 - Doplnění kolejnic zapuštěných do podhledů m.č. 1.111, 1.108, 2.121									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 763 - Konstrukce suché výstavby				62 216,70		62 216,70	0,00		
1	K	763 201	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3150mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č.1.111)	ks	3,000	3,000						do 01/2025 (ID 9%)
2	K	763 202	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 6 x 3616mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)	ks	6,000	6,000						do 01/2025 (ID 9%)
3	K	763 203	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3473mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)	ks	3,000	3,000						do 01/2025 (ID 9%)
4	K	763 204	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3186mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 2.121)	ks	3,000	3,000						do 01/2025 (ID 9%)
5	K	763 205	Jezdec + šnek dopočet do požadovaného množství 12ks/m	ks	103,000	103,000						do 01/2025 (ID 9%)
6	K	763 206	Montáž kolejnicového systému	bm	51,130	51,130						do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO3.18 - Odpočet prvku Z06 - litinové mříže ke stromu									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 767 - Konstrukce zámečnické				-100 195,24		-102 098,95	-1 903,71		
1	K	767 106	Dodávka a montáž litinové mříže ke stromu, přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. 7/06	ks	-2,000	-2,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
2	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	1,790						od 02/2025 (ID 1.9%)
			ZLO3.24 - Změna počtu měřičů tepla									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 732 - Měření spotřeby				17 820,00		15 599,10	-2 220,90		
1	K	732 101	kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující rádiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny	kpl	-1,000	-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
2	K	732 1011	kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující rádiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny	kpl	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO3.26 - Rozšíření systému nouzového přivolání pomoci									
			PSV - PSV; 742 4 - Nouzové přivolání pomoci				2 234 920,04		2 233 653,07	-1 266,97		
2	K	742 401	Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém (zabudování do instalační krabice), napájecí zdroj pro signalizační moduly, sekundární napětí: 15 V	ks	-3,000	-3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
3	K	742 402	"Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou smyčku, bzuchák a blíkájící signální světlo, reset, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC"	ks	-3,000	-3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
4	K	742 403	Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	-3,000	-3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
5	K	742 404	Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené signální), pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	-3,000	-3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
6	K	742 405	Instalační kabel CYKY 4-0 1,5	m	-70,000	-70,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
7	K	742 406	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42	ks	-15,000	-15,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
8	K	742 407	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem	ks	-3,000	-3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
9	K	742 408	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	-55,000	-55,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
10	K	742 409	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	-30,000	-30,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
11	K	742 410	Instalační a upevňovací materiál	ks	-1,000	-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
12	K	742 411	Pomocné konstrukce	ks	-1,000	-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
13	K	742 412	Stavební přípomoc (vrtání, bourání vstupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začistění, apod.)	ks	-1,000	-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
14	K	742 413	Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy	hod	-40,000	-40,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
15	K	742 501	Terminál personálu IP Acrios	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
16	K	742 502	Zásuvka ethernet IP	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
17	K	742 503	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
18	K	742 504	Napájecí 350W 24V IP	ks	2,000	2,000						do 01/2025 (ID 9%)
19	K	742 505	Komunikační jednotka IP	ks	105,000	105,000						do 01/2025 (ID 9%)
20	K	742 506	Signalizační jednotka IP	ks	2,000	2,000						do 01/2025 (ID 9%)
21	K	742 507	Táhlo nouzového volání IP	ks	105,000	105,000						do 01/2025 (ID 9%)
22	K	742 508	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	107,000	107,000						do 01/2025 (ID 9%)
23	K	742 509	Switch modul ZPT IP	ks	22,000	22,000						do 01/2025 (ID 9%)
24	K	742 510	Switch 8 portů	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
25	K	742 511	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
26	K	742 512	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
27	K	742 513	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
28	K	742 514	SW aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
29	K	742 515	SW historie volání	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
30	K	742 516	SW licence účastníka	ks	108,000	108,000						do 01/2025 (ID 9%)
31	K	742 517	Frézování drážky pro kabel	m	750,000	750,000						do 01/2025 (ID 9%)
32	K	742 518	Instalační rámeček malý	ks	212,000	212,000						do 01/2025 (ID 9%)
33	K	742 519	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000	1,000						do 01/2025 (ID 9%)
34	K	742 520	Instalační rámeček velký (KJ K/D VKJ)	ks	105,000	105,000						do 01/2025 (ID 9%)
35	K	742 521	Instalační rámeček malý (SJJ)	ks	2,000	2,000						do 01/2025 (ID 9%)
36	K	742 522	Kabel CHKE-R 2 x 2,5	m	750,000	750,000						do 01/2025 (ID 9%)
37	K	742 523	Kabel UTP 5E LSOH	m	3 000,000	3 000,000						do 01/2025 (ID 9%)

38	K	742 534	Konektor RI45 včetně proměření	ks	259,000			259,000										do 01/2025 (ID 9%)
39	K	742 535	Krabice KO97 pod omítku	ks	105,000			105,000										do 01/2025 (ID 9%)
40	K	742 536	Krabice KT250	ks	22,000			22,000										do 01/2025 (ID 9%)
41	K	742 537	Krabice KU68 pod omítku	ks	219,000			219,000										do 01/2025 (ID 9%)
42	K	742 538	Průraz zděvem	ks	105,000			105,000										do 01/2025 (ID 9%)
43	K	742 539	Trubka HFX prům., 25 mm	m	750,000			750,000										do 01/2025 (ID 9%)
44	K	742 530	Servis zařízení po dobu 2 let	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
ZLO3.05 - Úprava technologie koteleny																		
PSV - Práce a dodávky PSV; 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																		
82 859,87																		
83 026,68																		
166,81																		
1	K	722 103	plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm	m	5,000			5,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	722 127	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	5,000			5,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
3	K	722 171	cirkulační čerpadlo - pro cirkulaci TV pro objekt - těleso z litiny, 230 V, 50 W, max. dopravní výška 8 m, připojení G 6/4", PN 10	ks	1,000			1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	722 189	zpeťná klapka závitová DN 32 - mosazné sedlo - PN 16	ks	3,000			3,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
5	K	722 1921	termostatický vyvažovací ventil na cirkulaci TUV - mosaz, závitový, DN 32 (5/4")	ks	2,000			2,000										do 01/2025 (ID 9%)
6	K	722 1925	Expanzní nádoba 200 l	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
7	K	722 207	kompletní montáž vnitřního vodovodu	kpl	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
8	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020			1,020										od 02/2025 (ID 1,9%)
PSV - Práce a dodávky PSV; 731 - Kotelna																		
463 189,11																		
427 380,19																		
-35 808,92																		
9	K	731 101	plynové kondenzační kotle o výkonu 2x225 kW (80/60°C), max. přípustný provozní tlak 4 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení, regulace, neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hřídačů tlaku, protihlukových	kpl	-1,000	1		-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	731 1011	plynový kondenzační kotel o výkonu 240 kW (50/30°C), max. přípustný provozní tlak 6 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení regulace, neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hřídačů tlaku, protihlukových stavebních nožek.	kpl	1,000	1		1,000										do 01/2025 (ID 9%)
11	K	731 112	2" kulový uzavěr závitový	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
66	K	731 128	trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nár. vypouštění, sběrač -2 výstupy + nár. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace	kpl	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
67	K	731 1281	trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nár. vypouštění, sběrač -3 výstupy + nár. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace	kpl	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
12	K	731 130	2" odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	731 135	pojistný ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 3,5 bar	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
14	K	731 137	expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 400 l, po=3,5 bar, ps=6 bar	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
15	K	731 1371	membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a chladicí vody, 500 l, max. dovolený tlak 6,0 bar, min./max. přípustná teplota -10°C/+120°C, max. dovolená provozní teplota 70°C	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
16	K	731 138	120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 solární kapalina, strana 2 topná voda	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
17	K	731 1381	150 kW, deskový pájený výměník tepla, solární kapalina/topná voda, 100/50°C a 95/45°C extrémní stav, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 9,6 m2, včetně připojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
18	K	731 139	120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 topná voda, strana 2 teplá voda	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
19	K	731 1391	150 kW, deskový pájený výměník tepla, topná voda/teplá voda, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 5,7 m2, včetně připojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
20	K	731 140	ocelový akumulační zásobník pro topné a chladicí systémy, bez výměníku, včetně tepelné izolace a čistícího otvoru, 2000 l, 6 bar	ks	1,000			1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
21	K	731 141	ocelový akumulační zásobník pro topné a chladicí systémy s 1 výměníkem, včetně tepelné izolace, 2000 l, 6 bar	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
22	K	731 143	3/4" kulový uzavěr s pákou, mosaz	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
23	K	731 1431	1" kulový kohout s pákou, závit, kvs= 36,3 m3/h, max. teplota 185°C	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
24	K	731 146	průměr 80 teplotěr 0-120°C, včetně jímky	ks	6,000			6,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
25	K	731 148	2 1/2" zpeťná klapka přírubová	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
26	K	731 149	2 1/2" 3-cestný ventil, PN16, kvs= 63 m3/h, přírubový spoj + servopohon 230 V	ks	-4,000			-4,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
27	K	731 1491	2" 3-cestný regulační kohout, vnitřní závit, kvs= 58 m3/h, PN25, rovnoprocentní, studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až do 50%, -10...120°C + servopohon 230 V	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
28	K	731 1492	2 1/2" mezipřírubová klapka, 2cestný, příruba, DN65, PN 6 / 10 / 16, průchozí, kvs= 170 m3/h, -20...120°C + servopohon 230 V	ks	8,000			8,000										do 01/2025 (ID 9%)
29	K	731 150	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	-1,000			-1,000										od 02/2025 (ID 1,9%)
30	K	731 1501	1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm3, 230 V, PN10	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
31	K	731 1502	2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazí, závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25, min./max. teplota -20°C/+120°C	ks	2,000			2,000										do 01/2025 (ID 9%)
32	K	731 1503	2" mezikus - příruba, stavební délka 270 mm, návarky a jímky	ks	2,000			2,000										do 01/2025 (ID 9%)
33	K	731 1551	vychlazovací (oddělovací) nádoba pro ochranu membrán expanzních nádob v případě že oběhová voda má teplotu vyšší než 70 °C, nebo rovno a nižší než 0 °C, 300 l, min./max. teplota -10°C/+110°C, 10 bar, připojení DN40/PN16	ks	1,000			1,000										do 01/2025 (ID 9%)
34	K	731 158	G3/4" separátor vzduchu pro solární systém, vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem	ks	-10,000			-10,000										od 02/2025 (ID 1,9%)

[illegible]

			HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot					767,03				781,60		14,57	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,142				3,142						od 02/2025 (ID 1.9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 713 - Izolace tepelné					-8 045,23				-8 198,09		-152,86	
3	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-71,400				-71,400						od 02/2025 (ID 1.9%)
4	M	28375671	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	-72,828				-72,828						od 02/2025 (ID 1.9%)
5	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,019				-0,019						od 02/2025 (ID 1.9%)
			ZL03.11 - Úprava ÚT												
			PSV - Práce a dodávky PSV; 733 - Radiátory a přípojovací armatury					102 648,54				93 611,44		-9 037,10	
1	K	733 105	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční připojení, 1400/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000				1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
2	K	733 108	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 2000/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-1,000				-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
3	K	733 115	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000				1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
4	K	733 116	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	4,000				4,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
5	K	733 117	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	3,000				3,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
6	K	733 121	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-2,000				-2,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
7	K	733 122	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 700/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-9,000				-9,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
8	K	733 123	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-6,000				-6,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
9	K	733 132	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/500/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000				1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
10	K	733 1331	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/400/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000				1,000						do 01/2025 (ID 9%)
11	K	733 151	1/2" uzavírací šroubení pro dvourubkové soustavy s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové	ks	-273,000				-273,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
12	K	733 152	1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový	ks	-120,000				-120,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
13	K	733 153	1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; rohové	ks	-120,000				-120,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
14	K	733 154	termostatická hlavice 6 - 28 °C	ks	-282,000				-282,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
15	K	733 156	1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-20,000				-20,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
16	K	733 157	šroubení přípojovací pro tělesa VK VEKOLUX, rohové připojení R1/2" (HEI0531-50.000)	ks	282,000				282,000						do 01/2025 (ID 9%)
17	K	737 158	Ventil MULTILUX 1/2" radiátorový rohový s dvoubodovým připojením, poniklovaný (HEI3851-02.000)	ks	111,000				111,000						do 01/2025 (ID 9%)
18	K	737 159	Zaslepovací zátky	ks	273,000				273,000						do 01/2025 (ID 9%)
19	K	737 160	Demontáž integrované ventilové vložky z OT	ks	273,000				273,000						do 01/2025 (ID 9%)
20	K	737 161	Montáž zaslepovací zátky	ks	273,000				273,000						do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 734 - Potrubí, statické a regulační ventily					-11 175,64				-11 387,98		-212,34	
21	K	734 114	průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvod vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	-239,000				-239,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 735 - Rozdělovače					-14 934,49				-16 537,97		-1 603,48	
22	K	735 155	RV_1.8 - 1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzavírek se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovačem	kpl	-1,000				-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
23	K	735 1551	RV_1.8 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzavírek se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovačem	kpl	1,000				1,000						do 01/2025 (ID 9%)
24	K	735 157	RV_1.8 - 1/2" - svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-2,000				-2,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
25	K	735 158	RV_1.8 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavěsno	ks	-1,000				-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)
26	K	735 236	RV_3.4 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzavírek se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovačem	kpl	-1,000				-1,000						od 02/2025 (ID 1.9%)

11	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,111		14,111					od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 784 - Dokončovací práce - malby a tapety				-55 651,55			-56 708,93	-1 057,38	
12	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-884,200		-884,200					od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO3.07 - Úprava počtu prvků elektroinstalace na základě dopřesnění interiéru									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 741.1 - Rozvody silnoprroud				243 603,18			245 375,96	1 772,78	
1	K	741 101	Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu	ks	17,000		17,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
2	K	741 103	Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu	ks	17,000		17,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
3	K	741 104	Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu	ks	-2,000		-2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	741 110	Pohybový a světelný IR senzor (chodby) 6 m / 360°	ks	3,000		3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
5	K	741 112	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	64,000		64,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
56	K	741 114	Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)	ks	4,000		4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
57	K	741 116	Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)	ks	2,000		2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
58	K	741 117	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	20,000		20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
6	K	741 118	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	-3,000		-3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
59	K	741 121	Spínač trojipólový 40 A, IP 65	ks	1,000		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
7	K	741 136	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	130,000		130,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
60	K	741 137	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29	m	10,000		10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
61	K	741 138	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm)	m	10,000		10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
76	K	741 1591	Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
8	K	741 1621	Rozvaděč RP A1.1 - úprava, doplnění - doplnění měření pro prostor ordinace, 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
9	K	741 1631	Rozvaděč RP A2.1 - úprava, doplnění - doplnění 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
77	K	741 1781	Rozvaděč podružný RP K0 nový - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
10	K	741 190	Instalační kabel CYKY 3-j 1.5	m	175,000		175,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
11	K	741 191	Instalační kabel CYKY 3-j 2.5	m	300,000		300,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
62	K	741 196	Instalační kabel CYKY 4-j 10	m	25,000		25,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
63	K	741 197	Instalační kabel CYKY 4-j 16	m	25,000		25,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
12	K	741 205	Instalační kabel CYKY 5-j 1.5	m	40,000		40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
64	K	741 207	Instalační kabel CYKY 5-j 4	m	20,000		20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
65	K	741 208	Instalační kabel CYKY 5-j 6	m	20,000		20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
83	K	741 2161	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 4 (CGSG)	m	10,000		10,000					do 01/2025 (ID 9%)
66	K	741 217	Přívodní kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)	m	10,000		10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
67	K	741 220	Síťový izolovaný vodič H07V-U 4 žž (CY)	m	20,000		20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
68	K	741 221	Síťový izolovaný vodič H07V-U 6 žž (CY)	m	10,000		10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
69	K	741 223	Síťový izolovaný vodič H07V-U16 žž (CY)	m	40,000		40,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
70	K	741 235	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42	ks	20,000		20,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
71	K	741 236	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	10,000		10,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
72	K	741 238	Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50	ks	5,000		5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
73	K	741 239	Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50	ks	5,000		5,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
78	K	741 2541	Napojení samostatných VZT jednotek - výdejna 1.PP - VZT 16	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
79	K	741 2561	Napojení technologie	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
80	K	741 2621	Montáž - připojení el. zařízení	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
81	K	741 2631	Pomocné konstrukce	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
82	K	741 2641	Úpevňovací materiál	ks	1,000		1,000					do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 741.4 - Svítidla				29 592,08			30 154,33	562,25	
13	K	741 401	Svítidlo *A1 - přesná specifikace v TZ	ks	1,000		1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
14	K	741 404	Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ	ks	-3,000		-3,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
15	K	741 406	Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ	ks	-1,000		-1,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
16	K	741 407	Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ	ks	4,000		4,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
17	K	741 408	Svítidlo *D1N - přesná specifikace v TZ	ks	2,000		2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
18	K	741 409	Svítidlo *D2 - přesná specifikace v TZ	ks	-2,000		-2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
74	K	741 414	Svítidlo *G1 - přesná specifikace v TZ	ks	8,000		8,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
75	K	741 420	Svítidlo *N2 - přesná specifikace v TZ	ks	2,000		2,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
19	K	741 422	Svítidlo *T1 - přesná specifikace v TZ	ks	6,000		6,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 742.1 - Strukturovaná kabeláž				15 985,11			16 288,82	303,71	
20	K	742 140	Datová zásuvka 1x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD	ks	9,000		9,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
21	K	742 143	Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický	m	350,000		350,000					od 02/2025 (ID 1,9%)
			ZLO3.09 - Změna protipožárního obkladu v 1.PP									
			HSV - Práce a dodávky HSV; 61 - Úprava povrchů vnitřních				804 936,06			804 936,06	0,00	
7	K	061 101	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanašená strojně na stop, jednovrstvá, tl. 21mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spec viz výkres D.1.3.3 PBR rev.DZSPD č.2	m2	595,500		595,500					do 01/2025 (ID 9%)
8	K	061 102	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanašená strojně na strop, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres D.1.3.3 PBR rev.DZSPD č.2	m2	128,600		128,600					do 01/2025 (ID 9%)
9	K	061 103	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanašená strojně sloupky, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres D.1.3.3 PBR rev.DZSPD č.2	m2	19,840		19,840					do 01/2025 (ID 9%)

			HSV - Práce a dodávky HSV; 998 - Přesun hmot				5 128,68			5 128,68		
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,900			22,900				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 763 - Konstrukce suché výstavby				-1 000 262,30			-1 000 262,30		
1	K	763 102	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	-595,500			-595,500				do 01/2025 (ID 9%)
2	K	763 103	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	-128,600			-128,600				do 01/2025 (ID 9%)
3	K	763 104	Protipožární obklad sloupů kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spec viz výkres č.15	m2	-19,840			-19,840				do 01/2025 (ID 9%)
4	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez izolace - jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	743,940			743,940				do 01/2025 (ID 9%)
6	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,743			-2,743				do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO3.22 - Změna rozsahu systému MaR									
			PSV - Práce a dodávky PSV; 744 1 - MaR pro termostaty				48 160,18			39 564,53	-8 595,65	
2	K	744 101	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C	ks	-298,000			-298,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
34	K	744 1011	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C s vypínačem	ks	286,000			286,000				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 744 2 - MaR pro kotelnu				178 047,36			179 340,10	1 292,74	
3	K	744 205	Modul 8UI	ks	3,000			3,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
4	K	744 207	Modul 6DO relé	ks	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
5	K	744 216	Řadová svorka pojistková (250V/10 A; 0,5-6 mm2)	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
6	K	744 221	Stykač 9A 3P+1NO 230V AC	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
7	K	744 224	Motorový spínač třípólový 2,5-4,0A	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
8	K	744 225	Signálka zelená 24V AC/DC	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
9	K	744 230	Relé 24VAC, 4 kontakty, vč. patice	ks	4,000			4,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	744 238	Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky	sada	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
11	K	744 242	Snímač teploty příložný, Ni1000	ks	24,000			24,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
12	K	744 243	Presostat 40-400kPa	ks	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
13	K	744 246	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, 0-10bar (0-1MPa), 0-10V	ks	2,000			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
14	K	744 252	Termostat kapilárový 1,6m, 30°C - 90°C	ks	2,000			2,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
15	K	744 257	Ústředna detekce plynu, 8 vstupů, 2 výstupy	ks	-1,000			-1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
16	K	744 258	Detektor CO	ks	-6,000			-6,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
17	K	744 259	Detektor zemního plynu	ks	-6,000			-6,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
18	K	744 261	Světelná výstražná tabule "PORUCHA, HAVARIJNÍ STAV"	ks	-1,000			-1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
19	K	744 262	Označovací štítky, pomocný materiál	sada	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
20	K	744 263	Montáž periferií	sada	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
21	K	744 265	Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000			80,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
22	K	744 267	Instalační kabel JYTY 4Dx1	m	100,000			100,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
23	K	744 268	Bezhalogenový instalační kabel B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	260,000			260,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
24	K	744 270	Vodič CYA 6	m	30,000			30,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
25	K	744 271	instalační žlab oceloplech s přepážkou 100x125	m	20,000			20,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
26	K	744 272	kryt instalačního žlabu 100x125	m	20,000			20,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
27	K	744 275	systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)	sada	1,000			1,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
28	K	744 277	Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek	m	50,000			50,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
29	K	744 278	Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek	m	50,000			50,000				od 02/2025 (ID 1,9%)
30	K	744 280	Pomocný mont. materiál	sada	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
31	K	744 281	Montáž, oživení a testy	sada	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
32	K	744 283	Rozvaděč RM1	ks	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
33	K	744 284	Sekce SW (program + vizualizace OP+GC)	kpl	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 744 3 - MaR pro VZT - integrace VZT jednotek po Modbus RTU RS 485				200 605,40			200 605,40		
35	K	744 301	Doplnění VZT do weserverové vizualizace	ks	6,000			6,000				do 01/2025 (ID 9%)
36	K	744 302	Bezhalogenový instalační kabel B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	220,000			220,000				do 01/2025 (ID 9%)
37	K	744 303	Trubka, žlab, přichytky D+M	m	180,000			180,000				do 01/2025 (ID 9%)
38	K	744 304	Zkouška 1:1 s dodavatelem VZT	kpl	6,000			6,000				do 01/2025 (ID 9%)
			PSV - Práce a dodávky PSV; 744 4 - MaR pro sběr dat Mbus- elektroměry				157 166,00			157 166,00		
39	K	744 401	Centrála sběru dat do 250 měřiců - HW	ks	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
40	K	744 402	Úprava rozvaděče MaR - M	kpl	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
41	K	744 403	Nastavení M-bus - SW	ks	116,000			116,000				do 01/2025 (ID 9%)
42	K	744 404	Tvorba tabulek a exportů zpráv - SW	kpl	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
43	K	744 405	Zkouška 1:1 s dodavatelem elektro	kpl	1,000			1,000				do 01/2025 (ID 9%)
			ZLO3.17 - Řešení přečerpání podzemní tlakové vody									
			HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce				174 478,60			175 975,76	1 497,16	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,000			56,000				do 01/2025 (ID 9%)
2	K	132254103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	44,400			44,400				od 02/2025 (ID 1,9%)
3	K	132454103	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	17,550			17,550				od 02/2025 (ID 1,9%)
29	K	132454201	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	10,000			10,000				do 01/2025 (ID 9%)

[illegible]

[illegible]

64	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	-308,000		-308,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
65	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-5,764		-5,764			od 02/2025 (ID 1,9%)
PSV - Práce a dodávky PSV; 776 - Podlahy povlakové						386 966,20		394 318,57	7 352,37	
66	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	308,000		308,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
67	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	308,000		308,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
10	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-19,200		-19,200			od 02/2025 (ID 1,9%)
11	M	697510501R	zátěžový koberec v rolích, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M12	m2	-22,924		-22,924			od 02/2025 (ID 1,9%)
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	308,000		308,000			od 02/2025 (ID 1,9%)
69	M	284122851R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M11	m2	363,957		363,957			od 02/2025 (ID 1,9%)
70	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	228,700		228,700			od 02/2025 (ID 1,9%)
71	M	2841100R	lišta soklová PVC pro sokl výšky 100 mm	m	251,570		251,570			od 02/2025 (ID 1,9%)
72	K	776421711	Montáž list vložení pásů z podlahoviny do list včetně nářezání	m	228,700		228,700			od 02/2025 (ID 1,9%)
14	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,410		3,410			od 02/2025 (ID 1,9%)
PSV - Práce a dodávky PSV; 781 - Dokončovací práce - obklady						-14 998,05		-15 283,01	-284,96	
53	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-11,250		-11,250			od 02/2025 (ID 1,9%)
54	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-12,375		-12,375			od 02/2025 (ID 1,9%)
55	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-11,250		-11,250			od 02/2025 (ID 1,9%)
56	K	781494110R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-25,950		-25,950			od 02/2025 (ID 1,9%)
23	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,241		-0,241			od 02/2025 (ID 1,9%)
PSV - Práce a dodávky PSV; 784 - Dokončovací práce - malby a tapety						-3 959,56		-4 034,78	-75,22	
15	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-36,720		-36,720			od 02/2025 (ID 1,9%)
24	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,440		1,440			od 02/2025 (ID 1,9%)
58	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-27,630		-27,630			od 02/2025 (ID 1,9%)