

# Smlouva o dílo

č. 6/2017/Ú

## VO na ul. Drátovenská u domu č. p. 246

mezi

**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
(dále jen objednatel)

a

**BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín**  
(dále jen zhotovitel).

### *Identifikační údaje objednatel:*

Sídlo:	<b>Město Bohumín</b> Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starosta
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Jeziorský, vedoucí odb. ŽPaS Roman Pak, referent odb. ŽPaS
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

### *Identifikační údaje zhotovitele:*

Sídlo:	<b>BM servis a. s.</b> Krátká 775, 735 81 Bohumín
Zastoupen:	Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou představenstva a Martinem Rajnoškem, členem představenstva
IČ:	47672315
DIČ:	CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Iveta Jamnitzká, 774 170 158
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba Leo Reli, mistr provozu Údržba
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100
Tel.:	596 092 459
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544	

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je **veřejné osvětlení na ul. Drátovenská u domu č. p. 246 v Bohumíně.**

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchylné od v rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

Bližší specifikace prací a jejich rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který byl projednán a vzájemně odsouhlasen smluvními stranami a je přílohou této smlouvy.

## II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu.

Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena s DPH v Kč
196 418,55	41 247,90	237 666,45

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zadavatelem.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončeného díla.

Pokud se při opravě vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku URS.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční pozastávky budou objednatelem uvolněny zhotoviteli do 15 dnů po pominutí důvodů pro jejich pozastavení.

## III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

*Lhůta realizace pro výměnu VO:* 30. září 2017

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavínil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty a prohlášením o shodě.

#### **IV. Záruka, odstranění vad**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 24 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

#### **V. Sankce**

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 200,00 Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 200,00 Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14ti dnů od doručení písemného vyúčtování.

#### **VI. Ostatní ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad zabezpečit odvoz a uložení odpadů a nečistot vzniklých jeho činností. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení zákona č. 185/ 2001 Sb. o odpadech. Všechny druhy odpadů musí být shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a musí být likvidovány v souladu s legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem a zákony souvisejícími.
5. Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních.
6. Každé vyhotovení má povahu originálu.

7. Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a dodržovat prostředí a podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí v souladu s normou ČSN EN ISO 14001: 2005.

### VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně dne..... - 7 -08- 2017



Ing. Iva Vichná  
starosta města Bohumín




V Bohumíně dne .. 3. 8. 2017 .....



Ing. Kamil Zatloukal  
místopředseda představenstva  
BM servis a. s.

Martin Rajnošek  
člen představenstva  
BM servis a. s.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bohumín , ul. Drátovenská VO u domu č. p. 246 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Bohumín
		IČ	00297569
		DIČ	
Objednatel	Město Bohumín		
Projektant	Mazurková Jatmila		
Zhotovitel	BM servis a.s Bohumín		47672315
Rozpočet číslo		Zpracoval	
2017 - 55		Vladimír Sládek	
		Dne	
		18.07.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	64 112,55				17	Ostatní	0,00%	0,00		
6		Montáž	132 306,00				18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř.)		196 418,55	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis								23 Součet 7, 12, 19-22				196 418,55
Objednatel								24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis								25 DPH 21,00 % z 196 418,55				41 247,90
Razítko								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				237 666,45
Razítko								<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Razítko								27 Dodávky objednatele				0,00
Razítko								28 Klouzavá doložka				0,00
Razítko								29 Zvýhodnění +-				0,00





## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bohumín , ul. Drátovenská VO u domu č. p. 246 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objekt:

Objednatel: Město Bohumín

Zhotovitel: BM servis a.s Bohumín

JKSO:

Datum: 18.07.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>132 306,00</b>	<b>196 418,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže - MATERIÁL	0,00	0,00	64 112,55	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00	20 910,00	20 910,00	0,000	0,000
21-Mont	Elektromontáže - VÝCHOZÍ REVIZE	0,00	2 162,00	2 162,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže - ZBÝVAJÍCÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI PRÁCE	0,00	6 856,00	6 856,00	0,000	0,000
21-ZemPráce	Elektromontáže - Zemní práce	0,00	102 378,00	102 378,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>132 306,00</u>	<u>196 418,55</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>





# ROZPOČET

Stavba: Bohumín , ul. Drátovenská VO u domu č. p. 246 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objekt:

Objednatel: Město Bohumín

Zhotovitel: BM servis a.s Bohumín

JKSO:

Datum: 18.07.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže - MATERIÁL

1		př.c.1	BETONOVÝ STOŽÁR EPV 10,5/6 vč. dopravy	ks	1,000	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	0,000
2		př.c.2	HLAVICE KRYCÍ NA BETONOVÝ STOŽÁR MAJDALENA	ks	1,000	93,70	0,00	0,00	93,70	0,000
3		př.c.3	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ SP 200 / NSP 1P / DCK NA BETONOVÝ STOŽÁR VČ. UCHYČENÍ	ks	1,000	878,00	0,00	0,00	878,00	0,000
4		př.c.4	NOŽOVÉ POJISTKY PN 000 25A - POJISTKOVÁ VLOŽKA	ks	6,000	37,90	0,00	0,00	227,40	0,000
5		př.c.4A	INSTALAČNÍ SADA NA SLOUP	ks	1,000	82,75	0,00	0,00	82,75	0,000
6		př.c.5	KABEL A VKY 4 X 16	M	250,000	28,70	0,00	0,00	7 175,00	0,000
7		př.c.6	ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30 X 4	M	70,000	26,90	0,00	0,00	1 883,00	0,000
8		př.c.7	CHRÁNICÍKA DUOFLEX / KOPOFLEX / PRŮMĚR 50	M	250,000	11,30	0,00	0,00	2 825,00	0,000
9		př.c.8	ELEKTRO VÝZBROJ PRO 1 OKRUH	ks	2,000	380,00	0,00	0,00	760,00	0,000
10		př.c.9	FOLIE VÝSTRAŽNÁ - ČERVENÝ BLESK	M	250,000	1,75	0,00	0,00	437,50	0,000
11		př.c.10	LIŠTA OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ PRO ZEMNÍCI PÁSEK FeZn	ks	2,000	78,60	0,00	0,00	157,20	0,000
12		př.c.11	STOŽÁR BM6 ŽÁR. ZINEK V BARVĚ RAL 7022	ks	2,000	3 982,00	0,00	0,00	7 964,00	0,000
13		př.c.12	SVÍTLIDLO LED PHILIPS STELA LONG , 24 LED , 4 000 K - NASTAVENÉ NA REGULOVANÉ NAPĚTÍ	ks	2,000	12 850,00	0,00	0,00	25 700,00	0,000
14		př.c.13	ROURA KG DN 300 - DÉLKY 1 M	ks	2,000	1 006,50	0,00	0,00	2 013,00	0,000
15		př.c.28	ZBYVAJÍCÍ PODRUŽNÝ A UCHYCOVACÍ MATERIÁL	SOU BOR	1,000	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,000
<b>21-M Elektromontáže - MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>										
16	R	př.c.30	Montážní a demontážní práce	hod	60,000	206,00	0,00	12 360,00	12 360,00	0,000
							0,00	20 910,00	20 910,00	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	R	př.c.31	Montážní mechanismy - pracovní plošina	hod	15,000	570,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000
<b>21-Mont</b>								<b>2 162,00</b>	<b>2 162,00</b>	<b>0,000</b>
18	R	př.c.40	Výchozí revize vč. revizní zprávy	hod	5,000	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000
19	R	př.c.41	Měření intenzity osvětlení	soub or	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000
20	R	př.c.42	Spolupráce s revizním technikem	h	2,000	206,00	0,00	412,00	412,00	0,000

<b>21-M</b>				<b>Elektromontáže - ZBÝVAJÍCÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI PRÁCE</b>						
21	R	př.c.50	Vypínání sítě	soub or	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,000
22	R	př.c.51	Komplexní vyzkoušení - oživení	soub or	1,000	206,00	0,00	206,00	206,00	0,000
23	R	př.c.52	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000
24	R	př.c.53	Geodetické zaměření	soub or	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000
<b>21-ZemPrác</b>								<b>6 856,00</b>	<b>6 856,00</b>	<b>0,000</b>
<b>e</b>								<b>102 378,00</b>	<b>102 378,00</b>	<b>0,000</b>

<b>21-ZemPrác</b>				<b>Elektromontáže - Zemní práce</b>						
25	R	př.c.50	Vytýčení trasy	km	0,210	3 800,00	0,00	798,00	798,00	0,000
26	R	61	Sejmutí dřvu	m2	73,500	36,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,000
27	R	62	Jáma stožár - výkop ručně 1,8, zemina tř.4	ks	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000
28	R	63	Jáma stožár - výkop ručně 1,0, zemina tř.4	ks	2,000	960,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000
29	R	64	Kabelová rýha šířky 35 cm, hloubka 70 cm, zemina tř.4	m	205,000	158,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,000
30	R	65	Pouzdrový základ 300 x 100 cm	ks	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
31	R	66	Stožárový základ betonový	ks	1,000	990,00	0,00	990,00	990,00	0,000
32	R	67	Projezání asfaltu	m	17,000	135,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,000
33	R	68	Asfalt šířka 60 cm	m	8,500	960,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,000
34	R	69	Kabelová rýha šířky 60, hloubky 130 cm, zemina tř.4	m	8,500	560,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,000
35	R	70	Zához jámy	ks	3,000	230,00	0,00	690,00	690,00	0,000
36	R	71	Zához rýhy š=35 cm, hl.=70 cm, zemina tř.4	m	205,000	78,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,000
37	R	72	Zához rýhy š=60 cm, hl.=130 cm, zemina tř.4	m	8,500	330,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,000



P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	R	73	Naložení a odvoz zeminy	m3	1,100	1 250,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,000
39	R	74	Hutnění zemina do 20 cm	m3	52,000	76,00	0,00	3 952,00	3 952,00	0,000
40	R	75	Pískování	m	210,000	28,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,000
41	R	76	Zakrytí fólií	m	210,000	13,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,000
42	R	77	Kabelový prostup PVC do 61 mm - chránička	m	210,000	18,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000
43	R	78	Položení dříví	m2	73,500	22,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,000
44	R	79	Provizorní úprava terénu	m2	73,500	52,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,000
45	R	80	Osetí travou vč. osiva	m2	73,500	48,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,000
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>132 306,00</b>		<b>196 418,55</b>	<b>196 418,55</b>	<b>0,000</b>

