

SMLOUVA O DÍLO**VN Pod cestou****č. 161/S955/2024/103**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na
základě pověření ze dne 2.1.2023ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí
Berounky a TDS

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem Luby 175, 339 01 Klatovy

IČO: 497 91 788

DIČ: CZ49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená: Michalem Schneedorflerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**VN Pod cestou**“, evidenční číslo zakázky: **S955/2024/103**, a to dle projektové dokumentace „VN Pod cestou“, vypracované [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy **bude spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, **resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je rekonstrukce malé vodní nádrže nacházející se v nezastavěném území obce Staré Sedliště, v lesním komplexu cca 2,5 km jihozápadně od místní části Nové Sedliště.

Jedná se o kompletní rekonstrukci zemní hráze, doplnění funkčních objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Součástí bude i úprava zátopy a zřízení přístupové komunikace.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného stavebního povolení vydaného MěÚ Tachov, OŽP, dne 19. 4. 2024 pod č. j. 889/2024 – OŽP/TC.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - ohlášení zahájení stavby a kontrolních dnů dotčeným orgánům dle jejich vyjádření k PD - Západočeské muzeum v Plzni, Povodí Vltavy,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace povodňového plánu včetně ověření pověřeným orgánem obce,
 - zpracování geometrického plánu,
 - aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- aktualizace (doplnění) havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí,
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
- 7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
- 9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
- 10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- 11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **14. 4. 2025.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději dne 21. 9. 2026.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 770 977,92 Kč (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých devadesát dva haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu:

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň;

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště do 31. 10. 2025 činit 2 000 000 Kč bez DPH.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány

- samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
 4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
 5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
 7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Zhotovitel není oprávněn kácet žádné dřeviny.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatel.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví havarijní plán, předloží ho objednateli a zajistí jeho potvrzení příslušným vodoprávním úřadem.
32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,

- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

- 3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází

- z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **14. 4. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **21. 12. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


ST OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Schneedörfler
jednatel
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_09
Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

KSO:
Místo: Nové Sedliště

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 770 977,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 770 977,92	791 905,36
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 562 883,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23_09

Stavba:

Vodní nádrž Pod cestou

Místo:

Nové Sedliště

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p

Projektant:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 770 977,92	4 562 883,28	
SO 01	Hráz	1 263 211,49	1 528 485,90	STA
SO 02	Spodní výpust	689 087,16	833 795,46	STA
SO 03	Bezpečnostní přeliv	539 934,93	653 321,27	STA
SO 04.1	Zátopa	846 992,90	1 024 861,41	STA
SO 04.2	Neprůtočná tůň	28 722,16	34 753,81	STA
SO 05	Přístupová komunikace	295 529,28	357 590,43	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	107 500,00	130 075,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou
Objekt:
SO 01 - Hráz

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		1 263 211,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 263 211,49	21,00%	265 274,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 528 485,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Pod cestou
Objekt: SO 01 - Hráz

Místo: Nové Sedliště
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 263 211,49
HSV - Práce a dodávky HSV		1 263 211,49
1 - Zemní práce		814 370,77
2 - Zakládání		61 304,56
4 - Vodorovné konstrukce		320 187,20
8 - Trubní vedení		3 083,96
998 - Přesun hmot		64 265,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vodní nádrž Pod cestou				Datum:		22.01.2024	
Objekt:		SO 01 - Hráz				Projektant:			
Místo:		Nové Sedliště				Zpracovatel:			
Zadavatel:		Lesy České republiky, s. p							
Uchazeč:		PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 263 211,49	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 263 211,49	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					814 370,77	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	11500-R	Převedení vody po celou dobu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

		P	Poznámka k položce: - bude využito stávající koryto Sedlišťského potoka, které bude dle potřeby prohloubeno, do daného koryta bude napojena odvodňovací rýha, která bude sloužit jako ochrana staveniště před přítokem povrchové vody během stavby spodní výpusti - v poloze je zahrnuto i potřebné čerpání vody po celou dobu stavby a pohotovost čerpací soustavy					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	92,900	61,00	5 666,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111						
VV		"stávající hráz" 92,9			92,900			

3	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	271,000	65,00	17 615,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103112						
VV		"stávající hráz" 271,0			271,000			

4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	903,550	75,00	67 766,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106						
VV		"výkop pro hráz; bilance zemin pol. 9, 10; odečet zatřídění horniny 4 v levém zavázání " 627,8+308,6+47,9-87,45			896,850			
VV		"pas odvodňovací koryto" 1,9			1,900			
VV		"výkop pro schodiště; bilance zemin pol. 22" 4,8			4,800			
VV		Součet			903,550			

5	K	122251405	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	570,700	70,00	39 949,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251405						
VV		"zemník 1. polovina; bilance zemin pol. 13" 364,9			364,900			
VV		"zemník 2. polovina; bilance zemin pol. 16" 205,8			205,800			
VV		Součet			570,700			

6	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	87,450	130,00	11 368,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351106						
VV		"výkop pro hráz; bilance zemin pol. 9, 10; zatřídění horniny 4 v levém zavázání " 87,45			87,450			

7	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	22,100	120,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100						
VV		"přeložka odvodňovacího koryta; bilance zemin pol. 3" 22,1			22,100			

8	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	646,300	30,00	19 389,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101						
VV		"bilance zemin pol. 3;přeložka koryta; zemina do přítěžovací lavice" 22,1			22,100			
VV		"bilance zemin pol. 9; základová spára a zavazovací ostruha; nevhodná zemina do jam po pařezech" 47,9			47,900			
VV		"bilance zemin pol. 13; polovina zemníku; konstrukční zemina na mezideponii I." 364,9			364,900			
VV		"bilance zemin pol. 16; druhá polovina zemníku; konstrukční zemina z mezideponie 1. na hráz" 205,8			205,800			
VV		"bilance zemin pol. 22; přístup na hráz; konstrukční zemina z mezideponie I." 5,6			5,600			
VV		Součet			646,300			

9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2 596,700	36,00	93 481,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102						
VV		"bilance zemin pol. 6; humózní zemina na přítěžovací lavici" 363,9			363,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "bilance zemin pol. 22; přístup na hráz; nevhodná zemina do přitěžovací lavice" 4,8		4,800			
			VV "bilance zemin pol. 9; základová spára a zavazovací ostruha; konstrukční zemina z mezideponie 1" 627,8*0,6		376,680			
			VV "bilance zemin pol. 9; základová spára a zavazovací ostruha; nevhodná zemina do přitěžovací lavice" 308,6*0,4		123,440			
			VV "bilance zemin pol. 11; násyp nové hráze; konstrukční zemina z mezideponie 1." 713,8*0,6		428,280			
			VV "bilance zemin pol. 20; násyp nové hráze; konstrukční zemina z mezideponie 1. a 2." 2080,7*0,6		1 248,420			
			VV "bilance zemin; rozprostření ornice" 85,3*0,6		51,180			
			VV Součet		2 596,700			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 588,200	46,00	73 057,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"bilance zemin pol. 9; základová spára a zavazovací ostruha; konstrukční zemina z mezideponie 1" 627,8*0,4		251,120			
		VV	"bilance zemin pol. 9; základová spára a zavazovací ostruha; nevhodná zemina do přitěžovací lavice" 308,6*0,6		185,160			
		VV	"bilance zemin pol. 11; násyp nové hráze zavázání; konstrukční zemina z mezideponie 1." 713,8*0,4		285,520			
		VV	"bilance zemin pol. 20; násyp nové hráze; konstrukční zemina z mezideponie 1. a 2." 2080,7*0,4		832,280			
		VV	"bilance zemin; rozprostření ornice" 85,3*0,4		34,120			
		VV	Součet		1 588,200			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 885,400	20,00	57 708,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	"bilance zemin pol. 11; konstrukční zemina z mezideponie 1. na zavázání hráze" 713,8		713,800			
		VV	"bilance zemin pol. 20; konstrukční zemina z mezideponie 1. a 2. na hráz" 2080,7		2 080,700			
		VV	"bilance zemin pol. 22; konstrukční zemina z mezideponie 1. k přístupu na hráz" 5,6		5,600			
		VV	"ornice pro ohumusování koruny a svahu hráze" 85,3		85,300			
		VV	Součet		2 885,400			
12	K	167151111R	Promísení konstrukční zeminy na hráz na mezideponii (dle předpisu TZ a IGP)	m3	3 601,700	29,00	104 449,30	
		VV	"bilance zemin pol. 10; promísení konstrukční zeminy na mezideponii - přehození na hromádách" 1489,6		1 489,600			
		VV	"bilance zemin pol. 18; promísení konstrukční zeminy na mezideponii - přehození na hromádách" 2112,1		2 112,100			
		VV	Součet		3 601,700			
13	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	2 842,400	45,00	127 908,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103202					
		VV	"Postupné sypaní a hutnění nově navržené hráze (zavázání); bilance zeminy pol. 11; z mezideponie 1. na hráz" 713,8		713,800			
		VV	"Postupné sypaní a hutnění nově navržené hráze; bilance zemin pol. 20; zemina z mezideponie 1. a 2." 2080,7		2 080,700			
		VV	"Zásyp jam po pařezech v prostoru stávající hráze" 47,9		47,900			
		VV	Součet		2 842,400			
14	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	5,600	90,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		VV	"násyp pro schodiště" 5,6		5,600			
15	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2 401,100	25,00	60 027,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
		VV	"bilance zemin pol. 14; nevhodná zemina pro uzavření 1/2 zemníku" 364,9		364,900			
		VV	"bilance zemin pol. 17; nevhodná zemina pro uzavření 2/2 zemníku" 205,8		205,800			
		VV	"bilance zemin pol. 23; přitěžovací lavice po realizaci patního drénu" 1830,4		1 830,400			
		VV	Součet		2 401,100			
16	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	339,600	43,00	14 602,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
		VV	"koruna hráze; bilance zemin" 339,6		339,600			
17	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	942,800	10,00	9 428,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
		VV	"vzdušní svah" 513,8		513,800			
		VV	"zatěžovací lavice" 429,0		429,000			
		VV	Součet		942,800			
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	18,856	110,00	2 074,16	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			942,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	18,856				
19	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 469,600	5,00	7 348,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451121					
VV			"koruna hráze" 339,6	339,600				
VV			"zatěžovací lavice" 1130,0	1 130,000				
VV			Součet	1 469,600				
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	29,392	110,00	3 233,12	CS ÚRS 2024 02
VV			1469,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	29,392				
21	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 130,000	8,00	9 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
VV			"přiležovací lavice" 1130,0	1 130,000				
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	389,240	17,00	6 617,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			"pod přístup na hráz" 5,7*3,0	17,100				
VV			"pas v nátoku do tůně" 3,1*1,4	4,340				
VV			"zavázání hráze" 122,6*3	367,800				
VV			Součet	389,240				
23	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	99,360	32,00	3 179,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
VV			"přeložka odvodňovacího koryta" 0,72*2*69	99,360				
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 461,070	32,00	46 754,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
VV			"návodní a vzdušní svah hráze - dle kubaturového listu" 1442,8	1 442,800				
VV			"svahování násypu pro schodiště" 3,6*2,2+(3,6+1)/2*4,5	18,270				
VV			Součet	1 461,070				
25	K	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	513,800	40,00	20 552,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351133					
VV			"svahy hráze;balance zemin" 513,8	513,800				
D 2			Zakládání	61 304,56				
26	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	92,100	120,00	11 052,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/214500211					
VV			19,8+72,3	92,100				
27	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63	t	23,486	500,00	11 743,00	CS ÚRS 2024 02
VV			92,1*0,1*2,55	23,486				
28	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	49,320	550,00	27 126,00	CS ÚRS 2024 02
VV			92,1*0,21*2,55	49,320				
29	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasně nebo odlehčovací drenáže	m	94,863	120,00	11 383,56	CS ÚRS 2024 02
VV			92,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	94,863				
D 4			Vodorovné konstrukce	320 187,20				
30	K	451561111R	Lože pod rovnaniny z kameniva drčeného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,850	130,00	370,50	
VV			"pod kamenný pas" 2,85	2,850				
31	K	451561112R	Lože pod rovnaniny z kameniva drčeného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	16,980	125,00	2 122,50	
VV			"přístup na hráz" 5,66*3	16,980				
32	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	66,400	1 100,00	73 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457531111					
VV			"filtr návodní svah hráze - dle kubaturového listu" 66,4	66,400				
33	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	26,082	1 500,00	39 123,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512161					
VV			"opěrná patka" (26,5+70,1)*0,27	26,082				
34	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	1,739	2 800,00	4 869,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143					
P			Poznámka k položce:					
VV			"kamenný stabilizační pas přeložka odvodňovacího koryta" 0,61*2,85	1,739				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	7,690	2 800,00	21 532,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153 "přístup k hrázi" 2,43*2+0,5*2*2,83		7,690			
36	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	170,600	1 050,00	179 130,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112 "opevnění návodní svah hráze - dle kubaturového listu" 170,6		170,600			
D	8	Trubní vedení					3 083,96	
37	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	92,100	10,00	921,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871238111					
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	1,600	140,00	224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121 2*0,8		1,600			
39	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	1,648	145,00	238,96	CS ÚRS 2024 02
VV			1,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,648			
40	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	4,000	225,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
41	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
42	M	28613251	nátrubek spojovací PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
D	998	Přesun hmot					64 265,00	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	642,650	100,00	64 265,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:
SO 02 - Spodní výpust

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		689 087,16	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	689 087,16	21,00%	144 708,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	833 795,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

Místo:

Nové Sedliště

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p

Projektant:



Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		689 087,16
HSV - Práce a dodávky HSV		689 087,16
1 - Zemní práce		47 823,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		365 304,54
4 - Vodorovné konstrukce		118 636,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 600,00
8 - Trubní vedení		22 850,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 211,28
998 - Přesun hmot		13 014,82
RD9 - Obslužná lávka požeráku		9 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		67 646,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

Místo:

Nové Sedliště

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p

Projektant:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							689 087,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							689 087,16	
D 1 Zemní práce							47 823,02	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	46,092	80,00	3 687,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106					
VV			"nátok do tůňě - pas (dno)" 0,73*3		2,190			
VV			"nátok do tůňě - opevnění mezi pasy" (1,3+1,55)/2*0,5*1,6		1,140			
VV			"nátok do tůňě - pas (svah)" 0,68*3		2,040			
VV			"čelní výust" 10,79*1,1+6,15*0,6+6,15*0,45+0,05*4,8		18,567			
VV			"požerák" (3,2*3,2+4,25*4,25)/2*1,05		14,859			
VV			"nátok do požeráku" 0,375*8,35+0,65*5+0,15*3,05*2		7,296			
VV			Součet		46,092			
2	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	42,612	140,00	5 965,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100					
VV			"koryto od spodní výpusti" 4,9*0,18+1,34*10,55		15,019			
VV			"opevnění vývaru" (3,85+4,64)/2*6,5		27,593			
VV			Součet		42,612			
3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	59,880	200,00	11 976,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
VV			"odpadní potrubí, překop stávající hráze a výměna pod potrubím" 19,96*3		59,880			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	93,080	34,00	3 164,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
VV			"balance zemin pol. 8; nevhodná zemina do přitěžovací lavice" 93,08		93,080			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	48,620	54,00	2 625,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"balance zemin pol. 8; konstrukční zemina z mezideponie 1" 48,62		48,620			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,800	68,00	598,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			"balance zemin, zemina pro rozprostření ornice" 8,8		8,800			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,420	36,00	2 067,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"na mezideponii I." 48,62		48,620			
VV			"ornice" 8,8		8,800			
VV			Součet		57,420			
8	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	38,040	90,00	3 423,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103202					
VV			"odpadní potrubí" 6*3+6,68*3		38,040			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	60,710	98,00	5 949,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"koryto od spodní výpusti vč. části stávajícího koryta" 0,6*4,9+0,15*10,55+15*1,53+5*1,1		32,973			
		VV	"opevnění vývaru" (0,51+0,25)/2*6,5		2,470			
		VV	"čelní výust" 4,05*0,5+10,79*0,6+6,15*0,6+6,15*0,45-0,27		14,687			
		VV	"požerák" 0,5*3,85+0,32*3+(0,85+3,85*2)*0,9		10,580			
		VV	Součet		60,710			
10	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	87,800	60,00	5 268,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"koryto od spodní výpusti" 2*6,5*2		26,000			
		VV	"opevnění vývaru" 15,45*2*2		61,800			
		VV	Součet		87,800			
11	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	87,800	6,00	526,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,756	110,00	193,16	CS ÚRS 2024 02
		VV	87,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,756			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	39,380	18,00	708,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	"nátok do tůně - pas (dno)" 2,7		2,700			
		VV	"nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1,3+1,55)/2*1,6		2,280			
		VV	"nátok do tůně - pas (svah)" 2,1		2,100			
		VV	"opevnění vývaru" 7,75+3,1		10,850			
		VV	"požerák" 2,2*2,2		4,840			
		VV	"nátok do požeráku" 15,5*0,9		13,950			
		VV	"čelní výust" 3,8*0,7		2,660			
		VV	Součet		39,380			
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	43,902	38,00	1 668,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
		VV	"koryto od spodní výpusti" 15,45*(0,69*2+0,99*2)/2+1*0,69/2		26,301			
		VV	"opevnění vývaru" 0,99*2*0,8+(1,18*2+1,63*2)/2*5,7		17,601			
		VV	Součet		43,902			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				365 304,54	
15	M	R-1	D+M Betonový otevřený požerák s trojitou dloužovou stěnou	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	
		P	Poznámka k položce: Dodávka a montáž - prefabrikovaný požerák třídužový s výtokem DN 400 - 1230x1400x3150 mm - včetně ocelového žebříku - včetně provedení všech potřebných prací pro jeho osazení a osazení lávky - zabudování ocelových profilů do dloužových drážek požeráku (U50) - včetně zabudovaných kotev pro uchycení lávky					
16	M	R-2	D+M příslušenství k požeráku	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
		P	Poznámka k položce: Dodávka a montáž - vtokové česle (př. D.5.1) - uzamykatelný pozinkovaný poklop (př. D.5.1) - cejch (označení Hnn)					
17	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	17,528	4 900,00	85 887,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321115					
		P	Poznámka k položce: beton C25/30 XF3 S3 XA2					
		VV	"čelní výust" 3,6*0,5*2,05-0,126*0,5-0,018*2*0,5		3,609			
		VV	"obetonování odpadního potrubí" 0,56*(16-0,5)+0,28*0,3		8,764			
		VV	"základ požeráku" 2*2*1,2		4,800			
		VV	"základ pro lávku" 0,5*0,5*1,2+0,22*0,21*1,2		0,355			
		VV	Součet		17,528			
18	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	66,681	900,00	60 012,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
		VV	"čelní výust" 3,6*2,05*2+0,5*2,05*2		16,810			
		VV	"obetonování potrubí" 2,45*(16-0,5)		37,975			
		VV	"základ požeráku" 1,2*2*4		9,600			
		VV	"základ lávka" (0,5*0,5+0,22*0,21)*2+1,2*0,71*2		2,296			
		VV	Součet		66,681			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	66,681	240,00	16 003,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
20	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,002	38 000,00	76,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111 "vázací drát 5mm"0,154*11,7/1000*1,1		0,002			
21	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,041	37 000,00	1 517,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112 "základ požeráku prům. 16 mm; 2*1,7+25*0,8" 1,58*23,4/1000*1,1		0,041			
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,369	32 000,00	11 808,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
P			Poznámka k položce: síť výztužná svařovaná KARI KY 50, 150 x 150 mm, D 8 mm					
VV			"výpustné potrubí"44,18*5,4/1000*1,1		0,262			
VV			"čelo" 18,01*5,4/1000*1,1		0,107			
VV			Součet		0,369			
D 4			Vodorovné konstrukce				118 636,60	
23	K	423176511	Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	t	0,280	18 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423176511 spojky+nosníky		0,280			
24	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,263	33 500,00	8 810,50	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 21,9 kg/m žárově zinkovaná ocel					
VV			2 nosníky * délka * hmotnost 21,9 kg/m		0,263			
VV nosníky			2*6,0*21,9/1000					
25	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,017	33 500,00	569,50	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: žárově zinkovaná ocel					
VV			spojky profilů = 2 ks * délka* 8,34 kg/m		0,017			
VV spojky			2*1,0*8,34/1000					
26	K	451561111R	Lože pod rovinaniny z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,200	128,00	1 305,60	
VV			"nátok do tůně - pas dno" 0,09*3/0,1		2,700			
VV			"nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1,3+1,55)/2*0,1*1,6/0,1		2,280			
VV			"nátok do tůně - pas svah" 0,07*3/0,1		2,100			
VV			"opevnění vývaru - pas" 0,39*0,8/0,1		3,120			
VV			Součet		10,200			
27	K	451561112R	Lože pod rovinaniny z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,350	148,00	1 975,80	
VV			"nátok do požeráku" 8,35+5		13,350			
28	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,848	4 100,00	3 476,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311161					
P			Poznámka k položce: C25/30 XF3 S3					
VV			"pod čelní výust" (3,6+0,1*2)*(0,5+0,1*2)*0,1		0,266			
VV			"pod základ požeráku" (2+0,1*2)*(2+0,1*2)*0,1		0,484			
VV			"pod základ lávky" (0,5+0,1*2)*(1,2+0,1*2)*0,1		0,098			
VV			Součet		0,848			
29	K	452921111	Osazení zajišťovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti jednotlivě do 200 kg	kus	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452921111					
30	M	R0100015	Práh podkladní pro uložení trub h. 90/125 mm	kus	9,000	420,00	3 780,00	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K		462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	11,600	1 400,00	16 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512370 "opevnění vývaru" (1,8+2,27)/2*5,7		11,600			
32	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	23,200	120,00	2 784,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519003 "opevnění vývaru" 11,6/0,5		23,200			
33	K		463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,912	2 900,00	2 644,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142 "nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1,3+1,55)/2*0,4*1,6		0,912			
34	K		463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	5,830	2 600,00	15 158,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143 "nátok do tůně - pas (dno)" 0,64*3		1,920			
VV				"nátok do tůně - pas (svah)" 0,61*3		1,830			
VV				"pevnění vývaru - pas" 2,6*0,8		2,080			
VV				Součet		5,830			
35	K		463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	14,064	2 600,00	36 566,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153 "nátok do požeráku - dno" (8,35+5)*0,5		6,675			
VV				"nátok do požeráku - křídla" 3,2*0,7*(0,6+1,57)/2*2+1,15*0,7*1,57*2		7,389			
VV				Součet		14,064			
36	K		464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	11,104	1 300,00	14 435,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112 "koryto od spodní výpusti" 16,45*(0,75+0,6)/2		11,104			
D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 600,00	
37	K		628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	352,000	50,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611 "nosníky + zábradlí" 280+72		352,000			
D	8			Trubní vedení				22 850,40	
38	K		871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871390410					
39	M		28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	16,240	1 210,00	19 650,40	CS ÚRS 2024 02
VV				16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,240			
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 211,28	
40	K		934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	7,216	3 270,00	23 596,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956123 "falcovaná dubová dlůž s háčkem v. 150 mm" 3,1*0,88+2,55*0,88*2		7,216			
41	K		936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936501111 Poznámka k položce: Specifikace a osazení dle technické zprávy					
42	K		953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	1,256	410,00	514,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334212 2*3,14*0,2		1,256			
D	998			Přesun hmot				13 014,82	
43	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	100,114	130,00	13 014,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
D	RD9			Obslužná lávka požeráku				9 000,00	
44	K		R-4	D+M spojovacích úhelníků pro přikotvení nosníků k prahu v tělese hráze a přichycení ke konstrukci požeráku.	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Dodávka+ montáž spojovacích úhelníků pro přikotvení nosníků k požeráku a prahu v tělese hráze, dle výkresu D.5.2.Úhelníky budou žárově pozinkovány.

P
Součástí dodávky je i spojovací materiál a 4 ks chemické kotvy pro přikotvení do požeráku a 4 ks pro přikotvení do betonového bloku na hrázi. Přikotvení na hrázi bude kluzné ve směru nosníků lávky pro umožnění tepelné roztažnosti nosníků.

Součástí položky je i vrtání otvorů, čištění otvorů stlačeným vzduchem a kulatým kartáčkem.

Součástí položky je spojovací materiál (závitové tyče, matky, podložky)

D		767	Konstrukce zámečnické			67 646,50		
45	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,750	450,00	3 037,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161123 "délka zábradlí dle D.5.2" 6,75 6,750					
46	M	63126080-R	zábradlí ocelové svařované Pz - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	6,750	2 500,00	16 875,00	
P VV			Poznámka k položce: žárově zinkovaná ocel 6,75 "Délka dle D.5.2. 6,750					
47	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	192,000	200,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590120					
48	M	55347057	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm	kus	6,000	1 510,00	9 060,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,274	1 000,00	274,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou
Objekt:
SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		539 934,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	539 934,93	21,00%	113 386,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	653 321,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

Objekt: SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Nové Sedliště

Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p

Projektant:

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		539 934,93
HSV - Práce a dodávky HSV		539 934,93
1 - Zemní práce		62 189,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		125 952,00
4 - Vodorovné konstrukce		308 471,97
998 - Přesun hmot		43 321,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou			Datum:	22.01.2024		
Objekt:	SO 03 - Bezpečnostní přeliv			Projektant:			
Místo:	Nové Sedliště			Zpracovatel:			
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p						
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							539 934,93	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	539 934,93
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	62 189,44
---	---	-------------	-----------

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	167,979	85,00	14 278,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106					
		VV	"kamenný pas km 0.00235 (řez 3-1)" 0,9*2,97		2,673			
		VV	"kamenný pas km 0.00905 (řez 3-2)" 0,9*1,47		1,323			
		VV	"stabilizace soutoku zátopa" (27+90)/2*(563,2-562,6)+(90+122)/2*(563,6-563,2)		77,500			
		VV	"stabilizace soutoku hrázka" 2,89*0,9+3,15*10,1		34,416			
		VV	"nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1+1,15)/2*0,5*3,3		1,774			
		VV	"nátok do tůně - pas" 0,68*4,3		2,924			
		VV	"Kamenný pas km 0.03471" 0,9*6,35		5,715			
		VV	"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)" 17,31*1,7+17,31/2*0,525*2		38,515			
		VV	"nátok do tůně" 0,73*4,3		3,139			
		VV	Součet		167,979			
2	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	91,737	130,00	11 925,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
		VV	"odtok ze soutoku" 0,63/2*5,2		1,638			
		VV	"koryto od přelivu" (1,32+2,64)/2*2+(2,64+2,15)/2*5,24+(2,15+3,74)/2*6,66+(4,44+6,05)/2*6,2		68,643			
		VV	"skluz od přelivu km 0,04181-0,05193" ((6,05+6,85)/2*5,06+6,85/2*3)*0,5		21,456			
		VV	Součet		91,737			
3	K	124453101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	21,456	300,00	6 436,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124453101					
		VV	"skluz od přelivu km 0,04181-0,05193" ((6,05+6,85)/2*5,06+6,85/2*3)*0,5		21,456			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	126,400	30,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
		VV	"bilance zemin pol. 20; stabilizace soutoku; nevhodná zemina do přítěžovací lavice" 126,4		126,400			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	124,500	48,00	5 976,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		VV	"bilance zemin pol 21; výkop koryto BP; nevhodná zemina do přítěžovací lavice" 124,5		124,500			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,900	52,30	360,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"bilance zemin pol. 19; stabilizace soutoku; konstrukční zemina z mezideponie 1" 25,9		25,900			
		VV	"ornice" 6,9		6,900			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,800	40,00	1 312,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	"konstrukční zemina z mezideponie 1" 25,9		25,900			
		VV	"ornice" 6,9		6,900			
		VV	Součet		32,800			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	32,161	100,00	3 216,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
VV				stabilizace soutoku - násyp hrázky					
VV				"těsnící zemina" 7,95*2,3+5,55/2*2,73		25,861			
VV				"výkopek" 0,9*(11,2/2+2,8/2)		6,300			
VV				Součet		32,161			
9	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,311	100,00	3 131,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV				"Koryto od přelivu km 0,02040-0,03431 (13,9 m)"		7,218			
VV				(0,94+0,15)/2*5,24+(0,94+0,37)/2*6,66					
VV				"Koryto od přelivu km 0,03511- 0,04131 (6,2 m)" 0,3*6,2		1,860			
VV				"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)"					
VV				4,42*0,5+10,72*0,6*2+10,72/2*0,525*2		20,702			
VV				"Skluz od přelivu km 0,04181-0,05193" 0,19*8,06		1,531			
VV				Součet		31,311			
10	K		181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	68,500	17,00	1 164,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
VV				"Stabilizace soutoku" 55,0		55,000			
VV				"Koryto od přelivu km 0,02040-0,03431 (13,9 m) - v místě zásypu koryta" 13,5		13,500			
VV				Součet		68,500			
11	K		181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	68,500	5,00	342,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451121					
12	M		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,370	130,00	178,10	CS ÚRS 2024 02
VV				68,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,370			
13	K		181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	35,630	22,00	783,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV				"kamenný pas km 0.00235 (řez 3-1)" 3,1*0,8		2,480			
VV				"kamenný pas km 0.00905 (řez 3-2)" 3,2*0,8		2,560			
VV				"nátok do tůně - opevnění mezi pasy" 3,65		3,650			
VV				"nátok do tůně - kamenné pasy" 4,28+3,44		7,720			
VV				"Kamenný pas km 0.03471" 4,24		4,240			
VV				"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)" 7,0*0,7		4,900			
VV				"pod pasem – přelivná hrana" 14,4*0,7		10,080			
VV				Součet		35,630			
14	K		182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	221,228	42,00	9 291,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
VV				"odtok ze soutoku" (0,72*2+0,66*2)/2*5,2		7,176			
VV				"přeliv" 0,66*2*2+0,66*2/2*1		3,300			
VV				"stabilizace soutoku" 126,55*1,05		132,878			
VV				"Koryto od přelivu km 0,02040-0,03431 (13,9 m)"					
VV				(0+1,08*2)/2*2+1,08*2*11,9		27,864			
VV				"Koryto od přelivu km 0,03511- 0,04131 (6,2 m)" 1,08*2*6,2		13,392			
VV				"Skluz od přelivu km 0,04181-0,05193"					
VV				(1,08*2+1,49*2)/2*5,06+(1,49*2+1,9*2)/2*5,06		30,158			
VV				"Přelivná hrana - kamenná rovinanina" 1,9*2*1,7		6,460			
VV				Součet		221,228			
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				125 952,00	
15	K		321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	12,510	4 900,00	61 299,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115					
P				Poznámka k položce: C25/30 XF3 S3 XA2					
VV				"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)"					
VV				4,8*1*0,5+0,6*0,9*0,5+1*1,6*0,5*2		4,270			
VV				"Přelivná hrana - betonový pas km 0,05418 (řez 3-11)"					
VV				12,2*1*0,5+1,8*0,6/2*2*0,5+1,6*1*0,5*2		8,240			
VV				Součet		12,510			
16	K		321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	56,220	900,00	50 598,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
VV				"Přelivná hrana - betonový pas km 0,05418 (řez 3-11)"					
VV				16,48*2+1,6*0,5*2+1,9*0,5*2		36,460			
VV				"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)"					
VV				1,6*0,5*2+8,54*2+1,08*0,5*2		19,760			
VV				Součet		56,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	56,220	250,00	14 055,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
D 4			Vodorovné konstrukce	308 471,97				
18	K	451561111R	Lože pod rovinaniny z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	181,239	130,00	23 561,07	
	VV		"Kamenný pas km 0.00235 (řez 3-1)" 0,08*5,1/0,1		4,080			
	VV		"Kamenný pas km 0.00905 (řez 3-2)" 0,08*4,75/0,1		3,800			
	VV		"Nátok do tůně - pas (dno)" 0,09*4,3/0,1		3,870			
	VV		"Nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1+1,15)/2*0,1*3,3/0,1		3,548			
	VV		"Nátok do tůně - pas (svah)" 0,07*4,3/0,1		3,010			
	VV		"Kamenný pas km 0.03471" 0,08*7,25/0,1		5,800			
	VV		"Koryto od přelivu km 0,03511- 0,04131 (6,2 m)" (0,5+0,56)/2*6,2/0,1		32,860			
	VV		"Skluz od přelivu km 0,04181-0,05193" (0,56+0,91)/2*5,06/0,1+(0,91+1,27)/2*5,06/0,1		92,345			
	VV		"Přelivná hrana - kamenný pas" 0,08*12,92/0,1		10,336			
	VV		"Přelivná hrana - kamenná rovinanina" 1,27*1,7/0,1		21,590			
	VV		Součet		181,239			
19	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	1,498	5 100,00	7 639,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311161					
	VV		"Přelivná hrana - betonový pas km 0,05418 (řez 3-11)" 1,44*0,7		1,008			
	VV		"Betonový pas km 0,04156 (řez 3-7)" 7*0,7*0,1		0,490			
	VV		Součet		1,498			
20	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	23,116	1 400,00	32 362,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	VV		"Koryto od přelivu km 0,02040-0,03431 (13,9 m)" (1,32+1,51)/2*2+(1,51+1,67)/2*5,24+(1,67+1,92)/2*6,66		23,116			
21	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	57,790	150,00	8 668,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002					
	VV		"Koryto od přelivu km 0,02040-0,03431 (13,9 m)" 23,116/0,4		57,790			
22	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	1,419	3 100,00	4 398,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211142					
	VV		"nátok do tůně - opevnění mezi pasy" (1+1,15)/2*0,4*3,3		1,419			
23	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	9,183	2 700,00	24 794,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143					
	VV		"Kamenný pas km 0.00235 (řez 3-1)" 0,7*0,8*3,5		1,960			
	VV		"Kamenný pas km 0.00905 (řez 3-2)" 0,7*0,8*3,3		1,848			
	VV		"nátok do tůně - pas (dno)" 0,64*4,3		2,752			
	VV		"nátok do tůně - pas (svah)" 0,61*4,3		2,623			
	VV		Součet		9,183			
24	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	8,517	3 000,00	25 551,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152					
	VV		"přelivná hrana" 5,01*1,7		8,517			
25	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	10,231	2 800,00	28 646,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
	VV		"Kamenný pas km 0.03471" 0,7*0,8*5,65		3,164			
	VV		"Kamenný pas km 0.05233 (řez 3-9)" 0,7*0,8*12,62		7,067			
	VV		Součet		10,231			
26	K	463211155	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, oživená, s proložením vrstev hlinou a klestem hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	48,897	2 700,00	132 021,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211155					
	VV		"Koryto od přelivu km 0,03511- 0,04131 (6,2 m)" (1,92+2,15)/2*6,2		12,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "Skluz od přelivu km 0,04181-0,05193"		36,280			
			vv (2,15+3,59)/2*5,06+(3,59+5,01)/2*5,06		48,897			
			Součet					
27	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	16,662	1 250,00	20 827,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112					
			vv "odtok ze soutoku" (0,63+0,58)/2*5,2		3,146			
			vv "přeliv" 0,58*0,7		0,406			
			vv "stabilizace soutoku" 1,15*11,4		13,110			
			vv Součet		16,662			
	D	998	Přesun hmot				43 321,52	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	260,973	166,00	43 321,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou
Objekt:
SO 04.1 - Zátopa

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]


Cena bez DPH			846 992,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	846 992,90	21,00%	177 868,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 024 861,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Pod cestou
Objekt: SO 04.1 - Zátopa

Místo: Nové Sedliště
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	846 992,90
HSV - Práce a dodávky HSV	846 992,90
1 - Zemní práce	835 753,70
4 - Vodorovné konstrukce	8 820,00
998 - Přesun hmot	2 419,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou					Datum:	22.01.2024	
Objekt:	SO 04.1 - Zátopa					Projektant:		
Místo:	Nové Sedliště					Zpracovatel:		
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p							
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

846 992,90

DHSVPráce a dodávky HSV

846 992,90

D1Zemní práce

835 753,70

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	644,000	150,00	96 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 146+101+397			
					644,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	337,000	340,00	114 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 91+50+196			
					337,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	97,000	600,00	58 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103 73+5+19			
					97,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	26,000	990,00	25 740,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104			
5	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	8,000	1 300,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105			
6	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251107			
7	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 428,000	12,00	29 136,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123 485,6/0,2			
					2 428,000			
8	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 800,800	65,00	182 052,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106 "výkop konstrukční zeminy" 1676,1			
					1 676,100			
VV					"výkop v zátopě - nevhodná zemina" 1124,7			
					1 124,700			
VV					Součet			
					2 800,800			
9	K	162201-R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m, včetně uložení do biotopů a paty přitěžovacích lavic	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	

P

Poznámka k položce:
viz kalkulace R-položek
prům. 100-300; cca 30% přesunuto v rámci položky 112251101-451 ks
prům. 300-500; cca 30% přesunuto v rámci položky 112251102-236 ks
prům. 500-700; cca 30% přesunuto v rámci položky 112251103-68 ks
prům. 700-900-26 ks
prům. 900-1100-8 ks
prům. 1100-1300-3 ks
včetně uložení do biotopů a paty přitěžovacích lavic

10	K	162201-R1	Kompletní likvidace veškeré neuzítkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po likvidaci a po těžbě. Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 1115 ks likvidovaných stromů.

11	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	1 777,000	22,00	39 094,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101
"bilance zemin pol. 4; skřívka svrchní vrstvy; humózní zemina na mezideponii 1." 101,0 101,000 |

VV

"bilance zemin pol. 5; výkopové práce; konstrukční zemina na mezideponii 1." 861,8 861,800 |

VV

"bilance zemin pol. 12; výkopové práce v zemníku; konstrukční zemina na mezideponii 1." 472,8 472,800 |

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"bilance zemin pol. 15;výkopové práce v zemníku;konstrukční zemina na mezideponii 2." 341,4		341,400			
		VV	Součet		1 777,000			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	671,700	46,00	30 898,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		VV	"bilance zemin pol. 4; skryvka svrchní vrstvy; humózní zemina na terénní úpravy" 101,0		101,000			
		VV	"bilance zemin pol.14;výkopové práce v zátopě-pravý břeh;nevhodná zemina k zavření 1/2 zemníku" 364,9		364,900			
		VV	"bilance zemin pol.17;výkopové práce v zátopě-pravýbřeh+nátok;nevhodná zemina k zavření 2/2 zemníku" 205,8		205,800			
		VV	Součet		671,700			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	787,000	70,00	55 090,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"bilance zemin pol. 4;skryvka svrchní vrstvy;humózní zemina do přítěžovací lavice" 283,5		283,500			
		VV	"bilance zemin pol.7;výkopové práce v zátopě;nevhodná zemina do přítěžovací lavice" 503,5		503,500			
		VV	Součet		787,000			
14	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	127,100	38,00	4 829,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
		VV	"rozhrnutí výkopové zeminy v prostoru terénních úprav" 127,1		127,100			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,580	110,00	5 563,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"zásyp koryt pravý břeh" 0,8*36+0,13*22+0,43*44		50,580			
16	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4 405,900	11,00	48 464,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	"úprava zátopy" 4405,9		4 405,900			
17	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	306,100	50,00	15 305,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
		VV	"svahování břehů zátopy" 306,1		306,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 820,00	
18	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	7,000	1 260,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112					
		VV	"zaústění koryta do zátopy" 28*0,25		7,000			
D	998		Přesun hmot				2 419,20	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,120	160,00	2 419,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:
SO 04.2 - Neprůtočná tůň

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			28 722,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 722,16	21,00%	6 031,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			34 753,81
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

Objekt: SO 04.2 - Neprůtočná tůň

Místo: Nové Sedliště

Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p

Projektant: 

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		28 722,16
HSV - Práce a dodávky HSV		28 722,16
1 - Zemní práce		28 722,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou					Datum:	22.01.2024
Objekt:	SO 04.2 - Neprůtočná tůň					Projektant:	
Místo:	Nové Sedliště					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p						
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 722,16	
D HSV			Práce a dodávky HSV				28 722,16	
D 1			Zemní práce				28 722,16	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	113,955	100,00	11 395,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106					
VV			"výkop zátopy" (40,7+128,5)/2*(568,8-568,8)+(128,5+180)/2*(569,4-568,8)/2		113,955			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	68,200	50,00	3 410,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
VV			"balance zemin pol. 2; rozproštění do okolí tůně SZ část oplocenky" 68,2		68,200			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,400	47,90	1 072,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"balance zemin pol. 2; výkopek pro sjezd do zátopy" 22,4		22,400			
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	23,310	120,00	2 797,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
VV			"násyp hrázky" 1,11*21		23,310			
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	68,200	40,00	2 728,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
VV			"balance zemin pol. 2; rozproštění do okolí tůně SZ část oplocenky" 68,2		68,200			
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	146,370	50,00	7 318,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
VV			139,4*1,05		146,370			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou
Objekt:
SO 05 - Přístupová komunikace

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		295 529,28	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 529,28	21,00%	62 061,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	357 590,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:

SO 05 - Přístupová komunikace

Místo:

Nové Sedliště

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p

Projektant:



Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		295 529,28
HSV - Práce a dodávky HSV		295 529,28
1 - Zemní práce		27 178,10
5 - Komunikace pozemní		259 540,00
998 - Přesun hmot		8 811,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou					Datum:	22.01.2024	
Objekt:	SO 05 - Přístupová komunikace					Projektant:		
Místo:	Nové Sedliště					Zpracovatel:		
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p							
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							295 529,28	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					295 529,28	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					27 178,10	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	71,500	140,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203						
VV		"výkop pro přístupovou komunikaci" 71,5		71,500				

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,000	43,85	1 140,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
VV		"balance zemin pol.1;zemina z odkopávek na terénní úpravy" 26,0		26,000				

3	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	12,500	120,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151131						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

4	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

5	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

6	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	18,000	380,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251203						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

7	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251204						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	224,000	22,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	5	Komunikace pozemní					259 540,00	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

9	K	564661111-R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125-250 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	448,000	260,00	116 480,00	
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------	--

P		Poznámka k položce: Položka URS, namísto kameniva 63-125 mm bude použito kamenivo 125-250 mm						
VV		"dvě vrstvy á 200 mm = 400 mm" 2*224		448,000				

10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	205,000	200,00	41 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

11	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	85,050	1 200,00	102 060,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111						
VV		"opravení výtluků na stávající komunikaci v délce 2,7 km;oprava výtluků ze štěrku 63/125 - s prosypem 0/32 v tl. 0.15m" 2700*3*0,07*0,15		85,050				

D	998	Přesun hmot					8 811,18	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	125,874	70,00	8 811,18	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Pod cestou
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Nové Sedliště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 49791788
CZ49791788

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		107 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 500,00	21,00%	22 575,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 075,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Sedliště

Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p

Projektant: 

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	107 500,00
-----------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	107 500,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Pod cestou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nové Sedliště

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p

Projektant:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					107 500,00	
1	K	R001	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti před předáním staveniště.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	R002	Ohlášení zahájení stavby a kontrolních dnů dotčeným orgánům dle jejich vyjádření k PD (Archeologický ústav AVČR, Západočeské muzeum v Plzni, Povodí Vltavy).	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	R003	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předpsaných projektovou dokumentací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

P

Poznámka k položce:

Účast dodavatelem sjednaného nezávislého geologa na stavbě:
- provedení hutních zkoušek tělesa hráze - 6 ks dle předpisu PD
- kontrola klasifikační shody zemin v zemníku a výkopové zeminy s předpoklady IGP
- geotechnický posudek základové spáry hráze a všech funkčních objektů

4	K	R004	Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
5	K	R005	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a vyklizení zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

P

Poznámka k položce:

- zřízení staveniště a úprava terénu pro stavbu
- včetně zajištění 2 ks sjezdů (1 ks do zátopy a 1 ks k objektům pod hrází
- zřízení případných dočasných přejezdů přes koryto VT z ocelových trub přesypaných výkopkem a zpevnění kamenivem

6	K	R006	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	K	R007	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
8	K	R008	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávního úřadem a správcem povodí.	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	K	R009	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	R010	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. zřízení pomocného hlásného profilu, zajištění havarijní soupravy apod.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	R011	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

P

Poznámka k položce:

- včetně informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky

12	K	R012	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
13	K	R013	Zpracování geometrického plánu	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - Geometrický plán dokončené stavby pro zápis stavby do KN - účast investora při zaměření podkladů pro GP								
P								
14	K	R014	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 23_09
Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

Datum: 22.01.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02	Spodní výpust		
nosníky			0,263
	2 nosníky * délka * hmotnost 21,9 kg/m		0,000
nosníky	2*6,0*21,9/1000		0,263
Použití figury:			
13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,263
423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	0,280
spojky			0,017
	spojky profilů = 2 ks * délka* 8,34 kg/m		0,000
spojky	2*1,0*8,34/1000		0,017
Použití figury:			
13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,017
423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	0,280

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST