



1. Odesílatel - odběratel:			2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493			SM-PN2	MU/01065/2025/14
			Datum:	25.02.2025
			Vystavil:	Jana Králíková
			Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:	
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.		3. Adresát - dodavatel:	
Číslo účtu:	27-2119050207		Stavitelství Šindler s.r.o. IČO: 25842013 Podhoří 111 751 31 Lipník nad Bečvou	
Ident. Kód banky:	0100			
4. Konečný příjemce:				
5. Dodací a platební podmínky:				
			Dodací lhůta:	
			Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:				
<u>Objednáváme u Vás:</u> provedení stavebních úprav skladu vedle šatny v objektu č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce (zbourání přičky, vyzdění nové přičky, osazení zárubní, zhotovení SDK podhledu, opravu elektroinstalace, omítek, včetně výmalby - v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 14.01.2025 - viz příloha). Při předání díla bude doložena revize elektroinstalace dle platných ČSN. Cena celkem: do 136.593,08 Kč bez DPH (DPH 21%, práce jsou v režimu PDP) Termín realizace: nejpozději do 19.03.2025 Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek. Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Razítko a podpis:  Ing. Denisa Krámplová vedoucí Odboru správy majetku				

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

25.2.2025

ING. PETR ŠINDLER
JEDNATEL



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy skladu vedle šatny v KD	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Loučka
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	CZ00301493
Projektant			
Zhotovitel	Stavatelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	Ing. Petr Šindler		
Rozpočet číslo		Dne	
		14.01.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 645,43	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení slaveniště	2,10%	2 672,84
2		Montáž	60 536,50	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 307,56	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 056,47	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,90%	1 145,50
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	1,00%	1 272,78
6		Montáž	3 732,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		127 277,96	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		5 091,12
20	HZS		4 224,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 136 593,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snižovaná	12,0	0,00
základní	21,0	136 593,08

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 136 593,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skladu vedle šatny v KD
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler
Datum: 14. 1. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	32 645,43	60 536,50	93 181,93	2,777	1,185
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 181,37	2 038,52	6 219,89	0,321	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 187,65	47 450,33	72 637,98	2,456	0,001
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 258,51	4 007,09	5 265,60	0,000	1,184
997	Přesun sutě	2 017,90	1 597,64	3 615,54	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5 442,92	5 442,92	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 307,56	19 056,47	30 364,03	0,294	0,002
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 824,85	2 675,16	5 500,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	5 184,83	9 995,26	15 180,09	0,248	0,000
766	Konstrukce truhlářské	735,12	296,05	1 031,17	0,004	0,001
783	Dokončovací práce - nátěry	139,83	664,84	804,67	0,001	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 422,93	5 425,17	7 848,10	0,041	0,001
M	Práce a dodávky M	0,00	3 732,00	3 732,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	3 732,00	3 732,00	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	4 224,00	4 224,00	0,000	0,000
	Celkem	43 952,99	87 548,97	131 501,96	3,072	1,187

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy skladu vedle šatny v KD
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler
Datum: 14. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	011	317141442	Překlad plochý z párobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	982,00	872,80	109,20	982,00	0,021
2	011	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,775	1 050,00	2 940,84	1 022,91	3 963,75	0,299
3	011	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	1,410	128,00	47,12	133,36	180,48	0,000
4	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,340	149,00	320,61	773,05	1 093,66	0,001
							4 181,37	2 038,52	6 219,89	0,321
							32 645,43	60 536,50	93 181,93	2,777
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
							25 187,65	47 450,33	72 637,98	2,456
5	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	69,529	71,70	1 532,42	3 452,81	4 985,23	0,018
6	011	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtláčené do tmelu	m2	69,529	285,00	7 913,79	11 901,98	19 815,77	0,305
7	011	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	69,529	193,00	1 793,15	11 625,95	13 419,10	0,278
8	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	57,744	105,00	2 786,73	3 276,39	6 063,12	0,424
9	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,744	307,00	5 303,21	12 424,20	17 727,41	0,889
10	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	57,744	88,60	2 724,36	2 391,76	5 116,12	0,456
11	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka oslění nebo nadpraží	m2	0,924	937,00	180,66	685,13	865,79	0,030
12	011	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	21,139	29,80	319,83	310,11	629,94	0,021
13	011	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	0,781	49,10	23,85	14,50	38,35	0,002
14	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	7,780	57,70	0,00	448,91	448,91	0,000
15	553	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	8,169	66,50	543,24	0,00	543,24	0,001
16	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	945,00	26,41	918,59	945,00	0,018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	553	55331486	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm YH, YH s drážkou, YZP	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,015
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
18	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatlčení do 150 kg/m2	m2	37,647	91,30	1 241,22	2 195,95	3 437,17	0,000
19	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	4,21	0,00	210,50	210,50	0,000
20	013	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	3,975	132,00	0,00	524,70	524,70	0,000
21	013	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	1,622	268,00	0,00	434,70	434,70	0,000
22	013	968072245	Vybourání kovových rámu jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,200	275,00	0,00	330,00	330,00	0,000
23	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	1,410	233,00	17,29	311,24	328,53	0,000
997 Přesun sutě										
24	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,187	998,40	0,00	1 185,10	1 185,10	0,000
25	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se složením	t	1,187	295,87	0,00	351,20	351,20	0,000
26	013	997013509	za každý další započatý 1km přes 1 km	t	4,748	12,92	0,00	61,34	61,34	0,000
27	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,187	1 700,00	2 017,90	0,00	2 017,90	0,000
998 Přesun hmot										
28	011	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,777	1 960,00	0,00	5 442,92	5 442,92	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										
29	731	733 - 001	Úprava rozvodů v místnosti stávajícího skladu	kpl.	1,000	5 500,00	2 824,85	2 675,15	5 500,00	0,000
763 Konstrukce suché výstavby										
30	763	763117919	Úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	18,620	108,36	589,88	1 427,78	2 017,66	0,004
31	763	763131421	SDK podhled desky 2x4 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,139	1 130,00	4 594,95	7 992,12	12 587,07	0,244

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	763	998763331	Přesun hmot. tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,248	2 320,00	0,00	575,36	575,36	0,000
766 Konstrukce truhlářské										
33	766	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,00	0,00	34,00	34,00	0,000
34	766	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	0,640	182,00	0,00	116,48	116,48	0,000
35	607	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 300mm	m	0,640	508,00	325,12	0,00	325,12	0,003
36	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	138,00	0,00	138,00	138,00	0,000
37	611	61187156R	práh dveří dřevěný	kus	1,000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,001
38	766	998766311	Přesun hmot. procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	10,236	0,74	0,00	7,57	7,57	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										
39	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí řetězovým odmašťovačem	m2	2,320	77,40	15,94	162,63	179,57	0,000
40	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,320	134,00	54,84	256,04	310,88	0,000
41	783	783317101	Krycí syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,320	135,44	68,05	246,17	314,22	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety										
42	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	21,139	6,80	0,00	143,75	143,75	0,000
43	283	28323157	folie pro malířské potřeby zakryvací II 14μ 4x5m	m2	22,196	3,47	77,02	0,00	77,02	0,006
44	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,529	21,20	190,51	1 283,50	1 474,01	0,015
45	784	784211113	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,529	88,50	2 155,40	3 997,92	6 153,32	0,021
M Práce a dodávky M										
							0,00	3 732,00	3 732,00	0,000
21-M Elektromontáže										
46	921	21M - 002	LED zářivka 18W, délka 1200mm	ks	1,000	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,000
47	921	21M - 005	Stavební práce - zapravení po elektroinstalaci	kpl.	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
48	921	21M - 007	Doprava pracovníků elektro a materiálu na stavbu	kpl.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby										
							0,00	4 224,00	4 224,00	0,000
49	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáž stávajících svítidel, zabezpečení vývodů, příprava na rozmístění nových svítidel, kompletace svítidel)	hod	8,000	528,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

43 952,99 87 548,97 131 501,96 3,072