

Cenová nabídka výzvě č. 6/2025 ze dne 19.2.2025

Instalace potrubí pro chladicí médium v prostorách objektu U Nemocnice 5, suterén, CAPI/MPI.

21	K	HZS2211	Instalatérské práce - protažení potrubí Hodinová zúčtovací sazba instalatér 2 prac 1,5 dne a 8 hod postupné protahování potrubí v podhledu, včetně obalení TI osazení koncovek fixace potrubí	hod	24,000	470,00	11 280,00	RD
		RFX.1715161115	Vlnovce DN 16 15 m (Merabell)	kus	2,000	11 650,11	23 300,22	ÚRS2025/1
		M203	Merabell matice	kus	4,000	48,00	192,00	ÚRS2025/1
		31942602	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10	kus	4,000	87,20	348,80	ÚRS2025/1
		RGL.14255	držák potrubí	kus	4,000	61,06	244,24	ÚRS2025/1
		MLT.100000503	izolace potrubí Mirelon Pro 15x20mm	m	30,000	23,49	704,70	ÚRS2025/1
2	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník zhotovení púrazů, pomocné práce zakrývání práce částečná demontáž kazetového podhledu v místnostech úklid přesuny hmot apod.	hod	16,000	380,00	6 080,00	RD
		HST.590775850495	zakrývání fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm	kus	2,000	117,60	235,20	ÚRS 2025/1
98	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 14µ 4x5m	m ²	80,000	3,47	277,60	RD
		58124838	maskovací páska malířská	m	90,000	1,45	130,50	ÚRS 2025/1
		727112001.HLT	Trubní ucpávka CP 648E ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 Započteny 2 požární předěly	kus	4,000	1 506,00	6 024,00	ÚRS2025/1
19	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář zpětná montáž kazetového podhledu v místnostech oprava dveříek tmelení broušení	hod	8,000	431,00	3 448,00	RD
		59030689	tmel pro spárování a celoplošné tmelení SDK	kg	2,000	51,20	102,40	ÚRS2025/1
		DEK.3630301000	DEKFINISH - finální tmel na sádrokarton	bal	1,000	116,47	116,47	ÚRS2025/1
		42146209	brusná mřížka zrnitost K80 93x280mm	kus	8,000	6,18	49,44	ÚRS2025/1
		763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	15,000	42,50	637,50	ÚRS2025/1
112	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m opravba malby, hlavně u podhledu	m2	20,000	68,40	1 368,00	RD
		949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m z obou stran chodby	sada	2,000	474,00	948,00	ÚRS2025/1
		949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	310,00	620,00	ÚRS2025/1
34	K	HZS4231	Inženýrská činnost Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	3,000	740,00	2 220,00	RD
		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025	301,00	7,53	ÚRS 2025/1
		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475	13,10	6,22	ÚRS2025/1
		469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,025	2 270,00	56,75	ÚRS2025/1

Celkem - základ pro DPH 21%

58 397,57 Kč

DPH 21%

17 486,91 Kč

Cena s DPH 21%

75 884,48 Kč

V Praze dne 20.2.2025

Vypracoval:

te

IČ 27413152

DIČ CZ27413152