

EVID. Č. SM250100	
OPT04-2024-000001	
VZ2025002	
RS ID SMLOUVY	Datum:

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledku zadávacího řízení (dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany

PAPAYA stavební s.r.o.

Sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava
IČO: 08502714
DIČ: CZ08502714
Bankovní spojení: 1217894003/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 79740
Zastoupená: [redacted], jednatelem
Kontaktní osoba: [redacted]
[redacted]@gmail.com
ID datové schránky: Vykc6bw
dále jen „**zhotovitel**“
a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Bankovní spojení: 374027793/0300
zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 111146/2024 z 30. 8. 2024 ve znění následných rozhodnutí o registraci
Zastoupená: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
ID datové schránky: r45ztzu
dále jen „**objednatel**“
(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvy k podání nabídky na provedení veřejné zakázky „**Stavební úpravy pro biochemické analyzátory – pavilon D-1.NP**“ a podkladů předaných objednatelem, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem díla je provedení vnitřních stavebních a dispozičních úprav pro umístění nového biochemického analyzátoru v 1. NP budovy pavilonu D. Součástí stavebních úprav je statické zajištění stropní konstrukce nad částí 1.NP budovy. Součástí předmětu díla je provedení i jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Předmět díla je definován zadáním objednatele a na jeho základě zpracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je Přílohou č. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
4. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši pojistného krytí min. shodné s cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „**Stavební úpravy pro biochemické analyzátory – pavilon D-1.NP**“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) voda bude po dobu realizace díla zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 1.500,- Kč bez DPH/měsíc, elektrická energie bude zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 1.000,- Kč bez DPH/měsíc s následnou refakturací, která bude provedena zasláním faktury (daňového dokladu) na e-mailovou adresu zhotovitele: papayazakazky@gmail.com;
 - d) zajištění vlastního dozoru nad dodržováním předpisů požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („PO a BOZP“); zhotovitel je povinen při práci dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a normy sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a další);

- e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);
 - f) práce budou probíhat za plného 24hodinového provozu, a proto objednatel požaduje zajištění průchodnosti a bezpečnosti osob, také maximální snahu omezení hluku a prašnosti;
 - g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost;
 - h) zákaz kouření v celém areálu objednatele;
 - i) zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišeni, příslušností ke zhotoviteli;
 - j) zajištění hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele po celou dobu stavby;
 - k) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad);
 - l) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí;
 - m) předání dokladu o výsledku předepsaných revizí a zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, návodů k použití apod. v jazyce českém;
 - n) udržování stavbou dotčených veřejných a areálových komunikací v čistotě;
 - o) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění předmětu smlouvy dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály.
6. Zhotovitel bude při realizaci plnění předmětu smlouvy využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod.
7. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla je: pavilon D, v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, na ul. Nemocniční v Ostravě – Moravské Ostravě.

IV. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do **30 kalendářních dnů**. Práce na realizaci díla budou ze strany zhotovitele započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
3. Ke změně může dojít jen v případě, že objednatel požádá o přerušení plnění díla. Zhotovitel přeruší práce na díle a o dobu přerušování se posunuje termín předání díla.
4. V případě přerušování prací, které bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele, nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušováním prací. V případě přerušování prací z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s přerušováním prací. Výše nákladů musí být odsouhlasena objednatelem a bude fakturována samostatně.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele, zpracované dle zadání ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), Přílohou smlouvy č. 1, která je neoddelitelnou součástí smlouvy a činí:

<i>Celková cena díla</i>		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
3 244 798,43	681 407,67	3 926 206,10

2. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Cena bez DPH sjednaná při podpisu smlouvy je závazná a nepřekročitelná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy. Jakákoli úprava ceny je možná jen na základě vyhrazených změn závazků ze smlouvy dle podmínek veřejné zakázky a dohody smluvních stran o takové změně.
4. Ke změně ceny může dojít, pokud dojde k naplnění podmínek pro realizaci dále uvedené vyhrazené změny závazku ze smlouvy, aniž by bylo nutné provést nové zadávací řízení.
5. Vyhrazená změna závazku:
 - **změny ceny v důsledku změny DPH** – k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění; tato změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
7. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.

8. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Do ceny musí být zahrnuty náklady na celoplošné podepření stropní konstrukce nad stavbou dotčenou částí 1.NP a to po celou dobu provádění díla.
9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a předloženého položkového rozpočtu.
10. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
11. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
12. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve (ve stavebním deníku), než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (Odbor rozvoje a výstavby);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů ode dne jejího vystavení;
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) jméno a příjmení osoby, která fakturu vyhotovila.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě odsouhlasených skutečně provedených prací a zhotovitelem vystaveným daňovým dokladem v měsíčních intervalech. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne vystavení nově vyhotovené faktury.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronicky na adresu objednatele: faktury.ntp@mnof.cz.
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostně ve prospěch čísla účtu zhotovitele uvedeného ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost tohoto údaje.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
3. Zhotovitel zajistí každodenní přítomnost stavbyvedoucího v místě plnění v průběhu pracovní doby po dobu min. 2 hodin.
4. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
5. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště nebo dohodnout způsob zajištění s objednatelem. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
8. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
2. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla celoplošné podepření stropní konstrukce nad dotčenou částí 1.NP tak, aby stavební činností nebyl dotčen provoz laboratoře ve 2.NP objektu.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele v místě plnění. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být stavební deník veden v elektronické formě.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o stavbě v souladu se stavebním rozpočtem pro provádění stavby;
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Zhotovitel povede mimo stavební deník také deník víceprací a méně prací. Režim vedení tohoto deníku se řídí ustanoveními o stavebním deníku.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
6. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
7. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů zapsat k záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
9. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

12. Zhotovitel ve stavebním deníku bude zapisovat veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
13. Zhotovitel je povinen ke každé změně zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
14. Každý změnový list bude obsahovat pořadové číslo, odkaz na zápis ve stavebním deníku, přesný technický popis změny, odůvodnění (vynucené nebo vyžádané vícepráce, nedostatek v PD), fotodokumentaci, podrobný a přesný výkaz výměr, změnový rozpočet s vyčíslením více- a méně-prací, požadavek na změnu termínu dokončení díla, aktualizovaný harmonogram prací, stanovisko projektanta a technického dozoru stavebníka.
15. Návrh dodatku smlouvy předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou do dodatku smlouvy zahrnuty.
16. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých ze stavebního položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

$\text{Cena víceprací} = \text{ÚRS} \times \frac{\text{Celková cena díla}}{\text{Předpokládaná cena díla}}$

17. Provedené vícepráce budou fakturovány samostatně, faktura bude vystavena až po uzavření příslušného dodatku smlouvy a předání víceprací.

XI. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené ve čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
2. Objednatel dokončené dílo převezme s výhradami, nebo bez výhrad, případně má právo převzetí díla odmítnout, nikoli však pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis (dále jen „zápis“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá s výhradami či bez výhrad, nebo zda dílo nepřebírá a z jakých důvodů.
4. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - b) doklad o provedení předepsaných revizí a zkoušek (rozvodů vody a kanalizace, el. energie, ústředního topení atd.), atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), prohlášení o shodě, záruční listy apod.;
 - c) dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x na elektronickém nosiči, CD, DVD s kompletní projektovou dokumentací (s textovou i výkresovou částí) ve formátu pdf a dwg;
 - d) závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;
 - e) originál stavebního deníku;
 - f) fotodokumentaci průběhu provádění díla.

Zahájení předávacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.

5. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do **5** pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. O předání díla/stavby bude sepsán zápis, který připraví zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) termín vyklizení staveniště;
 - e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přebírá;
 - j) datum a místo sepsání zápisu;
 - k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného předání díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přebírá s výhradami nebo bez výhrad.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném předávacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, je každá strana oprávněna požádat o projednání příslušný soud.

XII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do **3** kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do **5** pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, bránících užívání, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
2. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s plněním dílčích termínů, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**. Dílčí termíny musí být uvedeny ve stavebním deníku.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč** za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč** za každý i jen započatý den prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, bránící v užívání, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **2 000,00 Kč** za každý i jen započatý den prodlení.
6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši **2 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě nesplnění dalších povinností uvedených ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, jako je například nepoužívání ochranných pracovních pomůcek, porušení zákazu kouření na pracovišti, používání nevidovaných poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, elektrického zařízení, prodlužovacích kabelů apod., zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**.
10. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinnosti.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XV. Mlčenlivost, ochrana údajů

1. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za takové údaje či informace se zejména považují následující ujednání v této smlouvě: *(vyplní zhotovitel, přičemž tento má zájem na utajení uvedených údajů a informací s ohledem na jejich konkurenční význam).*
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích objednatele (jeho zaměstnanců, pacientů i dalších osob), k nimž bude mít přístup v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Tato povinnost je časově neomezená, tedy trvá i po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy.
3. V případě, že při plnění smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), uzavřou smluvní strany zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, není-li její účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, pro případ, že na tuto smlouvu, její případné dodatky a související dokumenty, dopadá účinnost ustanovení zákona o registru smluv, bude smlouva uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu, popřípadě s anonymizováním údajů, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou. Uveřejnění informací o smlouvě v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se **14denní** výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Podepsanou smlouvu je zhotovitel povinen zaslat objednateli prostřednictvím Tender areny.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaných smluv je smlouva vyhotovena v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Přílohy smlouvy


Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Za zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě dne dle
data elektronického podpisu

V Ostravě dne dle
data elektronického podpisu



Příloha č. 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4070
Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 244 798,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 244 798,43	681 407,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 926 206,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:4070

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D

1. 11. 2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 244 798,43	3 926 206,10
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	1 875 588,71	2 269 462,34
D.1.2	Technika prostředí staveb	1 347 709,72	1 630 728,76
D.1.2	TPS - Zdravotně technické instalace	165 918,00	200 760,78
D.1.2.4a	TPS - Vytápění	76 439,90	92 492,28
D.1.2.4b	TPS - Chlazení a vzduchotechnika	274 200,90	331 783,09
D.1.2.5	TPS - Silnoproud	626 704,54	758 312,49
D.1.2.6	TPS - Elektronické komunikace	204 446,38	247 380,12
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby	21 500,00	26 015,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. □

Cena bez DPH		1 875 588,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 875 588,71 0,00	21,00% 12,00%	393 873,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 269 462,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 875 588,71
HSV - Práce a dodávky HSV	517 826,12
1 - Zemní práce	46 777,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 725,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	204 597,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 435,66
997 - Přesun sutě	115 739,91
998 - Přesun hmot	22 550,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 309 562,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 898,60
713 - Izolace tepelné	56 306,85
762 - Konstrukce tesařské	7 785,77
763 - Konstrukce suché výstavby	93 737,52
766 - Konstrukce truhlářské	217 027,70
767 - Konstrukce zámečnické	579 166,91
776 - Podlahy povlakové	155 854,88
781 - Dokončovací práce - obklady	152 203,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 080,57
M - Práce a dodávky M	5 400,00
21-M - Elektromontáže	5 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 800,00
OST - Ostatní	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 875 588,71

D HSV Práce a dodávky HSV 517 826,12

D 1 Zemní práce 46 777,45

1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	15,965	1 500,00	23 947,50
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BP4				
	VV		54,74*0,231		12,645		
	VV		BP5				
	VV		25,34*0,131		3,320		
	VV		Součet		15,965		

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,965	200,00	3 193,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	79,825	50,00	3 991,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		15,965*5 'Přepočtené koeficientem množství		79,825		
--	----	--	--	--	--------	--	--

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,965	250,00	3 991,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,825	20,00	1 596,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		15,965*5 'Přepočtené koeficientem množství		79,825		
--	----	--	--	--	--------	--	--

6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	15,965	50,00	798,25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,544	350,00	8 940,40
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

	VV		15,965*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		25,544		
--	----	--	--	--	--------	--	--

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,965	20,00	319,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 725,00

9	K	31023R	Zaslepení dozdívkou nebo dobetonávkou všechny nevyužívané prostory stěnami a stropy v celé tloušťce	kus	20,000	100,00	2 000,00
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------

	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		zaslepení dozdívkou nebo dobetonávkou všechny nevyužívané prostory stěnami a stropy				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		

10	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,380	4 000,00	1 520,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

	VV		zpětné dozdnění zdiva po osazení ocel.nosníků				
	VV		0,38		0,380		
	VV		Součet		0,380		

11	K	31124R	Příplatek za přirezání cihel u stropu	bm	6,010	100,00	601,00
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

12	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,024	60 000,00	1 440,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		L 80/60/6				
	VV		20,80*1,15/1000		0,024		
	VV		Součet		0,024		

13	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	2,291	4 000,00	9 164,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		0,30*0,90*3,62+0,30*1,23*3,56		2,291		
	VV		Součet		2,291		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 204 597,40

14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	50,000	200,00	10 000,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	102,749	200,00	20 549,80
16	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	120,000	200,00	24 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		pod obklad				
	VV		3,00+117,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	102,749	200,00	20 549,80
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		(9,70*2+7,25*2+0,50*2+0,30*2+0,49+0,176+0,236+0,43+0,50*2)*3,465		131,088		
	VV		-1,35*2,10*3-0,90*2,00*2-1,10*2,00+(1,35+2,10*2)*0,30*3		-9,310		
	VV		(2,40+4,85)*2*3,465		50,243		
	VV		-0,90*2,00-1,35*2,10+(1,35+2,10*2)*0,30		-2,970		
	VV		(3,00+4,60)*2*3,46+(0,60+0,50)*3,46		56,398		
	VV		-1,20*2,10-0,90*2,00+(1,20+2,10*2)*0,30		-2,700		
	VV		odečet obkladů				
	VV		-3,00-117,00		-120,000		
	VV		Součet		102,749		
18	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	280,000	10,00	2 800,00
19	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky	m	294,000	20,00	5 880,00
	VV		280*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		294,000		
20	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,944	4 000,00	31 776,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37*0,10		5,437		
	VV		NP2				
	VV		25,07*0,10		2,507		
	VV		Součet		7,944		
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,559	48 000,00	26 832,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37*3,113*1,15/1000		0,195		
	VV		54,37*3,033*1,15/1000		0,190		
	VV		NP2				
	VV		25,07*3,033*1,15/1000		0,087		
	VV		25,07*3,033*1,15/1000		0,087		
	VV		Součet		0,559		
22	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	79,440	360,00	28 598,40
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37		54,370		
	VV		NP2				
	VV		25,07		25,070		
	VV		Součet		79,440		
23	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	543,700	30,00	16 311,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37*10		543,700		
	VV		Součet		543,700		
24	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	11,917	1 200,00	14 300,40
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37*0,15		8,156		
	VV		NP2				
	VV		25,07*0,15		3,761		
	VV		Součet		11,917		
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	800,00	800,00
26	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	P		Poznámka k položce: □ YH, YH s drážkou, YZP				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 435,66
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	40,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	40,00	4 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
29	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	5,920	120,00	710,40
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BZ4				
	VV		5,92		5,920		
	VV		Součet		5,920		
30	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	21,200	120,00	2 544,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BZ2				
	VV		15,42		15,420		
	VV		BZ3				
	VV		5,78		5,780		
	VV		Součet		21,200		
31	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,390	1 500,00	585,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		0,39		0,390		
	VV		Součet		0,390		
32	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,600	1 500,00	3 900,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BZ1				
	VV		2,60		2,600		
	VV		Součet		2,600		
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,109	2 000,00	30 218,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BP1				
	VV		39,51*0,096		3,793		
	VV		BP2				
	VV		12,00*0,096		1,152		
	VV		BP3				
	VV		25,37*0,085		2,156		
	VV		BP4				
	VV		54,74*0,10		5,474		
	VV		BP5				
	VV		25,34*0,10		2,534		
	VV		Součet		15,109		
34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	25,370	70,00	1 775,90
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BP3				
	VV		25,37		25,370		
	VV		Součet		25,370		
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	200,00	800,00
36	K	975111341	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 11 do 15 kPa	m2	170,000	160,00	27 200,00
	VV		85*2 'Přepočtené koeficientem množství		170,000		
37	K	975111342	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 11 do 15 kPa za první a ZKD den použití	m2	7 650,000	1,20	9 180,00
	VV		170*45 'Přepočtené koeficientem množství		7 650,000		
38	K	975111343	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 11 do 15 kPa	m2	170,000	40,00	6 800,00
	VV		85*2 'Přepočtené koeficientem množství		170,000		
39	K	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	13,000	100,00	1 300,00
40	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	75,590	20,00	1 511,80
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BPh1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		75,59		75,590		
	VV		Součet		75,590		
41	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	199,244	40,00	7 969,76
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		(3,75+2,40+8,45+4,85+8,45+3,75+7,25)*3,465		134,789		
	VV		(3,00+4,60)*2*3,46+(0,60+0,50)*3,46		56,398		
	VV		0,30*4,85*2*2+0,50*3,465*5+0,43*3,465+0,50*3,465*2		19,437		
	VV		-1,35*2,10*4-0,90*2,00-1,10*2,00-0,90*2,00-1,20*2,10		-19,660		
	VV		(1,35+2,10*2)*0,30*4+(1,20+2,10*2)*0,30		8,280		
	VV		Součet		199,244		
42	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	111,760	40,00	4 470,40
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		KO				
	VV		111,76		111,760		
	VV		Součet		111,760		
43	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	111,760	40,00	4 470,40
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		KO				
	VV		111,76		111,760		
	VV		Součet		111,760		
D 997 Přesun sutě							115 739,91
44	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	75,647	300,00	22 694,10
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,647	250,00	18 911,75
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 437,293	20,00	28 745,86
	VV		75,647*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 437,293		
47	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	75,647	600,00	45 388,20
D 998 Přesun hmot							22 550,70
48	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	75,169	300,00	22 550,70
D PSV Práce a dodávky PSV							1 309 562,59
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							33 898,60
49	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	79,440	40,00	3 177,60
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37		54,370		
	VV		NP2				
	VV		25,07		25,070		
	VV		Součet		79,440		
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024	48 000,00	1 152,00
	P		Poznámka k položce:☐				
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	VV		79,44*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,024		
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	79,440	150,00	11 916,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37		54,370		
	VV		NP2				
	VV		25,07		25,070		
	VV		Součet		79,440		
52	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	92,587	180,00	16 665,66
	VV		79,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		92,587		
53	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	329,113	3,00	987,34
D 713 Izolace tepelné							56 306,85
54	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	79,440	100,00	7 944,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37		54,370		
	VV		NP2				
	VV		25,07		25,070		
	VV		Součet		79,440		
55	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	83,412	300,00	25 023,60
	VV		79,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,412		
56	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	21,120	50,00	1 056,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BZ3				
	VV		5,42		5,420		
	VV		BZ4				
	VV		5,47		5,470		
	VV		BZ5				
	VV		10,23		10,230		
	VV		Součet		21,120		
57	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	79,440	120,00	9 532,80
58	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	92,587	120,00	11 110,44
	VV		79,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		92,587		
59	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	546,668	3,00	1 640,01
	D	762	Konstrukce tesařské				7 785,77
60	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	75,590	100,00	7 559,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		BPh1				
	VV		75,59		75,590		
	VV		Součet		75,590		
61	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	75,590	3,00	226,77
	D	763	Konstrukce suché výstavby				93 737,52
62	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	7,350	1 600,00	11 760,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		Ph2				
	VV		7,35		7,350		
	VV		Součet		7,350		
63	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	75,150	350,00	26 302,50
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		Ph1				
	VV		75,15		75,150		
	VV		Součet		75,150		
64	M	59036522	podhled kazetový bez děrování, hladký povrch, viditelný rastr tl 8mm	m2	78,908	600,00	47 344,80
	VV		75,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,908		
65	K	763164616	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	7,000	800,00	5 600,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		LP2				
	VV		3,50*2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
66	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	910,073	3,00	2 730,22
	D	766	Konstrukce truhlářské				217 027,70
67	K	1	D+M - ozn.1 - mobilní zásuvkový kontejner 400/480/650 mm - popis a spcifiakce viz PD, TZ	kus	5,000	6 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: □ BOKY, DNO, ZÁDA, HORNÍ KRYCÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK - LTD DESKY TL. 18 mm V □ BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA; ABS HRANA TL. 2 mm V ODSŤINU □ LTD. KONTEJNER SE 4 ZÁSUVKAMI - KORPUS OCELOVÝ PROLISOVANÝ A OHÝBANÝ □ PLECH TL. 0,8 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOMAXITOVÁ BARVA ANTRACITOVÁ RAL □ 7016; DNO ZÁSUVK: MDF TL. 3 mm; POJEZDY: ZÁSUVKY OPATŘENY KULÍČKOVÝM □ PLNOVÝSUVEM PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY UMOŽŇUJÍCÍ LEHKÝ, PLYNULÝ A ÚPLNÝ VÝSUV □ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP A MANIPULACI S PŘEDMĚTY UVNITŘ ZÁSUVKY. ÚCHYT - □ KOVOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATIN CHROM (BROUŠENÝ NEREZ). KOLEČKA □ KONTEJNERU - OTOČNÁ (4KS), GUMOVÁ. ZÁMEK - CENTRÁLNÍ ZÁMEK SE SYSTÉMEM □ "STOP - CONTROL" ZABRAŇUJÍCÍ NECHTĚNÉMU PŘEVŘZENÍ ZÁSUVKOVÉHO □ KONTEJNERU PŘI VYSUNUTÍ VŠECH ZÁSUVK				
68	K	2	D+M - ozn.2 - pracovní deska 2500x600x30mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
			Poznámka k položce: □ PRACOVNÍ DESKY Z LTD DESEK TL. 18 mm, BEREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU □ INVESTORA. HRANY PRACOVNÍCH DESEK U PRACOVNÍCH LINEK ZAKONČENY □ NEREZOVÝM OCHRANNÝM PROFILEM. HRANA PRACOVNÍ DESKY BUDE PŘED □ INSTALACÍ PROFILU OPATŘENA HYDROFOBNÍM ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝM NÁTĚREM				
69	K	3	D+M - ozn.3 - skříňka s policemi 800x600x800mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	6,000	3 000,00	18 000,00
			Poznámka k položce: □ SKŘÍŇKA S POLICEMI Z LTD DESEK TL. 18 mm DVÍŘKA, ZÁDA, HORNÍ KRYCÍ DESKA, □ DNO, BOKY, POLICE), BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA. ABS HRANY □ DESEK BUDOU PROVEDENY VŽDY V DEKORU PLOŠNĚHO MATERIÁLU. KRYTÉ ČÁSTI □ KORPUSU BUDOU OLEPENY ABS HRANOU MIN. TL. 0,5 - 1 mm, VIDITELNÉ ČÁSTI □ KORPUSU ABS HRANOU TL. 2 mm, KTERÁ BUDE ZAKULACENA R2				
70	K	4	D+M - ozn.5 - laboratorní stolička - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	5,000	7 000,00	35 000,00
			Poznámka k položce: □ LABORATORNÍ STOLIČKA OTOČNÁ S NASTAVITELNOU OPĚRKOU PRO OPORU ZAD. □ ČALOUNĚNÝ SEDÁK. ODOLNOST V ODĚRU - MIN. POŽADAVEK 1000.000 OTÁČEK DLE □ EN ISO 12947-2; ODOLNOST PROTI ŠMOLKOVÁNÍ - MIN. STUPEŇ 5 DLE EN ISO 12945-2; □ STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE - MIN. STUPEŇ 6 DLE EN ISO 105-B02; □ STÁLOBAREVNOST V OTĚRU ZA SUCHA - MIN. STUPEŇ 4 DLE EN ISO 105-X12; □ STÁLOBAREVNOST V OTĚRU ZA MOKRA - MIN. STUPEŇ 4 DLE EN ISO 105-X12				
71	K	5	D+M - ozn.6 - pracovní stůl 1500x600x750mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
			Poznámka k položce: □ PRACOVNÍ STŮL SLOŽEN Z KOVOVÉ RÁMOVÉ PODNOŽE A STOLOVÉ DESKY. KOOVÁ □ RÁMOVÁ ROHOŽ - S VÝŠKOVOU REKTIFIKACÍ, NOHY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU JEKL □ 40 x 40 mm, TL. STĚNY 2 mm, SPOJNICE U PROFIL 40 x 25 mm, TL. 2 mm, ITIČENO □ OTEVŘENOU STRANOU DOVNITŘ. LUBY OPATŘENY 4 PROSTŘÍHY V OBOU KRAJÍCH □ PRO ROHOVOU SPOJKU. ROHOVÁ SPOJKA: TVAR U TL. 2,5 MM, MATERIÁL POZINK. □ PROTIKUS ROHOVÉ SPOJKY: VLOŽKA, PLECH TL. 4 mm S VNITŘNÍM ZÁVITEM M8. CELÁ □ KONSTRUKCE SPOJENA 4 KS IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ M8 x 60 mm; KABELOVÉ ŽLABY - □ Z OHÝBANÉHO PLECHU PŘIPEVNĚNÝ KE STOLOVÉ DESCE. DÉLKA ŽLABU DLE □ ROZMĚRU STOLU. VÝŠKA ŽLABU BUDE TAKOVÁ, ABY BYLO MOŽNO POD STŮL UMÍSTIT □ ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER STANDARTNÍCH ROZMĚRŮ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE □ A KABELOVÉHO ŽLABU - VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA V ODSŤINU DLE VÝBĚRU □ INVESTORA; STOLOVÁ DESKA - Z LTD DESEK TL. 18 mm (HPL, KOMPLATNÍ DESKY) V □ BAREVNÉM ODSŤINU DLE VÝBĚRU INVESTORA. VŠECHNY HRANY OLEPENY ABS □ HRANOU 2 mm V DEKORU DESKY. STOLOVÁ DESKA PŘIPEVNĚNA KE KONSTRUKCI □ PŘES SPOJNICE (U PROFIL 40 x 25 mm) POMOCÍ ŠROUBŮ. VEŠKERÉ SPOJE NA □ KONSTRUKCI SKRYTÉ A NEVIDITELNÉ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	6	D+M - ozn.7 - pracovní stůl 1800x600x750mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
		P	Poznámka k položce:☐ PRACOVNÍ STŮL SLOŽEN Z KOVOVÉ RÁMOVÉ PODNOŽE A STOLOVÉ DESKY. KOOVÁ☐ RÁMOVÁ ROHOŽ - S VÝŠKOVOU REKTIFIKACÍ, NOHY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU JEKL☐ 40 x 40 mm, TL. STĚNY 2 mm, SPOJNICE U PROFIL 40 x 25 mm, TL. 2 mm, ITIČENO☐ OTEVŘENOU STRANOU DOVNITŘ. LUBY OPATŘENY 4 PROSTŘIHY V OBOU KRAJÍCH☐ PRO ROHOVOU SPOJKU. ROHOVÁ SPOJKA: TVAR U TL. 2,5 MM, MATERIÁL POZINK..☐ PROTIKUS ROHOVÉ SPOJKY: VLOŽKA, PLECH TL. 4 mm S VNITŘNÍM ZÁVITEM M8. CELÁ☐ KONSTRUKCE SPOJENA 4 KS IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ M8 x 60 mm; KABELOVÉ ŽLABY -☐ Z OHÝBANÉHO PLECHU PŘIPEVNĚNÝ KE STOLOVÉ DESCE. DÉLKA ŽLABU DLE☐ ROZMĚRU STOLU. VÝŠKA ŽLABU BUDE TAKOVÁ, ABY BYLO MOŽNO POD STŮL UMÍSTIT☐ ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER STANDARTNÍCH ROZMĚRŮ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODNOŽE☐ A KABELOVÉHO ŽLABU - VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA V ODSTÍNU DLE VÝBĚRU☐ INVESTORA; STOLOVÁ DESKA- Z LTD DESEK TL. 18 mm (HPL, KOMPLATNÍ DESKY) V☐ BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA. VŠECHNY HRANY OLEPENY ABS☐ HRANOU 2 mm V DEKORU DESKY. STOLOVÁ DESKA PŘIPEVNĚNA KE KONSTRUKCI☐ PŘES SPOJNICE (U PROFIL 40 x 25 mm) POMOCÍ ŠROUBŮ. VEŠKERÉ SPOJE NA☐ KONSTRUKCI SKRYTÉ A NEVIDITELNÉ				
73	K	7	D+M - ozn.8 - závěsná dvoudvěřová skříňka s policemi 1250x320x600mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
		P	Poznámka k položce:☐ ZÁVĚSNÁ DVOUDVĚŘOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI Z LTD DESEK TL. 18 mm DVÍŘKA, ZÁDA, HORNÍ KRYCÍ DESKA,☐ DNO, BOKY, POLICE), BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA. ABS HRANY☐ DESEK BUDOU PROVEDENY VŽDY V DEKORU PLOŠNÉHO MATERIÁLU. KRYTÉ ČÁSTI☐ KORPUSU BUDOU OLEPENY ABS HRANOU MIN. TL. 0,5 - 1 mm, VIDITELNÉ ČÁSTI☐ KORPUSU ABS HRANOU TL. 2 mm, KTERÁ BUDE ZAKULACENA R2☐ POD SKŘÍŇKOU BUDE LED PÁSEK NA PŘÍSVÍCENÍ (SOUČÁST ELEKTROINSTALACE)				
74	K	8	D+M - ozn.9 - závěsná dvoudvěřová skříňka s policemi 1000x320x600mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	7 000,00	14 000,00
		P	Poznámka k položce:☐ ZÁVĚSNÁ DVOUDVĚŘOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI Z LTD DESEK TL. 18 mm DVÍŘKA, ZÁDA, HORNÍ KRYCÍ DESKA,☐ DNO, BOKY, POLICE), BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA. ABS HRANY☐ DESEK BUDOU PROVEDENY VŽDY V DEKORU PLOŠNÉHO MATERIÁLU. KRYTÉ ČÁSTI☐ KORPUSU BUDOU OLEPENY ABS HRANOU MIN. TL. 0,5 - 1 mm, VIDITELNÉ ČÁSTI☐ KORPUSU ABS HRANOU TL. 2 mm, KTERÁ BUDE ZAKULACENA R2☐ POD SKŘÍŇKOU BUDE LED PÁSEK NA PŘÍSVÍCENÍ (SOUČÁST ELEKTROINSTALACE)				
75	K	D01	D+M - D01 - jednokřídle dveře s prahem 900/1970, odlehčené DTD, povrch lamino CPL, bílé, plné, včetně kování	kus	1,000	8 300,00	8 300,00
76	K	D02	D+M - D02 - jednokřídle dveře s prahem 1100/1970, odlehčené DTD, povrch lamino CPL, bílé, plné, včetně kování	kus	1,000	8 300,00	8 300,00
77	K	D03	D+M - D03 - jednokřídle dveře s prahem 900/1970, odlehčené DTD, povrch lamino CPL, bílé, plné, včetně kování	kus	1,000	8 300,00	8 300,00
78	K	T01	D+M - T01 - vnitřní parapetní deska - popis a specifikace viz PD, TZ	m	11,613	500,00	5 806,50
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		2,336+3,686+5,591				
	VV		Součet				
					11,613		
					11,613		
79	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	2 107,065	3,00	6 321,20

D	767	Konstrukce zámečnické					579 166,91
80	K	76701R	D+M zesílení stropu nad 1.NP - popis a specifikace viz PD, TZ	kg	3 634,161	120,00	436 099,32
		P	Poznámka k položce:☐ Všechny konstrukční ocelové prvky budou dodány otryskané (stupeň Sa 2 1/2) s drsností povrchu Ra 10-12 µm a opatřeny 1 x základním nátěrem o minimální tloušťce 40µm.				
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč. pomocných kcí a materiálů				
	VV		vč. dopravy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		součástí je cem.potěr (lože pod plotny) C25/30				
	VV		prvky ozn. KP2, N8, N9				
	VV		NS m.č. 125,101				
	VV		1012,40*1,15		1 164,260		
	VV		NS m.č. 124				
	VV		prvky ozn. KP3, KP4, KP5, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, SL1				
	VV		2147,74*1,15		2 469,901		
	VV		Součet		3 634,161		
81	K	76702R	D+M svorníků K2 (závitová tyč pr.16mm, délka tyče 300mm), NS m.č. 101,125 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	17,000	300,00	5 100,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb pro závitovou tyč				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
82	K	76703R	D+M svorníků K2b (závitová tyč pr.16mm, délka tyče 310mm), NS m.č. 101,125 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	5,000	300,00	1 500,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb pro závitovou tyč				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
83	K	76704R	D+M chemické kotvy do betonu (M16 dl. 200mm, hl.kotvení 120mm), NS m.č. 101,125 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	40,000	300,00	12 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
84	K	76705R	D+M svorníků K1 (závitová tyč pr.16mm, délka tyče 210mm), NS m.č. 124 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	24,000	300,00	7 200,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb pro závitovou tyč				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
85	K	76706R	D+M svorníků K2 (závitová tyč pr.16mm, délka tyče 440mm), NS m.č. 124 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	20,000	300,00	6 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb pro závitovou tyč				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
86	K	76707R	D+M svorníků K3 (závitová tyč pr.16mm, délka tyče 300mm), NS m.č. 124 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	12,000	300,00	3 600,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb pro závitovou tyč				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
87	K	76708R	D+M chemické kotvy do betonu (M16 dl. 250mm, hl.kotvení 200mm), NS m.č. 124 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	62,000	300,00	18 600,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb				
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
88	K	76709R	D+M chemické kotvy do betonu (M16 dl. 300mm, hl.kotvení 250mm), NS m.č. 124 - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	10,000	300,00	3 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		kompletní dodávka a montáž vč.všech pomocných kčí a materiálů				
	VV		součástí je i vrt do žb				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
89	K	76710R	Výrobní dokumentace zesílení stropu nad 1.NP	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
90	K	76711R	Očištění a nátěr ocelové konstrukce pod parapetními deskami	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
91	K	Z/02a	D+M - Z/02a - POCHŮZÍ OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLABOVÝ KANÁL ZAKRYTÍ OCELOVOU DESKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - popis a specifikace viz PD, TZ	m	10,700	2 500,00	26 750,00	
	P		Poznámka k položce:☐ POCHŮZÍ OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLABOVÝ KANÁL PRO VEDENÍ INSTALACÍ☐ (DESTILOVANÁ VODA, KANALIZACE) INSTALOVANÝ DO BETONU V PODLAŽE. ZAKRYTÍ☐ OCELOVOU DESKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU JAKO PODLAHA - ANTISTATICKÉ PVC.☐ DĚLKA ŽLABU 9,7 m popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		dle tabulek PSV Z/02a					
	VV		9,7		9,700			
	VV		rezerva pro napojení analyzátoru					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		10,700			
92	K	Z/02b	D+M - Z/02b - POCHŮZÍ OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLABOVÝ KANÁL ZAKRYTÍ OCELOVOU DESKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - popis a specifikace viz PD, TZ	m	10,700	2 500,00	26 750,00	
	P		Poznámka k položce:☐ POCHŮZÍ OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLABOVÝ KANÁL PRO VEDENÍ INSTALACÍ (ELEKTRO)☐ INSTALOVANÝ DO BETONU V PODLAŽE. ZAKRYTÍ OCELOVOU DESKOU S☐ POVRCHOVOU ÚPRAVOU JAKO PODLAHA - ANTISTATICKÉ PVC. DĚLKA ŽLABU 9,7 m popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		dle tabulek PSV Z/02b					
	VV		9,7		9,700			
	VV		rezerva pro napojení analyzátoru					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		10,700			
93	K	Z/03	D+M - Z/03 - HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 500x150 mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce:☐ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 500x150 mm. ROZMĚR NA STAVBĚ☐ NUTNO OVĚRIT					
94	K	Z/04	D+M - Z/04 - HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 350x150 mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce:☐ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 350x150 mm. ROZMĚR NA STAVBĚ☐ NUTNO OVĚRIT					
95	K	Z/05	D+M - Z/05 - HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 400x150 mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	P		Poznámka k položce:☐ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ. ROZMĚR 400x150 mm. ROZMĚR NA STAVBĚ☐ NUTNO OVĚRIT					
96	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5 722,993	1,20	6 867,59	
D	776	Podlahy povlakové					155 854,88	
97	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	79,440	30,00	2 383,20	
98	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	79,440	20,00	1 588,80	
99	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	69,052	20,00	1 381,04	
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		(9,70*2+7,25*2+0,50*2+0,30*2+0,49+0,176+0,236+0,43+0,50*2)		37,832			
	VV		(2,40+4,85)*2		14,500			
	VV		(3,00+4,60)*2*+(0,60+0,50)		16,720			
	VV		Součet		69,052			
100	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	70,433	20,00	1 408,66	
	VV		69,052*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,433			
101	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	79,440	30,00	2 383,20	
102	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	79,440	280,00	22 243,20	
103	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	63,510	70,00	4 445,70	
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		odměřeno elektronicky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		BP1				
	VV		39,51		39,510		
	VV		BP2				
	VV		12,00+12,00		24,000		
	VV		Součet		63,510		
104	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	79,440	250,00	19 860,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		odměřeno elektronicky				
	VV		NP1				
	VV		54,37		54,370		
	VV		NP2				
	VV		25,07		25,070		
	VV		Součet		79,440		
105	M	28410242	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina ze čtverců 608x608mm	m2	87,384	900,00	78 645,60
	VV		79,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,384		
106	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	323,000	40,00	12 920,00
107	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	58,400	20,00	1 168,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		3,00*2+4,85*2+7,25*2+3,75*2+2,50*2+4,85*2+3,00*2		58,400		
	VV		Součet		58,400		
108	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	69,052	40,00	2 762,08
109	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	70,433	40,00	2 817,32
	VV		69,052*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,433		
110	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 540,068	1,20	1 848,08
D 781			Dokončovací práce - obklady			152 203,79	
111	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	120,000	10,00	1 200,00
112	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	120,000	30,00	3 600,00
113	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	120,000	180,00	21 600,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
114	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	28,000	30,00	840,00
115	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	16,000	30,00	480,00
116	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	60,330	60,00	3 619,80
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		(3,75+2,40+8,45+4,85+8,45+3,75+7,25)		38,900		
	VV		(3,00+4,60)*2+(0,60+0,50)		16,300		
	VV		0,30*2*2+0,50*5+0,43+0,50*2		5,130		
	VV		Součet		60,330		
117	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	120,000	550,00	66 000,00
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		KOs+Koz				
	VV		3,00+117,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
118	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 - popis a specifikace viz PD, TZ	m2	132,000	400,00	52 800,00
	VV		120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,000		
119	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	8,640	30,00	259,20
120	K	998781211	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 503,990	1,20	1 804,79
D 783			Dokončovací práce - nátěry			1 500,00	
121	K	78301	Nátěr zárubní - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			12 080,57	
122	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	117,729	20,00	2 354,58
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		(9,70*2+7,25*2+0,50*2+0,30*2+0,49+0,176+0,236+0,43+0,50*2)*3,465		131,088		
	VV		(2,40+4,85)*2*3,465		50,243		
	VV		(3,00+4,60)*2*3,46+(0,60+0,50)*3,46		56,398		
	VV		odečet obkladů				
	VV		-3,00-117,00		-120,000		
	VV		Součet		117,729		
123	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	4,00	800,00
124	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	210,000	4,00	840,00
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	128,349	18,00	2 310,28
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		(9,70*2+7,25*2+0,50*2+0,30*2+0,49+0,176+0,236+0,43+0,50*2)*3,465		131,088		
	VV		(2,40+4,85)*2*3,465		50,243		
	VV		(3,00+4,60)*2*3,46+(0,60+0,50)*3,46		56,398		
	VV		SDK				
	VV		3,30+7,32		10,620		
	VV		odečet obkladů				
	VV		-3,00-117,00		-120,000		
	VV		Součet		128,349		
126	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	128,349	45,00	5 775,71
D M Práce a dodávky M							5 400,00
D 21-M Elektromontáže							5 400,00
127	K	21-01R	D+M LED pásku pod závěsné skříňky - popis a specifikace viz PD, TZ	m	4,500	1 200,00	5 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ POD SKŘÍNKOU LED PÁSEK NA PŘISVÍCENÍ. ROHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL DOPLNĚNÝ O NALEPOVACÍ LED PÁSEK. OVLÁDÁNÍ PÁSKU DOTYKEM NA DIFUZORU. DIFUZOR MLÉČNĚ ZBARVENÝ. DÉLKA LED PÁSKU DLE ŠÍŘKY SKŘÍŇEK. PŘÍVOD LED PÁSKU JE SOUČÁSTÍ SILNOPROUDU.</i>				
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		1,25*2+1,00*2		4,500		
	VV		Součet		4,500		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							39 800,00
128	K	HZS1	Nepředvídatelné práce	hod	80,000	200,00	16 000,00
129	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - vyklizení řešených místností na místo určené investorem (nábytek, přístroje, atd.)	hod	64,000	200,00	12 800,00
130	K	HZS2	Odvoz nábytku k likvidaci, poplatek za skládku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
131	K	HZS3222_	Hodinová zúčtovací sazba montér elektro - zpětné zapojení přístrojů (vč. nánosu z uskladněné místnosti a umístění)	hod	30,000	200,00	6 000,00
D OST Ostatní							3 000,00
132	K	OST2	Protiprašné opatření - popis a specifikace viz PD, TZ	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D

Objekt:

D.1.2 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.2 - TPS - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz. □

Cena bez DPH

165 918,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 918,00	21,00%	34 842,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 760,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.2 - TPS - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		165 918,00
HSV - Práce a dodávky HSV		20 315,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 900,00
997 - Přesun sutě		3 335,60
PSV - Práce a dodávky PSV		145 002,40
713 - Izolace tepelné		8 827,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		26 532,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		49 182,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		60 460,00
OST - Ostatní		600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.2 - TPS - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 165 918,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 315,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 080,00

1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	18,000	200,00	3 600,00
2	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	12,000	200,00	2 400,00
3	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	18,000	200,00	3 600,00
4	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	12,000	200,00	2 400,00
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,020	4 000,00	80,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 900,00

6	K	468091331	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pl přes 0,10 do 0,16 m2 a hl do 15 cm	kus	2,000	100,00	200,00
7	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	18,000	100,00	1 800,00
8	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	12,000	200,00	2 400,00
9	K	974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	2,500	200,00	500,00

D 997 Přesun sutě 3 335,60

10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,152	300,00	645,60
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	21,520	20,00	430,40
12	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,152	600,00	1 291,20
13	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,152	250,00	538,00
14	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	21,520	20,00	430,40

D PSV Práce a dodávky PSV 145 002,40

D 713 Izolace tepelné 8 827,10

15	K	713400843	Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy	m2	4,600	50,00	230,00
16	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	72,000	30,00	2 160,00
17	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	12,000	60,00	720,00
18	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	12,000	70,00	840,00
19	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	6,000	80,00	480,00
20	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	6,000	90,00	540,00
21	M	28377051	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm	m	36,000	100,00	3 600,00
22	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	85,700	3,00	257,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 532,80

23	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	14,000	50,00	700,00
24	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	5,000	30,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	1721	Záslepka 50	kus	4,000	30,00	120,00
26	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	16,000	450,00	7 200,00
27	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,000	500,00	500,00
28	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	24,000	600,00	14 400,00
29	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	100,00	300,00
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	120,00	240,00
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	130,00	910,00
32	K	7212291	Montáž a dodávka zápachové uzávěrky DN 50	kus	3,000	140,00	420,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	41,000	20,00	820,00
34	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	257,600	3,00	772,80

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				49 182,50
35	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	56,000	30,00	1 680,00
36	K	722175002.WVN.001	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	24,000	400,00	9 600,00
37	K	722175003.WVN.001	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	12,000	450,00	5 400,00
38	K	722175004.WVN.001	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	36,000	500,00	18 000,00
39	M	28654230	záslepka PPR D 25mm	kus	8,000	30,00	240,00
40	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	120,00	1 200,00
41	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	10,000	120,00	1 200,00
42	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
43	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,000	150,00	300,00
44	M	55114146	kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprotokový nikl páčka 3/4" červený	kus	1,000	450,00	450,00
45	M	55114126.1	kohout kulový PN 42 T 185°C nerez 3/4" červený	kus	1,000	450,00	450,00
46	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	5,000	150,00	750,00
47	M	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprotokový nikl páčka 1" červený	kus	4,000	600,00	2 400,00
48	M	55114128.1	kohout kulový PN 35 T 185°C nerez 1" červený	kus	1,000	700,00	700,00
49	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	72,000	20,00	1 440,00
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	72,000	20,00	1 440,00
51	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	477,500	3,00	1 432,50

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				60 460,00
52	M	286543210	koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2"	kus	10,000	30,00	300,00
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	120,00	360,00
54	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva vč.sifonu	soubor	2,000	200,00	400,00
55	M	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
56	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
57	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	4,000	200,00	800,00
58	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	3,000	200,00	600,00
59	M	55231	dřez nerez vč. uzavíratelné skřínky pod dřezem 900x600mm s policí v celonerezovém provedení - nerez pro zdravotnický provoz	kus	3,000	12 000,00	36 000,00
60	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000	60,00	360,00
61	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	6,000	150,00	900,00
62	M	551456330	ventil rohový 1/2"	kus	6,000	200,00	1 200,00
63	K	725820801	Demontáž baterie do G 3 / 4	soubor	4,000	60,00	240,00
64	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	3,000	200,00	600,00
65	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
66	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	200,00	400,00
67	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000	2 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	450,00	450,00
69	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	450,00	450,00
70	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	600,00	1 200,00
D OST Ostatní							600,00
71	K	1	PD skutečného stavu		3,000	200,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.2.4a - TPS - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.□

Cena bez DPH			76 439,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 439,90	21,00%	16 052,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 492,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.4a - TPS - Vytápění**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		76 439,90
PSV - Práce a dodávky PSV		76 439,90
713 - Izolace tepelné		1 854,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		18 890,20
734 - Ústřední vytápění - armatury		7 622,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		39 953,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 600,00
OST - Ostatní		4 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.2.4a - TPS - Vytápění

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 439,90

D PSV Práce a dodávky PSV 76 439,90

D 713 Izolace tepelné 1 854,00

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	20,000	30,00	600,00
2	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	20,000	60,00	1 200,00
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	18,000	3,00	54,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 18 890,20

4	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	20,000	40,00	800,00
5	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	10,000	400,00	4 000,00
6	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	22,000	450,00	9 900,00
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	32,000	20,00	640,00
8	K	733291902	Propojení potrubí měděného D 15x1 mm na stáv ocel DN15	kus	10,000	100,00	1 000,00
9	K	733291904	Propojení potrubí měděného D 22x1,5 mm na sávající ocel DN 20	kus	4,000	100,00	400,00
10	K	7351919	Vypuštění topného systému - stoupačky	kpl	4,000	200,00	800,00
11	K	7351919.1	Napuštění topného systému - stoupačka vč. odvzdušnění	kpl	4,000	200,00	800,00
12	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	183,400	3,00	550,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 622,00

13	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	10,000	30,00	300,00
14	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	10,000	50,00	500,00
15	M	55128306	šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" s uzavíráním a vypouštěním	kus	5,000	150,00	750,00
16	M	553	Dvojregulační termostatický ventil DN15 přímý	kus	5,000	150,00	750,00
17	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	5,000	350,00	1 750,00
18	K	73422168	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,000	470,00	1 880,00
19	K	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem	kus	1,000	470,00	470,00
20	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	5,000	200,00	1 000,00
21	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	74,000	3,00	222,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 39 953,70

22	K	735000912	Vyregulování termost.ventilů a šroubení	kus	10,000	80,00	800,00
23	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	20,000	100,00	2 000,00
24	K	7351592201	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
25	M	48457244	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1100mm 1597W	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
26	M	48457250	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 700mm 1016W	kus	4,000	6 000,00	24 000,00
27	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000	30,00	240,00
28	K	7351929.1	Uchycení pro tělesa panel, komp. konzola plus pro tělesa výšky do 500mm	kus	5,000	50,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	387,900	3,00	1 163,70
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 600,00
30	K	78342541	Nátěry syntetické potrubí do DN 32 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	60,000	60,00	3 600,00
D OST			Ostatní				4 520,00
31	K	1	PD skutečného stavu	kpl	1,000	200,00	200,00
32	K	2	Topná zkouška	hod	24,000	180,00	4 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.2.4b - TPS - Chlazení a vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.□

Cena bez DPH			274 200,90
DPH základní snížená	Základ daně 274 200,90	Sazba daně 21,00%	Výše daně 57 582,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	331 783,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.4b - TPS - Chlazení a vzduchotechnika**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		274 200,90
M - Práce a dodávky M		274 200,90
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		274 200,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.4b - TPS - Chlazení a vzduchotechnika**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							274 200,90
D	M		Práce a dodávky M				274 200,90
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				274 200,90
1	K	2401R	Chlazení a vzduchotechnika - rozpočet viz příloha	soubor	1,000	274 200,90	274 200,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.2.5 - TPS - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.□

Cena bez DPH			626 704,54
DPH základní snížená	Základ daně 626 704,54	Sazba daně 21,00%	Výše daně 131 607,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	758 312,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.5 - TPS - Silnoprúd**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		626 704,54
M - Práce a dodávky M		626 704,54
21-M - Elektromontáže		626 704,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.5 - TPS - Silnoproud**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							626 704,54
D		M	Práce a dodávky M				626 704,54
D		21-M	Elektromontáže				626 704,54
1	K	2101R	Silnoproud - rozpočet viz příloha	soubor	1,000	626 704,54	626 704,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.2.6 - TPS - Elektronické komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.□

Cena bez DPH			204 446,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	204 446,38	21,00%	42 933,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	247 380,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.6 - TPS - Elektronické komunikace**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		204 446,38
M - Práce a dodávky M		204 446,38
21-M - Elektromontáže - elektronické komunikace		204 446,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: D.1.2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **D.1.2.6 - TPS - Elektronické komunikace**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							204 446,38
D		M	Práce a dodávky M				204 446,38
D		21-M	Elektromontáže - elektronické komunikace				204 446,38
1	K	2101R	Elektronické komunikace - rozpočet viz příloha	soubor	1,000	204 446,38	204 446,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			21 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 500,00	21,00%	4 515,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 015,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNO - Stavební úpravy, Biochemické analyzátory, pavilon D
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště - montáž, pronájem, demontáž	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: ☐
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků) ☐
Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. ☐
Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu. Mimostaveništní doprava. ☐

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: ☐
Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směsy, výtažné a odtrhové zkoušky, hutnicí a další) vč. vystavení příslušných protokolů

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------

Poznámka k položce: ☐
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

5	K	070001000	Provozní vlivy a územní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: ☐
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

6	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

Akce: MNO - STAVEBNÍ ÚPRAVY
BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORÝ, PAVILON D

1	Dodávka	204 620,- Kč
2	Dopravné 8,0% z položky 1	16 370,- Kč
3	Nátěry	0,- Kč
4	Dodávka celkem	220 990,- Kč
5	Montáž	42 360,- Kč
6	Přesun hmot - potrubí	0,- Kč
7	Přesun hmot - ostatní	378,- Kč
8	PPV 1% z pol. 5	424,- Kč
9	Montáž celkem	43 161,- Kč
10	Dodávka + montáž	264 151,- Kč
11	HZS	900,- Kč
12	Izolace	0,- Kč
13	Demontáže	5 750,- Kč
14	Stavební výpomoc	2 500,- Kč
15	Zaregulování průtoků vzduchu	900,- Kč
16	Celkem invest. náklady VZT	274 201,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě

05.11.2024

Vypracoval: i

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem Dodávka	Jednot- ková	Celkem Montáž
		Zařízení č.1 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) LABORATOŘE S ANALYZÁTORY						
1.01	D.1.2.4b.2-01	Klimatizační zařízení Split DUO systém inverter sestávající se: Vnější kompresor- kondenzátorová jednotka, Qchl=12,1kW, Qt=13,5kW, chladivo R32, el. 3,9kW,400V/50Hz, provoz chlazení do -15°C, SEER 7,0 SCOP 4,3, EER 3,66, COP 3,85	ks	1,00	75 000,00	75 000,00	87,50	87,50
		Montáž	ks	1,00	9 500,00		9 500,00	
1.02	D.1.2.4b.2-01	Vnitřní klimatiz. jednotka kazetová 84X840mm, jmenovité výkony: Qchl=6,8 kW, Qt=7,5kW, Qv=780 až 1020 m3/hod,	ks	2,00	30 000,00	60 000,00	21,10	42,20
		Montáž	ks	2,00	5 200,00		10 400,00	
1.02	D.1.2.4b.2-01	Čelní panel, 950x950x35mm, čtyřstranný výdech vzduchu, dvojité lamely	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	7,10	14,20
		Montáž	ks	2,00	500,00		1 000,00	
1.03	D.1.2.4b.2-01	Dálkový kabelový ovladač s češtinou na stěnu vč. Kabelu 10m	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,60	0,60
		Montáž	ks	1,00	500,00		500,00	
1.04	D.1.2.4b.2-01	Rozbočovač chladiva pro 9,5/15,9mm	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1,30	1,30
		Montáž	ks	1,00	500,00		500,00	
	D.1.2.4b.2-01	Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R32 ,izolace + doplnění chladiva 90g) + komunikační kabeláž + závěsový materiál						
		- kapalina/plyn : 9,5/15,9mm vč. Izolace	bm	23,00	850,00	19 550,00	1,30	29,90
		Montáž	bm	23,00	100,00		2 300,00	
	D.1.2.4b.2-01	Krycí lišta pro rozvody potrubí Cu , napájecí a komunikační kabely příp. potrubí kondenzátu - profil 110x65mm - plastová bílá, včetně tvarovek a montážního materiálu	bm	3,50	700,00	2 450,00	0,60	2,10
		Montáž	bm	3,50	300,00		1 050,00	
1.05	D.1.2.4b.2-01	Ocelová pozinkovaná konzola na zateplenou stěnu pro jednotku 88kg. Vyložení od izolace 450mm	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	12,00	12,00
		Montáž	ks	1,00	500,00		500,00	
		Gumový pás pod venkovní jednotku tl. 5mm - šířka 50mm	bm	0,70	400,00	280,00	1,20	0,84
		Zprovoznění (uvedení do provozu) + technické zabezpečení stavby	komp	1,00	1 000,00		0,00	0,00

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V KČ Celkem Dodávka	Montáž	HMOTNOST V KG Jednot- ková	Celkem
		Zařízení č.2 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) LABORATOŘE ANALÝZY MOČI.							
2.01	D.1.2.4b.2-01	Klimatizační zařízení Split systém inverter sestávající se: Vnější kompresor- kondenzátorová jednotka, Qchl=2,5kW, Qt=3,2kW, chladivo R32, el.0,58kW,230V/50Hz, provoz chlazení do -15°C, SEER 7,0, SCOP 4,3, EER 4,3, COP 4,5	ks	1,00	20 000,00	20 000,00		33,30	33,30
		Montáž	ks	1,00	8 500,00		8 500,00		
2.02	D.1.2.4b.2-01	Vnitřní klimatiz. jednotka stěnová, jmenovité výkony: Qchlj=2,5 kW, Qtj=3,2kW, Qv=288 až456 m3/hod, vč. dálkového bezdrátového ovladače	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		8,20	8,20
		Montáž	ks	1,00	1 500,00		1 500,00		
2.03	D.1.2.4b.2-01	Dálkový kabelový ovladač s češtinou na stěnu vč. Kabelu 10m	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		0,60	0,60
		Montáž	bm	1,00	500,00		500,00		
	D.1.2.4b.2-01	Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R32 ,izolace + doplnění chladiva 30g) + komunikační kabeláž + závěsový materiál							
		- kapalina/plyn : 6,4/9,5mm vč. Izoůace	bm	8,00	800,00	6 400,00		0,90	7,20
		Montáž	bm	8,00	200,00		1 600,00		
	D.1.2.4b.2-01	Zprovoznění (uvedení do provozu) + technické zabezpečení stavby	komp	1,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
2.04	D.1.2.4b.2-01	Ocelová pozinkovaná konzola na zateplenou stěnu pro jednotku33kg. Vyložení od izolace 400mm	ks	1,00	3 000,00	3 000,00		8,00	8,00
		Montáž	ks	1,00	500,00		500,00		
	-	Gumový pás pod venkovní jednotku tl. 5mm - šířka 50mm	bm	0,70	500,00	350,00		1,20	0,84
	D.1.2.4b.2-01	Krycí lišta pro rozvody potrubí Cu , napájecí a komunikační kabely příp. potrubí kondenzátu - profil 110x65mm - plastová bílá, včetně tvarovek a montážního materiálu	bm	0,70	700,00	490,00		0,60	0,42
		Montáž	bm	0,70	300,00		210,00		
	D.1.2.4b.2-01	Al. Paska pro omotání potrubí Cu izolací ve venkovním prostředí - šířka 75mm délka 50 m	ks	1,00	300,00	300,00		0,80	0,80
		Montáž	ks	1,00	200,00		200,00		
		Zprovoznění (uvedení do provozu) + technické zabezpečení stavby	komp	1,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
3.01	D.1.2.4b.2-01	Záslep čtyřhranného potrubí VZT do obvodu 1050mm - po demontáži stávajícího potrubí	ks	2,00	900,00	1 800,00		0,90	1,80
		Montáž	ks	2,00	300,00		600,00		

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V KČ Celkem Dodávka	Montáž	HMOTNOST V KG Jednot- ková	Celkem
		Celkem:				204 620,00	42 360,00	potrubí:	0,00
								ostatní:	251,80
		Nátěry							
		Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013	m2	0,00	0,00	0,00			
		Nátěry celkem				0,00			
		Přesun hmot							
		- Potrubí	t	0,000	1 500,00	0,00			
		- ostatní	t	0,252	1 500,00	377,70			
		Izolace:							
		Tepelná izolace - minerální vlna s Al polepem tl. 40 mm	m ²	0,00	0,00	0,00			
		Izolace Celkem				0,00			
		Demontáže							
	D.1.2.4b.2-01	Demontáže čtyřhr. Potrubí potrubí VZT vč. tlumičů, klapek, stěnových mřížek a izolací atd	bm	5,50	500,00		2 750,00	11,00	60,50
	D.1.2.4b.2-01	Odborná demontáže klimatizační vnitřní jednotky vč. Cu potrubí a krycích lišt v laboratoři, uložení jednotky ve skladu investora	ks	1,00	3 000,00		3 000,00	12,00	12,00
		DEMONTÁŽE vč. odvozu a ekologické likvidace celkem					5 750,00		
		Stavební výpomoc:							
		Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel.	ks	5,00	500,00	2 500,00			
		Stavební výpomoc celkem				2 500,00			
		HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	2,00	450,00		900,00		
	-	Zaregulování průtoků vzduchu	hod.	2,00	450,00		900,00		

				MNO-		CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
POZICE	ČÍSLO	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	ŽSTVÍ	Jednot-	Celkem		Jednot-	Celkem
	VÝKRESU				ková	Dodávka	Montáž	ková	

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	207 965,45
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	250 732,80
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	27 588,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	123 228,00
TIČR	5 000,00
Revize, měření osvětlení + 2%	12 190,29

<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>626 704,54</u>
---	--------------------------

Vypracoval : Seifert Marek

MNOF - STAVEBNÍ ÚPRAVY BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORŮ, PAVILON D

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A ABB Reflex SI zelená	49	150,00	7 350,00	150,00	7350,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. ABB Reflex SI zelená	10	150,00	1 500,00	150,00	1500,00
3	ks	Jednopolový spínač Tango bílý	2	150,00	300,00	300,00	600,00
4	ks	Sériový přepínač Tango bílý	2	150,00	300,00	150,00	300,00
5	ks	Střídavý přepínač dvojitý Tango bílý	4	150,00	600,00	150,00	600,00
6	ks	Krabice přístrojová KP	67	100,00	6 700,00	100,00	6700,00
7	ks	Krabice rozvodná KR	58	100,00	5 800,00	100,00	5800,00
8	ks	Jednónásobný přístrojový rámeček	19	100,00	1 900,00	100,00	1900,00
9	ks	Dvojnásobný přístrojový rámeček	14	100,00	1 400,00	150,00	2100,00
10	ks	Čtyřnásobný přístrojový rámeček	5	100,00	500,00	200,00	1000,00
11	ks	Přípojnice ochranného pospojování OP	3	300,00	900,00	150,00	450,00
12	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	100	30,00	3 000,00	30,00	3000,00
13	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	150	30,00	4 500,00	30,00	4500,00
14	m	Kabel CYKY 5Jx1,5	120	30,00	3 600,00	30,00	3600,00
15	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	850	30,00	25 500,00	30,00	25500,00
16	m	Kabel CYKY 5Jx2,5	35	30,00	1 050,00	30,00	1050,00
17	m	Kabel CYKY 5Jx4	5	200,00	1 000,00	80,00	400,00
18	m	Kabel CYKY 3Jx10	5	300,00	1 500,00	100,00	500,00
19	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	1050	20,00	21 000,00	30,00	31500,00
20	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	100	20,00	2 000,00	30,00	3000,00
21	ks	Svorkovnice OP v krabici	1	300,00	300,00	150,00	150,00
22	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	100	50,00	5 000,00	50,00	5000,00
23	m	Kabel CYKY 5Jx35	35	700,00	24 500,00	300,00	10500,00
24	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	204	50,00	10 200,00	50,00	10200,00
25	ks	Sekání kapes a průrazů	137	100,00	13 700,00		0,00
26	m	Lišta vkladací LV vč.příslušenství	3	80,00	240,00	50,00	150,00
27	m	Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67	2	30,00	60,00	50,00	100,00
28	m	Drátěný kabelový žlab 50x100x4 vč.závěsu a příslušenství	65	450,00	29 250,00	150,00	9750,00
29	ks	Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu	228	20,00	4 560,00	20,00	4560,00
30	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	4	200,00	800,00	100,00	400,00
31	ks	Svítilno vč.příslušenství, LED, 3200-840, HF, LRO Q600, 26W, 3200lm	30	500,00	15 000,00	3000,00	90000,00

32	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (v projektem řešených částech je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1	5 000,00	5 000,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			199 010,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			8 955,45		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					232160,00
		Přesun + 3%					6964,80
		Prořez + 2%					4643,20
		Podr.materiál + 3%					6964,80
		Svítlidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	hod	Prostorová úprava v místě napojení	4	850,00	3 400,00		0,00
2	ks	Rozvodnice RL, vč. příslušenství a montáže, OCEP/P, 590x1190x250mm	1	10 000,00	10 000,00	50000,00	50000,00
3	ks	Proudový chránič BC-FO 25/2/003-G, A	1	500,00	500,00	1500,00	1500,00
4	ks	Vypínač třípólový MC 100A	1	300,00	300,00	900,00	900,00
5	ks	Jistič s chráničem C10/003, 10kA, A	3	300,00	900,00	1600,00	4800,00
6	ks	Jistič s chráničem C16/003, 10kA, A	8	300,00	2 400,00	1800,00	14400,00
7	ks	Jistič s chráničem B16/003, 10kA, A	9	300,00	2 700,00	1900,00	17100,00
8	ks	Jistič B100/3, 20kA, 3P	1	300,00	300,00	1200,00	1200,00
9	ks	Jistič C16/3, 10kA, 3P	1	300,00	300,00	1300,00	1300,00
10	ks	Jistič C20/3, 10kA, 3P	1	300,00	300,00	1400,00	1400,00
11	ks	Jistič C40/1, 10kA, 1P	1	300,00	300,00	1500,00	1500,00
12	ks	Svodič přepětí T1+T2	1	5 000,00	5 000,00	20000,00	20000,00
		CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC			26400,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			1188,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					114100,00
		Přesun + 3%					3423,00
		Prořez + 2%					2282,00
		Podr.materiál + 3%					3423,00
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
		VEŠKERÉ POUŽITÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDOU V PROVEDENÍ - TYP A					

SPECIFIKACE MATERIÁLU

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.2.6 TPS - elektronické komunikace

MNO. Stavební úpravy biochemické Analyzátorů
Pavilon D

	Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
1.	SK	Strukturovaná kabeláž <i>Dodávka (D)</i> <i>Montáž (M)</i>	1	124 010,- 58 030,- 65 980,-	124 010,-
2.	MR	Místní rozhlas <i>Dodávka (D)</i> <i>Montáž (M)</i>	1	23 250,- 15 300,- 7 950,-	23 250,-
3.	KT	Kabelové trasy slaboproudých rozvodů <i>Dodávka (D)</i> <i>Montáž (M)</i>	1	54 165,- 16 775,- 37 390,-	54 165,-
4.		Celkem zkoušky, měření, revize, skutečný stav		201 425,-	2 014,-
5.		Celkem doprava, přesun hmot		201 425,-	1 007,-
		DPH 21%	21,0%	204 446,-	42 934,-
		DPH 15%	15,0%	0,-	0,-
CELKEM bez DPH				204 446,-	
CELKEM včetně DPH				247 380,-	

SPECIFIKACE MATERIÁLU

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK :

P.č.	Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
				Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Strukturovaná kabeláž:							
Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz, testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT							
1.1	SK01	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 B2ca-s1,d1,a1	1 950 m	18,00	35 100,00	18,00	35 100,00
1.2	SK02	Kabel sdělovací vnitřní SYKFY 50x2x0,5	80 m	120,00	9 600,00	30,00	2 400,00
1.3	SK03	Patch panel 50x port, Cat. 3, KRONE 1U, černý,	1 ks	1200,00	1 200,00	300,00	300,00
1.4	SK04	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý,	2 ks	1300,00	2 600,00	300,00	600,00
1.5	SK05	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	20 ks	50,00	1 000,00	50,00	1 000,00
1.6	SK06	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	10 ks	60,00	600,00	60,00	600,00
1.7	SK07	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m	5 ks	80,00	400,00	80,00	400,00
1.8	SK08	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m	2 ks	100,00	200,00	100,00	200,00
1.9	SK09	Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku	15 ks	150,00	2 250,00	150,00	2 250,00
1.10	SK10	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka	30 ks	0,00	0,00	50,00	1 500,00
1.11	SK11	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč	30 ks	0,00	0,00	50,00	1 500,00
1.12	SK12	Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu	30 ks	0,00	0,00	200,00	6 000,00
1.13	SK13	Oživení systému	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
1.14	SK14	Elektrorevize systému	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
1.15	SK15	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	4 hod	0,00	0,00	250,00	1 000,00
Datový rozváděč							
2.1	SK16	19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepětová ochrana	1 ks	1200,00	1 200,00	300,00	300,00
2.2	SK17	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	4 ks	20,00	80,00	20,00	80,00
2.3	SK18	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	4 ks	300,00	1 200,00	200,00	800,00
Telekomunikační materiál							
3.1	SK19	Telekomunikační rozváděč MIS 1b	1,00 ks	2000,00	2 000,00	1000,00	1 000,00
3.2	SK20	Lišta rozpojovací, LSA plus	5,00 ks	60,00	300,00	60,00	300,00
3.3	SK21	Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	1,00 ks	300,00	300,00	150,00	150,00
Ostatní							
4.1	SK22	Spolupráce s jinými profesemi	4 hod	0,00	0,00	250,00	1 000,00
4.2	SK23	Oživení systému	12 hod	0,00	0,00	250,00	3 000,00
4.3	SK24	Elektrorevize systému	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
4.4	SK25	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	2 hod	0,00	0,00	250,00	500,00
REKAPITULACE :				Dodávka (D)	58 030 Kč		
				Montáž (M)	65 980 Kč		
Celkem bez DPH				124 010 Kč			

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Místní rozhlas - MR

P.č.	Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
				Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
1.1	MR 01	Materiál MR nástěnný reproduktor 100V/6W, bílá skříňka	4 ks	2 500,00	10 000,00	500,00	2 000,00
		Kabely, Trasy					
2.1	MR 02	Kabel CYKY 2x1,5	55 m	20,00	1 100,00	20,00	1 100,00
2.2	MR 04	elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	3 ks	800,00	2 400,00	150,00	450,00
2.3	MR 05	Kabelová příchytka pro max. 2kabely do 10mm, vč. vrutu a hmoždinky - nad pohled	80 ks	15,00	1 200,00	10,00	800,00
	MR 06	LV 20x20_HD	20 m	30,00	600,00	30,00	600,00
		Ostatní					
3.1	MR 07	Práce na stávající ústředne MR	2 hod	0,00	0,00	250,00	500,00
3.2	MR 08	Stavební výpomoc	4 hod	0,00	0,00	250,00	1 000,00
3.3	MR 09	Spolupráce s jinými profesemi	2 hod	0,00	0,00	250,00	500,00
3.4	MR 10	Elektrorevize systému	4 hod	0,00	0,00	250,00	1 000,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 15 300 Kč

Montáž (M) 7 950 Kč

Celkem bez DPH

23 250 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLU

KABELOVÉ TRASY - KT:

Kód		Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
				Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
		Páteřní kabelové trasy					
1.1	KT01	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	55 m	15,00	825,00	20,00	1 100,00
1.2	KT02	TR.KOPOFLEX 50 (stupačka, suterén)	6 m	30,00	180,00	30,00	180,00
1.3	KT03	Krabice přístrojová, hluboká,	15 ks	50,00	750,00	50,00	750,00
1.4	KT04	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	10 ks	50,00	500,00	50,00	500,00
1.5	KT05	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	5 ks	150,00	750,00	150,00	750,00
1.6	KT06	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	2 ks	350,00	700,00	150,00	300,00
1.7	KT07	Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky,	30 m	350,00	10 500,00	150,00	4 500,00
1.8	KT08	ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK	30 ks	20,00	600,00	20,00	600,00
1.9	KT09	HMOŽDINKA KOV M6	110 ks	5,00	550,00	5,00	550,00
1.10	KT10	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks	2 ks	60,00	120,00	60,00	120,00
1.11	KT11	Hmoždinka do betonu 8mm	100 ks	3,00	300,00	3,00	300,00
1.12	KT12	Hmoždinka do cihly 8 mm	220 ks	2,00	440,00	2,00	440,00
1.13	KT13	Značení trasy trubkového vedení	55 m	0,00	0,00	100,00	5 500,00
1.14	KT14	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	25 ks	0,00	0,00	120,00	3 000,00
1.15	KT15	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	7 ks	0,00	0,00	50,00	350,00
1.16	KT16	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	55 m	0,00	0,00	60,00	3 300,00
1.17	KT17	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	6 ks	0,00	0,00	50,00	300,00
1.18	KT18	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka	61 m	0,00	0,00	50,00	3 050,00
1.19	KT19	Požární ucpávky dle PBŘ	0,2 m2	1 200,00	240,00	300,00	60,00
1.20	KT20	Sádra	80 kg	4,00	320,00	4,00	320,00
1.21	KT21	Průraz D=6cm, cihla 30cm	5 ks	0,00	0,00	50,00	250,00
1.22	KT22	Průraz D=6cm, cihla 45cm	2 ks	0,00	0,00	55,00	110,00
1.23	KT23	Průraz D=6cm, beton 30cm	1 ks	0,00	0,00	60,00	60,00
1.24	KT24	Průraz D=6cm, beton 45cm	1 ks	0,00	0,00	70,00	70,00
		Ostatní					
2.1	KT25	Úklidové práce	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
2.2	KT26	Popl.za uložení suti	0,6 t	0,00	0,00	250,00	150,00
2.3	KT27	Svis doprava suti prve podlazi	0,6 t	0,00	0,00	1 200,00	720,00
2.4	KT28	Odvoz suti na skladku do 1km	0,6 t	0,00	0,00	100,00	60,00
2.5	KT29	Odvoz suti na skladku zkd 1km	40 km	0,00	0,00	20,00	800,00
2.6	KT30	Spolupráce s ostatními profesemi	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
2.7	KT31	Stavební výpomoc	8 hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
2.8	KT32	Práce spojené s demontáží a zpětnou montáží stávajících podhledů na chodbách	16 hod	0,00	0,00	200,00	3 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 16 775 Kč
Montáž (M) 37 390 Kč

Celkem bez DPH

54 165 Kč