

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č.9

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - ZL 09 - Přeložka NN a VO

Komentář: Při výkopových pracích se narazilo na živé rozvody NN a VO, které kříží plochu a polohu vsakovacích jímek dešťové kanalizace, z toho důvodu se tyto kabely musejí přeložit dle požadavku investora a nové PD.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	162 250,40	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - ZL 09 - Přeložka NN a VO

Popis	Cena
S: Stavba	162 250
ZL 09: Přeložka NN	162 250
**: Nezařazeno	122 091
946: Zemní práce při externích montážích	23 415
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 744

Celkem (bez DPH)	162 250
-------------------------	----------------

DPH

DPH 21 % ze základny: 162 250

Celkem (včetně DPH)	162 250
----------------------------	----------------

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ano
Počet dnů:	10

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
------------------------	-----------

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	souhlasím
--	-----------

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
-----------------------------------	-----------

Datum:

Pavilon A - ZL 09 - Přeložka NN a VO

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				162 250
Objekt			ZL 09: Přeložka NN				162 250
Oddíl			**:	Nezařazeno			122 091
384	B	X3028	Ukončení kabelu AYKY-J 3x240+120 mm2	kus	4,000		
385	B	X3029	Trubka korugovaná ohebná - KOPOFLEX KF 09110	m	40,000		
383	B	X3027	Ukončení kabelu AYKY-J 4x25 mm2	kus	2,000		
382	B	X3026	Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2	m	90,000		
379	B	X3023	Kabelová spojka průběžná 25/25 mm2	ks	1,000		
380	B	X3024	Kabelová spojka průběžná 240/240 mm2	kus	2,000		
381	B	X3025	Kabel AYKY-J 4x25 mm2 (VO)	m	40,000		
376	B	X3021	Odpojení kabelů MDO + DO ze stávající rozpojovací pojistkové skříně	kus	2,000		
377	B	X3022	Demontáž stávající překládané kabeláže	m	95,000		
378	SP	21804-00..	Demontáž stávajícího stožáru VO + betonového základu	kus	2,000		
202	SUB	Pol325	Pásek zemnicí FeZn 30x4 mm	m	20,000		
203	SUB	Pol326	Svorka spojovací - SS	ks	2,000		
392	SP	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000		
393	B	X30211	Zpětná montáž stávajícího stožáru VO	kus	2,000		
394	B	X30212	Revize přeložky NN a VO	kus	1,000		
Oddíl			946: Zemní práce při externích montážích				23 415
388	B	X30210	Písek kopaný jemný	m3	5,000		
387	MP	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	45,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
386	MP	460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	45,000		
389	MP	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	45,000		
Oddíl		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
397	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
395	ON	04	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál	kpl	1,000		
4	MP	HZS	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér	hod	7,000		