

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Oblouková 158

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

IČ:

10358501

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

353 612,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 612,55	21,00%	74 258,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

427 871,19

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Oblouková 158

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Datum: 17.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		353 612,55
HSV - Práce a dodávky HSV		353 612,55
1 - Zemní práce		29 366,00
5 - Komunikace pozemní		231 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		67 812,50
998 - Přesun hmot		25 434,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Oblouková 158

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

353 612,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

353 612,55

D 1

Zemní práce

29 366,00

6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	106,900	95,00	10 155,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV

(18*1,5*0,3)+(15*1,5*0,3)+(25*1,0*0,3)+(6*1,0*0,3)+(30*1,0*0,3)+(22*1,5*0,3)+(21*1,0*0,3)+(13*1,0*0,3)+(5*1,5*0,3)+(8*0,5*0,3)

56,700

VV

(13*1,0*0,3)+(12*0,5*0,3)+(19*1,5*0,3)+(8*1,5*0,3)+(10*1,5*0,3)+(4*1,0*0,3)+(14*1,5*0,3)

35,800

VV

(6*1,0*0,3)+(14*1,5*0,3)+(21*1,0*0,3)"odtěžby nevhodných zemin - výmoly a střed cesty"

14,400

VV

Součet

106,900

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,900	75,00	8 017,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

106,9

106,900

VV

Součet

106,900

11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	106,600	105,00	11 193,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

106,6

106,600

VV

Součet

106,600

D 5

Komunikace pozemní

231 000,00

20	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	420,000	125,00	52 500,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

VV

420

420,000

VV

Součet

420,000

13	K	564651114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	420,000	210,00	88 200,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm

VV

420

420,000

VV

Součet

420,000

19	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125 - 250 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	420,000	215,00	90 300,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm

VV

420

420,000

VV

Součet

420,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 812,50

15	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	775,000	75,00	58 125,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		360+415		775,000		
	VV		Součet		775,000		
16	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	387,500	25,00	9 687,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(360+415)*0,5		387,500		
	D	998	Přesun hmot				25 434,05
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	391,293	65,00	25 434,05
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		391,293		391,293		
	VV		Součet		391,293		