

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	133	Anenská 10 - stavební práce	
Objekt:	01	Anenská 10	
Rozpočet:	2	anenska10 - Pravidelné op...	
Objednatel:	Statutární město Brno Odbor správy majetku Husova 3, 601 67 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o. Vinohradská 1113/78 618 00 Brno		IČO: 28334043 DIČ: CZ28334043
Rozpis ceny			Celkem
HSV			134 369,83
PSV			364 144,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			498 514,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		498 514,01 CZK
Základní DPH	21 %		104 687,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			603 201,95 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 60%; border: 1px solid black; background-color: black; height: 100px;"></div> <div style="width: 35%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">6.2017</p> <p style="margin: 0;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 145,83	0
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			84 464,82	17
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			18 194,21	4
997	Přesun sutě	HSV			5 149,47	1
998	Přesun hmot	HSV			9 535,50	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			4 880,00	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			3 500,00	1
VRN6	Územní vlivy	HSV			2 500,00	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			4 000,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 833,27	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 918,52	1
725	Zařizovací předměty	PSV			20 703,15	4
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			15 343,79	3
751	Vzduchotechnika	PSV			2 495,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			70 552,17	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			230,00	0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			2 518,39	1
776	Podlahy povlakové	PSV			33 894,95	7
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			1 755,83	0
783	Nátěry	PSV			134 201,03	27
784	Malby	PSV			73 697,70	15
Cena celkem					498 514,01	100

Položkový rozpočet

S:	133	Anenská 10 - stavební práce
O:	01	Anenská 10
R:	2	anenska10 - Pravidelné op...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 145,83
	1 310238211R00	Zazdívká rýhy ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0.49500	4 335,00	2 145,83
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				84 464,82
	2 611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	166.40000	98,30	16 357,12
	3 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2.85000	319,00	909,15
	4 612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	1.65000	685,74	1 131,47
	5 612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	674.64000	97,00	65 440,08
	6 631311131R00	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2	m3	0.20000	3 135,00	627,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 194,21
	7 952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1.00000	1 500,00	1 500,00
	8 952901111R	Průběžný úklid	sada	1.00000	2 500,00	2 500,00
	9 974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3.00000	74,00	222,00
	10 974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	3.00000	87,10	261,30
	11 977131119	Vrty přikleповými vrátky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1.20000	70,00	84,00
	12 977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0.30000	1 750,00	525,00
	13 978011111R00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	166.40000	4,85	807,04
	14 978013121R00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	674.64000	7,30	4 924,87
	15 978pc1	Demontáž garryže na chodbě-2.patro	m2	3.00000	190,00	570,00
	16 978pc2	Demontáž svislé nefunkční stoupačky ve sklepe	sada	1.00000	450,00	450,00
	17 978pc3	Kontrola revizních otvorů případně zazdit a zapravit štukovou omítkou 30/30cm-místnost 221+chodba	sada	5.00000	750,00	3 750,00
	18 978pc4	Výměna dvířek-chodba, telefony 40/60 cm	sada	2.00000	1 300,00	2 600,00
Díl:	997	Přesun sutě				5 149,47
	19 997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	3.88200	409,50	1 589,68
	20 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3.88200	177,00	687,11
	21 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93.16800	15,00	1 397,52
	22 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3.88200	380,00	1 475,16
Díl:	998	Přesun hmot				9 535,50
	23 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6.35700	1 500,00	9 535,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				3 833,27
	24 721170972R00	Potrubí z PVC krácení trub do DN 50	kus	1.00000	232,00	232,00
	25 721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1.00000	564,00	564,00
	26 721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2.00000	431,60	863,20
	27 721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	3.00000	281,50	844,50
	28 721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1.00000	58,10	58,10

29	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	3,00000	400,00	1 200,00
30	998721203R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	37,61800	1,90	71,47
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 918,52
31	722171912R00	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,00000	6,60	13,20
32	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	6,00000	157,00	942,00
33	722181211R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	6,00000	55,70	334,20
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	171,00	342,00
35	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,00000	61,00	244,00
36	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	290,00	580,00
37	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,00000	250,00	1 500,00
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00000	150,00	900,00
39	998722203R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	48,55400	1,30	63,12
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 703,15
40	725110811R00	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	1,00000	175,50	175,50
41	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00
42	7253pc1	D+M kuchyňská skříňka bílá 80 cm s nerez dřezem+odkapavač	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
43	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,00000	64,50	451,50
44	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 265 mm	soubor	1,00000	1 666,00	1 666,00
45	725822611	Baterie umyvadlové pákové bez výpusti	soubor	7,00000	1 220,00	8 540,00
46	998725203R00	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	206,33000	0,34	70,15
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				15 343,79
47	7412pc1	Úprava elektro v místnosti č. ... (2.NP) vč. zapojení v rozvaděči	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
48	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	7,00000	51,00	357,00
49	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý	kus	7,00000	125,00	875,00
50	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	7,00000	95,00	665,00
51	345355750	spínač řízení 5 10A Tango bílý	kus	7,00000	180,00	1 260,00
52	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	36,00000	78,00	2 808,00
53	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá	kus	36,00000	205,00	7 380,00
54	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	148,45000	3,36	498,79
Díl: 751		Vzduchotechnika				2 495,38
55	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,00000	180,00	180,00
56	7511pc1	D+M ventilátor nástěnný D 100 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
57	7511pc2	Úprava VZT potrubí pro napojení nového ventilátoru	kus	1,00000	800,00	800,00
58	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	24,80000	0,62	15,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				70 552,17
59	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně-vrátnice	kus	1,00000	520,00	520,00
60	611607060	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové 80x197 cm, kování,kličky a zámek včetně nátěru dle, ostatn.-vratnice	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
61	6116070601	dveře vnitřní hladké 1křídlové 90x197 cm, kování,klička-klika a zámek bezp. včetně nátěru bílý mat.. ,vlozku ponechat-2.patru	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00

62	6116070602	dveře vnitřní hladké 1křídlové 60x197 cm, kování,klika-klika a zámek včetně nátěru bílý, mat.-2.patro	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
63	6116070603	dveře vnitřní hladké 1křídlové 80x197 cm, kování,klika-klika a zámek bezp. včetně nátěru bílý, mat.-2.patro	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00
64	6116070604	dveře vnitřní hladké 1křídlové 80x197 cm, kování,koule-klika a zámek bezp. včetně nátěru bílý, mat.-2.patro	kus	5,00000	3 800,00	19 000,00
65	7666600011	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně-2patro	kus	12,00000	476,00	5 712,00
66	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně-2patro	kus	1,00000	492,50	492,50
67	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00000	552,00	552,00
68	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,00000	907,00	907,00
69	611617310	dveře vnitřní hladké plně 2křídlové 125x197 cm protipožární, včetně kování .klik a zámku, vložku, ponechat-2.patro	kus	1,00000	2 695,00	2 695,00
70	6116173101	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm protipožární, včetně kování .klik a zámku bezp.-sklep	kus	1,00000	3 010,00	3 010,00
71	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2-2patro	kus	13,00000	120,00	1 560,00
72	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2-2np	kus	1,00000	140,00	140,00
73	766695212R00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,00000	87,70	350,80
74	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm včetně nátěru-423,1.patro	kus	2,00000	140,00	280,00
75	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm včetně nátěru-203,204	kus	2,00000	120,00	240,00
76	766695233R00	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	126,00	126,00
77	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm vč.nátěru-1.patro	kus	1,00000	190,00	190,00
78	998766203R00	Přesun hmot procentni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	694,75300	1,55	1 076,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				230,00
79	767691822	Vyvěšení křidel dveří včetně likvidace-vrátnice	kus	1,00000	230,00	230,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				2 518,39
80	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)-3.patro	m	5,00000	110,00	550,00
81	590541000	profil přechodový	m	4,00000	446,00	1 784,00
82	998771203R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	23,34000	7,90	184,39
Díl: 776		Podlahy povlakové				33 894,95
83	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	1,00000	130,00	130,00
84	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou místn.404,405,414 včetně soklíků	m2	39,10000	47,00	1 837,70
85	776201912	Oprava podlah podlahového povlaku plochy do 1 m2- podlepením-5.patro	kus	1,00000	250,00	250,00
86	776212111	Volně položení textilních pásů s podlepením spojů páskou-místn.404,405,414	m2	39,10000	150,00	5 865,00
87	697510140	koberce zátěžový	m2	43,01000	410,00	17 634,10
88	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových-5 patro	m	4,00000	54,00	216,00
89	776411112	Montáž a dod.obvodových soklíků výšky do 100 mm z koberce-404,405,414,424	m	95,48000	76,00	7 256,48
90	776421111	Montáž a dod.obvodových lišt lepením-PVC-5 patro	m	4,00000	110,00	440,00
91	998776202R00	Přesun hmot procentni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	336,29280	0,79	265,67
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				1 755,83
92	781474114	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem-místnost 507	m2	1,50000	390,00	585,00

93	597610000	obkládačky keramické -př.cena 350Kč/m2	m2	1,65000	380,00	627,00
94	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,50000	150,00	225,00
95	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,50000	45,00	67,50
96	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	4,00000	26,00	104,00
97	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,50000	45,00	67,50
98	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,00000	18,00	18,00
99	998781202R00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	16,94000	3,65	61,83
Díl:	783	Nátěry				134 201,03
100	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	78,96000	45,00	3 553,20
101	783106807	Odstranění nátěru z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů-2.patro	m2	78,96000	32,20	2 542,51
102	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	78,96000	90,00	7 106,40
103	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	78,96000	89,00	7 027,44
104	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	78,96000	105,00	8 290,80
105	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	151,60000	45,80	6 943,28
106	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-dělicí stěny 2+4patro, zárubně 2patro,, zábradlí schodiště +klec. vni dveře výtahu	m2	151,60000	117,50	17 813,00
107	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	151,60000	90,00	13 644,00
108	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	151,60000	85,00	12 886,00
109	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	151,60000	89,00	13 492,40
110	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	151,60000	95,00	14 402,00
111	783pc1	Nátěr lišty za židlemi na chodbě-bílý mat-2.patro	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
112	783pc2	Nátěr radiátorů a trub v kancelářích a registru na WC-bílý mat-2.patro	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl:	784	Malby				73 697,70
113	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	841,04000	21,60	18 166,46
114	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	841,04000	15,00	12 615,60
115	784221101R00	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	841,04000	41,00	34 482,64
116	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteřuvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	337,32000	25,00	8 433,00
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 880,00
117	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže	hod	16,00000	180,00	2 880,00
118	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,00000	250,00	2 000,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				3 500,00
119	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	VRN6	Územní vlivy				2 500,00
120	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				4 000,00
121	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00

Celkem

498 514,01

Poznámky uchazeče k zadání

