

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-011
Stavba: Sv Nová cesta - točna



KSO:
Místo: revír Ledenice

CC-CZ:
Datum: 20.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	494 301,85
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	494 301,85	103 803,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	598 105,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-194-011

Stavba: Sv Nová cesta - točna

Místo: revír Ledenice

Datum: 20.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		494 301,85	598 105,25
2025-194-011	Sv Nová cesta - točna	494 301,85	598 105,25

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Sv Nová cesta - točna

Místo: revír Ledenice

Datum: 20.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

494 301,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				494 301,85
D	1		Zemní práce				112 874,85
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	466,025	90,00	41 942,25
	VV		0,000-0,545 km				
	VV		545*2,3*0,15		188,025		
	VV		2*545*0,2		218,000		
	VV		0,525 km				
	VV		40*3*0,5		60,000		
	VV		Součet		466,025		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	520,520	105,00	54 654,60
	VV		520,52		520,520		
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,000	184,00	2 208,00
	VV		0,525 km				
	VV		2*12*0,5		12,000		
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,000	20,00	3 360,00
	VV		0,525 km				
	VV		2*84		168,000		
5	M	58337308	šterkodrt' frakce 0/32	t	25,200	425,00	10 710,00
	VV		12*2,1		25,200		
D	5		Komunikace pozemní				246 750,00
6	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	625,000	185,00	115 625,00
	VV		0,295-0,545 km				
	VV		250*2,5		625,000		
7	K	N1	Ocelová uzamykatelná závora vč. podpory a nátěru vč. osazení a odstranění stávající(dřevěnné)	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
	VV		1		1,000		
8	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	750,000	11,50	8 625,00
	VV		0,295-0,545 km				
	VV		250*3		750,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	94,000	1 000,00	94 000,00
	VV		0,525 km				
	VV		2*(20*3,5*0,5)		70,000		
	VV		2*(4*6*0,5)		24,000		
	VV		Součet		94,000		
	D	8	Trubní vedení				33 720,00
10	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	24,000	265,00	6 360,00
	VV		0,525 km				
	VV		2*12		24,000		
11	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	24,000	1 140,00	27 360,00
	VV		12+12		24,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 600,00
12	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	13 800,00	55 200,00
	VV		0,525 km				
	VV		2+2		4,000		
13	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	10,000	1 240,00	12 400,00
	VV		5+5		10,000		
	D	998	Přesun hmot				33 357,00
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	474,600	45,00	21 357,00
	VV		25,2		25,200		
	VV		625*0,18*2,1		236,250		
	VV		750*0,010*2,1		15,750		
	VV		94*2,1		197,400		
	VV		Součet		474,600		
15	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	km	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		1		1,000		