

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 2	Číslo ZBV: 7
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	122 592,41	122 592,41
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	122 592,41	122 592,41
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Okružní křižovatka		část 1 / 2	07 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 6 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření			
Popis a zdůvodnění Změny: Tato evidence změny zachycuje závěrečný stav skutečně provedeného množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu. Jedná se tedy o zacyhčení skutečnosti a porovnání RDS vůči DSPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 572214, 574B34, 574F66.R a 9117C1 dle RDS vůči DSPS. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	122 592,41	122 592,41	122 592,41
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis			
Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis			
Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis			
Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis			

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Martin Voříšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Jaroslav Mikyna	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): KSÚS	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Obec Krhanice	jméno	Mgr. Aleš Papoušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Okružní křižovatka

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle Smlouvy	
1 - zadat	
6 011 926,20	

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 011 926,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	122 592,41	122 592,41	2,04%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 134 518,61	122 592,41	2,04%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Okružní křižovatka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1801,120	1 962,120	161,000	9,90	17 831,09	0,00	1 593,90	19 424,99	1 593,90	8,94%
47	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	1781,000	1 931,000	150,000	279,40	497 611,40	0,00	41 910,00	539 521,40	41 910,00	8,42%
48	574F66.R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ	m2	1801,120	1 951,000	149,880	428,10	771 059,47	0,00	64 163,63	835 223,10	64 163,63	8,32%
62	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	9,600	12,000	2,400	6218,70	59 699,52	0,00	14 924,88	74 624,40	14 924,88	25,00%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	122 592,41		122 592,41	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice		
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 938 781,90		
	2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 596 521,65		
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	20 081 791,20		
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,10%		
	4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%		
	5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%		

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 657 739,75
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 481 634,57

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice	- 44 472,53	1 702 212,28	1 657 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 472,53	1 702 212,28	1 657 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	1	Okružní křižovatka / Sanace a odstranění dlažby	0,00	456 142,81	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 310	2	Úpravy odvodnění / Úpravy odvodnění	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 180	3	Přechodné dopravní značení / Dočasné pěší trasy	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251	4	Opěrná zeď / Vrty pro piloty	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 134	5	Chodníky/Doměření	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VON-1	6	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1 / Navýšení pracnosti RDS	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	7	Okružní křižovatka / Doměření	0,00	122 592,41	122 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 592,41	122 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 -
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 1 / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	6
08 Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby	1
09 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
10 Stavisko TDS k ZBV č. 7 ze dne 13.09.2024	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Okružní křižovatka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 251,546	0,00	0,00	357,50	804 927,70	0,00	0,00	804 927,70	0,00	0,00%
		dle pol. 113328.a: 356,98*2,1=749,658 [A] dle pol. 113328.b: 79,669*2,1=167,305 [B] dle pol. 122738: 525,0*1,8=945,000 [C] dle pol. 123738: 155,485*1,8=279,873 [D] dle pol. 12924: 224,4*0,15*2,0=67,320 [E] dle pol. 131738: 4,1*1,8=7,380 [F] dle pol. 132738: 16,2*1,8=29,160 [G] dle pol. 966138: 2,25*2,6=5,850 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 251,546 [I]											
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,152	0,00	0,00	178,70	5 030,76	0,00	0,00	5 030,76	0,00	0,00%
		dle pol. 113138: 12,24*2,3=28,152 [A]											
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	59,500	0,00	0,00	417,00	24 811,50	0,00	0,00	24 811,50	0,00	0,00%
		dle pol. 11336: 0,84*2,5=2,100 [A] dle pol. 966168: 7,56*2,5=18,900 [B] dle pol. 966358: 38,5*0,4*2,5=38,500 [C] Celkem: A+B+C=59,500 [D]											
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,240	0,00	0,00	604,30	7 396,63	0,00	0,00	7 396,63	0,00	0,00%
		Bourací práce Odbourání okrajů vozovky silnice tl. do 150mm pro realizaci nové nezpevněné krajnice (bez PAU) prům. š. 0,2m: 408,0*0,2*0,15=12,240 [A]											
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	356,980	0,00	0,00	273,50	97 634,03	0,00	0,00	97 634,03	0,00	0,00%
		Bourací práce Odstranění nestmelených, podkladních vrstev vozovky do hl. cca 260 mm: 1373*0,26=356,980 [A]											
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	79,669	0,00	0,00	273,50	21 789,47	0,00	0,00	21 789,47	0,00	0,00%
		Sanace Výměna kompl.vrstvy ŠDA 0/63 v tl. 250 mm v příp. nutnosti sanace podloží (odhad 20% ze zpevněných ploch): (1110+90+58+7,5+15+237)*1,05*0,25*0,2=79,669 [A]											
7	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	0,840	0,00	0,00	1 921,30	1 613,89	0,00	0,00	1 613,89	0,00	0,00%
		Bourací práce Vybourání stávajících bus zastávek - bet. panel 3 x 1 m: 2*2,0*1,0*0,21=0,840 [A]											
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	232,700	0,00	0,00	971,10	225 974,97	0,00	0,00	225 974,97	0,00	0,00%
		Bourací práce Odfrézování živičných vrstev vozovky prům. tl. 100mm (bez PAU): 2327*0,1=232,700 [A]											
9	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	28,000	0,00	0,00	59,60	1 668,80	0,00	0,00	1 668,80	0,00	0,00%
		Komunikace Napojení na stáv. stav - příprava pro zálivku: 28,0=28,000 [A]											
10	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	165,000	0,00	0,00	241,00	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Sejmutí humózní hlíny vč. drnu v řešeném území v tl. cca 0,15 m (dle místních podmínek): 1100*0,15=165,000 [A]											
11	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	525,000	0,00	0,00	138,70	72 817,50	0,00	0,00	72 817,50	0,00	0,00%
		Zemní práce Výkop (dle bilance zemních prací): 75,0=75,000 [A] Výkop pro realizaci propustků (rýhy přes 2m): 450,0=450,000 [B] Celkem: A+B=525,000 [C]											
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	155,485	0,00	0,00	273,50	42 525,15	0,00	0,00	42 525,15	0,00	0,00%

		Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky (odhad 20% ze zpevněných ploch) v tl. 0,5m: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1*0,2*0,5=155,485 [A]											
13	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	165,000	0,00	0,00	93,60	15 444,00	0,00	0,00	15 444,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - doprava materiálu (dle pol. 121104): 165=165,000 [A]											
14	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	224,400	0,00	0,00	159,20	35 724,48	0,00	0,00	35 724,48	0,00	0,00%
		Bourací práce Odtěžení okrajů vozovky silnice prům. tl. 150mm pro realizaci nové nezpevněné krajnice, prům. š. 0,55m: 408,0*0,55=224,400 [A]											
15	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,100	0,00	0,00	273,50	1 121,35	0,00	0,00	1 121,35	0,00	0,00%
		Zemní práce Výkop jam pro UV: 2*0,9+2*1,15=4,100 [A]											
16	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16,200	0,00	0,00	273,50	4 430,70	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00%
		Zemní práce Výkop rýhy trativodu: 81,0*0,4*0,5=16,200 [A]											
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	865,785	0,00	0,00	15,40	13 333,09	0,00	0,00	13 333,09	0,00	0,00%
		meziskládka - - dle pol. 121104: 165,0=165,000 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 525,0=525,000 [B] - dle pol. 123738: 155,485=155,485 [C] - dle pol. 131738: 4,1=4,100 [D] - dle pol. 132738: 16,2=16,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=865,785 [F]											
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	230,000	0,00	0,00	329,30	75 739,00	0,00	0,00	75 739,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Násyp (dle bilance zemních prací): 230,0=230,000 [A]											
19	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	155,485	0,00	0,00	474,70	73 808,73	0,00	0,00	73 808,73	0,00	0,00%
		Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky (odhad 20% ze zpevněných ploch) v tl. 0,5m: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1*0,2*0,5=155,485 [A]											
20	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	370,000	0,00	0,00	329,30	121 841,00	0,00	0,00	121 841,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Zásyp konstrukce propustků: 370,0=370,000 [A]											
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 554,850	0,00	0,00	19,40	30 164,09	0,00	0,00	30 164,09	0,00	0,00%
		Zemní práce Úprava zemní pláně / parapláně zpevněných ploch: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1=1 554,850 [A]											
22	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	940,000	0,00	0,00	9,80	9 212,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - příprava plochy (svahování, vyrovnaní): 940=940,000 [A]											
23	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	940,000	0,00	0,00	59,10	55 554,00	0,00	0,00	55 554,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m: 940=940,000 [A]											
24	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	940,000	0,00	0,00	17,90	16 826,00	0,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Zatrávnění hydroosevem (vč. příp. ručního osetí): 940=940,000 [A]											
25	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	940,000	0,00	0,00	4,40	4 136,00	0,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00%
		Zemní práce Údržba zatrávněných ploch do předání správci: 940=940,000 [A]											
26	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	178,200	0,00	0,00	56,70	10 103,94	0,00	0,00	10 103,94	0,00	0,00%
		Odvodnění Podélná drenáž: 81,0*2,2=178,200 [A]											
27	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	81,000	0,00	0,00	324,10	26 252,10	0,00	0,00	26 252,10	0,00	0,00%
		Odvodnění Podélná drenáž: 81,0=81,000 [A]											
28	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	12,172	0,00	0,00	5 633,30	68 568,53	0,00	0,00	68 568,53	0,00	0,00%

		Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9*1,6*0,2=7,328 [A] propustek č. 2 DN 600: 10,0*1,4*0,2=2,800 [B] propustek č. 3 DN 600: 7,3*1,4*0,2=2,044 [C] Celkem: A+B+C=12,172 [D]											
29	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	5,750	0,00	0,00	5 633,30	32 391,48	0,00	0,00	32 391,48	0,00	0,00%
		Odvodnění Dlažba z lomového kamene (opevnění vtoku, výtoku propustků a drenáže) - podkl. beton: (20+10+20+7,5)*0,1=5,750 [A]											
30	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	2,853	0,00	0,00	34 761,90	99 175,70	0,00	0,00	99 175,70	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,1*2*7,9/1000*1,15=1,799 [A] Konstrukce pojižděných středních ostrůvků: 58,0*2*7,9/1000*1,15=1,054 [B] Celkem: A+B=2,853 [C]											
31	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,953	0,00	0,00	895,00	12 487,94	0,00	0,00	12 487,94	0,00	0,00%
		Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9*2,4*0,15=8,244 [A] propustek č. 2 DN 600: 10,0*2,2*0,15=3,300 [B] propustek č. 3 DN 600: 7,3*2,2*0,15=2,409 [C] Celkem: A+B+C=13,953 [D]											
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,500	0,00	0,00	4 633,20	53 281,80	0,00	0,00	53 281,80	0,00	0,00%
		Odvodnění Dlažba z lomového kamene (opevnění vtoku, výtoku propustků a drenáže): (20+10+20+7,5)*0,2=11,500 [A]											
33	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,413	0,00	0,00	6 089,10	2 514,80	0,00	0,00	2 514,80	0,00	0,00%
		Odvodnění betonový práh ukončující opevnění výtok propustku 1,5x0,25x1,1m: 1,5*0,25*1,1=0,413 [A]											
34	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	4,320	0,00	0,00	7 391,20	31 929,98	0,00	0,00	31 929,98	0,00	0,00%
		Odvodnění podpěrné prahy pod propustky (3xbeton.práh 400/600mm dl.2m / 1ks): 3*3*0,4*0,6*2,0=4,320 [A]											
35	561141	PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 200MM	M2	99,000	0,00	0,00	1 217,80	120 562,20	0,00	0,00	120 562,20	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,1=99,000 [A]											
36	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	58,000	0,00	0,00	1 039,50	60 291,00	0,00	0,00	60 291,00	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce pojižděných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A]											
37	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM	M2	1 056,300	0,00	0,00	478,80	505 756,44	0,00	0,00	505 756,44	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,05=1 056,300 [A]											
38	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	160,000	254,30	94,30	895,00	143 200,00	0,00	84 398,50	227 598,50	84 398,50	58,94%
		Komunikace Konstrukce vozovky - doplnění (z důvodu výšk. dorovnání) podkladní vrstvy štěrkodrtě ŠDA 0/63 celkem v tl. max. 250 mm dle vzorového řezu a charakteristických řezů: 160=160,000 [A]											
		ZBV1: Z MNOŽSTVÍ ZAMĚŘENÉHO PLANIMETRICKY NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI = 377,20 M2*0,25 = +94,30 M3											
39	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	109,200	0,00	0,00	134,30	14 665,56	0,00	0,00	14 665,56	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,12=100,800 [A] Konstrukce chodníku v ostrůvku: 7,5*1,12=8,400 [B] Celkem: A+B=109,200 [C]											
40	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	64,960	0,00	0,00	179,00	11 627,84	0,00	0,00	11 627,84	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce pojižděných středních ostrůvků: 58,0*1,12=64,960 [A]											
41	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	74,209	0,00	0,00	895,00	66 417,06	0,00	0,00	66 417,06	0,00	0,00%
		Sanace Výměna kompl.vrstvy ŠDA 0/63 v tl. 250 mm v příp. nutnosti sanace podloží (odhad 20% ze zpevněných ploch): (1006+90+58+7,5+15+237)*1,05*0,25*0,2=74,209 [A]											
42	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	214,000	0,00	0,00	137,70	29 467,80	0,00	0,00	29 467,80	0,00	0,00%
		Komunikace Nezpevněná krajnice: 214,0=214,000 [A]											

43	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 801,120	1962,12	161,00	9,90	17 831,09	0,00	1 593,90	19 424,99	1 593,90	8,94%
		Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,02=1 026,120 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 801,120 [C]											
		ZBV 07: Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI = 161,000 M2											
44	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 831,300	0,00	0,00	13,90	25 455,07	0,00	0,00	25 455,07	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,05=1 056,300 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 831,300 [C]											
45	572434	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM	M2	775,000	0,00	0,00	33,90	26 272,50	0,00	0,00	26 272,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A]											
46	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	775,000	0,00	0,00	183,40	142 135,00	0,00	0,00	142 135,00	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A]											
47	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 781,000	1931,00	150,00	279,40	497 611,40	0,00	41 910,00	539 521,40	41 910,00	8,42%
		Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0=1 006,000 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 781,000 [C]											
		ZBV 07: Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI = 150,000 M2											
48	574F66.R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ	M2	1 801,120	1951,00	149,88	428,10	771 059,47	0,00	64 163,63	835 223,10	64 163,63	8,32%
		Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,02=1 026,120 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 801,120 [C]											
		ZBV 07: Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI = 149,880 M2											
49	57790F	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK (KUBATURA)	M3	7,750	0,00	0,00	6 115,50	47 395,13	0,00	0,00	47 395,13	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0*0,01=7,750 [A]											
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	387,500	0,00	0,00	137,00	53 087,50	0,00	0,00	53 087,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 0,5*775,0=387,500 [A]											
51	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR.II TL. DO 250MM	M2	90,000	0,00	0,00	1 727,80	155 502,00	0,00	0,00	155 502,00	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce středového prstence: 90,0=90,000 [A]											
52	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	58,000	0,00	0,00	2 794,80	162 098,40	0,00	0,00	162 098,40	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce pojižděných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A]											
53	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,500	0,00	0,00	564,80	1 976,80	0,00	0,00	1 976,80	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce chodníku v ostrůvku: 3,5=3,500 [A]											
54	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	0,00	0,00	807,90	3 231,60	0,00	0,00	3 231,60	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce chodníku v ostrůvku: 4,0=4,000 [A]											
55	62845.R	SPÁROVÁNÍ DLAŽEB POLYMERCEMENTOVOU MALTOU	M2	58,000	0,00	0,00	3 483,00	202 014,00	0,00	0,00	202 014,00	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce pojižděných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A]											
56	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	0,00	0,00	14 894,30	29 788,60	0,00	0,00	29 788,60	0,00	0,00%
		Odvodnění UV1 a UV2: 2=2,000 [A]											
57	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	0,00	0,00	14 298,50	28 597,00	0,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00%
		Odvodnění UV3 a UV4: 2=2,000 [A]											
58	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	13,546	0,00	0,00	5 633,30	76 308,68	0,00	0,00	76 308,68	0,00	0,00%

[illegible]

72	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	17,300	0,00	0,00	3 575,20	61 850,96	0,00	0,00	61 850,96	0,00	0,00%
		Odvodnění propustek č. 2 DN 600: 10,0=10,000 [A] propustek č. 3 DN 600: 7,3=7,300 [B] Celkem: A+B=17,300 [C]											
73	9183E3	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH	M	22,900	0,00	0,00	6 036,40	138 233,56	0,00	0,00	138 233,56	0,00	0,00%
		Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9=22,900 [A]											
74	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	42,000	0,00	0,00	35,70	1 499,40	0,00	0,00	1 499,40	0,00	0,00%
		Bourací práce Řezání živichných krytů vozovek: 42=42,000 [A]											
75	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	28,000	0,00	0,00	71,50	2 002,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00%
		Komunikace Napojení na stáv. stav: 28,0=28,000 [A]											
76	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	34,000	0,00	0,00	662,40	22 521,60	0,00	0,00	22 521,60	0,00	0,00%
		Odvodnění Zpevněné příkopy, skluzy: 34=34,000 [A]											
77	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	13,000	0,00	0,00	1 681,30	21 856,90	0,00	0,00	21 856,90	0,00	0,00%
		Komunikace Přídlažba podél trasy: 13,0=13,000 [A]											
78	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	775,000	0,00	0,00	2,10	1 627,50	0,00	0,00	1 627,50	0,00	0,00%
		Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A]											
79	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,250	0,00	0,00	906,50	2 039,63	0,00	0,00	2 039,63	0,00	0,00%
		Bourací práce Vybourání stávající kamenné zídky (cca 1 x 0.25 m): 9,0*1,0*0,25=2,250 [A]											
80	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,560	0,00	0,00	1 921,30	14 525,03	0,00	0,00	14 525,03	0,00	0,00%
		Bourací práce Vybourání stávajících konstrukcí propustků určených k výměně - - DN 600 - kolmá čela: 2*1,5=3,000 [A] - DN 600 - kolmá čela: 2*1,2=2,400 [B] - 2x DN 600 - krycí deska tl. 0,2m: 2*3,0*1,8*0,2=2,160 [C] Celkem: A+B+C=7,560 [D]											
81	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	38,500	0,00	0,00	1 921,30	73 970,05	0,00	0,00	73 970,05	0,00	0,00%
		Bourací práce Vybourání stávajících konstrukcí propustků určených k výměně - - DN 600 s kolmými čely: 23,7=23,700 [A] - DN 600 s kolmými čely: 8,8=8,800 [B] - 2x DN 600 obetonovaný: 2*3,0=6,000 [C] Celkem: A+B+C=38,500 [D]											
82	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	0,00	0,00	1 921,30	1 921,30	0,00	0,00	1 921,30	0,00	0,00%
		Bourací práce Zrušení stávající UV: 1=1,000 [A]											
84	113477.N	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	116,000	116,000	761,460	0,00	0,00	88 329,36	88 329,36	88 329,36	100,00%
		ZBV1: Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ = 1160,000 M2*0,1 = 116,00 M3											
85	18120.N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	m2	0,000	335,000	335,000	19,400	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		ZBV1: Z MNOŽSTVÍ ZAMĚŘENÉHO PLANIMETRICKY NA STAVBĚ PO SCHVÁLENÍ TDI = 335,000 M2											
87	93833.N	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB CHEMICKY	m2	0,000	1160,000	1160,000	81,380	0,00	0,00	94 400,80	94 400,80	94 400,80	100,00%
		ZBV1: Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ = 1160,000 M2											
110	56140E.N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 3/4	M3	0,000	32,200	32,200	2512,910	0,00	0,00	80 915,70	80 915,70	80 915,70	100,00%
		ZBV1: Z MNOŽSTVÍ ZAMĚŘENÉHO PLANIMETRICKY NA STAVBĚ SC 3/4 tl. 200mm - sanace Větev B = 161,00 M2*0,200M = 32,200 M3											
111	56140G.N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	0,000	39,700	39,700	2559,180	0,00	0,00	101 599,45	101 599,45	101 599,45	100,00%
		ZBV1: Z MNOŽSTVÍ ZAMĚŘENÉHO PLANIMETRICKY NA STAVBĚ SC 8/10 tl. 200mm - sanace nad IS Větev B = 68,000 M2*0,200M=13,600M3 + SC 8/10 tl. 150mm - sanace Větev A = 174,000 M2*0,150M = 26,100M3 = 13,600+26,100 = 39,700 M3											
		Nové položky											

		Celkem						6 011 926,20	0,00	578 735,22	6 590 661,42	578 735,22	9,63%
--	--	--------	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	------------	-------

BES s.r.o.
Sukova 625
256 17 Benešov

Vyřizuje:

Projekt: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změn stavby č. 1, č. 3, č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změny č. 1, č. 3 a č. 4. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 1 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká konstrukčních vrstev vozovky okružní křižovatky SO 101 v prostoru okružního pásu a větví A a B. Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu díla, dle vývoje stavby je možný vliv na termín plnění, který bude případně řešen a schvalován termínovým dodatkem.

Změna č. 3 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, bez dopadu na termín plnění.

Změna č. 4 – Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká zastížení kabelu Ministerstva obrany v prostoru stavby. Nedojde-li k přeložení kabelu MO (mimo režii této stavby) do doby plánované výstavby konstrukcí v kolizi s tímto kabelem, je předpoklad, že tato skutečnost ovlivní termín plnění Díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větvi B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větvi B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřík z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.


ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Stavba: Okružní křižovatka silnic II/106 x II/1065 x III/1066 -
Krhanice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 7

SO: 101 – Okružní křižovatka

V rámci provádění díla byly vozovkové vrstvy z asfaltového betonu provedeny ve větším rozsahu oproti ZDS v návaznosti na úpravy vozovkových vrstev a sanace podloží dle ZBV č. 1. Dále bylo osazeno zábradelní svodidlo v nedělitelném systémovém kroku a na délku římsy dle platných předpisů.

Za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS byl tento rozsah prací projednán.

Na základě výše uvedeného se ZBV č. 7 souhlasím.

Za TDS v Praze dne 13.9.2024 :

Tomáš Barták