

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	2653	Vodojem Sv.Anna 2x400 m3 v Lipniku n/B				
O:	SO 02	Přeložky inženýrských sítí				
R:	01	Přeložky propojovacího potrubí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	132301213R00	Houbení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v horně 4, houbení strohě	m3	89,40000	378,00	33 793,20
13	132301219R00	Houbení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za leživost, v horně 4,	m3	26,80000	56,00	1 501,92
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn ryh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	44,50000	124,60	5 544,70
16	151101112R00	Odstavení pažení a rozpeření ryh příložně, hloubky do 4 m	m2	44,50000	111,16	4 946,62
17	161101103R00	Svislé přeměšlení výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	89,40000	238,00	21 277,20
18	162301102R00	Vodorovné přeměšlení výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	89,40000	140,00	12 516,00
20	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neukládaného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	89,40000	68,60	6 132,84
21	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	89,40000	28,00	2 503,20
22	174101101R00	Zasyp sypaninou se ztuhláním jam, jáchet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m3	89,40000	196,00	17 522,40
CELKEM						105 738,06

Zdůvodnění a popis:
Z důvodu hlubšího uložení stávajícícho potrubí , na které má být napojeno nově budované potrubí, došlo i k nárůstu zemních prací.

STA

#TypZaznamu#
STA
OBJ
ROZ