

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	2653	Vodojem Sv.Anna 2x400 m3 v Lipniku n/B				
O:	SO 02	Přeložky inženýrských sítí				
R:	01	Přeložky propojovacího potrubí				
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	871241121R02	Montáž potrubí z tlakových trubek z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	100,00000	83,78	8 378,00
55	286136702R	trubka vícevrstvá PE 100 RC; PE 100 RC; tlakův, SDR 11,0, da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použití pro vodovody	m	110,00000	192,35	21 158,50
10	132201213R02	Houbení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v horně 3, Houbení strojě	m3	112,00000	210,00	23 520,00
11	132201219R02	Houbení rýh šířky přes 60 do 200 cm přípravek za koprost, v horně 3,	m3	33,60000	357,00	11 995,20
17	161101102R02	Čistící přemístění výkopu z horny 1 až 4, při Houbení výkopu přes 4 do 6 m	m3	33,60000	238,00	7 996,80
18	162301102R02	Vodorovné přemístění výkopu z horny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	33,60000	140,00	4 704,00
21	171201201R02	Uložení sypaniny na dočasnou skladu tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omce	m3	33,60000	28,00	940,80
22	174101101R02	Čáry sypaninou se zhrubněm jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v šloho vykopávkou	m3	98,00000	196,00	19 208,00
CELKEM						97 901,30

Zdůvodnění a popis:

Z důvodu zabránění poruch při realizaci hloubkových výkopů a pojezdu těžké mechanize, v těsné blízkosti stávajícího AC potrubí, a nutnosti nepřerušit dodávky f. Blaze, bylo rozhodnuto v rámci KD, provést bypass provizorního PE potrubí zásobující obec Tmávku a f. Blaze.

STA

#TypZaznamu#
STA
OBJ
ROZ