

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
236	Oprava závorového stojanu B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice po dopravní nehodě	51 493,29	0,00	10 813,59	62 306,88	31 091,23	20 402,06	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	36 157,14	0,00	7 593,00	43 750,14	17 766,61	18 390,53	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	4 443,07	0,00	933,04	5 376,11	4 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	10 893,08	0,00	2 287,55	13 180,63	8 881,55	2 011,53	0,00	0,00	0,00
Celkem		51493,29	0,00	10813,59	62306,88	31091,23	20402,06	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava závorového stojanu B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice po dopravní nehodě
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Závorový stojan B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 13. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	36 157,14	36 157,14		0,000
1	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 423,50	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00000	0,000
včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení											
2	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	2,000	76,76	0,00	153,52	153,52	0,00000	0,000
3	R	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	1,000	863,96	0,00	863,96	863,96	0,00000	0,000
zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici											
4	R	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0	kus	1,000	1 806,75	0,00	1 806,75	1 806,75	0,00000	0,000
5	R	7590555168	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 1,0	kus	1,000	2 080,50	0,00	2 080,50	2 080,50	0,00000	0,000
6	R	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	6,000	260,61	0,00	1 563,66	1 563,66	0,00000	0,000
7	SZT	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99	kus	1,000	17 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00000	0,000
8	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	4 095,30	0,00	8 190,60	8 190,60	0,00000	0,000
9	SZT	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	1,000	308,79	0,00	308,79	308,79	0,00000	0,000
10	SZT	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	1,000	123,74	0,00	123,74	123,74	0,00000	0,000
11	R	7592835010	Montáž součástí stojanu se závorou podstavce	kus	1,000	397,49	0,00	397,49	397,49	0,00000	0,000
12	R	7592835030	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	1,000	1 127,85	0,00	1 127,85	1 127,85	0,00000	0,000
13	R	7592837010	Demontáž součástí stojanu se závorou podstavce	kus	1,000	158,78	0,00	158,78	158,78	0,00000	0,000
Celkem							0,00	36 157,14	36 157,14		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava závorového stojanu B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice po dopravní nehodě
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Závorový stojan B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 13. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							369,67	4 073,40	4 443,07	0,002	
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	4,000	573,78	0,00	2 295,12	2 295,12	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	4,000	444,57	0,00	1 778,28	1 778,28	0,00000	0,000
3	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 668,25	293,46	0,00	293,46	0,01650	0,001
4	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,060	1 270,20	76,21	0,00	76,21	0,00423	0,000
Celkem							369,67	4 073,40	4 443,07	0,002	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava závorového stojanu B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice po dopravní nehodě
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Závorový stojan B PZS 8,984 P2451 Kladno-Vrapice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 13. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	8 881,55	8 881,55		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	19,000	442,38	0,00	8 405,22	8 405,22	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 011,53	2 011,53		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	402,305	5,00	0,00	2 011,53	2 011,53	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 893,08	10 893,08		0,000

dotčené práce