

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo evidované pod č. 139

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha — Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 0503252998/6000

Zhotovitel: MV BAU s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27

zastoupena: Václavem Větrovským, jednatelem

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 3382806379/0800

MV BAU s.r.o.
IČ: 02376351
DIČ: CZ02376351

I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha – Dubeč (ul. K Vilkám a nám. U Lípy svobody“ vyhlášenou objednavatelem.
2. Dne 18.9.2024 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 128 (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha – Dubeč (ul. K Vilkám a nám. U Lípy svobody“ včetně stavebních úprav okolí objektu dle projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1. Předmět smlouvy článek II., odst. 2.1 se mění o vícepráce a méněpráce a změnu dodávek blíže specifikované ve Změnovém listě stavby č. ZL-1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku včetně Rekapitulace a Soupisů víceprací a méněprací.

2. Článek V. Cena za plnění a platební podmínky se cena za plnění mění podle Změnového listu stavby č. ZL-1 na celkovou cenu díla ve výši 2,737.566,43 Kč bez DPH, tj. celkem 3,312.455,38 Kč včetně DPH.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 139 ze dne 18.9.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 139 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.



Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 52/14/2025 ze dne 20.2.2025.

V Praze dne 26.2.2025
.....
Objednatel



V Praze dne 26.2.2025
...
Zhotovitel



ZMĚNOVÝ LIST				
Identifikace stavby: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dubeč			Číslo změny: ZL - 1	
SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vilkám			Datum: 31.01.2025	
Určeno pro:	GP ☐	TDI ☐	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Předáno:	na KD ☒	stavební deník ☐	Mail ☒	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám, SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vilkám				
Odkazy na PD:				
na rozpočtové podklady: v příloze				
na stavební deník:				
na jinou část smlouvy:				
na ostatní:				
<u>Popis změny:</u> SO 100: 1. V opravovaném úseku je zapotřebí navýšit konstrukční vrstvu vozovky jako je ve stávající vozovce (chyba v PD) 2. Je zapotřebí vybudovat část chodníku k brance na přilehlou parcelu a zároveň podél parcely provést odvodňovací vsak (chyba PD) 3. Provizorní dopravní značení (požadavek Policie ČR) 4. Posunutí UV včetně prodloužení přípojky k obrubníku (požadavek TSK) 5. Zesílení tělesa RŠ (zákrytová deska, poklop) – požadavek MČ 6. Obrusnou vrstvu živice je zapotřebí přetáhnout mimo kolej pro jízdu automobily (spára napojení). Každou vrstvu napenetrovat – požadavek TSK 7. Rozšíření vozovky bylo provedeno plynulě od vjezdu směrem Uhřetěves (požadavek Policie ČR a TSK) 8. Bylo vykáceno křoví podél chodníku (požadavek MČ Praha – Dubeč) SO 400: 1. Demontáž a montáž značky rozhlasu z lampy na lampu (požadavek MČ) 2. Vybourání části vjezdu a zpětná betonáž pro pokládku kabelu – chyba PD 3. Změna kabelu i délky (k VO) – chyba PD				
Ocenění změny bez DPH: Navýšení: + 535.373,14 Kč Snížení: - 222.899,37 Kč Celkový rozdíl v ceně díla: + 312.473,77 Kč				
Počet připojených listů. 6		Počet připojených výkresů (dokumentů): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano ☐	☒	ne ☐	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☒
	skutečností zjištěných v průběhu realizace			☒
	jinou okolností			☐
	návrhem zhotovitele			☐
Změnu odsouhlasil za objednatele: 				
Změnu odsouhlasil za GP:				
Změnu odsouhlasil za TDI: 				
Změnu odsouhlasil za zhotovitele: 				

Rekapitulace

Stavba: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD - Praha-
Dubeč (ul. K vilkám a náměstí U Lípy svobody)

Dle Smlouvy o dílo ze dne 18.09.2024

Místo: Praha Dubeč Datum: 31.01.2025

Objednatel: MČ Praha - Dubeč Projektant:
Zhotovitel: MV BAU, s.r.o. Zpracovatel:

Popis

Cena [CZK]

Cena díla dle SoD bez DPH	2 425 092,66
21 % DPH	509 269,46
Celkem dle SoD vč. DPH	2 934 362,12

Vícepráce SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám bez DPH	485 880,64
Vícepráce SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vilkám bez DPH	49 492,50
Méněpráce ze SoD SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám bez DPH	-172 142,77
Méněpráce ze SoD SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vilkám bez DPH	-50 756,60
Součet změn celkem bez DPH	312 473,77

Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	535 373,14
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	-222 899,37
Celkem dle ZL č.1 bez DPH	312 473,77

Nová cena díla dle SoD a ZL č.1 bez DPH	2 737 566,43
21% DPH	574 888,95
Nová cena díla dle SoD a ZL č.1 včetně DPH	3 312 455,38

FAKTURACE

Fakturováno bez DPH (fa 24066)	924 789,30
Fakturováno bez DPH (fa 24071)	223 997,22
	0,00
	0,00
Celkem vyfakturováno dle SoD bez DPH	1 148 786,52
Zůstatek k fakturaci dle SoD bez DPH	1 276 306,14
Zůstatek k fakturaci dle ZL č.1 bez DPH	312 473,77
Zůstatek k fakturaci dle SoD včetně ZL č.1 bez DPH	1 588 779,91

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dubeč (ul. K vilkám a náměstí U Lípy svobody)

Stavba: SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám

Objednatel: MČ PRAHA - DUBEČ

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			485 880,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			485 880,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	485 880,64 CZK

Cena celkem bez DPH

485 880,64 CZK

v **Praze**

dne

31.01.2025

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			143 302,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			59 058,28
5	Komunikace	HSV			134 049,96
8	Trubní vedení	HSV			60 042,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 755,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 227,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 891,00
97	Prorážení otvorů	HSV			18 457,15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 097,78
Cena celkem					485 880,64

Položkový rozpočet

S:	SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				143 302,48
1	111201591R00	Odstranění větví stromů, vč. slevy 50%	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Odkopání kolem RŠ:2,5	m3	2,50000 2,50000	1 690,00	4 225,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Odkopání vsaku:48*0,2*0,3	m3	2,88000 2,88000	1 690,00	4 867,20
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Prodloužení přípojky UV:1*0,6*1,5	m3	0,90000 0,90000	1 690,00	1 521,00
5	130900030RAD	Bourání šachet z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	1,20000	10 520,00	12 624,00
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně 2,5+2,88+0,9	m3	6,28000 6,28000	957,00	6 009,96
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 32*0,15 74*0,45 -13	m3	25,10000 4,80000 33,30000 -13,00000	262,00	6 576,20
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Podkladní hlína:32*0,15 74*0,45 -13	m3	25,10000 4,80000 33,30000 -13,00000	350,00	8 785,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6,28+25,1	m3	31,38000 31,38000	296,00	9 288,48
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 31,38*1,85	t	58,05300 58,05300	680,00	39 476,04
11	111200001RA0	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene, do 100 mm 31-22,5	m2	8,50000 8,50000	628,00	5 338,00
12	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	8,50000	69,60	591,60
13	113151119R00	Fréz.živič.krytu	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
14	113151119R01	Doprava frézy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				59 058,28
15	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextílií 48*0,3*2+48*0,2*2+0,3*0,2*2	m2	48,12000 48,12000	34,00	1 636,08
16	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 48,12*1,3	m2	62,55600 62,55600	45,50	2 846,30
17	631571005R00	Vsak z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	2,88000	7 805,00	22 478,40
18	919535595R00	Obetonování staré šachty betonem prostým C 8/10	m3	1,50000	5 125,00	7 687,50
19	894401211RT2	Osazení betonových skruží vyrovnávacích, včetně dodávky skruže	kus	2,00000	3 870,00	7 740,00
20	894401211RT2	Osazení zákrytové desky, včetně dodávky desky	kus	1,00000	16 670,00	16 670,00
Díl: 5		Komunikace				134 049,96
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (78+4)-75	m2	7,00000 7,00000	314,00	2 198,00
22	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (18,5+5)-18	m2	5,50000 5,50000	343,00	1 886,50
23	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní 7*1,03	m2	7,21000 7,21000	357,00	2 573,97
24	59245031R	Dlažba zámková tl. 80 mm červená 5,5*1,03	m2	5,66500 5,66500	606,00	3 432,99
25	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11, tl.5 cm	m2	63,00000	528,00	33 264,00

26	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16, tl. 5 cm	m2	98,00000	452,50	44 345,00
27	565131199R00	Příplatek za malé / úzké plochy, asfaltovaných ploch 63+98	m2	161,00000 161,00000	211,00	33 971,00
28	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem	m2	63,00000	31,30	1 971,90
29	573231127R00	Postřik spojovací	m2	98,00000	11,50	1 127,00
30	564811111R00	Příplatek za navýšení tl. podkladu ze ŠD, tl. 5 cm	m2	74,00000	73,80	5 461,20
31	567122111T00	Navýšení tloušťky podklady KZC, tl. 3 cm	m2	74,00000	51,60	3 818,40
Díl: 8		Trubní vedení				60 042,00
32	899481121T00	Kamerové zkoušky před zahájením prací	kpl	1,00000	7 920,00	7 920,00
33	899481121T00	Kamerové zkoušky po dokončení prací	kpl	1,00000	7 920,00	7 920,00
34	899481177T00	Geodetické zaměření přípojky UV	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
35	899431111T00	Provedení výškové úpravy uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00
36	899431111T01	Provedení výškové úpravy uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm, zvýšení krytu šoupěte, vč. dodávky nové armatury	kus	1,00000	4 105,00	4 105,00
37	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem, včetně dodávky poklopu kruhového D 600	kus	1,00000	8 095,00	8 095,00
38	837355121RU2	Napojení kamenin. trouby na potrubí DN 200, zásyp, včetně dodávky trouby DN 200 - prodložení UV	kus	1,00000	14 780,00	14 780,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 755,00
39	914992022T00	Provizorní dopravní značení, montáž, demontáž, doprava	kpl	1,00000	25 665,00	25 665,00
40	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm , přírodní 62-58	kus	4,00000 4,00000	224,00	896,00
41	59217011R	Obrubník silniční betonový 150 x 150 x 1000 mm, přírodní 19-15	kus	4,00000 4,00000	191,00	764,00
42	59217480R	Obrubník silniční přechodový šedý	kus	9,00000	521,00	4 689,00
43	639561111T00	Osazení zahradního betonového obrubníku	m	57,00000	198,50	11 314,50
44	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	57,00000	108,50	6 184,50
45	919735112R00	Řezání stávajícího živiceho krytu 93-73	m	20,00000 20,00000	58,10	1 162,00
46	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	m	20,00000	104,00	2 080,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 227,00
47	959231110R00	Obrubní pás z ocelové pásoviny	m	3,00000	409,00	1 227,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 891,00
48	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 32-31	m2	1,00000 1,00000	531,00	531,00
49	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.10 cm	m2	32,00000	355,00	11 360,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				18 457,15
50	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Asfalt:2,2 Podklad KZC:9,795	t	11,99500 2,20000 9,79500	239,00	2 866,81
51	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 11,995*9	t	107,95500 107,95500	28,00	3 022,74
52	979990107R00	Poplatek za uložení suti - podklad KZC	t	9,79500	680,00	6 660,60
53	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt	t	2,20000	2 685,00	5 907,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 097,78
54	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	64,12300	79,50	5 097,78



SOUHRN MĚNĚPRACÍ

Stavba Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dužec (ul. K vilkám a náměstí U Lípy svobody)

Objekt

SO 100 - Opatření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vilkám - NEBUDE SE REALIZOVAT

Př. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennýk a soustava
Náklady soupisu celkem							172 142,77
D HSV							122 631,49
D 5							114 441,40
Komunikace pozemní							
36	K	578/43113	Livý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	152,000	743,00	112 936,00 CS URS 2024 01
37	K	57890/112	Zdršťovací posyp lištivo asfaltu z kamenná drobného drceného obalného asfaltu se zavěšovaním a s odstráněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	78,000	19,30	1 505,40 CS URS 2024 01
D 9							8 190,09
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
59	K	916131213	Osazení sliščího obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou	m	0,000	370,00	0,00 CS URS 2024 01
60	M	59217016	stojalého s boční optikou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	51,510	159,00	8 190,09 CS URS 2024 01
D M							49 511,28
Práce a dodávky M							
D 46-M							49 511,28
Zemní práce při ext. mont. pracích							
75	K	460171252	Hloubení nezařazených kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje játry nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v horní třídě	m	60,000	89,00	5 340,00 CS URS 2024 01
76	K	460341113	těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,500	119,50	657,25 CS URS 2024 01
77	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) normy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření	m3	57,500	23,90	1 374,25 CS URS 2024 01
78	K	460361121	jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	11,875	380,00	4 512,50 CS URS 2024 01
79	K	460451262	Podlať (skladovou) za uložení zeminy na recyklaci skládce zařízené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	13,000	585,00	7 618,00 CS URS 2024 01
80	K	460561113	Zásep kabelových rýh strojně s přemístěním sypaviny za vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vstřech v celkové zhuštění a urovňování povrchu šířky 50 cm z horní třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	71,000	150,50	10 685,50 CS URS 2024 01
81	M	58331251	Kabelové lože z písku včetně podzpu, zhuštění a urovňování povrchu pro kabely m bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	t	13,000	340,00	4 420,00 CS URS 2024 01
82	K	460791114	Kamenivo těžné drsné frakce 0/4	m	75,000	99,70	7 477,50 CS URS 2024 01
83	M	34571098	Montáž trubek ochranných uložení vlně do rýh plastových trubek, vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	25,000	89,00	2 225,00 CS URS 2024 01
84	K	469981111	trubka elektroinstalací dělná (chráněná) D 100/110mm, HDPE	t	27,520	189,00	5 201,28 CS URS 2024 01

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dubeč (ul. K vilkám a náměstí U Lípy svobody)

Stavba: SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vilkám

Objednatel: MČ PRAHA - DUBEČ

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 180,00
PSV			0,00
MON			39 312,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 492,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 492,50 CZK


Cena celkem bez DPH

49 492,50 CZK

v Praze

dne

31.01.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			7 220,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 960,00
M65	Elektroinstalace	MON			39 312,50
Cena celkem					49 492,50

Položkový rozpočet

S:	SO 400 - Opatření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vílkám
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				7 220,00
1	581112001RA0	Vybourání části vjezdu a zpětná betonáž	kpl	1,00000	7 220,00	7 220,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 960,00
2	914001121RT6	Demontáž a zpětná montáž značky a rozhlasu	kpl	1,00000	2 960,00	2 960,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				39 312,50
3	650125721RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2	m	125,00000	314,50	39 312,50

SOUPLIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha-Dubeč (ul. K vilkám a náměstí U Lipy svobody)
Objekt: SO 400 - Opatření č.6 - V veřejné osvětlení v ulici K Vilkám - NEBUDE SE REALIZOVAT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 756,60

D D Práce a dodávky M 50 756,60

D 46-M Zemní práce při ext. mont.pracích 6 345,60

1	K	460161152	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,000	79,30	2 537,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161152								
2	K	460661412	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely m zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	32,000	119,00	3 808,00	CS ÚRS 2024 01


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 9 020,00

8	K	218902011	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	77,000	10,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových luňých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm	m	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 01

D 748-M Elektromateriál - osvětlovací zařízení a svítidla 35 391,00

37	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	168,000	190,00	31 920,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	34571364	Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová kongugovaná D 75,ø0mm	m	42,000	65,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	34575103	Deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	19,000	39,00	741,00	CS ÚRS 2024 01



ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL dle ZL č.1

DATUM: 31.01.2025

Zhotovitel:	Objednatel:
MV BAU, s.r.o.	MČ Praha – Dubeč
Počernická 3104/27	Starodubečská 401/36
100 00 Praha 10	107 00 Praha 10
IČO: 023 76 351	IČO: 00240184
DIČ: CZ02376351	DIČ: CZ00240184

Smlouva o dílo: ze dne 18.09.2024

Místo stavby: Dubeč

Název stavby: Stavební úpravy pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Praha Dubeč (ul. K Vítkám a náměstí U Lípy svobody):

- 1.Stavební úpravy náměstí U Lípy svobody
- 2.®patření pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Dubeček

	ODSOULIASENÁ CENA dle SOD v CZK	ZMĚNOVÝ LIST č.1		Fakturační za období 12/2024 (FV24066)	ve SLEDOVANÉM období CZK	od ZAHÁLENÍ do KONCE sledovaného období CZK	Zůstatek ze SOD	Zůstatek ze SOD včetně měněprací	Zůstatek dle ZL č.1
		MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE						
1. Stavební úpravy náměstí U Lípy svobody	391 112,21	0,00	0,00	153 286,51	0,00	153 286,51	237 825,70	237 825,70	237 825,70
2. ®patření pro zlepšení podmínek chodců a MHD – Dubeček celkem bez DPH	2 033 980,45	-222 899,37	535 373,14	771 502,79	223 997,22	995 500,01	1 038 480,44	815 581,07	1 350 954,21
SO 000									
Zařízení staveniště	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SO 100									
®patření č.1 - Doplnění chodníku v ulici K Vítkám	614 552,37	-172 142,77	485 880,64	438 196,19	0,00	438 196,19	176 356,18	4 213,41	490 094,05
SO 101									
®patření č.2 - Autobusové zastávka V Polí	315 207,84	0,00	0,00	0,00	223 997,22	223 997,22	91 210,62	91 210,62	91 210,62
SO 102									
®patření č.3 - Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov	370 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 623,59	370 623,59	370 623,59
SO 103									
®patření č.4 - Úprava autobusové zastávky Dubečský hřbitov vč. doplnění chodníku	329 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 533,45	329 533,45	329 533,45
SO 104									
®patření č.5 - Úprava autobusové zastávky Dubeček ve směru Dubeč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 400									
®patření č.6 - Veřejné osvětlení v ulici K Vítkám	354 063,20	-50 756,60	49 492,50	303 306,60	0,00	303 306,60	50 756,60	0,00	49 492,50
SO 401									
®patření č.7 - Dopravní zrcadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem dle SOD bez DPH	2 425 092,66			924 789,30	223 997,22	1 148 786,52	1 276 306,14	1 053 406,77	
DPH 21 %	509 269,46			194 205,75	47 039,42	241 245,17			
Cena celkem dle SOD vč. DPH	2 934 362,12			1 118 995,05	271 036,64	1 390 031,69			
Měněpráce celkem bez DPH		-222 899,37							
Vícepráce celkem bez DPH			535 373,14						
Součet změn dle ZL č.1 bez DPH			312 473,77						
Cena celkem dle SOD a ZL č.1 bez DPH			2 737 566,43						1 588 779,91

Za zhotovitele: MV BAU, s.r.o.

Za objednatele:

MČ Praha - Dubeč