

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24MM099 Změny díla - TI/3196

Rozpočet: ZL003/TI/3196 Napojení kanalizace v úseku C - změna šachty S1S, sklonu, zásyp

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské nám.196/1 DIČ:
60200 Brno

Zhotovitel: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. IČO: 43874835
Kačírkova 982/4 DIČ:
15800 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2.419.753,81
PSV			43.553,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2.463.307,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2.463.307,72 CZK
Základní DPH	21 %	517.294,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 2.980.602,34 CZK

v

BENEŠ

dne

7.2.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 305, 306	Méněpráce	0,00	-146.150,83	-30.691,67	-176.842,50	-6
ZL003/TI/3196/C	Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace - úsek C	0,00	-146.150,83	-30.691,67	-176.842,50	-6
SO 305, 306	Vícepráce	0,00	2.609.458,55	547.986,30	3.157.444,85	106
ZL003/TI/3196/A	Napojení kanalizace v úseku C - odvodnění staveniště - vrty	0,00	587.310,18	123.335,14	710.645,32	24
ZL003/TI/3196/B	Napojení kanalizace v úseku C - spádišťová šachta	0,00	1.557.165,56	327.004,77	1.884.170,33	63
ZL003/TI/3196/C	Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace	0,00	404.502,81	84.945,59	489.448,40	16
ZL003/TI/3196/D	Napojení kanalizace v úseku C - provedení a zp.zásyp sond v místě	0,00	60.480,00	12.700,80	73.180,80	2
Celkem za stavbu		0,00	2.463.307,72	517.294,62	2.980.602,34	100

Popis stavby: 24MM099 - Změny díla - TI/3196

Popis objektu: SO 305, 306 - Méněpráce

Popis rozpočtu: ZL003/TI/3196/C - Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace - úsek C

Popis objektu: So 305, 306 - Vícepráce

Popis rozpočtu: ZL003/TI/3196/A - Napojení kanalizace v úseku C - odvodnění staveniště - vrty

Popis rozpočtu: ZL003/TI/3196/B - Napojení kanalizace v úseku C - spádišťová šachta

Popis rozpočtu: ZL003/TI/3196/C - Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace

Popis rozpočtu: ZL003/TI/3196/D - Napojení kanalizace v úseku C - provedení a zp.zásyp sond v místě šachty S1s

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			986.713,39	40,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			47.205,00	1,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			560.943,07	22,8
25	Odvodnění staveniště - po dobu 60 dnů	HSV			465.552,00	18,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29.889,92	1,2
38	Kompletní konstrukce	HSV			293.905,92	11,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1.971,58	-0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1.539,51	0,1
8	Trubní vedení	HSV			-17.543,73	-0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			30.249,86	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23.270,45	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			1.811,78	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			12.166,31	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29.575,82	1,2
Cena celkem					2.463.307,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Vícepráce
R:	ZL003/TI/3196/A	Napojení kanalizace v úseku C - odvodnění staveníště - vrty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	Poř.č.položky
Díl: 1 Zemní práce						2,043,78		
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	4,22267	91,42	386,04	SO02	5
		odvoz vývrtku v rámci staveníště : 3,14*0,205*0,205*8,0*2		2,11134				
		dovoz zásypu v rámci staveníště : 3,14*0,205*0,205*8,0*2		2,11134				
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	4,22267	74,58	314,93	SO 305, 306	8
3	174101102R00	Zásyp ruční	m3	2,11134	636,00	1.342,81	RTS 24/II	
		Zásyp vrty - bez zhutnění - předpoklad využití vytěženého materiálu ze stavby : 3,14*0,205*0,205*8,0*2		2,11134				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						119,714,40		
4	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek	m	16,00000	310,07	4.961,12	SO03 D1.1.	30
5	264411212R00	Vrty nezapažené do 450 mm hl.nad 5 m hor.4	m	16,00000	4.875,00	78.000,00	RTS 24/II	
		2 vrty po 8 m : 2*8,0		16,00000				
6	28701	Čerpací stoupační zkouška z jednoho vrtu - 3+1 den	zkouška	1,00000	30.800,00	30.800,00	individuální kalkulace	
7	28611256R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 200 mm	m	16,00000	372,08	5.953,28	SO03 D1.1.	33
Díl: 25 Odvodnění staveníště - po dobu 60 dnů						465.552,00		
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2.880,00000	60,15	173.232,00	SO 305, 306	1
		24 hod x 60 dnů x 2vrty : 24*60*2		2.880,00000				
		v ceně nejsou zahrnuty náklady na stočné :						
9	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	1.044,00000	280,00	292.320,00	indiv.kalkulace	
		Pracovní den : 15*44		660,00000				
		Sobota + neděle : 24*16		384,00000				
		HZS pomocného dělníka dle RTS 24/II je ve výši 503 Kč :						

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Vícepráce
R:	ZL003/TI/3196/B	Napojení kanalizace v úseku C - spádišťová šachta

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	ky	Poř.č.polož
Díl: 1		Zemní práce				990.039,78			
1	144471111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, mokrá, do 10 m2 4,05*4,50*5,00	m3	91,12500	5.745,00	523.513,13	RTS 24/II		
				91,12500					
2	151401202R00	Pažení stěn výkopu hnané, štetovnicemi, hl. do 8 m doprava štetovnic na stavbu, zaparkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štetovnic. (4,05+4,50)*2*7,00	m2	119,70000	1.446,00	173.086,20	RTS 24/II		
				119,70000					
3	151401212R00	Odstranění pažení stěn ze štetovnic, hnané, hl. do 8m	m2	119,70000	673,00	80.558,10	RTS 24/II		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m Z mezideponie pro zásyp : 74,18	m3	74,18000	91,42	6.781,54			
				74,18000					
5	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelik hor. 1-4, do 10m	m3	91,12500	528,00	48.114,00	RTS 24/II		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	91,12500	74,58	6.796,10	SO03 D.1.1		3
7	998255111R00	Přesun hmot pro šachty ražené, svislé do 75 m 91,125*1,8	t	164,02500	362,50	59.459,06	RTS 24/II		
				164,02500					
8	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	91,12500	137,13	12.495,97	SO 305, 306		6
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK 91,125*10	m3	911,25000	9,62	8.766,23	SO 305, 306		7
				911,25000					
10	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Pro odvoz na skládku - zvodnělá zemina : 91,125 Pro zásyp z mezideponie : 91,125-2,05*2,5*3,0- 3,14*0,5*0,5*2	m3	165,30500	74,58	12.328,45	SO 305, 306		8
				91,12500					
				74,18000					
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odvozu 17 05 04 91,125*1,8	t	164,02500	268,51	44.042,35	SO 305, 306		9
				164,02500					
12	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 91,125-2,05*2,5*3,0-3,14*0,5*0,5*2	m3	74,18000	190,06	14.098,65	SO 305, 306		10
				74,18000					
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				47.205,00			
13	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka Ohlášení na OBU (Obvodní báňský úřad) : 5	h	5,00000	576,00	2.880,00	RTS 24/II		
				5,00000					
14	910 R00	Hzs - predbezne obhlídky a revize Realizační PD pažení (TZ, statika, výkres) pro OBU : 55	h	55,00000	623,00	34.265,00	RTS 24/II		
				55,00000					
15	913 R00	Hzs - Stavební dělník Zařízení staveniště, ohrazení výkopu - zřízení + odstranění : 2*10,0	h	20,00000	503,00	10.060,00	RTS 24/II		
				20,00000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				53.433,41			
16	281606211R00	Nizkotlaková injektáž zdiva tl. do 40 cm Vytvrzení otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakru, nízkotlaková injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 pudorýsné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplicke injektážním zařízením. ŽB deska x stěna : 2,05+2,50*2 stěny x strop : (2,05+2,50)*2 okolo potrubí : 3,14*0,4*3	m	19,91800	2.495,00	49.695,41	RTS 24/II		
					7,05000				
					9,10000				
					3,76800				
17	910 R00	Hzs - predbezne obhlídky a revize Předání BVK, revize : 6	h	6,00000	623,00	3.738,00	RTS 24/II		
				6,00000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29.889,92			
18	355931117R00	Žlaby stokové kameninové bez dutin tětíva 30 cm	m	1,60000	1.101,00	1.761,60	RTS 24/II		
19	355931124R00	Žlaby stokové kamenin. dutinové tětíva 40 - 60 cm	m	1,45000	1.536,00	2.227,20	RTS 24/II		
20	369931111R00	Mont vnitř obozd dol pol keram seg 1,50*2,5	m2	3,75000	2.715,00	10.181,25	RTS 24/II		
				3,75000					
21	627452311RT1	Spárování dlažeb z cihel 290 mm, naplocho cementovou maltou 1,45*0,3*2	m2	0,87000	210,00	182,70	RTS 24/II		
				0,87000					
22	627452314R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, nastojato 1,50*2,5	m2	3,75000	401,50	1.505,63	RTS 24/II		
				3,75000					
23	894105121R00	Dlažba šachet z cihel z kysvzd. kameniny, hranaté 1,45*0,3*0,1*2	m3	0,08700	33.860,00	2.945,82	RTS 24/II		
				0,08700					
24	59715300.AR	Žlab kameninový 180° KERA.BASE DN 300, délka 1,0 m	m	2,00000	972,00	1.944,00	RTS 24/II		
25	59715302.AR	Žlab kameninový 180° KERA.BASE DN 400, délka 1,0 m	m	2,00000	1.507,00	3.014,00	RTS 24/II		
26	59715470.AR	Deska kamenina glazovaná 240 x 115 x 20 mm 3,75/(0,24*0,115)*1,1	kus	149,45652	41,00	6.127,72	RTS 24/II		
				149,45652					
Díl: 38		Kompletní konstrukce				293.905,92			
27	380326142R00	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm	m3	11,02950	6.640,00	73.235,88	RTS 24/II		

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Vícepráce
R:	ZL003/TI/3196/B	Napojení kanalizace v úseku C - spádišťová šachta

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	Poř.č.položky
		ZB deska : 2,05*2,50*0,30		1,53750				
		stěny : (2,05+2,50)*2*3,0*0,30		8,19000				
		strop : 2,05*2,50*0,30-3,14*0,5*0,5*0,30		1,30200				
28	380356241R00	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodotěsného ploch rovinných, zřízení	m2	62,39200	1.933,00	120.603,74	RTS 24/II	
		ZB deska : (2,05+2,50)*2*0,30		2,73000				
		stěny : (2,05+2,50)*2*2*3,0		54,60000				
		strop : (2,05+2,50)*0,30+1,45*1,90+3,14*1,0*0,3		5,06200				
29	380356242R00	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodotěsného ploch rovinných, odbednění	m2	62,39200	474,00	29.573,81	RTS 24/II	
30	380361005R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B d 12 mm	t	1,00000	53.290,00	53.290,00	RTS 24/II	
		D+M armování stěn a stropní desky - předpoklad do 1000 kg : 1		1,00000				
31	894212221r01	Dno šachetní monolitické do DN 400, žlab a podesta kamenina	kus	1,00000	17.202,49	17.202,49	SO 305. 306	30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11.204,72		
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,73375	1.088,95	2.976,92	SO 305. 306	14
		4,05*4,5*0,15		2,73375				
33	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,82250	4.514,57	8.227,80	SO 305. 306	15
		4,05*4,5*0,1		1,82250				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1.539,51		
34	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	0,26040	5.445,00	1.417,88	RTS 24/II	
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		strop : (2,05*2,50+3,14*0,5*0,5)*(0,05+0,07)*0,5		0,26040				
35	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,21700	427,00	92,66	RTS 24/II	
		strop : 2,05*2,50*0,05-3,14*0,5*0,5*0,05		0,21700				
36	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,21700	133,50	28,97	RTS 24/II	
Díl: 8		Trubní vedení				32.873,08		
37	894411231R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	1,00000	5.109,90	5.109,90	SO 305. 306	31
38	899521411R00	Stupadla šacht, vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	16,00000	458,50	7.336,00	RTS 24/II	
39	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	1,00000	3.559,56	3.559,56	SO 305. 306	21
40	59224187.1	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,00000	558,12	558,12	SO 305. 306	25
41	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,00000	4.911,45	4.911,45	SO 305. 306	22
42	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F600	kus	1,00000	1.674,36	1.674,36	SO 305. 306	33
43	KSI.KDB01	Kanalizační poklop D 400	kus	1,00000	9.723,69	9.723,69	SO 305. 306	34
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				30.249,86		
44	931991112R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	19,91800	1.518,72	30.249,86	SO02 D11	137
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		ŽB deska x stěna : 2,05+2,50*2		7,05000				
		stěny x strop : (2,05+2,50)*2		9,10000				
		okolo potrubí : 3,14*0,4*3		3,76800				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23.270,45		
45	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	52,05918	447,00	23.270,45	RTS 24/II	
Díl: 711		Izolace proti vodě				1.811,78		
46	711404122R00	Páska BASF, PCI Pectape® Butyl šířky 100 mm	m	6,28000	288,50	1.811,78	RTS 24/II	
		těsnění přechodu monolit x prefa : 3,14*1,0*2		6,28000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				12.166,31		
47	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	23,20000	217,00	5.034,40	RTS 24/II	
		Dubová dluž 100x100 mm 16 ks délky 1,45 m : 16*1,45		23,20000				
48	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,23200	1.901,00	441,03	RTS 24/II	
49	605560004R	Řezivo sušené neomítané DB tl. 60 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m	m3	0,23200	28.840,00	6.690,88	RTS 24/II	
		Dubová dluž 100x100 mm : 1,6*1,45*0,1		0,23200				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29.575,82		
50	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	101,79000	148,50	15.115,82	RTS 24/II	
		0,1*3*1,45*0,015*2*7800		101,79000				
51	12710143R	Plech nerez 1,4301+1D, rozměr 15,0 x 1000 x 2000 mm	m2	1,00000	14.460,00	14.460,00	RTS 24/II	
		Pro výrobu úchyty dluži : 1,0		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Méněpráce
R:	ZL003/TI/3196/C	Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace - úsek C

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	Poř.č.položky
Díl: 1 Zemní práce						-82.557,72		
1	151101103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 8 m	m2	-138,40000	203,30	-28.136,72	SO 305, 306	4
		množství DPS : -1695,4		-1.695,40000				
		množství revize R01 : 1557		1.557,00000				
2	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2	-138,40000	96,23	-13.318,23	SO 305, 306	5
		množství DPS : -1695,4		-1.695,40000				
		množství revize R01 : 1557		1.557,00000				
3	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	-57,00000	442,68	-25.232,76	SO 305, 306	3
		množství DPS : -913,4		-913,40000				
		množství revize R01 : 856,4		856,40000				
4	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-83,50000	190,06	-15.870,01	SO 305, 306	10
		množství DPS : -720,1		-720,10000				
		množství revize R01 : 636,6		636,60000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-13.176,30		
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého	m3	-12,10000	1.088,95	-13.176,30	SO 305, 306	14
		množství DPS : -12,1		-12,10000				
		množství revize R01 : 0						
Díl: 8 Trubní vedení						-50.416,81		
6	894411231R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	-1,00000	5.109,90	-5.109,90	SO 305, 306	31
7	59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	-3,00000	3.559,56	-10.678,68	SO 305, 306	21
8	59224187.1	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-2,00000	558,12	-1.116,24	SO 305, 306	23
9	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	-1,00000	4.911,45	-4.911,45	SO 305, 306	22
10	894212221R01	Dno šachetní monolitické do DN 400 , žlab a podesta kamenina	kus	-1,00000	17.202,49	-17.202,49	SO 305, 306	30
11	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,00000	1.674,36	-1.674,36	SO 305, 306	33
12	KSI.KDB01	Kanalizační poklop D 400	kus	-1,00000	9.723,69	-9.723,69	SO 305, 306	34

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Vícepráce
R:	ZL003/TI/3196/C	Napojení kanalizace v úseku C - změna sklonu kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	Poř.č.položky
Díl: 1 Zemní práce						16.707,55		
1	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 množství DPS : -193,3 množství revize R01 : 219,8	m3	26,50000	137,13	3.633,95	SO 305, 306	6
2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK množství DPS : -193,3 množství revize R01 : 219,8	m3	26,50000	9,62	254,93	SO 305, 306	7
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 množství DPS : -347,9 množství revize R01 : 395,64	t	47,74000	268,51	12.818,67	SO 305, 306	9
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m množství DPS : -57,1 množství revize R01 : 57,1	m3	0,00000	264,64	0,00	SO 305, 306	11
5	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22 množství DPS : -102,8 množství revize R01 : 102,8	t	0,00000	510,04	0,00	SO 305, 306	12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						387.795,26		
6	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm množství DPS : 0 množství revize R01 : 205,35	m3	205,35000	1.888,46	387.795,26	SO 103.C	12
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00	SO 305, 306	14
7	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 množství DPS : -15,6 množství revize R01 : 15,6	m3	0,00000	4.514,57	0,00		
8	452385111R00	Podkladní pražce železobeton C 12/15 do 25000 mm2 Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. množství DPS : -139 množství revize R01 : 139	m	0,00000	326,47	0,00		
Díl: 8 Trubní vedení						0,00	SO 305, 306	17
9	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 množství DPS : -84,6 množství revize R01 : 84,6	m3	0,00000	4.514,57	0,00		
10	8901	Spadiště kanalizační - osazení a dodání hl. do 6,0 m Šachta je oceněna v samostatném rozpočtu :		0,00000	0,00	0,00	SO 305, 306	35

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla - TI/3196
O:	SO 305, 306	Vícepráce
R:	ZL003/TI/3196/D	Napojení kanalizace v úseku C - provedení a zp.zásyp sond v místě šachty S1s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	objekt/ceník	Poř.č.položky
Díl: 1		Zemní práce				60.480,00		
1	010330100400R	Rypadlo lopatové pásové Cat 340SB Velikost lžice 1,8-3,5 m3 Výkon motoru 239 kW 50 t 1.sonda : 20 2.sonda : 4	Sh	24,00000	2.520,00	60.480,00	RST 24/II	
				20,00000				
				4,00000				