

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBR“


uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Lucie Čechová – vedoucí domova

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**
Sídlo : Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
Statutární orgán : Dušan Šeda, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : 6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Jan Všečeka, výrobní ředitel

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu : 27-6685240257/0100
Tel. / Fax : 
E-mail : 
ID DS : hde333s

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0040/2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 20. 5. 2024 na akci

Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a zapracovány do změnového listu akce č. 1.
- 2.3. Jedná se o změny, vyvolané dodatečným požadavkem objednatele (osazení detektorů kouře jako náhradní opatření, větší rozsah výmalby stěn, doplnění zámkové dlažby, instalace protipožárního sádkartonového stropu v CHÚC) či změny vyvolané v průběhu realizace akce (záměna stropní konstrukce nad dveřními otvory, úprava ostění výtahu, výměna svítidel v kuchyňském provozu, osazení nových zárubní apod.).

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 4.2 Smlouvy – Cena díla:

- 3.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

13 470 734,56 Kč (bez DPH)

1 616 488,15 Kč DPH 12 %

15 087 222,71 Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáctmilionůsumdesátsedumtisícdvěstadvacetdva korun českých)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 1 258 559,91 Kč bez DPH; 1 409 587,10 vč. DPH

cena méněprací: 62 016,81 bez DPH; 69 458,83 vč. DPH

Článek 4.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

14 667 277,66 Kč (bez DPH)

1 760 073,32 Kč DPH 12 %

16 427 350,98 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestnáct milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc třista padesát korun českých, devadesát osm haléřů)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.

- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.4. Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.
- 4.5. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – položkové rozpočty jednotlivých víceprací a méněprací

Objednatel

V Uherském Hradišti dne 24. 2. 2025

Zhotovitel

V Uherském Hradišti dne 24. 2. 2025

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Dušan Šeda
jednatel

Soupis VCP a MP			
Stavba:		GGARCHIC SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ O2306 změnové rozpočty	
Objednatel:		Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139 68606 Uherské Hradiště	IČO: 00092096 DIČ: CZ00092096
Zhotovitel:		STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
Celkem			1 196 543,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 196 543,10 CZK	
Snížená DPH	12 %	143 585,17 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		1 340 128,27 CZK	
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Pavilony A,C,D,E	1 196 543,10	0,00	143 585,17	1 340 128,27	
01	Změnový rozpočet záměny PZD a SDK - odpočet	-62 016,81	0,00	-7 442,02	-69 458,83	
01	Změnový rozpočet záměny PZD a SDK - přípočet	49 457,93	0,00	5 934,95	55 392,88	
03	Změnový rozpočet detektory kouře	30 030,00	0,00	3 603,60	33 633,60	
05	Změnový rozpočet malby rozsah dle investora pavilon D	59 089,01	0,00	7 090,68	66 179,69	
07	Změnový rozpočet , svítidla kuchyně	20 893,00	0,00	2 507,16	23 400,16	
12	Změnový rozpočet , ZTI a ÚT 1.10.2024	14 923,00	0,00	1 790,76	16 713,76	
13	Změnový rozpočet , nové ocelové zárubně pavilon C	145 634,41	0,00	17 476,13	163 110,54	
14C	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav. C	53 670,37	0,00	6 440,44	60 110,81	
14D	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav. D	66 055,83	0,00	7 926,70	73 982,53	
14E	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav.E	66 055,83	0,00	7 926,70	73 982,53	
23	Změnový rozpočet zadlážení plochy pod oc. schodištěm D,E	52 634,31	0,00	6 316,12	58 950,43	
24	Změnový rozpočet stav. zapravení venk. podest u oc. schodišť D,E	12 659,45	0,00	1 519,13	14 178,58	
25	Změnový rozpočet stavební práce pro realizaci VZT otvorů přes	22 802,57	0,00	2 736,31	25 538,88	
26	Změnový rozpočet stav, zapravení výt. šachty	19 397,66	0,00	2 327,72	21 725,38	
	Provedení protipožárního stropu SDK v obj.C	475 968,54	0,00	57 116,22	533 084,76	
	D+M přisazených svítidel v obj.C	111 968,00	0,00	13 436,16	125 404,16	
	Doplnění přívodu 220V k tablům EPS	57 320,00	0,00	6 878,40	64 198,40	
Celkem za stavbu		1 196 543,10	0,00	143 585,17	1 340 128,27	

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	01	Změnový rozpočet sdk za PZD pavilon D e E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-40 032,00
5	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 - v.č. D.03.12 pav. E : -3*2	kus	-6,00000	811,00	-4 866,00
6	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 - v.č. D.04.12 pav. D : -3*2	kus	-6,00000	811,00	-4 866,00
7	411121254RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, včetně dodávky PZD 50/10 329x29x10 - v.č. D.04.12 pav. E : -3*2	kus	-6,00000	2 525,00	-15 150,00
8	411121254RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, včetně dodávky PZD 50/10 329x29x10 - v.č. D.03.12 pav. D : -3*2	kus	-6,00000	2 525,00	-15 150,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-15 623,56
9	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton, Penetrace cementová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) pav. D : - v.č. D.03.12 : D2.02 dve vv š.45 cm , dle skutečnosti + 30 cm pod Inosníky : -(0.75*1.3*3+0.75*2.775*3)	m2	-9,16875	852,00	-7 811,78
10	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton, Penetrace cementová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) pav. E : - v.č. D.03.12 : D2.02 dve vv š.45 cm , dle skutečnosti + 30 cm pod Inosníky : -(0.75*1.3*3+0.75*2.775*3)	m2	-9,16875	852,00	-7 811,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 361,25
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením	t	-4,18503	1 520,00	-6 361,25
Celkem						-62 016,81

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	01	Změnový rozpočet sdk za PZD pavilon D e E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Stěny obvodové montované lehké				49 457,93
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace otvor š.45 cm a 30 cm pod I nosníky pav. D a E : 2,775*(0,45+0,3)*3*2 1,3*(0,45+0,3)*3*2	m2	18,33750	1 011,00	18 539,21
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 18,3375	m2	18,33750	369,00	6 766,54
3	447091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm (2,775+0,75)*2*3*2 (1,3+0,75)*2*3*2	m	66,90000	321,00	21 474,90
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,33750	146,00	2 677,28
Celkem						49 457,93

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	03	Změnový rozpočet detektory kouře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				30 030,00
1	220711301R10	Montáž detektoru kouře včetně dodávky	kus	44,00000	682,50	30 030,00

Celkem						30 030,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	05	Změnový rozpočet malby rozsah dle investora pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				59 089,01
1	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda Začátek provozního součtu	m2	-111,43975	15,00	-1 671,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,50125		5,50125		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 46,19200		46,19200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 59,74650		59,74650		
		Konec provozního součtu				
		-111,43975		-111,43975		
2	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda stěny : 975,59 stropy : 262,5	m2	1 238,09000	15,00	18 571,35
				975,59000		
				262,50000		
3	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x STĚNY : 1.NP : m.č. : 1,26 sesterňa : (4,15+3,95+3,9+0,9+2,6)*2,75 1,21 : (5,875+3,5)*2*2,75 2.NP : m.č. chodba : 2,02 : (15,6-0,45+4,65+4,48+0,9+2,25+0,75*6)*2*2,75 (0,75+3,17+9,73+3,1+2,25)*2*2,75 2,825*2*2,75 pokoje : Začátek provozního součtu 2,12 : 5,875+3,5 2,13 : 5,875+3,5 2,14 : 5,875+5,25+0,6 2,15 : 5,875+5,25+0,6 2,16 : 5,875+3,5 2,17 : 5,875+3,5 2,18 : 5,875+3,5 2,19 : 5,875+3,5 2,20 : 6,325+3,25 2,21 : 5,875+3,6 Konec provozního součtu 98,75*2*2,75 2,26 sesterňa : (4,15+3,95+3,9+0,9+2,6)*2,75	m2	975,59000	45,00	43 901,55
				42,62500		
				51,56250		
				175,61500		
				104,50000		
				15,53750		
				9,37500		
				9,37500		
				11,72500		
				11,72500		
				9,37500		
				9,37500		
				9,37500		
				9,57500		
				9,47500		
				543,12500		
				42,62500		
4	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 93 : -111,43975	m2	-111,43975	45,00	-5 014,79
				-111,43975		
5	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m - v.č. D.03.11+12 : předp. : -250,0	m2	-250,00000	68,90	-17 225,00
				-250,00000		
6	784452931R00	Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, míst. do 3,8m	m2	262,50000	78,20	20 527,50

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	05	Změnový rozpočet malby rozsah dle investora pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		STROPY :				
		1.NP :				
		m.č. :				
		1,26 sesterna : 17			17,00000	
		1,21 : 14,7			14,70000	
		2.NP :				
		m.č. :				
		2,02 chodba 115,2 :				
		pokoje :				
		2,12 : 19,9			19,90000	
		2,13 : 19,9			19,90000	
		2,14 : 30,1			30,10000	
		2,15 : 30,1			30,10000	
		2,16 : 19,9			19,90000	
		2,17 : 19,9			19,90000	
		2,18 : 19,8			19,80000	
		2,19 : 19,9			19,90000	
		2,20 : 19,9			19,90000	
		2,21 : 14,7			14,70000	
		2,26 sesterna : 16,7			16,70000	
7	784	Úklid po malbách	kpl	0,00000	15 000,00	0,00
		úklid po malířích-zajistí investor : 0				

Celkem					59 089,01
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	07	Změnový rozpočet , svítidla kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				20 893,00
1	210201511R00	Svítidlo LED bytové stropní mtž	kus	12,00000	249,00	2 988,00
2	650801113R00	Demontáž svítidla stropního	kus	12,00000	168,50	2 022,00
3	210201067	SOVERT Svítidlo LED SPIRIT-72 37W 5550lm 1.4ft PCc 6500/840	ks	12,00000	1 295,00	15 540,00
4	PC017	Podružný materiál, trubky, lišty, kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka,, sádra, tmely, lepidla	kpl	1,00000	343,00	343,00
Celkem						20 893,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	12	Změnový rozpočet , ZTI a ÚT 1.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnika				14 923,00
1	720+730	Vícepráce ZTI a ÚT náklady	kpl	1,00000	6 718,00	6 718,00

Začátek provozního součtu

sestava uchycení M8x30 mm 38/40+40/60, ks : 2	2,00000
sestava uchycení M8x50 mm 38/40+40/60, ks : 2	2,00000
vrut do dřeva 8x80 mm, ks : 5	5,00000
hmoždinka TX 8, ks : 5	5,00000
příchytka s třmenem 20, ks : 3	3,00000
PPR koleno 20, ks : 12	12,00000
krytka trubková 22 mm bílá, ks : 1	1,00000
PPR koleno 20x1/2", ks : 1	1,00000
oblouk uhlíková ocel lisovaný 28/90°, ks : 6	6,00000
A441P sifon dřezový, ks : 1	1,00000
PPR spoj rozebíratelný 25, ks : 1	1,00000
oblouk uhlíková ocel lisovaný 28/45°, ks : 3	3,00000
uhlíková ocel přechod 28x1", ks : 4	4,00000
PPRCT trubka 20, m : 6	6,00000
Sanha Therm 28x1,5 trubka, m : 4	4,00000
vsuvka mosazná 1", ks : 2	2,00000
koleno mosazné 1", ks : 4	4,00000
svěrné šroubení 15x3/4", ks : 2	2,00000
doprava : 1	1,00000
Náklady : 6718	6 718,00000

Konec provozního součtu

1 1,00000

2	900	RT2	HZS práce ZTI a ÚT	h	15,00000	547,00	8 205,00
			montážní práce-hodinová sazba : 15		15,00000		

Celkem						14 923,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	13	Změnový rozpočet , nové ocelové zárubně pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 251,75
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (1,1+2,1*2)*12 (1,6+2,1*2)*2	m	75,20000	85,00	6 392,00
						63,60000
						11,60000
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou (0,10+0,25*2)*(1,1+2,1*2)*12 (0,15+0,25*2)*(1,6+2,1*2)*1 (0,15+0,25*2)*(1,25+2,1*2)*2	m2	49,01500	650,00	31 859,75
						38,16000
						3,77000
						7,08500
Díl: 64		Výplně otvorů				71 489,00
3	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou 1.NP : PO02 L : 1 PO03 2 kř. otev. pravé : 1 PO04 L : 1 PO04 P : 3 2.NP : PO03 2 kř. otev. pravé : 1 PO04 L : 4 PO04 P : 3 PO05 2 kř. otev. levé : 1	kus	15,00000	2 500,00	37 500,00
						1,00000
						1,00000
						1,00000
						3,00000
						1,00000
						4,00000
						3,00000
						1,00000
4	5533301127R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 1.NP : PO02 L : 1	kus	1,00000	2 105,00	2 105,00
						1,00000
5	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 1.NP : PO04 L : 1 PO04 P : 3 2.NP : PO04 L : 4 PO04 P : 3	kus	11,00000	2 140,00	23 540,00
						1,00000
						3,00000
						4,00000
						3,00000
6	5533301167R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1450 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 2.NP : PO05 2 kř. otev. levé : 1	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
						1,00000
7	5533301355R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1250 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 1.NP : PO03 2 kř. otev. pravé : 1 2.NP :	kus	2,00000	2 747,00	5 494,00
						1,00000

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	13	Změnový rozpočet , nové ocelové zárubně pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PO03 2 kř. otev. pravé : 1

1,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 321,11
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,76500	465,50	14 321,11
		(0,9*2,1)*11		20,79000		
		(0,8*2,1)*1		1,68000		
		(1,25*2,1)*2		5,25000		
		(1,45*2,1)*1		3,04500		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 231,35
9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením	t	2,78378	1 520,00	4 231,35
Díl: 783	Nátěry					5 275,22
10	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email.	m2	18,30400	206,50	3 779,78
11	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	18,30400	81,70	1 495,44

(1,1+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*12

15,12000

(1,6+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*1

1,10800

(1,25+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*2

2,07600

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					12 065,98
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,33814	835,00	1 952,35
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,33814	275,50	644,16
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,73396	25,00	818,35
15	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva. skupina odpadu 170904	t	2,33814	1 500,00	3 507,21
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,33814	650,00	1 519,79
17	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	9,35256	350,00	3 273,40
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,33814	150,00	350,72

Celkem						145 634,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	14C	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav. C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				53 670,37
1	631663111R00	Zápravná hmota včetně aplikace a penetrace	m	2,60000	1 121,00	2 914,60
		0,2*(4+9)		2,60000		
2	632441491R00	Broušení	m2	26,00000	51,20	1 331,20
		22/11*(4+9)		26,00000		
3	771578011R00	silikonování	m	30,72727	84,00	2 581,09
		26/11*(4+9)		30,72727		
4	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	35,45455	94,40	3 346,91
		30/11*(4+9)		35,45455		
5	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	26,00000	343,00	8 918,00
		Začátek provozního součtu				
		zapravení u nových zárubní :				
		1.NP :				
		m.č. :				
		103 D : 1		1,00000		
		105 : 1		1,00000		
		103 E : 1		1,00000		
		108 : 1		1,00000		
		zapravení u nových zárubní :				
		2.NP :				
		m.č. :				
		201 1 kř : 7		7,00000		
		201 2 kř : 1+1		2,00000		
		Konec provozního součtu				
		22/11*(4+9)		26,00000		
6	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	13,00000	268,00	3 484,00
		11/11*(4+9)		13,00000		
7	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	26,00000	9,00	234,00
8	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.3 mm	m2	26,00000	353,00	9 178,00
9	777553020R00	Adhézní můstek	m2	26,00000	97,80	2 542,80
		22/11*(4+9)		26,00000		
10	28342451R	Lišta soklová PVC	m	35,45455	90,60	3 212,18
		30/11*(4+9)		35,45455		
11	284122771R	Podlahovina 2805-8	m2	28,36364	543,00	15 401,46
		24/11*(4+9)		28,36364		
12	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	531,44240	0,99	526,13
Celkem						53 670,37

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	14D	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav. D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				66 055,83
1	631663111R00	Zápravná hmota včetně aplikace a penetrace	m	3,20000	1 121,00	3 587,20
		0,2*(3+13)		3,20000		
2	632441491R00	Broušení	m2	32,00000	51,20	1 638,40
		22/11*(3+13)		32,00000		
3	771578011R00	silikonování	m	37,81818	84,00	3 176,73
		26/11*(3+13)		37,81818		
4	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	43,63636	94,40	4 119,27
		30/11*(3+13)		43,63636		
5	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	32,00000	343,00	10 976,00
		Začátek provozního součtu				
		zapravení u nových zárubní :				
		1.NP m.č. :				
		1,21 : 1		1,00000		
		1,26 : 1		1,00000		
		rám dveří PO01 mč, D102 : 1		1,00000		
		2.NP m.č. :				
		212,213,214,215,216,217,218,219,220 : 9		9,00000		
		2,21 : 1		1,00000		
		2,26 : 1		1,00000		
		2,02 : 1		1,00000		
		rám dveří PO01 mč, D202 : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				
		22/11*(3+13)		32,00000		
6	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	16,00000	268,00	4 288,00
		11/11*(3+13)		16,00000		
7	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	32,00000	9,00	288,00
8	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.3 mm	m2	32,00000	353,00	11 296,00
9	777553020R00	Adhézní můstek	m2	32,00000	97,80	3 129,60
		22/11*(3+13)		32,00000		
10	28342451R	Lišta soklová PVC	m	43,63636	90,60	3 953,45
		30/11*(3+13)		43,63636		
11	284122771R	Podlahovina 2805-8	m2	34,90909	543,00	18 955,64
		24/11*(3+13)		34,90909		
12	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	654,08290	0,99	647,54
Celkem						66 055,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	14E	Změnový rozpočet , podlahářské práce pav.E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				66 055,83
1	631663111R00	Zápravná hmota včetně aplikace a penetrace	m	3,20000	1 121,00	3 587,20
		0,2*(3+13)		3,20000		
2	632441491R00	Broušení	m2	32,00000	51,20	1 638,40
		22/11*(3+13)		32,00000		
3	771578011R00	silikonování	m	37,81818	84,00	3 176,73
		26/11*(3+13)		37,81818		
4	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	43,63636	94,40	4 119,27
		30/11*(3+13)		43,63636		
5	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	32,00000	343,00	10 976,00
		Začátek provozního součtu				
		zapravení u nových zárubní :				
		1.NP m.č. :				
		1,21 : 1		1,00000		
		1,26 : 1		1,00000		
		rám dveří PO01 mč, D102 : 1		1,00000		
		2.NP m.č. :				
		212,213,214,215,216,217,218,219,220 : 9		9,00000		
		2,21 : 1		1,00000		
		2,26 : 1		1,00000		
		2,02 : 1		1,00000		
		rám dveří PO01 mč, D202 : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				
		22/11*(3+13)		32,00000		
6	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	16,00000	268,00	4 288,00
		11/11*(3+13)		16,00000		
7	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	32,00000	9,00	288,00
8	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.3 mm	m2	32,00000	353,00	11 296,00
9	777553020R00	Adhézní můstek	m2	32,00000	97,80	3 129,60
		22/11*(3+13)		32,00000		
10	28342451R	Lišta soklová PVC	m	43,63636	90,60	3 953,45
		30/11*(3+13)		43,63636		
11	284122771R	Podlahovina 2805-8	m2	34,90909	543,00	18 955,64
		24/11*(3+13)		34,90909		
12	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	654,08290	0,99	647,54
Celkem						66 055,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	23	Změnový rozpočet zadlážení plochy pod oc. schodištěm D,E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 326,71
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,71600	1 557,00	2 671,81
		odkop kufru :				
		pavilon D : 4,4*1,3*0,15			0,85800	
		pavilon E : 4,4*1,3*0,15			0,85800	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,71600	296,50	508,79
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	8,58000	23,90	205,06
		1,716*5		8,58000		
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,71600	303,00	519,95
5	167101251R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 5 až 7	m3	1,71600	879,00	1 508,36
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,71600	18,90	32,43
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,71600	513,00	880,31
Díl: 46		Zpevněné plochy				25 748,30
8	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	19,55700	73,80	1 443,31
9	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	6,75000	73,80	498,15
		propadlá zámková dlažba u vstupu :				
		pavilon D : 2,25*1,5			3,37500	
		pavilon E : 2,25*1,5			3,37500	
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,44000	190,00	2 173,60
		podklad pod zámkovou dlažbu :				
		pavilon D : 4,4*1,3			5,72000	
		pavilon E : 4,4*1,3			5,72000	
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,55700	343,50	6 717,83
		pavilon D : 2,05*4,77			9,77850	
		pavilon E : 2,05*4,77			9,77850	
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,75000	343,50	2 318,63
		propadlá zámková dlažba u vstupu :				
		pavilon D : 2,25*1,5			3,37500	
		pavilon E : 2,25*1,5			3,37500	
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	13,64000	296,50	4 044,26
		pavilon D : (2,05+4,77)			6,82000	
		pavilon E : (2,05+4,77)			6,82000	
14	711823121RT2	Montáž novové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	1,14480	224,00	256,44
		pavilon C : 4,77*0,12			0,57240	
		pavilon E : 4,77*0,12			0,57240	
15	59245295R	Dlažba přírodní 225 x 112 x 60 mm vlnka	m2	20,53485	404,00	8 296,08
		19,557*1,05		20,53485		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 351,36
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,75000	71,30	481,28
		propadlá zámková dlažba u vstupu :				
		pavilon D : 2,25*1,5			3,37500	
		pavilon E : 2,25*1,5			3,37500	

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	23	Změnový rozpočet zadržení plochy pod oc. schodištěm D,E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	6,75000	66,60	449,55
18	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,75000	62,30	420,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 398,94
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením	t	11,44667	1 520,00	17 398,94
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 809,00
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,26125	650,00	1 469,81
21	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,26125	150,00	339,19
Celkem						52 634,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	24	Změnový rozpočet stav. zapravení venk. podest u oc. schodišť D,E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				683,27
1	317329223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,03375	13 400,00	452,25
2	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,03375	6 845,00	231,02
		dobetonování podesty u oc. schodiště :				
		pav.D : 2,25*0,15*0,05		0,01688		
		pav. E : 2,25*0,15*0,05		0,01688		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				116,13
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením	t	0,07640	1 520,00	116,13
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 115,99
4	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	13,60000	182,50	2 482,00
		plech ocelový na čelo prvního schod. stupně :				
		D : 1,7*0,2*20		6,80000		
		E : 1,7*0,2*20		6,80000		
5	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	14,96000	106,50	1 593,24
		plech ocelový :				
		D : 1,7*0,2*20*1,1		7,48000		
		E : 1,7*0,2*20*1,1		7,48000		
6	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	40,75240	1,00	40,75
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 516,60
7	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,97500	8,10	16,00
		zapravení podesty u oc. schodiště :				
		pavilon D : 2,25*0,25		0,56250		
		1,7*0,25		0,42500		
		pavilon e : 2,25*0,25		0,56250		
		1,7*0,25		0,42500		
8	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, PenetraceP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek: ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,97500	54,40	107,44
9	771541921R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 20x20 cm	kus	40,00000	132,50	5 300,00
		zapravení podesty u oc. schodiště :				
		pavilon D, 2,25/0,2 : 11		11,00000		
		1,7/0,2 : 9		9,00000		
		pavilon e, 2,25/0,2 : 11		11,00000		
		1,7/0,2 : 9		9,00000		
10	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	1,97500	240,50	474,99
11	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; u = 0.5; barva: černá	m2	2,17250	494,50	1 074,30
		1,975*1,1		2,17250		
12	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	69,72730	7,80	543,87
Díl: 783		Nátěry				227,46

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	24	Změnový rozpočet stav. zapravení venk. podest u oc. schodišť D,E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	783222120RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké	m2	0,68000	334,50	227,46

plech ocelový na čelo prvního schod. stupně :

D : 1,7*0,2

0,34000

E : 1,7*0,2

0,34000

Celkem	12 659,45					
---------------	------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	25	Změnový rozpočet stavební práce pro realizaci VZT otvorů přes střechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 802,57
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	63,60000	92,60	5 889,36
		lešení pro přístup na plochou střechu :				
		pro pav. D : 5,3*6		31,80000		
		pro pav. E : 5,3*6		31,80000		
2	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	20,00000	210,00	4 200,00
3	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	63,60000	51,90	3 300,84
4	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	63,60000	72,00	4 579,20
5	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	46,60720	39,70	1 850,31
		lešení ochranné na střeše (přístřešek) :				
		pro pav. D : 3,4*2,98*2,3		23,30360		
		pro pav. E : 3,4*2,98*2,3		23,30360		
6	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	46,60720	33,80	1 575,32
7	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	46,60720	6,90	321,59
8	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	46,60720	23,30	1 085,95
Celkem						22 802,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	26	Změnový rozpočet stav, zapravení výt. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 174,77
1	317329223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,02500	13 400,00	335,00
2	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02500	6 845,00	171,13
		úprava podlahy u vstupu :				
		1.np : 1,25*0,2*0,05		0,01250		
		2.np : 1,25*0,2*0,05		0,01250		
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	11,20000	242,50	2 716,00
		úprava ostění :				
		1.np : (2,2*2+1,2)		5,60000		
		2.np : (2,2*2+1,2)		5,60000		
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	11,20000	85,00	952,00
		úprava ostění :				
		1.np : (2,2*2+1,2)		5,60000		
		2.np : (2,2*2+1,2)		5,60000		
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	3,36000	650,00	2 184,00
		stavební zapravení ostění z důvodu posunutí výtahu pro osazení čteček :				
		1.np : (2,2*2+1,2)*0,3		1,68000		
		2.np : (2,2*2+1,2)*0,3		1,68000		
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,36000	319,50	1 073,52
7	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	11,20000	50,60	566,72
8	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,04000	35,00	176,40
		zakrytí výt. dveří : 1,2*2,1*2		5,04000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 058,98
9	967041112R00	Přisekání ostění	m2	2,04000	1 080,00	2 203,20
		přisekání ostění z důvodu posunutí výtahu pro osazení čteček :				
		1.np : (2,2+1,2)*0,3		1,02000		
		2.np : (2,2+1,2)*0,3		1,02000		
10	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	6,80000	300,00	2 040,00
		přisekání ostění z důvodu posunutí výtahu pro osazení čteček u stěn :				
		1.np : (2,2+1,2)		3,40000		
		2.np : (2,2+1,2)		3,40000		
11	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	2,40000	655,00	1 572,00
		přisekání ostění z důvodu posunutí výtahu pro osazení čteček , u podlahy :				
		1.np : 1,2		1,20000		
		2.np : 1,2		1,20000		
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,04000	119,50	243,78

Položkový rozpočet

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ změnové rozpočty	
O:	01	Pavilony A,C,D,E
R:	26	Změnový rozpočet stav, zapravení výt. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				603,46
13	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením	t	0,39701	1 520,00	603,46
Díl: 713		Izolace tepelné				3 359,54
14	624971111R00	Dodatečné vložení těsnění do spáry průřezu 2x5 cm	m	11,20000	163,50	1 831,20
utěsnění spáry :						
1.np : 2,2*2+1,2				5,60000		
2.np : 2,2*2+1,2				5,60000		
15	283233112R	Rohož izolační protipožární	m2	2,24000	645,00	1 444,80
11,2*0,2				2,24000		
16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	32,76000	2,55	83,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 200,91
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,23271	835,00	194,31
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23271	275,50	64,11
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,25797	25,00	81,45
20	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,23271	1 500,00	349,07
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,23271	650,00	151,26
22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	0,93085	350,00	325,80
23	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,23271	150,00	34,91
Celkem						19 397,66

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				378 742,18		
1	342264516RT2	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30	kus	13,00000	9 920,00	128 960,00	801-1	RTS 24/ II
		- v.č. D.02.11+13 :						
		legenda místností : 7		7,00000				
		Začátek provozního součtu						
		C1.01 : 7		7,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. D.02.12+13 :						
		legenda místností : 6		6,00000				
		Začátek provozního součtu						
		C2.01 : 6		6,00000				
		Konec provozního součtu						
2	41604222R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, profil CD, rozeč 750 mm 2x opláštěný, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 40 mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 45, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m2	164,80000	1 492,00	245 881,60	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		- v.č. D.02.11+13 :						
		legenda místností : 117,3		117,30000				
		Začátek provozního součtu						
		C1.01 : 117,3		117,30000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. D.02.12+13 :						
		legenda místností : 47,5		47,50000				
		Začátek provozního součtu						
		C2.01 : 47,5		47,50000				
		Konec provozního součtu						
3	416093122R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m2	3,59500	1 085,00	3 900,58	801-1	RTS 24/ II
		- v.č. D.02.11+13 :						
		čelo podhledu : 2,72		2,72000				
		Začátek provozního součtu						
		C1.01 : 0,32*8,5		2,72000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. D.02.12+13 :						
		čelo podhledu : 0,875		0,87500				
		Začátek provozního součtu						
		C2.01 : 0,25*3,5		0,87500				
		Konec provozního součtu						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 060,80		
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	164,80000	146,00	24 060,80	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 164,80000		164,80000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 281,67		
5	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	3,59500	186,50	670,47	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.02.7+9 :						
		leg. ozn. o - čelo podhledu : 2,72		2,72000				
		Začátek provozního součtu						
		C1.01 : 0,32*8,5		2,72000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. D.02.8+9 :						
		leg. ozn. o - čelo podhledu : 0,875		0,87500				
		Začátek provozního součtu						
		C2.01 : 0,25*3,5		0,87500				
		Konec provozního součtu						
6	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	164,80000	119,00	19 611,20	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.02.7+9 :						
		leg. ozn. o : 117,3		117,30000				
		Začátek provozního součtu						
		C1.01 : 117,3		117,30000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. D.02.8+9 :						
		leg. ozn. o : 47,5		47,50000				
		Začátek provozního součtu						
		C2.01 : 47,5		47,50000				
		Konec provozního součtu						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 608,51		
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,00560	1 520,00	7 608,51	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				18 523,45		
8	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace. Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá	m2	168,39500	110,00	18 523,45	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 164,80000		164,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,59500		3,59500				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 751,93		
9	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	1,06790	-2 829,48	-3 021,60	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 164,79938*0,00648		1,06790				
10	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,04253	6 060,00	257,73	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,04253		0,04253				
11	979990146R0X	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů	t	0,69216	33 110,00	22 917,42		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,76006		1,76006				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,06790*-1		-1,06790				
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,80259	150,00	270,39		RTS 24/ II
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,80259	835,00	1 505,16	801-3	RTS 24/ II
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,80259	275,50	496,61	801-3	RTS 24/ II
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,23630	25,00	630,91	801-3	RTS 24/ II
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,80259	650,00	1 171,68	800-2	RTS 24/ II
17	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	7,21037	350,00	2 523,63	800-2	RTS 24/ II
Celkem						475 968,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá (SVÍTIDLA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Svitidla (včetně recyklace dle zákona)				98 342,00		
1	PC001	označení na výkrese "A" A - LED SVÍTLIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ 600x600x55 (DLE VÝROBCE), PŘÍPADNĚ, PŘISAZENÝ LED PANEL NA POVRCH, 4000K, MIKROPRIZMA DIFUSOR, VÝKON cca 20-30W, 3200-4600lm Nouzová svítidla s vlastním zdrojem 1h	ks	17,00000	2 907,00	49 419,00		Vlastní
2	PC002	označení na výkrese "B" B - LED SVÍTLIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ 600x600x55 (DLE VÝROBCE), PŘÍPADNĚ, PŘISAZENÝ LED PANEL NA POVRCH, 4000K, MIKROPRIZMA DIFUSOR VÝKON cca 20-30W, 3200-4600lm + NOUZOVÝ ZDROJ 1h UVNITŘ SVÍTIDLA	ks	10,00000	4 892,30	48 923,00		Vlastní
Díl: 2		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				5 876,00		
3	PC003	Podružný materiál, trubky, lišty, kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka,, sádra, tmel, lepidla	kpl	1,00000	5 876,00	5 876,00		Vlastní
Díl: 3		Hodinové zúčtovací sazby a ostatní				6 750,00		
4	PC0006	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – prohlídka objektu a dotčených míst	hod	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
5	PC0007	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
6	PC0008	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávajících svítidel	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
7	PC0009	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem - Nepředvídatelné práce, spojené s výměnou svítidel	hod	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
8	PC004	Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
9	PC005	Spolupráce s reviz. Technikem Práce v HZS	hod	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 4		Vedlejší rozpočtové náklady – VRN				1 000,00		
10	PC010	Doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
11	PC011	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						111 968,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá (TABLA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				44 645,00		
1	PC001	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHAŁOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKH-R-J BZCAS1D0 3x2.5 mm2	m	175,00000	69,00	12 075,00		Vlastní
2	PC002	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽILY do 5x6 mm2 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘIPOJNICÍCH	ks	5,00000	32,00	160,00		Vlastní
3	PC003	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm2	ks	5,00000	175,00	875,00		Vlastní
4	PC004	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbavení / přezbrojení rozvaděče RS1A o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkres č.: D1.4.2.07	kpl	1,00000	5 278,00	5 278,00		Vlastní
5	PC005	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbavení / přezbrojení rozvaděče RS1D o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkres č.: D1.4.2.08	kpl	1,00000	4 234,00	4 234,00		Vlastní
6	PC006	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbavení / přezbrojení rozvaděče RS2D o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkres č.: D1.4.2.08	kpl	1,00000	4 234,00	4 234,00		Vlastní
7	PC007	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbavení / přezbrojení rozvaděče RS1E o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkres č.: D1.4.2.08	kpl	1,00000	4 234,00	4 234,00		Vlastní
8	PC008	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbavení / přezbrojení rozvaděče RS2E o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkres č.: D1.4.2.08	kpl	1,00000	4 234,00	4 234,00		Vlastní
9	PC009	Podružný materiál, trubky, lišty, kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka,, sádra, tmel, lepidla	kpl	1,00000	9 321,00	9 321,00		Vlastní
Díl: 2		Stavební přípomoce - práce				475,00		
10	PC010	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdi do 30cm cihla	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
Díl: 3		Hodinové zúčtovací sazby a ostatní				11 700,00		
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500						
11	PC011	Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
12	PC012	Spolupráce s reviz. Technikem Práce v HZS	hod	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
13	PC013	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – prohlídka objektu a dotčených míst	hod	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
14	PC014	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
15	PC015	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledávání a tahání rozvodů v pohledech – ztížené podmínky	hod	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
16	PC016	Hodinová zúčtovací sazba projektant – Výkresová dokumentace skutečného stavu	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
Díl: 4		Vedlejší rozpočtové náklady – VRN				500,00		
17	PC017	Zařízení staveniště/doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						57 320,00		