

Cenová nabídka - Položkový rozpočet

Kód: 6440-0112-2025-3

Zakázka: Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2025-3

Počet stran: 17

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 052 835,79

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 052 835,79
DPH snížená	12,00%	0,00

Výše daně

221 095,52

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 273 931,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

6440-0112-2025-3

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Mě

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem				
A	SO č.429 KJB			
B	SO č.432 KTL-159			
C	SO č.470 Úkryt letounů H3			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

A - SO č.429 KJB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

A - SO č.429 KJB

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

712-1 - Povlakové krytiny - opravy/záplaty

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

A - SO č.429 KJB

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

D 712-1 Povlakové krytiny - opravy/záplaty

1	K	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2
---	---	-----------	---

Online PSC

P

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/624635351

ř. označení a položky.

Oprava tmelení střešních lišt a pruhů. Odstranění střešního tmelení a

20"střecha č. 2"

20"střecha č. 4"

60"střecha č. 5"

Součet

2	K	712300931R	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° za správkový kus foliemi, záplata z mPVC tl. 1,5 mm do 0,04 m2, horkovzdušně svařeno, včetně očištění podkladu čističem
---	---	------------	---

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

ř. označení a položky.

Oprava povlakových místech střechy a jeho příslušných při oprávnění

330"střecha č. 1"

68"střecha č. 2"

116"střecha č. 3"

641"střecha č. 4"

209"střecha č. 5"

Součet

3	K	712363008R	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) tl. 1,5 mm, pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením; liniový přířez folie o šířce 0,2 m, včetně očištění podkladu čističem
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
	VV		<i>Oprava na označených místech střechy a jeho příslušných při příslušnosti</i>
	VV		50"střecha č.1"
	VV		20"střecha č.2"
	VV		50"střecha č.3"
	VV		300"střecha č.4"
	VV		50"střecha č.5"
	VV		Součet
4	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712122
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
5	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721910942
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
			<i>Zaúčtování uvozného střešního odpadu na střechu č.2</i>
6	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721910912
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
			<i>Zaúčtování uvozného svislého dešťového kanalizace od střešního odpadu na střechu č.2</i>
7	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721910922
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
			<i>Zaúčtování uvozného svodů (vodorovný) dešťové kanalizace od střešního odpadu na střechu č.2</i>
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
8	K	030001000	Zařízení staveniště
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
			<i>Dělování a práce uvozní staveniště: mobilní WC, skladovací nádobí, mobilní</i>
9	K	070001000	Provozní vlivy
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
			<i>Činnosti budov pohybující se uvozní nákladů za účelem provozu a</i>
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
10	K	011503000	Stavební průzkum
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000
	P		<i>1. Uzavření a polozce.</i>
	VV		<i>Činnosti lokalizace potrubí střešní křivky mPVC (oblasti střešní plochy) 1951,0 "plocha střešní krytiny KJB SO č.429"</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

B - SO č.432 KTL-159

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

B - SO č.432 KTL-159

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

712-1 - Povlakové krytiny - opravy/záplaty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

B - SO č.432 KTL-159

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712-1 Povlakové krytiny - opravy/záplaty

1	K	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/624635351 rozšíření o položku: Oprava střešní odvodňovací lišty navařením. Odstranění střešní lišty tmelení a
2	K	712300931R.1	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° za správkový kus foliemi, záplata z mPVC tl. 1,5 mm do 0,04 m2, horkovzdušně svařeno, včetně očištění podkladu čističem
P			rozšíření o položku: Oprava po očištění místech střechy a nebo zjištěných při průzkumu
3	K	712363008R.1	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) tl. 1,5 mm, pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením; liniový přířez folie o šířce 0,2 m, včetně očištění podkladu čističem
P			rozšíření o položku: Oprava po očištění místech střechy a nebo zjištěných při průzkumu
4	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712122

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
5	K	030001000	Zařízení staveniště
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
		P	Uzavření a provoz.
			Průzkumné práce: staveniště, elektronika, mobilní staveniště
6	K	070001000	Provozní vlivy
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000
		P	Uzavření a provoz.
			Činnosti budou probíhat na základě základních a dalších požadavků
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
7	K	011503000	Stavební průzkum
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000
		P	Uzavření a provoz.
		VV	Členění na lokalizaci, potřeby střešní krytiny na DMC, lokální zkoušky 370,0 "plocha střešní krytiny KTL SO č.432"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

C - SO č.470 Úkryt letounů H3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

C - SO č.470 Úkryt letounů H3

Místo:

Datum:

14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

712-1 - Povlakové krytiny - opravy/záplaty

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava střech a okapů SO č. 429,470,432

Objekt:

C - SO č.470 Úkryt letounů H3

Místo:

Datum: 14. 1. 2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501	
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509	
P		70% za dalších 10 km na železniční skládku	
VV		4,778-0,779-0,342"bez kovového šrotu"	
VV		3,657*10 'Přepočtené koeficientem množství	
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811	
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813	
VV		3,256-0,779-0,342"bez kovového šrotu"	

6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814	
D 998		Přesun hmot	
7	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014211	
D PSV		Práce a dodávky PSV	
D 712		Povlakové krytiny	
8	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363801	
P		1,145*82,0*2"dno vnitřního zaatikového žlabu u podlaží	
VV		0,7*2,025*4"dno zaatikového žlabu u vpusti"	
VV		(0,33+(1,3+0,85)/2+(0,95+0,5)/2)*(82,0*2)"vnitřní stěny žlabu a pod	
VV		(0,33+1,3)*(2,025+0,87*2)*4"vnitřní stěna žlabu, pod atikou, u	
VV		Součet	
9	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210824	
10	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300854	
P		344,5+174,9	
VV			
11	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171	
P		193,45+373,868"zaatikové žlabu"	
VV			
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV		567,318*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	
13	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352	
P		82*2+0,7*2*2+2,025*2+0,7*2)*2	
VV			

14	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353 i uzivatelska a pruvlucov. Nová lišta v místě odplachování atiky šlahy (82,0+0,7*2+2,025*2)*2
15	K	712363351	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363351 i uzivatelska a pruvlucov. Hospodárná lišta na vnějším okraji atiky pod odplachováním a na svislé užití (82*2+0,7*2*2+2,025*2+0,7*2)*2
16	K	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363412 i uzivatelska a pruvlucov. Montáž nové folie na dřevo i užití atiky šlahy A3 pod užití udrakovací okapy
17	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
VV			567,318*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
18	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114
19	M	56231108	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160
20	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998202
21	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
22	K	712999002	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712999002
23	M	28342023	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35
24	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112

25	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712192
D 712-1			Povlakové krytiny - opravy/záplaty
26	K	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm ²
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/624635351
P			<i>Úprava těsnění střešních lišt a prostupů. Odstranění střešního tmelení a</i>
27	K	712363005R	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou detailovou mPVC (měkčené PVC) tl. 1,5 mm, aplikace záplaty fólie do 0,02m ² na dilataci oplechování vnějšího úhelníku horkovzdušným navařením v plné ploše s podkladní krepovou páskou, včetně očištění podkladu čističem
P			<i>Úprava těsnění k potrubí.</i> <i>Očištění střešního PVC. D. fólie na dilataci a m. dílů úhelníku podél šlahy.</i>
28	K	712300931R.1	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° za správkový kus foliemi, záplata z mPVC tl. 1,5 mm do 0,04 m ² , horkovzdušně svařeno, včetně očištění podkladu čističem
P			<i>Úprava těsnění k potrubí.</i> <i>Oprava na označených místech střechy a nebo zjištěných při průzkumu.</i>
29	K	712363008R.1	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) tl. 1,5 mm, pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením; liniový přířez folie o šířce 0,2 m, včetně očištění podkladu čističem
P			<i>Úprava těsnění k potrubí.</i> <i>Oprava na označených místech střechy a nebo zjištěných při průzkumu.</i>
30	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112
P			<i>Úprava těsnění k potrubí.</i> <i>Délka střechy budovy 22*22m; výška budovy 10-15m.</i>
31	K	998712129	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712129

D 713			Izolace tepelné
32	K	713140812	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140812 i uzivani a pruvolu. Demontáž tepelné izolace des zateklového bloku u vnější poškozené vodou (2,025*0,7+1,145*5)*4
33	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151
34	M	63151500	<i>deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm</i>
VV			28,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
35	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713112
36	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713192
D 762			Konstrukce tesařské
37	K	762511867	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511867 i uzivani a pruvolu. Demontáž poškozené podkladní OSB desky na dř. zateklového bloku místě (2,025*0,7+1,145*5)*4
38	K	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511264 i uzivani a pruvolu. Opava poškozených OSB desek u podkladu pod hydroizolační folii u
39	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112

40	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762194
D 764			Konstrukce klempířské
41	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841 i uvažování a použití. Konečná nabídka bude vložena na stránce PS 0149 a 7 Číslo: (82,0+(0,87+2,0+0,87)*2)*2
42	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214606 i uvažování a použití. Materiál: plechová tvrdá s povrchovou úpravou min. tl. 0,6 mm
43	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215646
44	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764112
45	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764192
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
46	K	011503000	Stavební průzkum
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000 i uvažování a použití. Celková částka kalkulace nákladů stavebního průzkumu: 3288,0 "plocha střešní krytiny H3 SO č.470"
47	K	030001000	Zařízení staveniště
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000 i uvažování a použití. Převážná částka: vybavení staveniště: mobilní WC, elektrořezáky, mobilní
48	K	070001000	Provozní vlivy
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000 i uvažování a použití. Činnosti budou probíhat na území staveniště na ploše provozu a