

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-14

Stavba: Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

KSO: 821

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21

Datum: 13.7.2017

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 955 984,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 955 984,65	830 756,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 786 741,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-14

Stavba: Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Místo: Datum: 13.7.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac Projektant:

Uchazeč: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 955 984,65	4 786 741,43	
17-14/2	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	659 100,00	797 511,00	VON
17-14/1	SO 01 - Dočasná lávka pro pěší v žst. Kutná hora	3 296 884,65	3 989 230,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 821
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Uchazeč:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 21
Datum: 13.7.2017
CZ-CPA: 42

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			659 100,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	659 100,00	21,00%	138 411,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	797 511,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

659 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

659 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

318 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

112 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

42 700,00

VRN6 - Územní vlivy

118 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

31 200,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

659 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 659 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 318 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			
3	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl...	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: VTD Schodišťová věž + konstrukce uložení lávky</i>					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					
8	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			
9	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	30,000			
10	K	042002000	Posudky	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy				118 000,00	
11	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	■	■	
P			<i>Poznámka k položce: Dopravní opatření</i>					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	■	■	
D VRN7			Provozní vlivy				31 200,00	
13	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	■	■	
P			<i>Poznámka k položce: DIO</i>					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				37 000,00	
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	■	■	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/1 - SO 01 - Dočasná lávka pro pěší v žst. Kutná hora

KSO: 821
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21
Datum: 13.7.2017
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 296 884,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 296 884,65	21,00%	692 345,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 989 230,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/1 - SO 01 - Dočasná lávka pro pěší v žst. Kutná hora

Místo:

Datum: 13.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 296 884,65

HSV - Práce a dodávky HSV

3 296 884,65

1 - Zemní práce

103 906,62

2 - Zakládání

255 774,76

4 - Vodorovné konstrukce

199 391,46

5 - Komunikace pozemní

23 855,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 672 833,19

997 - Přesun sutě

28,58

998 - Přesun hmot

41 094,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší v žst. Kutná Hora

Objekt:

17-14/1 - SO 01 - Dočasná lávka pro pěší v žst. Kutná hora

Místo:

Datum: 13.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 296 884,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 296 884,65

D 1

Zemní práce

103 906,62

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	90,000			
	W		"rozebrání silničních panelů"					
	W		2*45			90,000		
2	K	113152111	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	76,395			
	W		"Založení schodišťových věží (viz. pol. 564871116)" 45*2*0,3+0,3*2*(6+7,5)			35,100		
	W		"podklad pro silniční panely tl.0,05m" 45*2*0,05			4,500		
	W		"přístupové chodníky" 122,65*0,3			36,795		
	W		Součet			76,395		
3	K	113311171	Odstanění geotextilií ze základové spáry	m2	61,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Geotextilie pro ochranu koleji Geotextilie pro vsakovací jímku</i>					
	W		"viz. pol. 213141112"					
	W		61			61,000		
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	37,350			
	W		"přístupové chodníky" 125*0,15			18,750		
	W		"založení schodišťových věží" 2*52*0,15			15,600		
	W		"vsakovací jímka" 3,0			3,000		
	W		Součet			37,350		
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,745			
	W		"odkopávky přístupové cesty+založení schodišťových věží tl.0,15"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,75+15,6		34,350			
	VV		"Odstranění podkladu pro panely tl.0,3"					
	VV		35,1		35,100			
	VV		"Odstranění podkladu pro panely tl.0,05"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		"Odstranění přístupových chodníků"					
	VV		36,795		36,795			
	VV		"Odstraění vsakovací jímky"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		113,745			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,745			
	VV		"viz. pol. 162701102"					
	VV		34,35		34,350			
	VV		39,6		39,600			
	VV		36,795		36,795			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		113,745			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	204,741			
	VV		"viz. pol. 171201201"					
	VV		113,745*1,8		204,741			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,350			
	VV		"zásyp přístupových chodníků"					
	VV		229*0,15		34,350			
9	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	61,830			
	VV		"viz. pol. 174101101" 34,35*1,8		61,830			
10	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	3,000			
	VV		"vsakovací jímka"					
	VV		3		3,000			
11	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	5,400			
	VV		"vsakovací jímka"					
	VV		3*1,8		5,400			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	229,000			
	VV		"přístupové chodníky" 125,0		125,000			
	VV		"založení schodišťových věží" 2*52		104,000			
	VV		Součet		229,000			
D	2		Zakládání				255 774,76	
13	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ochrana kolejového lože"					
	VV		10*5		50,000			
	VV		"vsakovací jáma"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		61,000			
14	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2	m2	70,150			
15	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	35,100			
	VV		"založení schodišťových věží" (45+45)*0,3+0,3*2*(7,5+6)		35,100			
16	K	Pol.1	Příplatek ZKM k silničním panelům	měs	16,000			
	P		Poznámka k položce: Silniční panely 3,0*1,5*0,1 Celková plocha 2*45m2 = 90m2					
	D	4	Vodorovné konstrukce				199 391,46	
17	K	Pol.2	Osazení ocelového nosníku pro uložení lávky	kus	2,000			
18	K	Pol.3	Příplatek ZKM k ocelovému nosníku	měs	16,000			
19	K	Pol.4	Demontáž ocelového nosníku pro uložení lávky	kus	2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				23 855,43	
20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	122,650			
	VV		"přístupové chodníky"					
	VV		41,65+81		122,650			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 672 833,19	
21	K	925942112	Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z nerezového plechu s rámem a výplní	m2	42,000			
	VV		2*1*21		42,000			
22	K	Pol.5	Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z plechu s rámem a výplní	měs	16,000			
23	K	Pol.6	Demontáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z nerezového plechu s rámem a výplní	m2	42,000			
24	K	925942122	Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z kovové tkaniny s rámem a výplní	m2	37,500			
	VV		2*1,25*15		37,500			
25	K	Pol.7	Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z kovové tkaniny s rámem a výplní	měs	16,000			
26	K	Pol.8	Demontáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z kovové tkaniny s rámem a výplní	m2	37,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	936943131	Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 150	m	14,500			
28	M	552612990	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 15	m	14,500			
	VV		8,5+6		14,500			
29	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	19,500			
	VV		2,6*0,5*7,5*2		19,500			
30	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	312,000			
	VV		19,5*16		312,000			
31	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	19,500			
32	K	Pol.9	Montáž dočasné modulární lávky ML 18-21M vč. dopravy	kus	1,000			
33	K	Pol.10	Měsíční nájemné dočasné modulární lávky ML 18-21M	měs	16,000			
34	K	Pol.11	Odstranění dočasné modulární lávky ML 18-21M vč. dopravy	kus	1,000			
35	K	Pol.12	Doplňkové konstrukce + spojovací materiál pro schodišťové věže	kpl	1,000			
36	K	Pol.13	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše 30 m2 v do 10 m	m	15,760			
	VV		7,88*2		15,760			
37	K	Pol.14	Příplatek ke schodišťovým věžím dílcovým 30m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	7 564,800			
	VV		7,88*2*30*16		7 564,800			
38	K	Pol.15	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše 30 m2 v do 10 m	m	15,760			
	VV		7,88*2		15,760			
D	997		Přesun sutě				28,58	
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,026			
	P		<i>Poznámka k položce: geotextilie</i>					
D	998		Přesun hmot				41 094,61	
40	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	135,073			