

Údržba mostu v km 428,549					0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					26 180,17
	DPH 21,00%					4 543,67
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					21 636,50
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				17 621,80
1		Zemní práce				1 125,00
8	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	374,00	748,00
11	111211241	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	2,000	120,00	240,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000	137,00	137,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 496,80
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídél	m2	80,000	175,00	14 000,00
159	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	6,000	12,80	76,80
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídél ručně	m3	0,500	2 990,00	1 495,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,500	1 850,00	925,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 412,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000	402,00	2 412,00
	Pozn.	bezpečnostní hlídka				
URS		URS položky				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 602,70
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				1 602,70
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	20 033,80	1 602,70
Celkem						21 636,50

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací