

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 220 Kutná Hora

Objekt:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, ST Praha východ

Zhotovitel: CTB, a.s.

Místo: Kutná Hora město - Malešov

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	STX	STX.24ADB2203	sít' na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA black 25x2, pr.dr. 2,2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	CTB	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	CTB	CTB.S3130SYS	Spider S3-130, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

HSV	Práce a dodávky HSV	xxx	xxx	xxx	xxx
-----	---------------------	-----	-----	-----	-----

1	Zemní práce	xxx	xxx	xxx	xxx
---	-------------	-----	-----	-----	-----

4		R 10.583.185	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	130	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

			2068,06282722512 * 0,382	xxx							
--	--	--	--------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

6	314	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8		R153811211	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	002	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	002	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11	002	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
15	002	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	002	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	R	R1538112111	Převrty do pažených vrtů	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	002	R155215111	Montáž ochranného plotu pro ochranu kolejového lože prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem				xxx	xxx	15 843 313,40	xxx
--------	--	--	--	-----	-----	---------------	-----

Za zhotovitele: CTB, a.s.

Za objednatele: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, ST Praha východ