

Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/13027/2025
KLVZ-450/450/149/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): [REDACTED], tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zástupce objednatele**“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TESLICE CZ s.r.o.

se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

IČO: 27775003 DIČ: CZ27775003

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29370

Zastoupena: [REDACTED], jednatelem (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)

Bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED], email: [REDACTED], tel.: [REDACTED] (dále jen „**Zástupce zhotovitele**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/24/V00029512 a pod názvem: **SZ Hradec nad Moravicí – obnova střech Bílého zámku** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy.
3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této Smlouvy.
4. Objednatel realizuje veřejnou zakázku v rámci akce NPÚ, SZ Hradec nad Moravicí – oprava krytiny Bílého zámku financované z účelové dotace Ministerstva kultury SMVS č. 134V151000152.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem **SZ Hradec nad Moravicí – obnova střech Bílého zámku** zahrnující opravu střešního pláště Bílého zámku při zachování původního historického řešení a vzhledu. Krytina střechy – přírodní břidlice - je v celém rozsahu zvětralá

a padá ze střechy čímž ohrožuje kolemjdoucí návštěvníky budovy a areálu. Součástí veřejné zakázky je také obnova bednění a pojistné hydroizolace, střešních výlezů/oken, klempířských prvků, které budou většinou z měděného plechu, vikýřů a hromosvodné soustavy (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“) podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména

- v Příloze č. 1: **Rozpočet** - oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek,
 - v Technickém zadání, tj.
 - v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované ATELIER 38 s. r. o., v srpnu 2023
 - v závazném stanovisku orgánu památkové péče č.j.: MSK 150918/2023 ze dne 1. 12. 2023
 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. měúh 29/2024 ze dne 3. 1. 2024;
- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Technického zadání, které tvořilo přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
- 1.2. Nedílnou součástí plnění dle této Smlouvy je
- vypracování dokumentů, které budou součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „**stavební zákon**“), tj.:
 - zapracování a vyznačení odchylek do dokumentace pro povolení stavby v souladu s ust. § 232 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci, popřípadě zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, došlo-li k podstatné odchylce od dokumentace pro povolení stavby (ev. projektové dokumentace vydané dle dřívějších právních předpisů), vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na CD nebo na flash disku.
- 1.3. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.6. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
- 1.4. Místem provedení Díla je: SZ Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, parc. č. 1319 v k.ú. a obec Hradec nad Moravicí (dále označováno jako „**Objekt**“). Stavenišťem se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla specifikované blíže Technickým zadáním (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovitě národní kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podmínky provádění Díla

- 2.1. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „**Řádná odborná péče**“).
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami, požadavky na výstavbu, v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu, dokumentací pro provádění stavby, jakož i pokyny Zástupce objednatele.
- 2.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby technického dozoru stavebníka („TDS“) nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“).
- 2.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP.
- 2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele v odpovídajícím počtu a složení, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad.
- 2.6. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
- 2.7. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá Zhotoviteli příslušná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, povolení stavby (záměru) stavebního úřadu, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. V případě, že smluvní strana zjistí při provádění Díla rozpor mezi jednotlivými přílohami Smlouvy, je povinna na tento rozpor druhou

smluvní stranu neprodleně upozornit s tím, že vyžádá-li si tato skutečnost nutnost změny Smlouvy nebo jejích příloh budou strany postupovat v souladu s čl. 8 Smlouvy.

2.8. Zhotovitel je dále při provádění Díla povinen:

- učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání
- zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z právních předpisů; zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů,
- zajistit, aby práce na Stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
- průběžně pořizovat **fotodokumentaci** postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce objednatele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na USB disku při předání Díla,
- k součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli,
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v účinném znění, a dle případných jiných právních nebo technických předpisů (podle ČSN) platných v době provádění a předání Díla, zajištění prohlášení o shodě, zajištění předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, manuálů návodů k obsluze a záručních listů v českém jazyce, včetně jejich předání Objednateli,
- vypracování a předání dodavatelské výrobní, dílenské, výrobně-technické a montážní dokumentace opatřené razítkem a podpisem osoby, která dokumentaci vyhotovila.

2.9. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke **Staveništi** zejména:

- zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací nebo dokumentací pro povolení záměru (ev. dokumentací pro stavební či společné povolení dle dřívějších předpisů) a dokumentací pro provádění stavby,
- před zahájením Díla umístit na viditelném místě u vstupu na Staveniště štítek obsahující identifikační údaje o Stavbě a ponechat jej tam až do dokončení Stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí,
- zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění Stavby, popřípadě jejich kopie,
- zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a mezískladek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení Staveniště včetně úhrady poplatků,
- neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby,
- dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;
- zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvního provozu;
- zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;
- provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu;
- provést pasport dřevin nacházející se v bezprostředním okolí staveniště a zabránění jejich poškození;
- zajistit staveništní přípojné body energií; zřízení podružného odběrného místa pro jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem k 31.12. běžného roku a dále po předání díla v cenách podle

- vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání;
- zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla,
 - zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno také za plného návštěvního provozu;
 - přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí;
 - uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
 - zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- 2.10. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení smluvní ceny nebo nárok na úhradu jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak.
- 2.11. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

3. Kontrola provádění Díla

- 3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.
- 3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- 3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.
- 3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- 3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání funkčních zkoušek Díla nebo dalších zkoušek, jsou-li specifikovány ve Smlouvě, Technickém zadání nebo dohodnuté Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.
- 3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky uvedené dle předchozího odstavce Smlouvy, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.
- 3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat

(zejm. formou zápisu do stavebního deníku), aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

- 3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny budou probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
- 3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:
 - 4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
 - 4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 10 dnů od převzetí Staveniště, nebo od marného uplynutí lhůty pro předání a převzetí Staveniště z důvodů na straně Zhotovitele, dle toho, co nastane dříve;
 - 4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 14 měsíců ode dne převzetí Staveniště, nebo od marného uplynutí lhůty pro předání a převzetí Staveniště z důvodů na straně Zhotovitele, dle toho, co nastane dříve.
 - 4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.
- 4.2. Zhotovitel musí při předání a převzetí Staveniště předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchází harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Harmonogram musí obsahovat zejména:
 - Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,
 - Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,
 - dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla
- 4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. Smlouvy.
- 4.4. Dílo je dokončeno, pokud:
 - a. byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení funkčních zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
 - b. Zhotovitel vypracoval dokumenty dle čl. 1.2. Smlouvy, zejména zpracoval odchylky od dokumentace pro povolení stavby (ev. od dokumentace pro vydání stavebního povolení dle dřívějších právních předpisů) revizní zprávy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, manuály a jiné

- dokumenty uvedené dle v čl. 2.8. Smlouvy nebo uvedené v Technickém zadání a předal je Objednateli;
- 4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.6. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:
- vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;
 - odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí, a termín pro jejich odstranění (není-li termín stanoven, pak ve lhůtě 15 pracovních dní).
- 4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smlouvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.
- 4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
- 4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost.
- 4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ
- 4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:
- výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně;
 - zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě);
 - fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, včetně klimatických podmínek mimořádně nepříznivých, které jsou zaznamenány na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné oznámení; za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky se považuje pro účely Smlouvy např. extrémní dlouhodobě trvající srážkový úhrn [mm] oproti dlouhodobému srážkovému normálu [mm] v daném místě a čase dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu či extrémní dlouhodobě trvající teplotní výkyvy [°C] oproti dlouhodobému normálu teploty vzduchu v daném místě a čase dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu;
 - jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;
- může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) učiněného nejpozději do 14 dnů po té, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro dokončení Díla (dále jen **„Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla“**).
- 4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.
- 4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla posoudit a
- svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazná a konečná;

- b. není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za odmítnutý.

- 4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla Objednatel, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě platí, že se nároku vzdala.
- 4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.
- 4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ jako Změna díla dle čl. 8 této Smlouvy.
- 4.12. Jestliže Zhotovitel neoznámí Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.

5. Smluvní cena a platební podmínky

- 5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet:
- v celkové výši **14 793 550,47 Kč** („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
 - v celkové výši **17 900 196,07 Kč vč. DPH**
- 5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
- 5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
- a. v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy,
 - b. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
 - c. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.
- 5.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 5.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty prováděného Díla oceněné podle odstavce 1 ve spojení s odstavcem 8 tohoto článku Smlouvy při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.
- 5.8. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatel bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatel musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.

- 5.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace.
- 5.10. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXX
- 5.11. Objednatel je povinen vyjádřit své stanovisko k vyúčtování nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení vyúčtování, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí.
- 5.12. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla a musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.13. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.
- 5.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 5.15. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

6. Pojištění

- 6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi s limitem nejméně ve výši 75% ze smluvní ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 300.000,- Kč.
- 6.2. Zhotovitel je povinen pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.
- 6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je Zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu.
- 7.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, osoba vykonávající TDS nebo dozor projektanta, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
- 7.3. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.4. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.

8. Změny

- 8.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Změna**“ nebo společně „**Změny**“). Změna může spočívat zejména v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla, nebo v přínosu úspor pro Objednatele v podobě snížení smluvní ceny, zvýšení hodnoty Díla, zkrácení Doby pro dokončení Díla nebo jakémkoliv jiném přínosu pro Objednatele.
- 8.2. Zástupce objednatel nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí oznámením iniciovat Změnu Díla.

- 8.3. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ.
- 8.4. Iniciuje-li Změnu Objednatel, předloží Zástupce objednatele obecný návrh Změny, přičemž Zhotovitel musí následně předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně stanovené době písemný návrh Změny iniciované Objednatелеm formou změnového listu. Iniciuje-li Změnu Zhotovitel, pak návrh Změny předložený formou změnového listu ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat:
- a. detailní popis navrhovaných změn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
 - b. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
 - c. návrh Zhotovitele na úpravu smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu smluvní ceny.
- 8.5. Objednatel návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem bez zbytečného odkladu posoudí, projedná Změnu i s orgánem památkové péče a autorským dozorem, popř. požádá o správní rozhodnutí; v případě, že Změna navyšuje smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace. Objednatel po posouzení návrhu Změny zašle (postačí emailovou komunikací) Zhotoviteli odpověď, v níž:
- a. návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek k této Smlouvě;
 - b. návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, jak má Zhotovitel dále postupovat.
- 8.6. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na potvrzení či odmítnutí Změny, případně uzavření dodatku, jakkoli zpožďovat postup prací na části Díla, která není Změnou dotčena.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel považuje Změnu požadovanou Objednatелеm za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně písemně oznámit (záznamem ve změnovém listu), a to před uzavřením dodatku ke Smlouvě. Jestliže Objednatel písemně trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatелеm upozornil.
- 8.8. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel.
- 8.9. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Změny, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- a. je specifikovaná ve Smlouvě;
 - b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
 - c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;
 - d. musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o převzetí Díla, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí Díla).
- 9.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců. V případě, že bude na fakturě nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí Díla.
- 9.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození Díla před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů

- zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkován.
- 9.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.
- 9.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo nebo jeho část díla bude mít vady či nedodělky, které se projeví v záruční době, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.
- 9.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:
- požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
 - odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, jakož i od smlouvy odstoupit;
 - není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
- 9.8. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

10. Zajištění plnění – bankovní záruka

- 10.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku/záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.
- 10.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“).
- 10.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 10.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatel bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 10.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží.
- 10.6. **Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby**
- Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
 - banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 200.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění vad Díla;
 - banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby.
 - Právo objednatel na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele:
 - odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo

- odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto Smlouvou nebo dohodou stran.
 - c. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v této Smlouvou daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
 - d. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

11. Smluvní pokuta

- 11.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.
- 11.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení, jestliže:
- a. Zhotovitel je v prodlení s Dobou pro předání staveniště podle článku 4.1.1. Smlouvy nebo s Dobou pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. Smlouvy;
 - b. Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatel nepředloží vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 4.2. Smlouvy;
 - c. zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy;
- 11.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení, jestliže:
- a. Zhotovitel je v prodlení s Dobou pro dokončení Díla podle článku 4.1.3. Smlouvy.
- 11.4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.3. Smlouvy týkající se povinnosti provádět Dílo dle této Smlouvy zde uvedenými klíčovými osobami, jakož i porušení povinnosti ohledně změny klíčové osoby dle čl. 12.4. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ, jakož i od této Smlouvy odstoupit.
- 11.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý zjištěný případ.
- 11.6. Není-li sjednána touto Smlouvou speciální pokuta pro porušení povinnosti, pak platí, že pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení Objednatelem obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti.
- 11.7. V případě prodlení Objednatele s placením smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 11.8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
- 11.9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
- 11.10. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne smluvní cenu stanovenou v Kč bez DPH.

12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

- 12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál Zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla

po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.

12.2. Nesplňuje-li personál Zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) příslušnou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn tyto osoby vykázat ze Staveniště a současně je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, a to:

12.3.1. Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]

Provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této Smlouvy fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, je Dílo realizováno; hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni.

Hlavní stavbyvedoucí je povinen:

- odborně vést provádění Stavby,
- řídit provádění Stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby,
- zajistit řádné uspořádání Staveniště a provozu na něm,
- zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
- zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním Stavby,
- zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na Staveništi,
- působit k odstranění závad vzniklých při provádění Stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení Stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku Stavby, spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem BOZP.

12.3.2. Mistr [REDAKCE]

Provádět Dílo prostřednictvím osoby mistra znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost mistra na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Mistr denně koordinuje a organizuje pracovníky dle pokynů stavbyvedoucího. Průběžně sleduje způsob a postup stavby v souladu se zachováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vykonává dohled nad výkonem stavebních prací v souladu s harmonogramem prací. Realizuje výkony dle stavební dokumentace a eviduje je ve stavebním deníku.

Klíčové osoby zaznamenají svou přítomnost do stavebního deníku.

Povinnost provádět Dílo prostřednictvím příslušné klíčové osoby není dle této Smlouvy porušena, pokud k nepřítomnosti dojde z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené, preventivní zdravotní péče apod., o čemž Zástupce zhotovitele informuje Zástupce objednatel, a zajistí zastupitelnost prostřednictvím jiné osoby.

12.4. Změna klíčové osoby je možná za následujících pravidel:

- a. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli záměr změny klíčové osoby bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl,
- b. Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně klíčové osoby předloží pro novou osobu tytéž informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace nebo hodnocení v řízení u původní osoby, a umožní Objednateli provést její hodnocení nebo posouzení kvalifikace; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikaci nebo počet referencí k hodnocení dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, není možná.

12.5. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.6. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatel změnit podzhotovitele, kterého uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

- 12.7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele.
- 12.8. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného splnění podmínek dle čl. 12.4 nebo 12.5. Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

13. Licenční ujednání

Podlicence poskytnutá Objednatелеm

- 13.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen „autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:
- a. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
 - na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového autorského díla;
 - pro rozmnožení autorského díla stavbou;
 - po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
 - b. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;
 - c. podlicence je neomezená, pokud jde o množství rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
 - d. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatелеm a Zhotovitelem;
- 13.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

Licence poskytnutá Zhotovitelem

- 13.3. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:
- a. licence se poskytuje jako výhradní;
 - b. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;
 - c. licence je územně neomezená;
 - d. licence je neomezená, pokud jde o množství rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
 - e. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;
 - f. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.
- 13.4. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).
- 13.5. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.
- 13.6. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí smluvní ceny.

- 13.7. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.
- 13.8. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.
- 13.9. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.
- 13.10. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.
- 13.11. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele.
- 13.12. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení fotografií Stavby.
- 13.13. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
- 13.14. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.

14. Společenská odpovědnost

- 14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:
- a. zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,
 - b. sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c. zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
- 14.2. Pro případ zjištění porušení povinností zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

15. Ukončení smlouvy

- 15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- a. písemnou dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením od smlouvy,
 - c. výpovědí Objednatele.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) v případech:
- a. jestliže je Zhotovitel v prodlení s Dobou pro převzetí Staveniště o více než 10 pracovních dní,
 - b. jestliže je Zhotovitel v prodlení s Dobou pro zahájení provádění Díla o více než 10 pracovních dní,
 - c. jestliže je Zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení Díla o více než 20 pracovních dní,
 - d. jestliže Zhotovitel v průběhu plnění opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatel, nepostupuje s náležitou rychlostí či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatel k nápravě dále Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele,
 - e. nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.5. Smlouvy.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:

- a. je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) Zhotovitele,
 - b. je-li soudem rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména v případech:
- a. jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele.
- 15.5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.
- 15.6. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď či odstoupení obdržel.
- 15.7. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď obdržel.
- 15.8. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi musí Zhotovitel:
- a. zajistit Stavbu před poškozením,
 - b. skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí či odstoupením vydán pokyn k jejich bezodkladnému dokončení;
 - c. předat výstupy Zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
 - d. vyklidit a předat zpět Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.
- 15.9. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy nebo zákonné povinnosti ze strany Zhotovitele, má Objednatel nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut.
- 15.10. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodů dle čl. 15.2., 15.3. nebo odstoupí-li či vypoví Smlouvu dle čl. 15.6. či 15.7. této Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a náhradu nákladů na materiál či věci určené pro Dílo předané či již provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku.
- 15.11. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů dle čl. 15.4. Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo předané či provedené na Díle, eventuálně právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které mu v důsledku předčasného ukončení Smlouvy vznikly.
- 15.12. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle této Smlouvy.

16. Komunikace smluvních stran

- 16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:
- Technický dozor stavebníka [REDACTED] („TDS“)
- Koordinátor BOZP [REDACTED]
- Zástupce objednatele v oblasti BOZP: [REDACTED]
- Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání písemného dodatku.
- 16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:
- Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
- adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
- ID DS: 2cy8h6t
- e-mail Zástupce objednatele: [REDACTED]

- 16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:
TESLICE CZ s.r.o.
adresa: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
e-mail Zástupce zhotovitele: [REDACTED], email: [REDACTED]
ID DS: er56zze
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
- 16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo doporučenou poštou.
- 16.5. Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.
- 17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)
Příloha č. 2: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku)

objednatel

zhotovitel

.....

Národní památkový ústav
Ing. Petr Šubík
ředitel

.....

TESLICE CZ s.r.o.
[redacted]
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23014 SZ Hradec n.M - Bílý zámek**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

TESLICE CZ s.r.o.

Jiráskova 701

755 01

Vsetín

IČO: **27775003**

DIČ: **CZ27775003**

Vypracoval:

atelier38

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 852 855,48
PSV			12 200 039,99
MON			220 655,00
Vedlejší náklady			380 000,00
Ostatní náklady			140 000,00
Celkem			14 793 550,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 793 550,47 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

14793550,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1	0,00	5 691 525,40		5 691 525,40	38
Stř1-01	Oprava krytiny	0,00	5 691 525,40		5 691 525,40	38
Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2	0,00	1 726 525,93		1 726 525,93	12
Stř2-01	Oprava krytiny	0,00	1 726 525,93		1 726 525,93	12
Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3	0,00	599 769,82		599 769,82	4
Stř3-01	Oprava krytiny	0,00	599 769,82		599 769,82	4
Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4	0,00	2 235 357,33		2 235 357,33	15
Stř4-01	Oprava krytiny	0,00	2 235 357,33		2 235 357,33	15
Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5	0,00	1 623 301,03		1 623 301,03	11
Stř5-01	Oprava krytiny	0,00	1 623 301,03		1 623 301,03	11
Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6	0,00	1 290 436,27		1 290 436,27	9
Stř6-01	Oprava krytiny	0,00	1 290 436,27		1 290 436,27	9
Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7	0,00	1 626 634,69		1 626 634,69	11
Stř7-01	Oprava krytiny	0,00	1 626 634,69		1 626 634,69	11
Celkem za stavbu					14 793 550,47	100

Popis stavby: 23014 - SZ Hradec n.M - Bílý zámek

Popis objektu: Stř-1 - Oprava krytiny - střecha č.1

Popis rozpočtu: Stř1-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-2 - Oprava krytiny - střecha č.2

Popis rozpočtu: Stř2-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-3 - Oprava krytiny - střecha č.3

Popis rozpočtu: Stř3-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-4 - Oprava krytiny - střecha č.4

Popis rozpočtu: Stř4-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-5 - Oprava krytiny - střecha č.5

Popis rozpočtu: Stř5-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-6 - Oprava krytiny - střecha č.6

Popis rozpočtu: Stř6-01 - Oprava krytiny

Popis objektu: Stř-7 - Oprava krytiny - střecha č.7

Popis rozpočtu: Stř7-01 - Oprava krytiny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 293,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 208 733,00	8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 000,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			255 152,61	1,7
712	Povlakové krytiny	PSV			1 045 471,07	7,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 000,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 271 676,60	15,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 706 617,70	11,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 070 274,62	47,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 000,00	0,5
M21	Elektromontáže	MON			220 655,00	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			311 676,87	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			380 000,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			140 000,00	0,9
Cena celkem					14 793 550,47	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 293,00		
1	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25, uložených naplocho (nenosné - krycí) vodorovné nebo šikmé na cementovou maltu, bez spárování, ukončující šikmá řada stěn v kontaktu s bedněním : $2*((11,0+6,0)*0,30)$	m2	10,20000	715,00	7 293,00	801-1	RTS 23/ II
				10,20000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				395 216,00		
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. západ : $16,0*(5,0+5,0+15,5)$ sever : $16,0*54,0$ východ : $16,0*(13,5) + 14,0*(9,0)$ dvůr jih : $15,0*18,0$ dvůr věžička : $20,0*(4,0+4,0)$ 200	m2	2 244,00000	80,00	179 520,00	800-3	RTS 23/ II
3	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2244,00000*3	m2	6 732,00000	4,00	26 928,00	800-3	RTS 23/ II
4	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2244,00000	m2	2 244,00000	50,00	112 200,00	800-3	RTS 23/ II
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2244,00000	m2	2 244,00000	18,00	40 392,00	800-3	RTS 23/ II
6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6732,00000	m2	6 732,00000	1,00	6 732,00	800-3	RTS 23/ II
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 244,00000	11,00	24 684,00	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2244,00000		2 244,00000				
8	944945013R00	Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m hlavní vstup ze severu : 4,0 výstup na nádvoří : 4,0 nádvoří - do věže : 2,0	m	10,00000	257,00	2 570,00	800-3	RTS 23/ II
				4,00000				
				4,00000				
				2,00000				
9	944945193R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky přes 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000*3	m	30,00000	49,00	1 470,00	800-3	RTS 23/ II
				30,00000				
10	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000	m	10,00000	72,00	720,00	800-3	RTS 23/ II
				10,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
11	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
				20,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 619,05		
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	167,23810	500,00	83 619,05	801-4	RTS 23/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				444 060,23		
13	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m S1 věžička : 36,0	m2	1 250,00000	30,00	37 500,00	800-711	RTS 23/ II
				1 214,00000				
				36,00000				
14	712600898RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 50 do 60° Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 301,00000	m2	301,00000	10,00	3 010,00	800-711	RTS 23/ II
				301,00000				
15	712631101RT1	Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	1 250,00000	15,00	18 750,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1		1 214,00000				
		věžička : 36,0		36,00000				
16	712691687R00	Povlaková krytina střech nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	1 250,00000	70,00	87 500,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1250,00000		1 250,00000				
17	712699098R00	Povlaková krytina střech nad 30° ostatní příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60°	m2	1 250,00000	14,00	17 500,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1250,00000		1 250,00000				
18	6285226x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, pro spád 25-30	m2	1 127,00000	180,00	202 860,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1250,00000*1,1		1 375,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 248,00000*-1		-248,00000				
19	628523x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, spád 30 - 60	m2	248,00000	280,00	69 440,00		Vlastní
		50,0+180,0*1,1		248,00000				
20	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,75300	1 578,00	7 500,23	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 000,00		
21	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				693 930,85		
22	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů : 50		50,00000				
23	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	630,66667	574,00	362 002,67	800-762	RTS 23/ II
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krovech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí.						
		do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna).						
		montáž a dodávka trámku						
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve :						
		horní část krovu : ((2*(39,0+8,0))/1,5)*5,00				313,33333		
		spodní část krovu : ((2*(49,0+10,5))/1,5)*4,0				317,33333		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm odhad vadných trámů : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 50,00000	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II
					50,00000			
25	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 339,50000	m2	339,50000	166,00	56 357,00	800-762	RTS 23/ II
					339,50000			
26	762341315R00	Montáž bednění střech obloukových o sklonu do 60°, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí, z prken hrubých dl. do 1 m, bednění věžička : 36,0	m2	36,00000	351,00	12 636,00	800-762	RTS 23/ II
					36,00000			
27	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí. odhad 25% plochy střechy : S1*0,25 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000	m2	339,50000	55,00	18 672,50	800-762	RTS 23/ II
					303,50000			
					36,00000			
28	7623541x1	Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2 kompletní vč. práce a materiálu - stříška, 2 x boční stěna - vč. tesařiny a klempířiny - oplechování střechy a boků půdorysný rozměr 1,5 x 2,2 m V strana - budou kompletně zachovány : 0 nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2	kus	2,00000	3 120,00	6 240,00		Vlastní
					2,00000			
29	7623548x1	Demontáž střeš.vikýřů - pultový demontáž sedlového vikýře - stříška, 2 x boční stěna - vč. tesařiny a klempířiny - oplechovaná střecha a boky půdorysný rozměr 1,5 x 2,2 m V strana - budou kompletně zachovány : 0 nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2	kus	2,00000	1 327,00	2 654,00		Vlastní
					2,00000			
30	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu.	h	30,00000	500,00	15 000,00	Prav.M	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.						
31	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem bednění 32mm s prořezem : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 339,50000*0,036 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000*0,036	m3	13,51800	8 080,00	109 225,44		Vlastní
32	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	12,38108	3 000,00	37 143,24	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			775 558,70			
33	764211245RT2	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 500 mm, sklonu přes 30 do 45° včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. S strana - klín za štítem : 25,0	m2	25,00000	5 130,00	128 250,00	800-764	RTS 23/ II
34	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 109,00000 okap nad mansardou : (2*(47,0+9,0))	m	221,00000	1 420,00	313 820,00	800-764	RTS 23/ II
35	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné 10% doplněno po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 15,70000*0,1	m	1,57000	2 570,00	4 034,90	800-764	RTS 23/ II
36	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm, 10% doplněno po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 109,00000*0,1	m	10,90000	2 775,00	30 247,50	800-764	RTS 23/ II
37	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu.	m	98,10000	500,00	49 050,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 109,00000*0,9		98,10000				
38	764252297R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů půlkruhových ze segmentů z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 15,70000*0,9	m	14,13000	500,00	7 065,00	800-764	RTS 23/ II
				14,13000				
39	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-764	RTS 23/ II
				4,00000				
40	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm 3+1	kus	4,00000	6 400,00	25 600,00	800-764	RTS 23/ II
				4,00000				
41	764292280R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž úžlabí , rš 1000 mm včetně spojovacích prostředků. rš 1000mm : 12,0	m	12,00000	3 280,00	39 360,00	800-764	RTS 23/ II
				12,00000				
42	764554204R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 3*1,0	m	3,00000	3 190,00	9 570,00	800-764	RTS 23/ II
				3,00000				
43	764554291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních kruhových včetně spojovacích prostředků. pr. 120mm - stávající měděné - v souvislosti s úpravou žlabů, jen nejbližší související části : k opětovnému použití : 30 pr. 150mm - stávající měděné - v souvislosti s úpravou žlabů, jen nejbližší související části : k opětovnému použití : 30	m	60,00000	500,00	30 000,00	800-764	RTS 23/ II
				30,00000				
				30,00000				
44	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	221,00000	60,00	13 260,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 221,00000		221,00000				
45	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45°	kus	10,00000	50,00	500,00	800-764	RTS 23/ II
46	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	109,00000	60,00	6 540,00	800-764	RTS 23/ II
		S strana : 2*20,0		40,00000				
		V strana : 21,0+5,0		26,00000				
		Z strana : 13,0+11,0		24,00000				
		J strana : 19,0		19,00000				
47	764352842R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes	m	15,70000	60,00	942,00	800-764	RTS 23/ II
		věžička : (3,14*5,00)		15,70000				
48	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45°	kus	4,00000	50,00	200,00	800-764	RTS 23/ II
		3+1		4,00000				
49	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes	kus	4,00000	200,00	800,00	800-764	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000		4,00000				
50	7642112x6	Krytina hladká z Cu, sklon nad 45° - atyp. cibule - vrchol	ks	1,00000	84 000,00	84 000,00		Vlastní
		stávající vrchol věžičky						
		odborná demontáž ke zpětné montáži.						
		ošetření a vyspravení						
		opětovná demontáž po provedení krytiny						
		* věžička - vrchol : 1		1,00000				
51	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků.						
		demontáž a montáž stávajících prvků						
		odhad : 30		30,00000				
52	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	1,53193	10 000,00	15 319,30	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				2 900 028,03		
53	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do suti	m2	1 250,00000	95,00	118 750,00	800-765	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1		1 214,00000				
		věžička : 36,0		36,00000				
54	765341891R00	Demontáž břidlicové krytiny příplatky k ceně za sklon přes 45 do 60° , do sutí	m2	301,00000	5,00	1 505,00	800-765	RTS 23/ II
		část plochy : 54,0+25,0+29,0+54,0+25,0+12,0+66,0		265,00000				
		věžička : 36,0		36,00000				
55	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	206,00000	400,00	82 400,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvicího materiálu						
		zachytávač vzorkovat						
		na okapech nad vstupy a chodníky : (12,0+18,0+18,2+12,5+3,5 +18,0)/0,4		205,50000				
		0,5		0,50000				
56	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.slož. jedn.krytí, sklon střechy od 45° do 60°	m2	1 214,00000	2 000,00	2 428 000,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		S1		1 214,00000				
57	765342276RT4	Krytina z břidlice šup.22x16cm stř.slož.jedn.krytí, sklon střechy od 45° do 60°	m2	36,00000	2 900,00	104 400,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		věžička : 36,0		36,00000				
58	765342415RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.slož.dvojitě krytí, sklon střechy do 30°	m2	26,00000	3 600,00	93 600,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		úžlabí : 6,50*2,00*2		26,00000				
59	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	43,57328	1 638,00	71 373,03	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 000,00		
60	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	26,00000	1 000,00	26 000,00		Vlastní
		dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm.						
		Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti.						
		Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat						
		střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene po obou stranách :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S strana : 2*10		20,00000				
		V strana : 2*2		4,00000				
		Z strana : 2*1		2,00000				

Díl: M21	Elektromontáže	79 415,00
-----------------	-----------------------	------------------

61	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	135,50000	330,00	44 715,00	M21	RTS 23/ II
		* po hřebenech a ploše střechy : (40,0+2*15,0+6,0+2*9,0 +13,0 +6,0+1,5+10,0+7,0+4,0)		135,50000				

62	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	3,00000	830,00	2 490,00	M21	RTS 23/ II
		na hřebenu střechy : 3		3,00000				

63	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	7,00000	255,00	1 785,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----	------------

64	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	7,00000	75,00	525,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-----	------------

65	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	7,00000	400,00	2 800,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----	------------

66	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	135,50000	200,00	27 100,00		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------

demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemnicí svorky - napojení na uzemnění

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 135,50000

135,50000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	120 404,54
-----------------	--	-------------------

67	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	52,00000	600,00	31 200,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

celkem suť : 65

65,00000

- asf pásy : -13,0

-13,00000

68	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	13,00000	3 000,00	39 000,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	------------

69	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	64,36478	200,00	12 872,96	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

70	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	64,36478	100,00	6 436,48	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	64,36478	100,00	6 436,48	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	128,72956	50,00	6 436,48	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

73	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	64,36478	100,00	6 436,48	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

74	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	386,18869	30,00	11 585,66	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-1	Oprava krytiny - střecha č.1
R:	Stř1-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						

Díl: VN	Vedlejší náklady					130 000,00		
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

76	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 23/ II
----	----------	----------------	--------	---------	------------	------------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.
Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.

dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON	Ostatní náklady					20 000,00		
77	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.

fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

78	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 500m2 : 1

1,00000

Celkem						5 691 525,40		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Proměnné:

S1

plocha krytiny

plocha střechy : 1148,0+66,0

#####

#####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				133 284,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. východ : 14,0*(24,0) dvůr západ : 15,0*(24,0) 70	m2	766,00000	80,00	61 280,00	800-3	RTS 23/ II
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 766,00000*3	m2	2 298,00000	4,00	9 192,00	800-3	RTS 23/ II
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 766,00000	m2	766,00000	50,00	38 300,00	800-3	RTS 23/ II
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 766,00000	m2	766,00000	18,00	13 788,00	800-3	RTS 23/ II
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2298,00000	m2	2 298,00000	1,00	2 298,00	800-3	RTS 23/ II
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 766,00000	m2	766,00000	11,00	8 426,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
7	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 215,61		
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	56,43122	500,00	28 215,61	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 712		Povlakové krytiny				117 779,14		
9	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	371,70000	30,00	11 151,00	800-711	RTS 23/ II
		S2		371,70000				
10	712631101RT1	Povlaková krytina střeš nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	371,70000	15,00	5 575,50	800-711	RTS 23/ II
		S2		371,70000				
11	712691687R00	Povlaková krytina střeš nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	371,70000	70,00	26 019,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 371,70000		371,70000				
12	628523x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, spád 30	m2	408,87000	180,00	73 596,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 371,70000*1,1		408,87000				
13	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,91067	1 578,00	1 437,04	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 000,00		
14	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				312 530,85		
15	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů : 50		50,00000				
16	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	245,93333	574,00	141 165,73	800-762	RTS 23/ II
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krovech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí. do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna). montáž a dodávka trámku						
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve : (21,70/1,5)*(6,00+11,0)		245,93333				
17	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odhad vadných trámů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000		50,00000				
18	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění	m2	92,92500	166,00	15 425,55	800-762	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,92500		92,92500				
19	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	92,92500	55,00	5 110,88	800-762	RTS 23/ II
		Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí.						
		odhad 25% plochy střechy : S2*0,25		92,92500				
20	7623541x1	Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2	kus	2,00000	3 120,00	6 240,00		Vlastní
		kompletní vč. práce a materiálu - vč. tesařiny a klempířiny - oplechování střechy a boků						
		V strana - budou kompletně zachovány : 0						
		nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2		2,00000				
21	7623548x1	Demontáž střeš.vikýřů - pultový	kus	2,00000	1 327,00	2 654,00		Vlastní
		demontáž sedlového vikýře - stříška, 2 x boční stěna - vč. tesařiny a klempířiny - oplechování střechy a boků						
		V strana - budou kompletně zachovány : 0						
		nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2		2,00000				
22	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	30,00000	500,00	15 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu.						
		Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.						
23	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem	m3	4,64130	8 080,00	37 501,70		Vlastní
		bednění 32mm s prořezem :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,92500*0,036		3,34530				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296		1,29600				
24	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	5,14433	3 000,00	15 432,99	800-762	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				163 540,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 43,60000	m	43,60000	1 420,00	61 912,00	800-764	RTS 23/ II
26	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm, 10% doplněno po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 44,00000*0,1	m	4,40000	2 775,00	12 210,00	800-764	RTS 23/ II
27	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu. Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 44,00000*0,9	m	39,60000	500,00	19 800,00	800-764	RTS 23/ II
28	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-764	RTS 23/ II
29	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm 3	kus	3,00000	6 400,00	19 200,00	800-764	RTS 23/ II
30	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 22,00000	m	22,00000	1 220,00	26 840,00	800-764	RTS 23/ II
31	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° 2*21,8	m	43,60000	60,00	2 616,00	800-764	RTS 23/ II
32	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45°	kus	50,00000	50,00	2 500,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*25		50,00000				
33	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,00000	60,00	2 640,00	800-764	RTS 23/ II
		2*22,0		44,00000				
34	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45°	kus	2,00000	50,00	100,00	800-764	RTS 23/ II
		2		2,00000				
35	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes	kus	3,00000	200,00	600,00	800-764	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000		3,00000				
36	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	22,00000	60,00	1 320,00	800-764	RTS 23/ II
		22,0		22,00000				
37	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků.						
		odhad : 20		20,00000				
38	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,28023	10 000,00	2 802,30	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				819 386,47		
39	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do sutí	m2	371,70000	95,00	35 311,50	800-765	RTS 23/ II
		S2		371,70000				
40	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	50,00000	400,00	20 000,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvícího materiálu						
		zachytávač vzorkovat						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 50,00000		50,00000				
41	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí	m2	371,70000	2 000,00	743 400,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		S2		371,70000				
42	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	12,62208	1 638,00	20 674,97	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní

dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm.

Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti.

Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat

střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene po obou stranách : 2*4

8,00000

Díl: M21		Elektromontáže					21 970,00	
44	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	34,00000	330,00	11 220,00	M21	RTS 23/ II

* po hřebenech a ploše střechy : (22,0+12,0)

34,00000

45	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	3,00000	830,00	2 490,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----	------------

na hřebenu střechy : 3

3,00000

46	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	255,00	510,00	M21	RTS 23/ II
47	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	2,00000	75,00	150,00	M21	RTS 23/ II
48	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,00000	400,00	800,00	M21	RTS 23/ II
49	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	34,00000	200,00	6 800,00		Vlastní

demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemní svorky - napojení na uzemnění

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,00000

34,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					37 819,56		
50	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	16,50000	600,00	9 900,00	801-3	RTS 23/ II	

celkem suť : 20,5

20,50000

- asf pásy : -4,0

-4,00000

51	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,00000	3 000,00	12 000,00	801-3	RTS 23/ II
52	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,40969	200,00	4 081,94	801-3	RTS 23/ II
53	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,40969	100,00	2 040,97	801-3	RTS 23/ II
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,40969	100,00	2 040,97	801-3	RTS 23/ II
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	40,81938	50,00	2 040,97	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	20,40969	100,00	2 040,97	800-6	RTS 23/ II

57	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	122,45815	30,00	3 673,74	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady	50 000,00
----------------	-------------------------	------------------

58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

59	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

*Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.
Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.
dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !*

Díl: ON	Ostatní náklady	20 000,00
----------------	------------------------	------------------

60	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-----------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

*fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.
fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.
časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.*

61	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání kolem budovy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 250m2 : 1

1,00000

Celkem	1 726 525,93
---------------	---------------------

Proměnné:

S2

*plocha krytiny
plocha střechy : 354*1,05*

371,70000

371,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-2	Oprava krytiny - střecha č.2
R:	Stř2-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				48 111,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. východ : 14,0*(8,5) dvůr západ : 15,0*(8,5) 30	m2	276,50000	80,00	22 120,00	800-3	RTS 23/ II
					119,00000			
					127,50000			
					30,00000			
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 276,50000*3	m2	829,50000	4,00	3 318,00	800-3	RTS 23/ II
					829,50000			
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 276,50000	m2	276,50000	50,00	13 825,00	800-3	RTS 23/ II
					276,50000			
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 276,50000	m2	276,50000	18,00	4 977,00	800-3	RTS 23/ II
					276,50000			
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 829,50000	m2	829,50000	1,00	829,50	800-3	RTS 23/ II
					829,50000			
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 276,50000	m2	276,50000	11,00	3 041,50	800-3	RTS 23/ II
					276,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
7	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
					20,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 184,88		
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	20,36975	500,00	10 184,88	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 712		Povlakové krytiny				38 427,94		
9	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	121,27500	30,00	3 638,25	800-711	RTS 23/ II
		S3		121,27500				
10	712631101RT1	Povlaková krytina střeš nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	121,27500	15,00	1 819,13	800-711	RTS 23/ II
		S3		121,27500				
11	712691687R00	Povlaková krytina střeš nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	121,27500	70,00	8 489,25	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 121,27500		121,27500				
12	628523x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, spád 30	m2	133,40250	180,00	24 012,45		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 121,27500*1,1		133,40250				
13	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,29712	1 578,00	468,86	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				98 719,11		
14	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	10,00000	307,00	3 070,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů : 10		10,00000				
15	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	81,60000	574,00	46 838,40	800-762	RTS 23/ II
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve: v krokech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí. do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna). montáž a dodávka trámku						
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve :						
		(7,2/1,5)*(6,00+11,0)		81,60000				
16	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	10,00000	1 173,00	11 730,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů bednění	m2	30,31875	166,00	5 032,91	800-762	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,31875	30,31875			
18	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	30,31875	55,00	1 667,53	800-762	RTS 23/ II
				Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí.				
				odhad 25% plochy střechy : S3*0,25	30,31875			
19	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	10,00000	500,00	5 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
				průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu.				
				Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.				
20	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem	m3	2,38748	8 080,00	19 290,84		Vlastní
				požadavek na rozdílnou šíři prken od cca. 80 - 200mm a při kladení prostřídát šířky				
				bednění 32mm s prořezem :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,31889*0,036	1,09148			
				Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296	1,29600			
21	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2,02981	3 000,00	6 089,43	800-762	RTS 23/ II
				50 m vodorovně				
Díl: 764		Konstrukce klempířské					49 794,10	
22	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	14,60000	1 420,00	20 732,00	800-764	RTS 23/ II
				podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,60000	14,60000			
23	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm,	m	1,46000	2 775,00	4 051,50	800-764	RTS 23/ II
				10% doplněno po demontáži :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,60000*0,1	1,46000			
24	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu	m	13,14000	500,00	6 570,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		montáž, vč. spojovacích prostředků opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu. Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,60000*0,9						
				13,14000				
25	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm	m	8,00000	1 220,00	9 760,00	800-764	RTS 23/ II
		včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,00000		8,00000				
26	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	14,60000	60,00	876,00	800-764	RTS 23/ II
		2*7,3		14,60000				
27	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45°	kus	14,00000	50,00	700,00	800-764	RTS 23/ II
		2*7		14,00000				
28	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	14,60000	60,00	876,00	800-764	RTS 23/ II
		2*7,3		14,60000				
29	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	8,00000	60,00	480,00	800-764	RTS 23/ II
		8,0		8,00000				
30	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků. odhad : 10		10,00000				
31	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,07486	10 000,00	748,60	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765	Krytiny tvrdé	266 402,75						
32	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do sutí	m2	121,27500	95,00	11 521,13	800-765	RTS 23/ II
		S3		121,27500				
33	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	14,00000	400,00	5 600,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvícího materiálu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zachytávač vzorkovat						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000		14,00000				
34	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí	m2	121,27500	2 000,00	242 550,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		S3		121,27500				
35	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	4,10966	1 638,00	6 731,62	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 000,00		
36	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
		dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokev nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm.						
		Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti.						
		Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat						
		střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene po obou stranách : 2*2		4,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				12 160,00		
37	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	20,00000	330,00	6 600,00	M21	RTS 23/ II
		* po hřebenech a ploše střechy : (8,0+12,0)		20,00000				
38	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	1,00000	830,00	830,00	M21	RTS 23/ II
		na hřebenu střechy : 1		1,00000				
39	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	1,00000	255,00	255,00	M21	RTS 23/ II
40	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	1,00000	75,00	75,00	M21	RTS 23/ II
41	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,00000	400,00	400,00	M21	RTS 23/ II
42	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	20,00000	200,00	4 000,00		Vlastní
		demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemní svorky - napojení na uzemnění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,00000		20,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 970,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,20000	600,00	3 120,00	801-3	RTS 23/ II

celkem suť : 6,5

6,50000

- asf pásy : -1,3

-1,30000

44	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,30000	3 000,00	3 900,00	801-3	RTS 23/ II
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,34622	200,00	1 269,24	801-3	RTS 23/ II
46	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,34622	100,00	634,62	801-3	RTS 23/ II
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,34622	100,00	634,62	801-3	RTS 23/ II
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,69244	50,00	634,62	801-3	RTS 23/ II
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	6,34622	100,00	634,62	800-6	RTS 23/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

50	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	38,07733	30,00	1 142,32	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Díl: VN	Vedlejší náklady					30 000,00		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

51	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

52	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.

Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.

dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON	Ostatní náklady					20 000,00		
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

53	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-----------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.
fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-3	Oprava krytiny - střecha č.3
R:	Stř3-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání kolem budovy pod lešením a ZS - odhad 250m2 : 1	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

1,00000

Celkem

599 769,82

Proměnné:

S3

plocha krytiny

121,27500

plocha střechy : 115,5*1,05

121,27500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				169 476,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. východ : $14,0 \cdot (18,5) + 11,0 \cdot (3,0 + 12,0)$ dvůr západ : $15,0 \cdot (18,0)$ jih : $10,0 \cdot (19,0)$ 90	m2	974,00000	80,00	77 920,00	800-3	RTS 23/ II
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : $974,00000 \cdot 3$	m2	2 922,00000	4,00	11 688,00	800-3	RTS 23/ II
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : $974,00000$	m2	974,00000	50,00	48 700,00	800-3	RTS 23/ II
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : $974,00000$	m2	974,00000	18,00	17 532,00	800-3	RTS 23/ II
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $2922,00000$	m2	2 922,00000	1,00	2 922,00	800-3	RTS 23/ II
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : $974,00000$	m2	974,00000	11,00	10 714,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
7	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 877,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	71,75458	500,00	35 877,29	801-4	RTS 23/ II

Díl: 712	Povlakové krytiny	154 709,87
-----------------	--------------------------	-------------------

9	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	488,25000	30,00	14 647,50	800-711	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

S4

488,25000

10	712631101RT1	Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	488,25000	15,00	7 323,75	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

S4

488,25000

11	712691687R00	Povlaková krytina střech nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	488,25000	70,00	34 177,50	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 488,25000

488,25000

12	628523x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, spád 30	m2	537,07500	180,00	96 673,50		Vlastní
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 488,25000*1,1

537,07500

13	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	1,19621	1 578,00	1 887,62	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	6 000,00
-----------------	---------------------------	-----------------

14	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	364 757,62
-----------------	----------------------------	-------------------

15	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

odhad vadných trámů : 50

50,00000

16	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	306,00000	574,00	175 644,00	800-762	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	------------

doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krovech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí.

do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna).

montáž a dodávka trámku

doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve :

(27,0/1,5)*(6,00+11,0)

306,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm odhad vadných trámů : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II
18	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 122,06250	m2	122,06250	166,00	20 262,38	800-762	RTS 23/ II
19	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí. odhad 25% plochy střechy : S4*0,25	m2	122,06250	55,00	6 713,44	800-762	RTS 23/ II
20	7623541x1	Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2 kompletní vč. práce a materiálu - vč. tesařiny a klempířiny - oplechování střechy a boků V strana - budou kompletně zachovány : 0 nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2	kus	2,00000	3 120,00	6 240,00		Vlastní
21	7623548x1	Demontáž střeš.vikýřů - pultový demontáž sedlového vikýře - stříška, 2 x boční stěna - vč. tesařiny a klempířiny - oplechování střechy a boků V strana - budou kompletně zachovány : 0 nacenit - bude použito v případě zjištění špatného stavu : 2	kus	2,00000	1 327,00	2 654,00		Vlastní
22	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu. Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.	h	30,00000	500,00	15 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
23	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem bednění 32mm s prořezem : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 122,06250*0,036 Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296	m3	5,69025	8 080,00	45 977,22		Vlastní
24	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	6,08886	3 000,00	18 266,58	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

Díl: 764	Konstrukce klempířské						244 998,60	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

25	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	62,00000	1 420,00	88 040,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	------------

podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů :

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 62,00000

62,00000

26	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm.	m	6,20000	2 775,00	17 205,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	------------

10% doplněno po demontáži :

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 62,00000*0,1

6,20000

27	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu	m	55,80000	500,00	27 900,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

montáž, vč. spojovacích prostředků

opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu.

Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu

montáž stávajících zdemontovaných žlabů :

90% stávajících po demontáži :

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 62,00000*0,9

55,80000

28	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu	kus	3,00000	500,00	1 500,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------

montáž, vč. spojovacích prostředků

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000

3,00000

29	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	5,00000	6 400,00	32 000,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

2+1+2

5,00000

30	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm	m	41,00000	1 220,00	50 020,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	------------

včetně spojovacích prostředků.

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 41,00000

41,00000

31	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	62,00000	60,00	3 720,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------

27,0+1,0+16,5+17,5

62,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45° 20+8+15+16	kus	59,00000	50,00	2 950,00	800-764	RTS 23/ II
				59,00000				
33	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° 27,0+1,0+16,5+17,5	m	62,00000	60,00	3 720,00	800-764	RTS 23/ II
				62,00000				
34	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45° 3	kus	3,00000	50,00	150,00	800-764	RTS 23/ II
				3,00000				
35	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,00000	kus	5,00000	200,00	1 000,00	800-764	RTS 23/ II
				5,00000				
36	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 13,5+21,0+6,5	m	41,00000	60,00	2 460,00	800-764	RTS 23/ II
				41,00000				
37	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř) průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků. odhad : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
				20,00000				
38	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,43336	10 000,00	4 333,60	800-764	RTS 23/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 077 661,68		
39	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do suti S4	m2	488,25000	95,00	46 383,75	800-765	RTS 23/ II
				488,25000				
40	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvícího materiálu zachytávač vzorkovat Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 59,00000 10	ks	69,00000	400,00	27 600,00		Vlastní
				59,00000				
				10,00000				
41	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken ! S4	m2	488,25000	2 000,00	976 500,00		Vlastní
				488,25000				
42	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	16,59214	1 638,00	27 177,93	800-765	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	14 000,00
-----------------	------------------------------	------------------

43	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	14,00000	1 000,00	14 000,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm.

Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti.

Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat

střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene po obou stranách : 2*4+6

14,00000

Díl: M21	Elektromontáže	39 425,00
-----------------	-----------------------	------------------

44	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AIMgSi T/4 prům.8 mm	m	68,50000	330,00	22 605,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----	------------

* po hřebenech a ploše střechy : (14,0+11,0 + 6,5+20,5+12,5+4,0)

68,50000

45	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	2,00000	830,00	1 660,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----	------------

na hřebenu střechy : 2

2,00000

46	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	255,00	510,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-----	------------

47	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	2,00000	75,00	150,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-----	------------

48	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,00000	400,00	800,00	M21	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-----	------------

49	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	68,50000	200,00	13 700,00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemnicí svorky - napojení na uzemnění

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 68,50000

68,50000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	48 451,27
-----------------	--	------------------

50	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	21,50000	600,00	12 900,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

celkem suť : 26,5

26,50000

- asf pásy : -5,0

-5,00000

51	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	5,00000	3 000,00	15 000,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	------------

52	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,34777	200,00	5 269,55	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

53	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	26,34777	100,00	2 634,78	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,34777	100,00	2 634,78	801-3	RTS 23/ II
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	52,69554	50,00	2 634,78	801-3	RTS 23/ II
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	26,34777	100,00	2 634,78	800-6	RTS 23/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

57	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	158,08661	30,00	4 742,60	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Díl: VN	Vedlejší náklady	50 000,00						
----------------	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

59	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.

Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.

dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON	Ostatní náklady	20 000,00						
----------------	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

60	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-----------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.

fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

61	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 500m2 : 1

1,00000

Celkem

2 235 357,33

Proměnné:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-4	Oprava krytiny - střecha č.4
R:	Stř4-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	S4	plocha krytiny		488,25000				
		plocha střechy : 465*1,05		488,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				178 678,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. západ : 12,0*(17,5) jih : 10,0*(32,0) dvůr sever : 15,0*(20,0+5,0) 100	m2	1 005,00000	80,00	80 400,00	800-3	RTS 23/ II
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1005,00000*3	m2	3 015,00000	4,00	12 060,00	800-3	RTS 23/ II
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1005,00000	m2	1 005,00000	50,00	50 250,00	800-3	RTS 23/ II
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1005,00000	m2	1 005,00000	18,00	18 090,00	800-3	RTS 23/ II
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3015,00000	m2	3 015,00000	1,00	3 015,00	800-3	RTS 23/ II
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1005,00000	m2	1 005,00000	11,00	11 055,00	800-3	RTS 23/ II
7	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m hlavní vstup z jihu : 4,0 výstup na nádvoří : 4,0	m	8,00000	257,00	2 056,00	800-3	RTS 23/ II
8	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,00000*3	m	24,00000	49,00	1 176,00	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,00000	72,00	576,00	800-3	RTS 23/ II

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

[Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,00000](#)

8,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí						10 000,00	
10	900	R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II

[bourání nepředvídaných konstrukcí](#)

[odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20](#)

20,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	37 141,06					
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšk do 25 m.	t	74,28211	500,00	37 141,06	801-4	RTS 23/ II

Díl: 712	Povlakové krytiny	95 936,78
-----------------	--------------------------	------------------

12	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	300,30000	30,00	9 009,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

[S5](#)

300,30000

13	712631101RT1	Povlaková krytina střeš nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	300,30000	15,00	4 504,50	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

na dřevěném podkladě s lištami

[S5](#)

300,30000

14	712691687R00	Povlaková krytina střeš nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	300,30000	70,00	21 021,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 300,30000](#)

300,30000

15	6285226x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břídicovou krytinu na bednění, pro spád 25-30	m2	330,33000	180,00	59 459,40		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 300,30000*1,1](#)

330,33000

16	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,23123	1 578,00	1 942,88	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	10 000,00
-----------------	---------------------------	------------------

17	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	282 421,59
-----------------	----------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m <i>odhad vadných trámů : 50</i>	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
					50,00000			
19	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm <i>doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krovech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí. do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna). montáž a dodávka trámku doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve : (31,0/1,5)*(11,0)</i>	m	227,33333	574,00	130 489,33	800-762	RTS 23/ II
					227,33333			
20	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm <i>odhad vadných trámů : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 50,00000</i>	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II
					50,00000			
21	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 75,07500</i>	m2	75,07500	166,00	12 462,45	800-762	RTS 23/ II
					75,07500			
22	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých <i>Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí. odhad 25% plochy střechy : S5*0,25</i>	m2	75,07500	55,00	4 129,13	800-762	RTS 23/ II
					75,07500			
23	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) <i>průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu. Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.</i>	h	30,00000	500,00	15 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
24	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem <i>bednění 32mm s prořezem : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 75,07500*0,036 Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296</i>	m3	3,99870	8 080,00	32 309,50		Vlastní
					2,70270			
					1,29600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,67706	3 000,00	14 031,18	800-762	RTS 23/ II

Díl: 764		Konstrukce klempířské	215 284,80					
26	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	46,00000	1 420,00	65 320,00	800-764	RTS 23/ II

podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů :

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000

46,00000

27	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm,	m	4,60000	2 775,00	12 765,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	------------

10% doplněno po demontáži :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,00000*0,1

4,60000

28	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků	m	41,40000	500,00	20 700,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu.

Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu

montáž stávajících zdemontovaných žlabů :

90% stávajících po demontáži :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,00000*0,9

41,40000

29	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků	kus	5,00000	500,00	2 500,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,00000

5,00000

30	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	6,00000	6 400,00	38 400,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

4+2

6,00000

31	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků.	m	41,00000	1 220,00	50 020,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 41,00000

41,00000

32	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	46,00000	60,00	2 760,00	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31,0+15,0		46,00000				
33	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45°	kus	45,00000	50,00	2 250,00	800-764	RTS 23/ II
		30+15		45,00000				
34	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	46,00000	60,00	2 760,00	800-764	RTS 23/ II
		31,0+15,0		46,00000				
35	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45°	kus	5,00000	50,00	250,00	800-764	RTS 23/ II
		5		5,00000				
36	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-764	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 6,00000		6,00000				
37	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	41,00000	60,00	2 460,00	800-764	RTS 23/ II
		(21,0+5,0) + 15,0		41,00000				
38	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků.						
		odhad : 20		20,00000				
39	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,38998	10 000,00	3 899,80	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				667 920,52		
40	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do suti	m2	300,30000	95,00	28 528,50	800-765	RTS 23/ II
		S5		300,30000				
41	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	55,00000	400,00	22 000,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvícího materiálu						
		zachytávač vzorkovat						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 45,00000		45,00000				
		10		10,00000				
42	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí	m2	300,30000	2 000,00	600 600,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken !						
		S5		300,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	10,25154	1 638,00	16 792,02	800-765	RTS 23/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	10 000,00					
44	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00		Vlastní

dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm.

Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti.

Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat

střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene : 3+7

10,00000

Díl: M21		Elektromontáže							24 350,00
45	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	43,00000	330,00	14 190,00	M21	RTS 23/ II	
* po hřebenech a ploše střechy : (22,0+6,0 + 15,0)				43,00000					

46	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	1,00000	830,00	830,00	M21	RTS 23/ II
		na hřebenu střechy : 1			1,00000			

47	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	1,00000	255,00	255,00	M21	RTS 23/ II
48	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	1,00000	75,00	75,00	M21	RTS 23/ II
49	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,00000	400,00	400,00	M21	RTS 23/ II
50	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	43,00000	200,00	8 600,00		Vlastní

demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemnicí svorky - napojení na uzemnění

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 43,00000

43,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					31 568,28		
51	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,50000	600,00	8 100,00	801-3	RTS 23/ II	

celkem suť : 17

17,00000

- asf pásy : -3,5

-3,50000

52	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,50000	3 000,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ II
53	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,62599	200,00	3 325,20	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	16,62599	100,00	1 662,60	801-3	RTS 23/ II
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,62599	100,00	1 662,60	801-3	RTS 23/ II
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,25197	50,00	1 662,60	801-3	RTS 23/ II
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	16,62599	100,00	1 662,60	800-6	RTS 23/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

58	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	99,75591	30,00	2 992,68	800-6	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Díl: VN		Vedlejší náklady	40 000,00					
59	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

60	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.

Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.

dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON		Ostatní náklady	20 000,00					
61	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.

fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

62	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 500m2 : 1

1,00000

Celkem						1 623 301,03		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-5	Oprava krytiny - střecha č.5
R:	Stř5-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Proměnné:

S5

plocha krytiny
plocha střechy : 286*1,05

300,30000
300,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				123 888,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. západ : 13,0*(24,0) dvůr východ : 15,0*(22,0) 70	m2	712,00000	80,00	56 960,00	800-3	RTS 23/ II
					312,00000			
					330,00000			
					70,00000			
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 712,00000*3	m2	2 136,00000	4,00	8 544,00	800-3	RTS 23/ II
					2 136,00000			
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 712,00000	m2	712,00000	50,00	35 600,00	800-3	RTS 23/ II
					712,00000			
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 712,00000	m2	712,00000	18,00	12 816,00	800-3	RTS 23/ II
					712,00000			
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2136,00000	m2	2 136,00000	1,00	2 136,00	800-3	RTS 23/ II
					2 136,00000			
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 712,00000	m2	712,00000	11,00	7 832,00	800-3	RTS 23/ II
					712,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
7	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
					20,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 226,52		
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	52,45304	500,00	26 226,52	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 712		Povlakové krytiny				83 860,82		
9	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	262,50000	30,00	7 875,00	800-711	RTS 23/ II
		S6		262,50000				
10	712631101RT1	Povlaková krytina střeš nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	262,50000	15,00	3 937,50	800-711	RTS 23/ II
		S6		262,50000				
11	712691687R00	Povlaková krytina střeš nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	262,50000	70,00	18 375,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 262,50000		262,50000				
12	6285226x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, pro spád 25-30	m2	288,75000	180,00	51 975,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 262,50000*1,1		288,75000				
13	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,07625	1 578,00	1 698,32	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 000,00		
14	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				237 271,24		
15	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů : 50		50,00000				
16	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	168,66667	574,00	96 814,67	800-762	RTS 23/ II
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krokech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí. do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna). montáž a dodávka trámku						
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve : (23,0/1,5)*(11,0)		168,66667				
17	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odhad vadných trámů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000		50,00000				
18	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění	m2	65,62500	166,00	10 893,75	800-762	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 65,62500		65,62500				
19	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	65,62500	55,00	3 609,38	800-762	RTS 23/ II
		Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí.						
		odhad 25% plochy střechy : S6*0,25		65,62500				
20	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	20,00000	500,00	10 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu.						
		Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.						
21	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem	m3	3,65850	8 080,00	29 560,68		Vlastní
		bednění 32mm s prořezem :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 65,62500*0,036		2,36250				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296		1,29600				
22	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	4,13092	3 000,00	12 392,76	800-762	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				115 449,80		
23	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	24,00000	1 420,00	34 080,00	800-764	RTS 23/ II
		podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,00000		24,00000				
24	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm,	m	2,40000	2 775,00	6 660,00	800-764	RTS 23/ II
		10% doplněno po demontáži :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 24,00000*0,1		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu. Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 24,00000*0,9	m	21,60000	500,00	10 800,00	800-764	RTS 23/ II
26	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-764	RTS 23/ II
27	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm 3	kus	3,00000	6 400,00	19 200,00	800-764	RTS 23/ II
28	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 21,00000	m	21,00000	1 220,00	25 620,00	800-764	RTS 23/ II
29	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 24,0	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-764	RTS 23/ II
30	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° 25	kus	25,00000	50,00	1 250,00	800-764	RTS 23/ II
31	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° 24,0	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-764	RTS 23/ II
32	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45° 2	kus	2,00000	50,00	100,00	800-764	RTS 23/ II
33	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000	kus	3,00000	200,00	600,00	800-764	RTS 23/ II
34	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	21,00000	60,00	1 260,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21,0		21,00000				
35	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků. odhad : 20		20,00000				
36	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,19998	10 000,00	1 999,80	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				578 536,58		
37	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do sutí	m2	262,50000	95,00	24 937,50	800-765	RTS 23/ II
		S6		262,50000				
38	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	35,00000	400,00	14 000,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvicího materiálu zachytávač vzorkovat Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,00000		25,00000				
		10		10,00000				
39	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí	m2	262,50000	2 000,00	525 000,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken ! S6		262,50000				
40	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	8,91275	1 638,00	14 599,08	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 000,00		
41	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
		dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm. Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti. Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene : 5		5,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				19 050,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	33,00000	330,00	10 890,00	M21	RTS 23/ II
* po hřebenech a ploše střechy : (22,0+11,0)				33,00000				
43	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	1,00000	830,00	830,00	M21	RTS 23/ II
na hřebenu střechy : 1				1,00000				
44	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	1,00000	255,00	255,00	M21	RTS 23/ II
45	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	1,00000	75,00	75,00	M21	RTS 23/ II
46	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,00000	400,00	400,00	M21	RTS 23/ II
47	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	33,00000	200,00	6 600,00		Vlastní
demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemní svorky - napojení na uzemnění								
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 33,00000				33,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					27 153,31	
48	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	11,50000	600,00	6 900,00	801-3	RTS 23/ II
celkem suť : 14,5				14,50000				
- asf pásy : -3,0				-3,00000				
49	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,00000	3 000,00	9 000,00	801-3	RTS 23/ II
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,42733	200,00	2 885,47	801-3	RTS 23/ II
51	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	14,42733	100,00	1 442,73	801-3	RTS 23/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,42733	100,00	1 442,73	801-3	RTS 23/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,85465	50,00	1 442,73	801-3	RTS 23/ II
54	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	14,42733	100,00	1 442,73	800-6	RTS 23/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
55	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	86,56395	30,00	2 596,92	800-6	RTS 23/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
Díl: VN		Vedlejší náklady					40 000,00	
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.
 Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.
 dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON		Ostatní náklady					20 000,00	
58	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.
 fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.
 časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

59	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 500m2 : 1

1,00000

Celkem

1 290 436,27

Proměnné:

S6

plocha krytiny
 plocha střechy : 250*1,05

262,50000
 262,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-6	Oprava krytiny - střecha č.6
R:	Stř6-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				160 080,00		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. západ : 13,0*(30,0) dvůr východ : 15,0*(30,0) 80	m2	920,00000	80,00	73 600,00	800-3	RTS 23/ II
					390,00000			
					450,00000			
					80,00000			
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 920,00000*3	m2	2 760,00000	4,00	11 040,00	800-3	RTS 23/ II
					2 760,00000			
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 920,00000	m2	920,00000	50,00	46 000,00	800-3	RTS 23/ II
					920,00000			
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 920,00000	m2	920,00000	18,00	16 560,00	800-3	RTS 23/ II
					920,00000			
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2760,00000	m2	2 760,00000	1,00	2 760,00	800-3	RTS 23/ II
					2 760,00000			
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 920,00000	m2	920,00000	11,00	10 120,00	800-3	RTS 23/ II
					920,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00		
7	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 bourání nepředvídaných konstrukcí odhad pro nepředpokládané skryté demontáže : 20	h	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 23/ II
					20,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 888,20		
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	67,77640	500,00	33 888,20	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 712		Povlakové krytiny				110 696,29		
9	712600832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	346,50000	30,00	10 395,00	800-711	RTS 23/ II
		S7		346,50000				
10	712631101RT1	Povlaková krytina střež nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na dřevěném podkladě s lištami	m2	346,50000	15,00	5 197,50	800-711	RTS 23/ II
		S7		346,50000				
11	712691687R00	Povlaková krytina střež nad 30° ostatní přibití asfaltových pásů hřebíky (drátěnkami)	m2	346,50000	70,00	24 255,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 346,50000		346,50000				
12	6285226x1	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní pro břidlicovou krytinu na bednění, pro spád 25-30	m2	381,15000	180,00	68 607,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 346,50000*1,1		381,15000				
13	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,42065	1 578,00	2 241,79	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 000,00		
14	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				282 045,34		
15	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	50,00000	307,00	15 350,00	800-762	RTS 23/ II
		odhad vadných trámů : 50		50,00000				
16	762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	224,00000	574,00	128 576,00	800-762	RTS 23/ II
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve. v krovech jsou v některých částech krokve s velkou roztečí. do poloviny vzdálenosti mezi krokve bude vložen trámeček (alt. fošna). montáž a dodávka trámku						
		doplnění "svlaků" pod bedněním mezi krokve : (28,0/1,5)*(12,0)		224,00000				
17	762332934RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	50,00000	1 173,00	58 650,00	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odhad vadných trámů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000		50,00000				
18	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění	m2	86,62500	166,00	14 379,75	800-762	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,62500		86,62500				
19	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	86,62500	55,00	4 764,38	800-762	RTS 23/ II
		Demontáž bednění střech rovných, obloukových, včetně všech nadstřešních konstrukcí.						
		odhad 25% plochy střechy : S7*0,25		86,62500				
20	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	20,00000	500,00	10 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		průzkumné práce po odstranění krytiny - kontrola bednění a odhalených tesařských konstrukcí a jejich zdravotního stavu.						
		Určení prvků k opravě, ošetření, nebo výměně.						
21	605121-4	Prkno SM/JD I. jak. tl. 3,2cm, š. 8-20, omítané, vč. impregnace bezbarvým přípravkem	m3	4,41450	8 080,00	35 669,16		Vlastní
		bednění 32mm s prořezem :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 86,62500*0,036		3,11850				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,296		1,29600				
22	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	4,88535	3 000,00	14 656,05	800-762	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				141 991,40		
23	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	29,00000	1 420,00	41 180,00	800-764	RTS 23/ II
		podkladní okapový plech pod břidlicovým okapem = délka žlabů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 29,00000		29,00000				
24	764252207R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 500 mm,	m	2,80000	2 775,00	7 770,00	800-764	RTS 23/ II
		10% doplněno po demontáži :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,1		2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	764252291R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu žlabů podokapních půlkruhových z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků opětovná montáž stávajícího podokapního měděného žlabu. Předpoklad je zpětné použití 90% a doplnění 10% nového materiálu montáž stávajících zdemontovaných žlabů : 90% stávajících po demontáži : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,9	m	25,20000	500,00	12 600,00	800-764	RTS 23/ II
26	764259292R00	Montáž prvků žlabů z měděného plechu kotlíku kónického z Cu montáž, vč. spojovacích prostředků Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-764	RTS 23/ II
27	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm 4	kus	4,00000	6 400,00	25 600,00	800-764	RTS 23/ II
28	764293220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 27,80000	m	27,80000	1 220,00	33 916,00	800-764	RTS 23/ II
29	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 29,0	m	29,00000	60,00	1 740,00	800-764	RTS 23/ II
30	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° 28	kus	28,00000	50,00	1 400,00	800-764	RTS 23/ II
31	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° 28,0	m	28,00000	60,00	1 680,00	800-764	RTS 23/ II
32	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45° 2	kus	2,00000	50,00	100,00	800-764	RTS 23/ II
33	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	kus	4,00000	200,00	800,00	800-764	RTS 23/ II
34	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene, rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	27,80000	60,00	1 668,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,80		27,80000				
35	900.2 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např.klempíř)	h	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		průzkumné práce - stav stávajících měděných klempířských prvků - snaha o maximální zachování stávajících funkčních prvků. odhad : 20		20,00000				
36	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,25374	10 000,00	2 537,40	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				760 338,59		
37	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny ze šupin netříděných, do sutí	m2	346,50000	95,00	32 917,50	800-765	RTS 23/ II
		S7		346,50000				
38	7653227x1	Sněhový zachytávač lopatkový, břidlicová krytina	ks	38,00000	400,00	15 200,00		Vlastní
		montáž do trámů krovu vč. dodávky zachytávače a kotvicího materiálu zachytávač vzorkovat Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000		28,00000				
		10		10,00000				
39	765342215RT4	Krytina z břidlice 30x30 cm stř.složit. jedn.krytí	m2	346,50000	2 000,00	693 000,00		Vlastní
		v ceně položky je také dodávka měděných hřebíků s širokou hlavou - délka a průměr dle krytiny a podkladových prken ! S7		346,50000				
40	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	11,73449	1 638,00	19 221,09	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 000,00		
41	7678461x1	Střešní hák zalomený pro skládanou krytinu - jistící, Dodávka a montáž	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
		dodávka a montáž střešního háku - zalomený, určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. Osazený na dřevěný nosník - krokv nebo výměnu min. rozměru 60x120 mm. Zatížení všemi směry. Certifikát správného osazení dle výrobce a garance únosnosti. Černá barva. Tvar a barvu - vzorkovat střešní háky po cca. 4,0 metrech hřebene : 5		5,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				24 285,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	41,50000	330,00	13 695,00	M21	RTS 23/ II
* po hřebenech a ploše střechy : (28,5+13,0)				41,50000				
43	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	1,00000	830,00	830,00	M21	RTS 23/ II
na hřebenu střechy : 1				1,00000				
44	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	255,00	510,00	M21	RTS 23/ II
45	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	2,00000	75,00	150,00	M21	RTS 23/ II
46	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,00000	400,00	800,00	M21	RTS 23/ II
47	6508111x7	Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	41,50000	200,00	8 300,00		Vlastní
demontáž stávajícího jímacího vedení od vrcholu věže, hřebenů střechy po zemní svorky - napojení na uzemnění								
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 41,50000				41,50000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			34 309,87			
48	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	15,50000	600,00	9 300,00	801-3	RTS 23/ II
celkem suť : 19,0				19,00000				
- asf pásy : -3,5				-3,50000				
49	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,50000	3 000,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ II
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,60238	200,00	3 720,48	801-3	RTS 23/ II
51	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	18,60238	100,00	1 860,24	801-3	RTS 23/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,60238	100,00	1 860,24	801-3	RTS 23/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	37,20476	50,00	1 860,24	801-3	RTS 23/ II
54	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	18,60238	100,00	1 860,24	800-6	RTS 23/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
55	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	111,61429	30,00	3 348,43	800-6	RTS 23/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
Díl: VN		Vedlejší náklady			40 000,00			
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce - centrum města, pěší zóny, omezení tonáže nákladních aut apod.
 Zvýšený a pravidelný úklid staveniště.
 dle HMG a postupu prací dodavatele - případné provizorní zakrytí střechy !

Díl: ON		Ostatní náklady					20 000,00	
58	005241x12	Fotodokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních pozemků.
 fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.
 časosběr z jednoho vhodného místa se zobrazením celého staveniště.

59	110 x112	Uvedení pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

kolem budovy

pod lešením a ZS - odhad 500m2 : 1

1,00000

Celkem

1 626 634,69

Proměnné:

S7


plocha krytiny
 plocha střechy : 330*1,05

346,50000
 346,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23014	SZ Hradec n.M - Bílý zámek
O:	Stř-7	Oprava krytiny - střecha č.7
R:	Stř7-01	Oprava krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SEZNAM PODDODAVATELŮ		
Veřejná zakázka		
Název:	SZ Hradec nad Moravicí – obnova střech Bílého zámku	
Zadavatel		
Název:	Národní památkový ústav	
Sídlo:	Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1	
IČO:	75032333	
Dodavatel		
Název:	TESLICE CZ s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Jiráskova 701, Vsetín 755 01	
IČO:	27775003	
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet níže uvedení poddodavatelé v níže stanoveném podílu či rozsahu.		
SEZNAM PODDODAVATELŮ		
Identifikace poddodavatele	Podíl poddodavatele na zakázce v % nebo uvedení činností	
TOP ENERGA s.r.o., IČ: 08582645 Tvarožná 306, 664 05	M21 - Elektromontáže	
[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název, IČO, sídlo]	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL podíl v % nebo konkrétní činnosti]	
[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název, IČO, sídlo]	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL podíl v % nebo konkrétní činnosti]	
[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název, IČO, sídlo]	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL podíl v % nebo konkrétní činnosti]	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Podpis oprávněné osoby	Dne 3. 1. 2025	
Titul, jméno, příjmení		
Funkce	jednatel TESLICE CZ s.r.o.	