

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

Bc. Petr Gabriel, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSK Brno s.r.o.

se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

IČO: 60724463

DIČ: CZ60724463

zastoupena **Ing. Michalem Renátem**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16834

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Antonín Tesař, tel. 777057098, e-mail: tesar@pskbrno.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí akce „**Revitalizace veřejného prostranství mezi BD Novoměstská a Boskovická**“ a „**Revitalizace veřejného prostranství u bytového domu Horácké náměstí 10/11**“ (dále jen „dílo“).

1.2 Předmětem díla jsou stavební práce, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Luděk Bureš, Podskalská 22, Brno, v listopadu 2024 a společnost Fragula s.r.o., Sívce 304, 664 07, v březnu 2024.

Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).
- 1.5 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

3 994 010,81 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

- 3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla.

Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.

- 3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k němu není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.
- 3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 31. 9. 2025 (dále jen „lhůta k provedení díla“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději v 03/2025.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje lhůta k provedení díla.

- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.
- 4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad dle odst. 5.4. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh a tyto přílohy.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
 - doklady o likvidaci odpadu.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 31. 3. 2025. O předání bude pořízen písemný záznam. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovou kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem

materiál náhradní. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.
- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX. Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). U zařízení, u nichž je uvedena záruční doba výrobcem, se sjednává záruční doba dle záručních podmínek výrobců.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho částí.

- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit do patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X. Zákonná zodpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.
- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo s provedením díla delším než deset dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než deset dnů.
- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, mohou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.

- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.
- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne _____

Digitálně
podepsal
**Mgr.Bc
. Marek
Viskot**
Mgr.Bc. Marek
Viskot
Datum:
2025.02.28
10:50:49
+01'00'

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V Brně dne _____

**Ing.
Michal
Renát**

Digitálně podepsal Ing. Michal
Renát
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-60724463,
o=PSK Brno s.r.o., ou=3, cn=Ing.
Michal Renát, sn=Renát,
givenName=Michal,
serialNumber=P204981,
title=Jednatel
Datum: 2025.03.03 10:39:15
+01'00'

Ing. Michal Renát
jednatel společnosti

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 39. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 24. 2. 2025

Změnový list

**Dílo: „Revitalizace veřejného prostranství mezi BD Novoměstská a Boskovická“ a
„Revitalizace veřejného prostranství u bytového domu Horácké náměstí 10/11“**

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarosty):

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 125/2024 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD
NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PSK Bmo s.r.o.

IČO: 60724463

Kabátníkova 106/2

DIČ: CZ60724463

602 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 237 846,89
PSV			139 387,27
MON			44 187,00
Vedlejší náklady			180 000,00
Ostatní náklady			22 000,00
Celkem			3 623 421,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 623 421,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		3623421,16 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	OPRAVA CHODNÍKU	0,00	2 140 764,18		2 140 764,18	59
01	Stavební práce	0,00	2 140 764,18		2 140 764,18	59
SO 02	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	0,00	1 482 656,98		1 482 656,98	41
01	Stavební práce	0,00	1 482 656,98		1 482 656,98	41
Celkem za stavbu					3 623 421,16	100

Popis stavby: 125/2024 - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ

Popis objektu: SO 01 - OPRAVA CHODNÍKU

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis objektu: SO 02 - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			809 738,45	22,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			151 909,66	4,2
5	Komunikace	HSV			681 109,62	18,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			414 162,35	11,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 388,48	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 402,50	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			205 286,27	5,7
711	Izolace proti vodě	PSV			3 711,68	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 020,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 655,59	3,6
M23	Montáže potrubí	MON			44 187,00	1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			916 849,56	25,3
VN	Vedlejší náklady	VN			180 000,00	5,0
ON	Ostatní náklady	ON			22 000,00	0,6
Cena celkem					3 623 421,16	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 01	OPRAVA CHODNIKU
R: 01	Stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
Zemní práce							
1 113108121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	656,50000	80,30	52 716,95	822-1	RTS 24/ II
					248 102,33		

2 113107420R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	656,50000	34,90	22 911,85	822-1	RTS 24/ II
----------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

3 113201111R00	Vytváření obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	518,40000	140,00	72 578,00	822-1	RTS 24/ II
----------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

4 181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	266,50000	128,00	33 579,00	800-1	RTS 24/ II
----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

5 00572400R	směs travní perková, pro běžnou zátěž 266,5/100*3	kg	7,99500	210,00	1 678,95	SPCM	RTS 24/ II
-------------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

6 5832012R	zemina zahradní; tříděná, frakce 0,0 až 8,0 mm 266,5*0,15*1,4	t	55,96500	1 165,00	64 639,58	SPCM	RTS 24/ II
------------	---	---	----------	----------	-----------	------	------------

Díl: 2							
Základy a zvláštní zakládání							
7 215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	579,45000	140,50	81 412,73	800-1	RTS 24/ II

Díl: 5	Komunikace	582 197,86					
---------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 01	OPRAVA CHODNÍKU
R: 01	Stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8 56485111RT2	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	579,45000	179,50	104 011,28	822-1	RTS 24/ II

9 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná draceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	579,45000	343,50	199 041,08	822-1	RTS 24/ II
----------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

10 597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	2,00000	484,00	988,00	822-1	RTS 24/ II
-----------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

11 5534298031R	Mříž vtoková materiál: litina; můstková; zatížení: C 250; l = 500 mm; b = 127 mm	kus	4,00000	602,00	2 408,00	SPCM	RTS 24/ II
----------------	--	-----	---------	--------	----------	------	------------

12 592271000R	Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: C 250; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 130 mm; bez ochranné hrany	kus	2,00000	1 017,00	2 034,00	SPCM	RTS 24/ II
---------------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

13 59227150R	Přislušenství odvodňovacího žlabu - čelo s odtokem; materiál: polymerbeton; DN = 110; bez ochranné hrany; příslušenství: PVC nátrubek	kus	2,00000	480,50	961,00	SPCM	RTS 24/ II
--------------	---	-----	---------	--------	--------	------	------------

14 5924511900R	Dlažba betonová 579,45*1,02	m2	591,03900	461,50	272 764,50	SPCM	RTS 24/ II
			591,03900				

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
15 91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	236,70000	385,50	91 247,85	822-1	RTS 24/ II
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			
				289 248,35			

16 91786211RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	286,10000	550,00	157 355,00	822-1	RTS 24/ II
----------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 01	OPRAVA CHODNÍKU
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						

17	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	237,00000	171,50	40 645,50	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	495,11780	295,00	146 059,75	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						

Díl: 711	Izolace proti vodě							
19	711823121RT1	Ochrana konstrukcí novovou fólií svisle, bez dodávky fólie	m2	19,20000	102,00	1 958,40	800-711	RTS 24/ II
		10*0,6*3,2		19,20000				

20	28323132R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm	m2	22,08000	79,20	1 748,74	SPCM	RTS 24/ II
		19,2*1,15		22,08000				

21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace profil vodě svisle do 6 m	t	0,00331	1 372,00	4,54	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
22	721210831R00	Demontáž vpuští dvorní s obetonávkou,	kus	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 24/ II

23	721100011RAA	Potrubi svislé pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	2,00000	1 485,00	2 970,00	AP-PSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

Díl: M23	Montáže potrubí							
24	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	78,00000	115,50	9 009,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 01	OPRAVA CHODNÍKU
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	3457114740R	Trubka kabelová dělená chráněná; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	78,00000	451,00	35 178,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
26	97908111RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	493,75100	278,60	137 509,65	801-3	RTS 24/ II
27	97908112RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 937,51000	18,60	91 837,89	801-3	RTS 24/ II
28	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	493,75100	432,60	213 547,31	801-3	RTS 24/ II
29	979999975R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	291,31309	629,00	154 104,62	801-3	RTS 24/ II
30	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1800 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	202,43791	137,60	27 835,21	801-3	RTS 24/ II
Díl: VN Vedlejší náklady								
31	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
32	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 24/ II
34	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
35	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O:	SO 01	OPRAVA CHODNÍKU
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				12 000,00		
36	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ II
Celkem						2 140 764,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 02	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				561 636,12		
1	113106121R00	Rozbrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	286,80000	80,30	23 030,04	822-1	RTS 24/ II
2	113107420R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva téžereného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	286,80000	34,90	10 008,32	822-1	RTS 24/ II
3	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	365,60000	35,50	13 688,80	822-1	RTS 24/ II
4	113109410R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	385,60000	94,00	36 246,40	822-1	RTS 24/ II
5	113201111R00	Vytváření obrub chodníkůvých ležatých	m	167,50000	140,00	23 450,00	822-1	RTS 24/ II
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	39,16000	248,50	9 652,94	800-1	RTS 24/ II
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepitost horniny	m3	39,16000	48,50	1 899,26	800-1	RTS 24/ II
8	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	7,21800	9 815,00	70 844,67	800-1	RTS 24/ II
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,48375	1 600,00	817,54	800-1	RTS 24/ II
10	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,95000	248,50	12 164,08	800-1	RTS 24/ II
11	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	97,90000	20,80	2 036,32	800-1	RTS 24/ II
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	48,95000	350,00	17 132,50	800-1	RTS 24/ II
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	49,80000	159,00	7 918,20	800-1	RTS 24/ II
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	583,10000	332,50	18 950,75	823-1	RTS 24/ II
15	181301103R00	Rozproštění a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	583,10000	125,50	73 179,05	800-1	RTS 24/ II
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	73,42500	360,00	26 433,00	800-1	RTS 24/ II
17	184101114RAA	Výsadba stromů a keřů prostokofemných bez dodávky dřevín v rovině, výšky do 200 cm	kus	7,00000	1 762,00	12 284,00	AP-HSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚŠTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 02	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	17,49300	210,00	3 673,53	SPCM	RTS 24/ II
19	02656034R	dřevina listnatá Javor; Acer platanoides; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen	kus	3,00000	4 086,00	12 285,00	SPCM	RTS 24/ II
20	02662104R	dřevina jehličnatá Jedle; Abies koreana; v = 175 až 200 cm; s balem (textilie+pletivo)	kus	4,00000	5 239,50	20 958,00	SPCM	RTS 24/ II
21	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	142,85950	1 155,00	165 002,72	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 2						70 496,93		
22	215901101RT5	Základy a zvláštní zakládání Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí (d) do 0,8 vibrační deskou	m2	283,20000	140,50	39 789,60	800-1	RTS 24/ II
23	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný.	m3	0,16125	2 889,34	465,91	800-2	RTS 24/ II
24	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,80625	5 610,75	4 523,67	801-1	RTS 24/ II
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	25,00000	892,09	22 302,25	801-1	RTS 24/ II
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	25,00000	136,62	3 415,50	801-1	RTS 24/ II
Díl: 5						98 921,76		
27	564811112R00	Komunikace Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	283,20000	71,00	20 107,20	822-1	RTS 24/ II
28	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	283,20000	233,50	66 127,20	822-1	RTS 24/ II
29	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm.	m2	283,20000	44,80	12 687,36	822-1	RTS 24/ II
Díl: 91						124 914,00		
30	91PC1	Doplňující práce na komunikaci D+M pískoviště 3x3m dle PD včetně vhodného písku	ks	1,00000	43 676,00	43 575,00		Vlastní
31	91PC2	D+M parková lavička dl.1,5m dle PD	ks	10,00000	7 371,00	73 710,00		Vlastní
32	91PC3	D+M odpadkový koš 40L dle PD	ks	3,00000	2 643,00	7 629,00		Vlastní
Díl: 95						6 388,48		
33	953981202R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	46,00000	138,88	6 388,48	801-4	RTS 24/ II
Díl: 96						52 402,50		
34	962042321R00	Bourání konstrukcí Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	15,30000	3 425,00	52 402,50	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99						59 226,52		
Staveništní přesun hmot								

S: 125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O: SO 02	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
R: 01	Stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délkou objektu	t	200,76786	286,00	59 228,52	822-1	RTS 24/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				131 655,59		
36 767985101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplnků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	115,70000	278,50	31 991,05	800-767	RTS 24/ II
37 767985108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplnků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	962,70000	37,20	35 812,44	800-767	RTS 24/ II
38 767986801R00	Demontáž ostatních doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	379,30000	67,00	25 413,10	800-767	RTS 24/ II
39 13285296R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,12149	30 720,00	3 732,17	SPCM	RTS 24/ II
40 13322800R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; t = 5,0 mm	t	1,01084	32 270,00	32 619,81	SPCM	RTS 24/ II
41 988767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,20837	1 730,00	2 087,02	800-767	RTS 24/ II
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				292 015,08		
42 978951111R00	Výkup kovářských šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,25537	-2 829,48	-722,56	801-3	RTS 24/ II
43 978081111RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	280,58550	278,50	72 573,08	801-3	RTS 24/ II
44 978081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 605,85500	18,60	48 468,90	801-3	RTS 24/ II
45 978082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	280,58550	432,50	112 703,23	801-3	RTS 24/ II
46 978998981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	218,11528	137,50	29 990,85	801-3	RTS 24/ II
47 978998985R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	42,21485	687,00	29 001,80	801-3	RTS 24/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady				75 000,00		
48 005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
49 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
50 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
51 005122010R	Provoz objednatelů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
52 005124010R	Koordinace činnosti	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ II
Díl: ON	Ostatní náklady				10 000,00		
53 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	125/2024	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI BD NOVOMĚSTSKÁ A BOSKOVICKÁ
O:	SO 02	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							1 482 658,98	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u BD Horácké nám. 10/11

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno
Projektant:
Fragula s.r.o.
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hájek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785


IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463

IČ: 03255018
DIČ: CZ03255018

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		370 589,65
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 370 589,65 0,00
		Výše daně 77 823,83 0,00
Cena s DPH		448 413,48



[illegible]

Kód: 022

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u BD Horácké nám. 10/11

Misto:

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Fragula s.r.o.

Uchazeč:
PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

Ing. Tomáš Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

022
Revitalizace veřejného prostřanství u BD Horáké
nám. 10/11

370 589,65

448 413,48

370 589,65

448 413,48

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u BD Horácké nám. 10/11

KSO:

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

Projektant:

Fragula s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

60724463

DIČ:

CZ60724463

IČ:

03255018

DIČ:

CZ03255018

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

370 589,65

DPH základní
snížená

Základ daně
370 589,65
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
77 823,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

448 413,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u BD Horácké nám. 10/11

Místo:

Brno

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Fragula s.r.o.

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

370 589,65

HSV - Práce a dodávky HSV

340 589,65

03 - Bourací práce	88 337,64
04 - Výsadba stromů	69 644,61
05 - Výsadba keřů	4 160,48
06 - Založení trávníku	26 545,00
07 - Následná péče (1.rok)	9 995,44
08 - Následná péče (2.rok)	7 363,33
09 - Následná péče (3.rok)	9 769,83
10 - Mobilář	119 396,00
998 - Přesun hmot	5 377,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u BD Horácké nám. 10/11

Místo: Brno

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: Fragula s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
D 03								
1	K	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvážněním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151013				
2	K	112201113	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113				
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva dricového	m3	20,000	476,00	9 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113152112				
P				Poznímková k položce: odstranění stávajícího ploškovitého 20 "odhadované množství"				
VW				20,000				
4	K	113201111	Výhrání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	16,000	102,50	1 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111				
5	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412				
P				Poznímková k položce: Všechné poplatek za uložení na skládce				
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422				
P				Poznímková k položce: Všechné poplatek za uložení na skládce				
7	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	195,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952				
P				Poznímková k položce: Všechné poplatek za uložení na skládce				
VW				26,000				
8	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	195,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972				
P				Poznímková k položce: Všechné poplatek za uložení na skládce				
VW				26,000				
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,572	529,00	23 578,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminku.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				

PC Typ	Kód	Popis	m3	12,000	636,00	7 652,00	CS ÚRS 2024 01
10	K 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výtkopku ve vrstvách se zhrubnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výtkopkách https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 Pozměníka k položce: všechné dodání zeminy					
W		12 "odhadované množství (doplňování zeminy cca 20 cm pod +0,000)		12,000			
11	K 966001211	Odsíraní lavičky parkové stabilní zabetonované https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211	kus	5,000	653,00	3 918,00	CS ÚRS 2024 01
12	K 997231511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovňováním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231511	t	44,572	222,50	9 917,27	CS ÚRS 2024 01
13	K 997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231111	t	44,572	115,50	5 148,07	CS ÚRS 2024 01
14	K 997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovňováním na vzdálenost Přilepek k cenám za každý další započítat 1 km https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231119 Pozměníka k položce: přepočítat - celková dopravní vzdálenost do 12 km	t	490,292	26,40	12 943,71	CS ÚRS 2024 01
P							
W		44,572*11		480,292			
D 04		Výsadba stromů				69 644,61	
15	K 183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115 3 "acer campestre 4 "prunus mahaleb	kus	7,000	780,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
W				3,000			
W				4,000			
W				7,000			
16	K 184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
17	M R-04.0002	Acer Campestre, OK 10-12 cm, výška min. 2 m, průměr balu 40-50 cm, včetně dopravy materiálu	kus	3,000	6 237,50	18 712,50	
18	M R-04.003	Prunus Mahaleb, OK 10-12 cm, výška min. 2 m, průměr balu 40-50 cm, včetně dopravy materiálu	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
19	K R-04.010	Hnojení stromů tabletovým hnojivem, 5 ks ke každému stromu	kus	7,000	13,00	91,00	
20	M R-04.011	Tabletové hnojivo, včetně dopravy materiálu	kg	0,280	225,00	63,00	
P		Pozměníka k položce: 4 ks (4x10g) ke každému stromu		0,280			
W		7*0,04 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	32 500,00	32,50	
21	K 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým stromům v rovině a svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114 Pozměníka k položce: cca 120g ke každému stromu					
P				0,001			
W		7*0,120*0,001		1,000	625,00	625,00	
22	M R-04.012	Půdní kondicionér (hydroabsorbent), včetně dopravy materiálu	kg	1,000	625,00	625,00	
23	K 184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412	kus	7,000	45,50	318,50	CS ÚRS 2024 01
24	K 184501141	Zhotovení obalu z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141 Pozměníka k položce: cca 1,4x0,3 m rohože na 1 strom	m2	2,940	45,50	133,77	CS ÚRS 2024 01
P				2,940			
W		7*(1,4*0,3)		3,528	106,30	375,03	CS ÚRS 2024 01
25	M 618940020	Rákosová rohož na obalení kmene, rákos ohradový neloupaný, včetně dopravy materiálu	m2	3,528	106,30	375,03	CS ÚRS 2024 01
W		2,94*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		3,528			
26	K 184215133	Ukrojení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133	kus	7,000	468,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
27	M	605912550	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 6 cm, včetně dopravy materiálu	kus	21,000	137,50	2 887,50	CS ÚRS 2024 01
	WV		7*3 Přepočtené koeficientem množství		21,000			
28	M	R-04.013	Příčné spojky ke kotvicím kůlům, včetně dopravy materiálu	kus	84,000	56,30	4 729,20	
	P		Poznámka k položce: 12 ks/šroub - 3 ks nahloře, 3x3 ks dole (první řada cca 15 cm nad zemí, další dvě vždy po cca 10 cm)					
	WV		7*12		84,000			
29	K	184911111	Uvázání dřeviny ke kůlům, včetně dopravy materiálu	kus	7,000	351,00	2 457,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
	P		Poznámka k položce: Uvázek cca 2 m/šroub					
30	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0.1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,600	65,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	P		Poznámka k položce: plocha jemky u stromů cca 0,8 m2					
	WV		7*0,8		5,600			
31	M	103911000	Mulčovací kůra volně ložená, včetně dopravy materiálu	m3	0,560	1 062,50	595,00	
	WV		5,6*0,1 Přepočtené koeficientem množství		0,560			
32	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	117,00	819,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
	P		Poznámka k položce: komparativní (erovnávací) bez těsné po výsadbě včetně odstraňování odumřelých a suchých částí					
33	K	185804312	Zaliti stromů vodou	m3	0,420	260,00	109,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	P		Poznámka k položce: cca 60 l/strom					
	WV		7*0,06		0,420			
34	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku stromů na vzdálenost do 1 km	m3	0,420	78,00	32,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
35	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,100	6,50	13,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
	P		Poznámka k položce: odhadovaná dopravní vzdálenost - celkem do 6 km					
	WV		0,42*5		2,100			
	D	05	Výsadba keřů				4 160,48	
36	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	19,50	351,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111114					
37	K	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m do jamky v rovině a svahu do 1:5 s prvním zalitím v objemu cca 10 l/keř	kus	18,000	19,50	351,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211					
38	M	R-05.0004	Forsythia Intermedia, výška keře 40-60 cm, objem KO min. 5 l, včetně dopravy materiálu	kus	18,000	81,30	1 463,40	
39	K	R-05.010	Hnojení keřů tabletovým hnojivem	kus	18,000	3,90	70,20	
40	M	R-05.011	Tabletové hnojivo, včetně dopravy materiálu	kg	0,360	225,00	81,00	
	P		Poznámka k položce: 2 ks (2x10 g) na každému keři					
	WV		18*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,360			
41	K	185802114-R02	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým keřům v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	32 500,00	32,50	
	P		Poznámka k položce: cca 30g na každému keři					
	WV		18*0,03*0,001		0,001			
42	M	251911550-R02	Půdní kondicionér (hydroabsorbent), včetně dopravy materiálu	kg	1,000	625,00	625,00	
	WV		0,001*1000 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
43	K	R-05.185804311	Zaliti keřů vodou	m3	0,360	260,00	93,60	
	P		Poznámka k položce: cca 20 l/keř					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		18*0,02		0,360			
44	K	R-05.185851121					
		Dovoz vody pro závlivku keřů na vzdálenost do 1 km	m3	0,360	78,00	28,08	
45	K	R01-185851129					
		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,800	6,50	11,70	
P		Poznámka k položce: odhadovaná dopravní vzdálenost - celkem do 8 km					
W		0,36*5		1,800			
46	K	184801131					
		Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	18,000	58,50	1 053,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131					
P		Poznámka k položce: srovnávací řez těsně po výsadbě					
D	06	Založení trávníku				26 545,00	
47	K	564811011					
		Podklad ze štěrčodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	40,000	84,50	3 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811011					
W		40 "první vrstva štěrku o tloušťce 50 mm		40,000			
48	K	564211011					
		Podklad nebo podsyp ze štěrčopisku ŠP s rozproštěním, vřícením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	120,000	84,50	10 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211011					
P		Poznámka k položce: může být částečně použit materiál z původního pískovitého					
W		3*40 "3 vrstvy pískovitého podsypu po 50 mm		120,000			
49	K	182303111					
		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	123,50	4 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111					
W		40 "poslední vrstva smíchaná s pletem		40,000			
50	M	10371500					
		Substrát pro trávníky VL	m3	2,040	2 875,00	5 865,00	CS ÚRS 2024 01
W		40*0,051 Přepočtené koeficientem množství		2,040			
51	K	181411131					
		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	23,40	936,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
52	M	00572410					
		Osivo směs travní parková	kg	1,600	250,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
W		40*0,04 Přepočtené koeficientem množství		1,600			
53	K	185803211					
		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	2,60	104,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803211					
54	K	111151121					
		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	120,000	6,50	780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121					
W		3*40		120,000			
D	07	Následná péče (1.rok)				9 995,44	
55	K	184851413.001					
		Zpětný řez nejméně keřů po výsadbě v přes 1 m	kus	36,000	58,50	2 108,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851413.001					
P		Poznámka k položce: 2x první rok					
W		18*2		36,000			
56	K	R-07.002					
		Kontrola kotvení stromů a jeho případná oprava (včetně materiálu)	kus	7,000	117,00	819,00	
P		Poznámka k položce: 1x 1. rok, 1x 2. rok, 1x 3. rok					
57	K	R-07.003					
		Kontrola zdravotního stavu stromů i keřů, úprava závlahové mísy, odplevelení a doplnění mulče (včetně materiálu)	kus	50,000	65,00	3 250,00	
P		Poznámka k položce: 2x 1. rok, 2x 2. rok, 2x 3. rok					
W		2*7 "stromy		14,000			
W		2*18 "keře		36,000			
W		Součet		50,000			
58	K	111151121					
		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	120,000	6,50	780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminuty.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: pravidelné kosení v intervalu cca třikrát ročně 3*40					
59	K 185811221	Výhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221	m2	120,000	7,80	936,00	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: předpokládá - jarní vyhrab 1x za rok					
60	K R-07.008	Zaliti rostlin vodou	m3	5,680	260,00	1 476,80	
P		Poznámka k položce: cca 50 l/strm; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku cca 20 l/str; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku					
W		8*0,05*7 "stromy		2,800			
W		8*0,02*18 "keře		2,880			
W		Součet		5,680			
61	K R-07.009	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1 km					
62	K R-07.010	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,680	78,00	443,04	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221	m3	28,400	6,50	184,60	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: předpokládá - dopravní vzdálenost do 6 km					
W		5,68*5					
D 08		Následná péče (2.rok)		28,400			
63	K R-08.002	Kontrola kotvení stromů a jeho případná oprava (včetně materiálu)	kus	7,000	117,00	819,00	
P		Poznámka k položce: 1x 1. rok, 1x 2. rok, 1x 3. rok					
64	K R-08.003	Kontrola zdravotního stavu stromů i keřů, úprava závlahové mísy, odplevelení a doplnění mulče (včetně materiálu)	kus	50,000	65,00	3 250,00	
P		Poznámka k položce: 2x 1. rok, 2x 2. rok, 2x 3. rok					
W		2*7 "stromy					
W		2*18 "keře					
W		Součet					
65	K 111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121	m2	120,000	6,50	780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121					
P		Poznámka k položce: pravidelné kosení v intervalu cca třikrát ročně 3*40					
66	K 185811221.001	Výhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221.001	m2	120,000	7,80	936,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221.001					
P		Poznámka k položce: předpokládá - jarní vyhrab 1x za rok					
67	K R-08.008	Zaliti rostlin vodou	m3	4,260	260,00	1 107,60	
P		Poznámka k položce: cca 50 l/strm; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku cca 20 l/str; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku					
W		6*0,05*7 "stromy		2,100			
W		6*0,02*18 "keře		2,160			
W		Součet		4,260			
68	K R-08.009	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1 km					
69	K R-08.010	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,260	78,00	332,28	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221.001	m3	21,300	6,50	138,45	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: předpokládá - dopravní vzdálenost do 6 km					
W		4,26*5					
D 09		Následná péče (3.rok)		21,300			
70	K 184215173.001	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173.001	kus	7,000	97,50	682,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173.001					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P		Poznámka k položce: kdy se odstraní ke konci třetího roku po výsadbě						
71	K 184501181.001	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,940	45,50	133,77	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: obaly se odstraní ke konci třetího roku po výsadbě						
W		7*(1,4*0,3)		2,940				
72	K R-09.002	Kontrola kotvení stromů a jeho případná oprava (včetně materiálu)	kus	7,000	117,00	819,00		
Poznámka k položce: 1x 1. rok, 1x 2. rok, 1x 3. rok								
73	K R-09.003	Kontrola zdravotního stavu stromů i keřů, úprava závlahové mísy, odplevelení a doplnění mulče (včetně materiálu)	kus	50,000	65,00	3 250,00		
Poznámka k položce: 2x 1. rok, 2x 2. rok, 2x 3. rok								
W		2*7 "stromy		14,000				
W		2*18 "keře		36,000				
W		Součet		50,000				
74	K 111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	120,000	6,50	780,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: pravidelné kosení v intervalu cca třikrát ročně						
W		3*40		120,000				
75	K 185811221.002	Výhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	7,80	936,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: předpoklad - jarní výřez 1x za rok						
76	K R-09.001	Výchovný řez stromů výšky do 4 m, včetně rozřezání větví a složení na hromady do 20 m	kus	7,000	117,00	819,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: 1x třetí rok						
77	K R-09.004	Drcení ořezaných větví stromů D do 100 mm	m3	0,350	58,50	20,48	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: předpoklad - z 1 stromu bude odstraněno cca 0,05 m3 větví						
W		7*0,05		0,350				
78	K R-09.005	Vodorovné přemístění větví stromů do 5 km, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce	kus	7,000	65,00	455,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
P		Poznámka k položce: předpoklad - dopravní vzdálenost na skládku do 14 km						
79	K R-09.006	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů ZKD 5 km	kus	7,000	6,50	45,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
80	K R-09.007	Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce	t	0,385	650,00	250,25		
Poznámka k položce: předpoklad - objemová hmotnost dřeva cca 500 kg/m3								
W		0,35*0,5 "okřídlené stromy		0,175				
W		(0,02*21)*0,5 "kotvící kůly odstraněné ke konci třetího roku		0,210				
W		Součet		0,385				
81	K R-09.008	Zalití rostlin vodou	m3	4,260	260,00	1 107,60		
Poznámka k položce: cca 50 l/strom; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku								
P		cca 20 l/keř; 6x během 1. roku, 6x během 2. roku, 6x během 3. roku						
W		6*0,05*7 "stromy		2,100				
W		6*0,02*18 "keře		2,160				
W		Součet		4,260				
82	K R-09.009	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1 km	m3	4,260	78,00	332,28		
83	K R-09.010	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	21,300	6,50	138,45	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R-09.010								

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Pozvánka k poloze: přepískad - dopravní vzdálenost do 6 km 4,26*5		21,300			
W							
D	10	Mobilář				119 396,00	
84	K 936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	5,000	4 591,20	22 956,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113					
P		Pozvánka k poloze: všechné dodávky betonového základu a kotvení pomocí závitových tyčí					
85	M 74910110	Lavička s opěradlem 1800x780x840mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo	kus	5,000	19 288,00	96 440,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/74910110					
P		Pozvánka k poloze: parková lavička s opěradlem a područkami, délka 1,8 m, sedák a opěradlo tvoří 17 lamel a 1 deska z akátového dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí					
D	998	Přesun hmot				5 377,32	
86	K 998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	1	20,692	260,00	5 377,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
87	K 012002000	Geodetické práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
88	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
89	K 030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	