



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBPF I

MMOPP00NBPF I

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „MŠ Šrámkova - oplocení“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Sídlo:	Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ:	26876574
DIČ:	CZ26876574
Datová schránka:	dj3b2hk
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41068
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED], jednatel



Kontaktní osoby ve věcech
technických:

stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„MŠ Šrámkova - oplocení“

(dále také jen "dílo").

Jedná se o opravu povodni poškozeného oplocení ve styku s veřejným prostorem areálu MŠ:

- Zemní práce, terénní úpravy;
- Odstranění zbývajících částí původního oplocení;
- Úprava stávajících základů a příprava části nových základů;
- Nové soklové zdivo;
- Nový plot, vstupní branka a vjezdová brána z hliníkových systémových dílců;

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby, [redacted] 4 zpracovanou [redacted] (dále také jen "projektová dokumentace" nebo "projektová dokumentace"), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 07.02.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Dílo je spolufinancováno v rámci projektu „Obnova opavských MŠ a ZŠ po povodních“ z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, programu ŽIVEL1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech, 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
- zakreslení skutečného provedení díla do 3 paré projektové dokumentace a 1x v digitální formě,
 - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
4/2025/PR1

číslo investiční akce
7410



- nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
- zajištění všech dokladů nutných k převímce stavby,
- zajištění úplného úklidu celého objektu a přilehlých prostor.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**
1.649.656,62 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
346.427,89 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
1.996.084,51 Kč
(slovy: jeden milion devět set devadesát šest tisíc osmdesát čtyři a 51/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště, vystěhování celého objektu před zahájením stavby, včetně jeho zpětného nastěhování po provedení stavby a nutnou koordinaci s provozem základní školy.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.



- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.



- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 90 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle



než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

- 7.4. Před započítím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII. Místo plnění

- 8.1. Místem plnění je areál MŠ Opava, Šrámkova p.o. na ulici Šrámkova 1333/6, 74705 Opava – Kateřinky. Oplocení je umístěno na pozemcích, parc. č. 205/5, 205/6. St. parc. č. 2233, 2391 v katastrálním území Kateřinky u Opavy - v rozsahu dle předmětu díla.

Článek IX. Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X. Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.



- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatелеm.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,



je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.29. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.30. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.



- 10.31. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dnů od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.
- 10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.34. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.35. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.36. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.35. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla



- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Staveniště bude označeno podle pravidel dotačního programu ŽIVEL1, tj. před ukončením stavby bude na viditelném místě objektu základní školy instalována trvalá pamětní deska o rozměrech 300mm x 400 mm dle návrhu, který dodá objednatel. O instalaci bude provedena zmínka v zápisu stavebního deníku.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit



objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.



- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelům.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatel, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatel zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. Odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1%** za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této



smlouvy třetí osobě.

- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slíbovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj, proto se zhotovitel zavazuje:
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Centra regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR - auditního orgánu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,



o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 25.02.2025, usnesení č. 3277/68/RM/25, bod 1b).

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový harmonogram prací

V Opavě dne

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.02.27
08:50:05 +01'00'

Za objednatele:

primátor

V Horním Benešově dne

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27
07:25:12 +01'00'

Za zhotovitele:

jednatelem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-109
Stavba: MŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA, p.o., STAVEBNÍ OPRAVA OPLOCENÍ

KSO:
Místo: Šrámkova 1333/6

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:
Statutární město Opava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IC: 26876574
DIČ: CZ26876574

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 649 656,62
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 649 656,62	346 427,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 996 084,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ
s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.2.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-109

Stavba: MŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA, p.o., STAVEBNÍ OPRAVA OPLOCENÍ

Místo: Šrámkova 1333/6

Zadavatel: Statutární město Opava

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum:

07.02.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Heinz

Zpracovatel:

Michal Kupka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Stavební opravy	1 649 656,62	1 996 084,51
		1 649 656,62	1 996 084,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA, p.o., STAVEBNÍ OPRAVA OPLOCENÍ
Objekt:
01 - Stavební opravy

KSO:
Místo: Šrámkova 1333/6

Zadavatel:
Statutární město Opava

Uchazeč:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

IC:
DIČ:

IC: 26876574
DIČ: CZ26876574

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 649 656,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	1 649 656,62	21,00%	346 427,89
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 996 084,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA, p.o., STAVEBNÍ OPRAVA OPLOCENÍ
 Objekt: 01 - Stavební opravy

Místo: Šrámkova 1333/6
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum: 07.02.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 649 656,62
HSV - Práce a dodávky HSV	1 583 265,64
1 - Zemní práce	48 852,09
2 - Zakládání	26 120,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 258 030,82
5 - Komunikace pozemní	32 365,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 859,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 690,65
997 - Přesun sutě	51 447,76
998 - Přesun hmot	15 819,68
PSV - Práce a dodávky PSV	2 370,78
781 - Dokončovací práce - obklady	2 370,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA, p.o., STAVEBNÍ OPRAVA OPLOCENÍ
Objekt: 01 - Stavební opravy

Místo: Šrámkova 1333/6
Zadavatel: Statutární město Opava
Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum: 07.02.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 649 656,82	
D	1		Zemní práce				1 583 285,84	
1	K	113106121	Rozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro péči ručně	m2	13,200	78,05	46 852,09	
	PP		Rozebření dlažeb komunikací pro péči a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z kamenných nebo živců a s lokálními vrstvi sádku ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek				1 003,86	CS ÚRS 2024 02
	W		"Rozebření části stávajících zpevněných ploch"					
	W		13,2					
	W		Součet					
2	K	113106123	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro péči ručně	m2	13,200	99,00	450,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebření dlažeb komunikací pro péči a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z kamenných nebo živců a s lokálními vrstvi sádku ručně z zámkových dlažeb					
	W		"Rozebření části stávajících zpevněných ploch"					
	W		2,8+1,75					
	W		Součet					
3	K	113107111	Odstanění podkladu z kamenné dlažby tloušťky 100 mm ručně	m2	0,500	134,10	67,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu ručně a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z kamenné dlažby, o tl. vrstvy do 100 mm					
	W		"Odstanění části okapového chodníku z kačírky"					
	W		0,5					
	W		Součet					
4	K	113107121	Odstanění podkladu z kamenné dlažby tloušťky 100 mm ručně	m2	0,500	237,60	1 081,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu ručně a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z kamenné dlažby, o tl. vrstvy do 100 mm					
	W		"Odstanění podkladu pod bouřnými zpevněnými plochami"					
	W		2,8+1,75					
	W		Součet					
5	K	113107124	Odstanění podkladu z kamenné dlažby tloušťky 300 do 400 mm ručně	m2	13,200	704,70	9 302,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu ručně a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z kamenné dlažby, o tl. vrstvy 300 do 400 mm					
	W		"Odstanění podkladu pod bouřnými zpevněnými plochami"					
	W		13,2					
	W		Součet					
6	K	113107141	Odstanění podkladu živičného tl. 50 mm ručně	m2	1,750	112,60	198,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu ručně a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z živičného, o tl. vrstvy do 50 mm					
	W		"Odstanění části asfaltové jezdce"					
	W		1,75					
	W		Součet					
7	K	113201112	Výhrubání obrub silničních ležatých	m	20,000	139,50	2 790,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výhrubání obrub a vybourání kád, a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek a lážem z obrub					
	W		"Odbourání části stávajících obrub"					
	W		2+18					
	W		Součet					
8	K	131213701	Hloubení nezapečených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,793	1 098,00	7 458,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapečených jam ručně a uvozním dle do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	W		"Odkop zeminy pro účely bourání stávajících patek"					
	W		5*(0,7*0,6*2,5)+1*(0,7*0,5*3)					
	W		"Výkop jam pro provedení nových patek"					
	W		4*(0,6*0,6*0,9)					
	W		Součet					
9	K	132212131	Hloubení nezapečených jam hloubky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,526	1 359,00	8 867,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapečených jam hloubky do 800 mm ručně a uvozním dle do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	W		"Odkop zeminy od stávajícího odštěpovaného základu"					
	W		2*(17,55+18,6+6,35)*0,15*0,5					
	W		Součet					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,318	79,38	1 057,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, evak. se skládáním bez zahrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	W		"Vodorovné přemístění vyčištěné zeminy po stavbě na mezilepení / nakládání vozidly"					
	W		6,783+6,526					
	W		Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,368	271,80	371,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, evak. se skládáním bez zahrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"Odvaz zeminy z hloubení nových patek na recyklační skládce"					
	W		1,368					
	W		Součet					
12	K	162751118	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	20,475	20,25	414,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, evak. se skládáním bez zahrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k omezení za každých okolností z rozložením 1 000 m					
	W		"Vzdálenost skládky do 25 km"					
	W		1,368*15					
	W		Součet					
13	K	171152501	Zhutnění podlaží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násep	m2	1,440	500,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhutnění podlaží pod násepem a malou horninu třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	W		"Zhutnění podlaží pod novými patkami"					
	W		4*(0,6*0,6)					
	W		Součet					
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	2,599	650,00	1 689,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	W		1,368*1,9					
	W		Součet					
15	K	171281201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	13,318	19,71	262,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypání na skládce nebo meziskládce, bez hutnění a upevnění uložené sypání do předepsaného tvaru					
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	11,950	230,40	2 753,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny ručně a uložením výkopku ve vteřinách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	W		"Zpětný zásyp jam a rýh na stavbě, poplatek na pozemku dle určení investora, zemina vyčištěná při bourání stávajících konstrukcí"					
	W		5,425+6,525					
	W		Součet					
17	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,960	22,95	2 661,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávniku na podkladem připravené plochy do 1000 m2 výševem vteřin uložením pí v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	W		115,96					
	W		Součet					
18	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	2,319	101,70	235,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parkové					
	W		115,96*0,02 Přepočtené koeficientem množství					
19	K	181912112	Úprava pláče v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	115,960	47,16	5 468,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláče výkopem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně					
	W		"Úprava terénu v okolí oplocení po provedení stavebních prací"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(12,45+7,95+17,55+20,03)*2					
	WV		Soubět		115,960			
					115,960			
	D	2	Zakládání				26 120,10	
20	K	275313711	Základové patky z betonu tl. C 20/25	m3	1,368	4 450,00	6 087,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu tvarem nepravidelného tl. C 20/25					
	WV		"Základové patky pro nové sloupky k zabetonování, patky provedeny do přesné připravených jamek"					
	WV		4*(0,6*0,8*0,95)		1,368			
	WV		Soubět		1,368			
21	K	279321345	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25 bez výztuže	m3	4,320	4 100,00	17 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základová zeď z betonu železobetonového (bez výztuže) bez přídatných nároků na prostředí tl. C 20/25					
	WV		"Nový plotový sokl, nové plotové hroty budou sloužit jako ztracené bednění"					
	WV		0,3*0,25*(6,88+2,07+7,95+20,03+17,55+2*1,56)		4,320			
	WV		Soubět		4,320			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	45 500,00	2 320,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných ocelových nebo ocelobetonových od ocelice, nosných nebo ocelových, deskových nebo železových, včetně výztuže jejich žebrování z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B8a 500					
	WV		"Vodorovná výztuž 1x R6"					
	WV		(6,88+20,03+17,55+2*1,56)*0,22*0,001		0,010			
	WV		"Svislá výztuž R10 di 500 mm a 0,5 m"					
	WV		6*((6,88+20,03+17,55+2*1,56)*0,5*0,5*0,81)*0,001		0,029			
	WV		Mazdhoučet		0,039			
	WV		"30% rezerva"					
	WV		0,039*0,3		0,012			
	WV		Soubět		0,051			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 258 030,82	
23	K	338171115	Osažování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	35,000	632,50	22 137,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 m se zabetonováním do 0,06 m do připravených jamek					
24	M	RMA70027	plotový sloupek hliníkový 80x80x4 mm di 1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 7004) - specifikace dle výpisu prvků - 24	kus	35,000	4 635,65	162 247,75	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový sloupek hliníkový 80x80x4 mm di 1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 7004) - specifikace dle výpisu prvků - 24					
25	K	338171123R01	Osažování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 m se zabetonováním	kus	4,000	632,50	2 530,00	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 m se zabetonováním do 0,06 m do připravených jamek					
26	M	RMA70026	plotový sloupek hliníkový 120x120x5 mm di 2900 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 7004) - specifikace dle výpisu prvků - 25	kus	4,000	9 668,63	38 674,52	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový sloupek hliníkový 120x120x5 mm di 2900 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 7004) - specifikace dle výpisu prvků - 25					
27	K	348171135	Montáž rámového oplocení v přes 2 m	-m	57,600	567,81	32 705,86	CS ÚRS 2024 02
	WV		Montáž oplocení z dílů kovových hliníkových, na ocelové sloupky, výšky přes 2,0 m					
	WV		6,88+2,07+7,95+20,03+17,55+2*1,56		57,600			
	WV		Soubět		57,600			
28	M	RMA70001	plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 1	kus	1,000	21 934,12	21 934,12	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 1					
29	M	RMA70002	plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 2	kus	1,000	17 810,68	17 810,68	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 2					
30	M	RMA70003	plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 3	kus	1,000	23 747,58	23 747,58	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 3					
31	M	RMA70004	plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 4	kus	1,000	21 934,12	21 934,12	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 4					
32	M	RMA70005	plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 5	kus	1,000	17 810,68	17 810,68	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1660x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 5					
33	M	RMA70006	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 6	kus	2,000	20 612,80	41 225,60	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 6					
34	M	RMA70007	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 7	kus	1,000	16 737,76	16 737,76	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 7					
35	M	RMA70008	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 8	kus	1,000	16 737,76	16 737,76	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 8					
36	M	RMA70009	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 9	kus	1,000	20 612,80	20 612,80	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 9					
37	M	RMA70010	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3015) - specifikace dle výpisu prvků - 10	kus	2,000	16 737,76	33 475,52	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3015) - specifikace dle výpisu prvků - 10					
38	M	RMA70011	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 11	kus	1,000	17 596,09	17 596,09	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 11					
39	M	RMA70012	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 12	kus	2,000	21 669,85	43 339,70	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 12					
40	M	RMA70013	plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 13	kus	2,000	17 596,09	35 192,18	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1560x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 13					
41	M	RMA70014	plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 14	kus	2,000	17 596,09	35 192,18	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 14					
42	M	RMA70015	plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 15	kus	2,000	21 669,85	43 339,70	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 15					
43	M	RMA70016	plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 5015) - specifikace dle výpisu prvků - 16	kus	2,000	17 596,09	35 192,18	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 5015) - specifikace dle výpisu prvků - 16					
44	M	RMA70017	plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 17	kus	2,000	17 596,09	35 192,18	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1640x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 17					
45	M	RMA70018	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 18	kus	2,000	20 943,12	41 886,24	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 3024) - specifikace dle výpisu prvků - 18					
46	M	RMA70019	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 19	kus	2,000	17 005,98	34 011,96	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 19					
47	M	RMA70020	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 20	kus	2,000	17 005,98	34 011,96	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 1030) - specifikace dle výpisu prvků - 20					
48	M	RMA70021	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 21	kus	2,000	20 943,12	41 886,24	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 6037) - specifikace dle výpisu prvků - 21					
49	M	RMA70022	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 5015) - specifikace dle výpisu prvků - 22	kus	2,000	22 674,64	45 349,28	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 5015) - specifikace dle výpisu prvků - 22					
50	M	RMA70023	plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 23	kus	1,000	17 005,98	17 005,98	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		plotový dílec hliníkový 1585x1800 mm ve kotvících prvcích a povrchové úpravy (RAL 4008) - specifikace dle výpisu prvků - 23					
51	K	348172213R01	Montáž plotových bran otevíracích dvoukřídlých pl přes 3 m2 do 5 m2	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plotových bran otevíracích dvoukřídlých pl přes 3 m2 do 5 m2					
52	M	RMA70024	brána plotová hliníková dvoukřídlá 1900x2100 mm otočná uzamykatelná ve kotvících prvcích, zámku a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 26	kus	1,000	52 900,00	52 900,00	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		brána plotová hliníková dvoukřídlá 1900x2100 mm otočná uzamykatelná ve kotvících prvcích, zámku a povrchové úpravy (RAL 2003) - specifikace dle výpisu prvků - 26					
53	K	348172214R01	Montáž plotových bran otevíracích dvoukřídlých pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plotových bran otevíracích dvoukřídlých pl přes 5 m2 do 10 m2					


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	RMA70025	brána plotová hliníková dvoukřídlá 3500x2100 mm otočná uzamykatelná vč kotvicích prvků, zámků a povrchové úpravy (RAL 5015) - specifikace dle výpisu prvků - 27	kus	1,000	82 995,50	82 995,50	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
55	K	348272615	Plotová síťka pro zedř 300 mm z tvarovek broušených přírodních	m	57,600	1 100,00	63 360,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	348921121R01	Zedění plotových zídek z betonových tváří	m	115,200	502,60	57 888,00	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
57	M	RMA70028	Plotová tvarovka 300x500x250 mm betonová	kus	126,720	360,00	45 619,20	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
58	K	564831011R01	Podklad pod zpevněné plochy z kameniva těženého/drceného plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,800	218,70	612,36	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
59	K	564871016R01	Podklad pod zpevněné plochy z kameniva těženého/drceného plochy do 100 m2 tl 400 mm	m2	21,550	490,00	10 559,50	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
60	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 60 m2	m2	26,100	400,00	10 440,00	CS ÚRS 2024 02
61	M	59245013	dlažba zámkové betonová tvaru 1 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	26,883	400,00	10 753,20	CS ÚRS 2024 02
62	K	622131121	Penetrace nátěr vnějších stěn nenášený ručně	m2	2,850	64,72	185,65	CS ÚRS 2024 02
63	K	622151001	Penetrace nátěr vnějších stěn pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2,340	56,18	131,41	CS ÚRS 2024 02
64	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	0,510	812,70	414,48	CS ÚRS 2024 02
65	M	28375017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	0,536	284,40	152,44	CS ÚRS 2024 02
66	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 180 mm	m2	2,340	861,30	2 015,44	CS ÚRS 2024 02
67	M	28375981	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	2,457	251,10	616,95	CS ÚRS 2024 02
68	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštění montáže a použití lepení zateplovacích zátek z polystyrenu	m2	2,850	49,32	140,56	CS ÚRS 2024 02
69	K	622381012	Tenkovrstvá minerální zateplovací (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,340	500,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusěním	m2	0,500	324,90	162,45	CS ÚRS 2024 02
71	K	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,500	390,00	9 945,00	CS ÚRS 2024 02
72	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	26,010	209,70	5 454,30	CS ÚRS 2024 02
73	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,812	3 897,00	3 164,36	CS ÚRS 2024 02
74	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopáskových na MC přes 1 m3	m3	2,348	1 008,00	2 356,78	CS ÚRS 2024 02
75	K	968071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000	352,80	2 116,80	CS ÚRS 2024 02
76	K	966071832	Rozebrání osazeného drátu v přes 2,0 m	m	9,960	10,28	102,18	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	966073810	Rozebření vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 PP Rozebření vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 W "Bourání stávkolich bran a branek" W "1000x1600 mm" W 1 W Součet	kus	1,000	219,60	219,60	CS ÚRS 2024 02
78	K	966073811	Rozebření vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 PP Rozebření vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 W "Bourání stávkolich bran a branek" W "1650x1600 mm" W 1 W "3320x1600 mm" W 1 W Součet	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2024 02
79	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek malých ploch jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2 PP Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakákoliv součástí, včetně vyřazení z polystyrenových W desek, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2 W "Odstranění částí KZS poničeného stavebními úpravami" W 0,74 W Součet	kus	0,740	174,60	129,20	CS ÚRS 2024 02
80	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek malých ploch jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2 PP Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakákoliv součástí, včetně vyřazení z polystyrenových W desek, plochy jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2 W "Odstranění částí KZS poničeného stavebními úpravami" W 1,11+1,08 W Součet	kus	2,190	216,80	475,01	CS ÚRS 2024 02
81	K	877151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm PP Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (betonobetonu, betonu, cihel, obládů, dřev, kamene) průměru do 35 mm W "Jádrové vrtý pro provedení svislé výztuže do stávkolich základových konstrukcí" W (16,88+20,03+17,55+2*1,56+0,5)*0,5 W Součet	m	47,580	1 350,00	64 233,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	985131111	Očštění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou PP Očštění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou W "Očštění stávkolich betonového základu" W (6,35+16,85+19,61)*(0,3+0,5+0,5) W Součet	m2	55,640	110,00	6 120,40	CS ÚRS 2024 02
83	K	985131311	Rubní dotřídění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelovými kartáči PP Očštění ploch stěn, rubu klenb a podlah rubní dotřídění ocelovými kartáči W "Očštění stávkolich betonového základu" W (6,35+16,85+19,61)*(0,3+0,5+0,5) W Součet	m2	55,640	95,00	5 285,80	CS ÚRS 2024 02
84	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi 0 2 mm PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm W "Spojovací můstek horní hrany stávkolich očistného základu - popřípadě jiné vhodné alternativy dle zvoleného řešení" W (6,88+20,03+17,55+2*1,56)*0,3 W Součet	m2	14,274	365,00	5 210,01	CS ÚRS 2024 02
85	K	985999R01	Kotvení svislé výztuže chemickými kotvami d do 25 mm PP Kotvení svislé výztuže chemickými kotvami d do 25 mm W (16,88+20,03+17,55+2*1,56+0,5)*0,5 W Součet	m	47,580	890,00	42 348,20	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							51 447,76	
86	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybraných hmot pro budovy v do 6 m PP Vnitrostavební doprava sutí a vybraných hmot vodorovně do 60 m a naklápěním základů pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,022	596,70	16 124,03	CS ÚRS 2024 02
87	K	997013501	Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením PP Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,022	270,90	7 320,28	CS ÚRS 2024 02
88	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km PP Odvaz sutí a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k odvozu z každé další započítá 1 km přes 1 km W "Vzdálenost skládky do 25 km" W 26,922*25 W Součet	t	673,050	11,79	7 935,26	CS ÚRS 2024 02
89	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 W 1,624 W Součet	t	1,624	128,70	209,01	CS ÚRS 2024 02
90	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 W 4,579 W Součet	t	4,579	650,00	2 976,35	CS ÚRS 2024 02
91	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 W 3,368+1,163+5,8 W Součet	t	10,349	659,00	6 726,85	CS ÚRS 2024 02
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 03 04 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04 W 0,89+0,001+0,192+0,42+0,011+0,066 W Součet	t	1,680	3 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
93	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 W 0,09+0,774+7,556 W Součet	t	8,520	650,00	4 686,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) esťatového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) esťatového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 W 0,172 W Součet	t	0,172	2 500,00	430,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							15 819,68	
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m PP Přesun hmot pro budovy obestavěné výškově, bydlenní, výrobu a služby s nosnou stěnou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovně do vzdálenosti do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	40,973	386,10	15 819,68	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV							2 370,78	
D 781 Dokončovací práce - obklady							2 370,78	
96	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu PP Příprava podkladu před provedením obkladů ometení (oprášení) stěny W "Příprava podkladu před provedením keramického obkladu" W 0,51 W Součet	m2	0,510	7,44	3,79	CS ÚRS 2024 02
97	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu PP Příprava podkladu před provedením obkladů nátěr penetrační na stěnu W "Příprava podkladu před provedením keramického obkladu" W 0,51 W Součet	m2	0,510	56,77	29,97	CS ÚRS 2024 02
98	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách PP Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách W "Příprava podkladu před provedením keramického obkladu" W 0,51 W Součet	m2	0,510	459,00	234,09	CS ÚRS 2024 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladačových písků cihelných přes 85 do 105 ka/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	0,510	1 400,00	714,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladačových písků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ka/m2					
	WV		"Doplňení obkladu keramickým páskem"					
	WV		0,31+0,2					
	WV		Součet		0,510			
100	M	59521220R01	pásek obkladačový keramický - dle výběru investora	m2	0,587	1 600,00	939,20	Odvazeno z CS ÚRS 2024 02
	PP		pásek obkladačový keramický - dle výběru investora					
	WV		0,51+1,15 Přepracované koeficientem množství		0,587			
101	K	781739181	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladačových písků cihelných za plochu do 10 m2	m2	0,510	98,00	50,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladačových písků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	WV		0,51					
	WV		Součet		0,510			
102	K	982781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	22,180	18,00	399,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m záležející v objektech výšky do 6 m					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							64 000,00	
103	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soubor	1,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
	WV		"Průzkumy, geodetické práce, atp."				5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
104	K	013284000	Ostatní dokumentace stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní dokumentace stavby					
	WV		"Diletská (výrobní) dokumentace, dokumentace skutečného stavu, atp."					
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
D VRN2 Příprava staveniště							10 000,00	
105	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava staveniště					
D VRN3 Zařízení staveniště							35 000,00	
106	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
107	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Inženýrská činnost					
D VRN5 Územní vlivy							7 000,00	
108	K	065002000	Mimošlaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mimošlaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
	WV		"Přesuny hmot vlastních položek bez určení lonáže"					
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
					1,000			

Časový harmonogram stavby: MŠ Šrámkova - oplocení													
Popis práce	2025												
	Březen					Duben				Květen			
	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Předání staveniště													
Zemní práce													
Základy													
Plot													
Zpevněné plochy													
Dokončovací práce													
Předání stavby													

Datum: 7.2.2025



STAVENICTVÍ
s.r.o.

173. 793 12 Hk - Brno

10.20.2024 10.20.2024