

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba zahradního altánu v zahradě ZŠ v Ostravě - Petřkovicích	JKSO	
		EČO	
		Misto	Ostrava - Petřkovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice	008454551	
Projektant			
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Zdeněk Kozák		
	Rozpočet číslo	Dne	
		15.6.2017	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	51 234,86	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	43 066,27	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	145 342,10	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	169 200,35	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.	408 843,58	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 408 843,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	408 843,58	85 857,15

Cena s DPH 494 700,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zahradního altánu v zahradě ZŠ v Ostravě - Petřkovicích
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák
Datum: 15.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				94 301,13	30,388
1		Zemní práce				24 212,63	0,000
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,000	135,00	3 645,00	0,000
2	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,070	779,00	1 612,53	0,000
3	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,070	177,00	5 145,39	0,000
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,070	153,00	4 447,71	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	49,400	130,00	6 422,00	0,000
6	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,000	71,00	2 130,00	0,000
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1.5	m2	30,000	27,00	810,00	0,000
2		Zakládání				6 829,86	5,302
8	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,346	2 460,00	5 771,16	5,293
9	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,460	280,00	688,80	0,003
10	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,460	65,00	159,90	0,000
11	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 5/150/150 mm	t	0,006	35 000,00	210,00	0,006
5		Komunikace pozemní				49 855,44	19,131
12	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	82,508	132,00	10 891,06	0,000
13	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	82,508	235,00	19 389,38	6,951
14	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní spotřeba. 50 kus/m2	m2	87,000	225,00	19 575,00	12,180
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 328,40	5,955
15	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	26,750	132,00	3 531,00	2,700
16	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	28,000	75,80	2 122,40	0,840
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,070	2 500,00	2 675,00	2,414
998		Přesun hmot				5 074,80	0,000
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	30,388	167,00	5 074,80	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				314 542,45	4,873
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 300,00	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 vč. napojení do stávající dešťové kanalizace do 7 m	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	0,003
	762	Konstrukce tesařské				127 244,70	3,203
20	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,500	873,00	3 055,50	0,007
21	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	211,220	245,00	51 748,90	0,000
22	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,500	6 650,00	23 275,00	1,925
23	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	77,000	109,00	8 393,00	0,000
24	611899900	palubky podlahové smrk 28 x 146 mm AVB	m2	83,000	360,00	29 880,00	1,139
25	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu. bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,656	828,00	4 683,17	0,132
26	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 210,356	5,13	6 209,13	0,000
	764	Konstrukce klempířské				25 956,84	0,137
27	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	17,200	371,00	6 381,20	0,049
28	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	18,000	301,00	5 418,00	0,041
29	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,000	473,00	8 514,00	0,031
30	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	440,00	880,00	0,001
31	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,000	625,00	4 375,00	0,015
32	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	255,682	1,52	388,64	0,000
	765	Krytina skládaná				106 453,91	1,460
33	765133001	Krytina vláknocementová CEMBRIT sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	77,000	548,00	42 196,00	1,040
34	765133017	Okapová hrana vláknocementové krytiny CEMBRIT dvojitě krytí ze šablon povrchem hladkým	m	18,000	344,00	6 192,00	0,144
35	765133025	Hrana ve štítech z vláknocementové krytiny CEMBRIT dvojitě ze šablon povrchem hladkým	m	17,200	645,00	11 094,00	0,138
36	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny CEMBRIT z hřebenačů s větracím pásem	m	9,000	984,00	8 856,00	0,051
37	765133093	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na bednění	m2	77,000	67,40	5 189,80	0,000
38	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	385,000	31,90	12 281,50	0,000
39	591611580	hák protisněhový 400 mm barevný, pro VC krytin	kus	385,000	28,30	10 895,50	0,077
40	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	77,000	26,80	2 063,60	0,000
41	283292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	85,000	32,60	2 771,00	0,010
42	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1 015,394	4,84	4 914,51	0,000
	767	Konstrukce zámečnické				16 008,00	0,008
43	767995112	Dodávka a montáž kotevní patky sloupu - pozink včetně kotvení	kg	128,064	125,00	16 008,00	0,008
	783	Dokončovací práce - nátěry				33 579,00	0,063

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
44	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	186,550	180,00	33 579,00	0,063
Celkem						408 843,58	35,262