

Stavební rozpočet - REKAPITULACE

Název stavby:	ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ SUMPERK - JESENICKÁ 31	Objednatel:	Město Šumperk
JKSO:	8016913	Projektant:	ing. arch. Petr Doležal
Zpracováno dne:	20.09.2024	Zhotovitel:	LANEX Olomouc s.r.o.

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Celkem	Celkem
01		VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ	2 883 266,32	15,83
01	61	Úprava povrchů vnitřní	217 574,21	2,22
01	96	Bourání konstrukcí	89 455,58	8,88
01	099	Přesuny hmot HSV a sutí	15 169,02	0,00
01	764	Konstrukce klempířské	94 820,43	0,21
01	766	Konstrukce truhlářské	1 452 338,16	2,64
01	786	Zastiňující technika	850 601,47	1,56
01	784	Malby	123 701,49	0,16
01	95	Ostatní a dokončovací práce	39 605,95	0,17
02		ZATEPLENÍ FASÁD	2 276 961,82	68,73
02	11	Přípravné a přidružené práce	77 228,74	36,85
02	62	Úprava povrchů vnější	1 545 589,87	12,19
02	96	Bourání konstrukcí	7 947,72	0,44
02	099	Přesuny hmot HSV a sutí	1 363,03	0,00
02	764	Konstrukce klempířské	134 953,40	0,45
02	767	Konstrukce zámečnické	244 455,90	1,19
02	94	Lešení a stavební výtahy	200 245,16	16,39
02	95	Ostatní a dokončovací práce	65 178,00	1,22
03		TERASA 4.NP	62 634,51	2,64
03	96	Bourání konstrukcí	6 271,80	1,55
03	099	Přesuny hmot HSV a sutí	2 521,19	0,00
03	711	Izolace proti vodě	15 184,86	0,08
03	712	Izolace střech (povlakové krytiny)	9 024,32	0,07
03	713	Izolace tepelné	6 268,10	0,04
03	771	Podlahy z dlaždic	23 364,24	0,90
N		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	50 295,00	0,00
N	09VRN	Ostatní náklady	50 295,00	0,00
NÁKLADY CELKEM:			bez DPH	5 273 157,65 Kč
			DPH 21%	1 107 363,11 Kč
			vč. DPH	6 380 520,75 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:			ZATEPLENÍ ČÁSTI BUDOVY MĚÚ ŠUMPERK - JESENICKÁ 31			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Šumperk	
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		ing. arch. Petr Doležal	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:		LANEX Olomouc s.r.o.	
JKSO:			8016913			Zpracováno dne:		20.10.2024		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
						(Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem		
01			VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ			2 883 266,32		15,83			
01			61	Úprava povrchů vnitřní			217 574,21		2,22		
1	01	612409991R00-R1	Zednické zapravení interiérového ostění hl. 400 mm; s použitím suché maltové směsi (31+19+7+6)*2*(1,20+1,50) (6+5)*2*(0,60+0,75) 2*2*(1,33+2,35) 2*2*(2,30+1,50) 1*2*(1,20+1,50) 1*2*(0,60+1,50) 1*2*(1,20+1,50) 1*2*(1,50+8,35) 1*2*(1,50+8,35) 1*2*(1,52+4,36+2,30) 1*2*(1,05+2,35) okna poz.O1a-O1d okna poz.O2a-O2b okna poz.O3 okna poz.O4 okna poz.O5 okna poz.O6 okna poz.O7 okna poz.O8 okna poz.O9 sestava oken poz.O10 dveře poz.O11	m	477,38	378,00	180 449,64	0,00	1,91	firemní	
2	01	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky pro vnitřní omítky; ostění+nadpraží+parapet; vč. dodávky (31+19+7+6)*2*(1,20+1,50) (6+5)*2*(0,60+0,75) 2*2*(1,33+2,35) 2*2*(2,30+1,50) 1*2*(1,20+1,50) 1*2*(0,60+1,50) 1*2*(1,20+1,50) 1*2*(1,50+8,35) 1*2*(1,50+8,35) 1*2*(1,52+4,36+2,30) 1*2*(1,05+2,35) okna poz.O1a-O1d okna poz.O2a-O2b okna poz.O3 okna poz.O4 okna poz.O5 okna poz.O6 okna poz.O7 okna poz.O8 okna poz.O9 sestava oken poz.O10 dveře poz.O11	m	477,38	47,25	22 556,21	0,00	0,22	RTS I / 2024	
3	01	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitřní omítku tl.15 mm; vč. dodávky lišty (31+19+7+6)*(1,20+2*1,50) (6+5)*(0,60+2*0,75) 2*(1,33+2*2,35) 2*(2,30+2*1,50) 1*(1,20+2*1,50) 1*(0,60+2*1,50) 1*(1,20+2*1,50) 1*(1,50+2*8,35) 1*(1,50+2*8,35) 1*(1,52+4,36+2*2,30) okna poz.O1a-O1d okna poz.O2a-O2b okna poz.O3 okna poz.O4 okna poz.O5 okna poz.O6 okna poz.O7 okna poz.O8 okna poz.O9 sestava oken poz.O10	m	374,99	38,85	14 568,36	0,00	0,09	RTS I / 2024	

			1*(1,05+2*2,35)	dveře poz.O11		5,75					
	01	96	Bourání konstrukcí					89 455,58		8,88	
4	01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 (13+18+18+15)*(1,20*1,50) (3+3+3+2)*(0,60*0,75) (0+1+1+0)*(1,33*2,35) (0+0+0+2)*(2,30*1,50) (0+0+0+1)*(1,20*1,50) (0+0+0+1)*(0,60*1,50) (0+0+0+1)*(1,20*1,50) (0+1+0+0)*(1,50*8,35) (0+1+0+0)*(1,50*8,35)	okna poz.O.01 okna poz.O.02 okna poz.O.03 okna poz.O.04 okna poz.O.05 okna poz.O.06 okna poz.O.07 okna poz.O.08 okna poz.O.09	m2	162,86 115,20 4,95 6,25 6,90 1,80 0,90 1,80 12,53 12,53	360,00	58 629,60	0,04	6,66	RTS I / 2024
5	01	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 (1+0+0+0)*(1,05*2,35)	vstupní dveře poz.O.11	m2	2,47 2,47	384,00	948,48	0,04	0,10	RTS I / 2024
6	01	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 (0+0+0+1)*((1,52+4,36)*2,30)	prosklená stěna poz.O.10	m2	13,52 13,52	420,00	5 678,40	0,06	0,75	RTS I / 2024
7	01	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm (13+18+18+15)*1,20 (3+3+3+2)*0,60 (0+1+1+0)*1,33 (0+0+0+2)*2,30 (0+0+0+1)*1,20 (0+0+0+1)*0,60 (0+0+0+1)*1,20 (0+1+0+0)*1,50 (0+1+0+0)*1,50	okna poz.O.01 okna poz.O.02 okna poz.O.03 okna poz.O.04 okna poz.O.05 okna poz.O.06 okna poz.O.07 okna poz.O.08 okna poz.O.09	m	96,66 76,80 6,60 2,66 4,60 1,20 0,60 1,20 1,50 1,50	60,00	5 799,60	0,01	1,15	RTS I / 2024
8	01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm (13+18+18+15)*1,20 (3+3+3+2)*0,60 (0+1+1+0)*1,33 (0+0+0+2)*2,30 (0+0+0+1)*1,20 (0+0+0+1)*0,60 (0+0+0+1)*1,20 (0+1+0+0)*1,50 (0+1+0+0)*1,50 (2+0+0+0)*1,20	okna poz.O.01 okna poz.O.02 okna poz.O.03 okna poz.O.04 okna poz.O.05 okna poz.O.06 okna poz.O.07 okna poz.O.08 okna poz.O.09 falešná okna	m	99,06 76,80 6,60 2,66 4,60 1,20 0,60 1,20 1,50 1,50 2,40	32,50	3 219,45	0,00	0,13	RTS II / 2023
9	01	970051030R00	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm Varianta: přes skládaný keramobeton. překlad 53*0,45	pro průchodky ručního ovládání venkovních žaluzií	m	23,85 23,85	636,48	15 180,05	0,00	0,08	RTS I / 2024
	01	099	Přesuny hmot HSV a sutí					15 169,02		0,00	
10	01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		t	2,22	748,00	1 660,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
11	01	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - za 2.NP a 1.PP		t	8,88	385,00	3 418,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
12	01	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - příplatek za každé další podlaží 2*8,88		t	17,76 17,76	27,50	488,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
13	01	979082111R00-R1	Vnitrostaveništní doprava sutí do 25 m		t	8,88	223,30	1 982,90	0,00	0,00	firemní
14	01	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m		t	8,88	434,50	3 858,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
15	01	979990163R00	Poplatek za uložení sutí - plast + sklo (skup. 170904)		t	8,75	400,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
16	01	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	0,13	2 000,00	260,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	01	764	Konstrukce klempířské					94 820,43		0,21	
17	01	764411120R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 195 mm; barva tm.šedá		m	73,46	728,00	53 478,88	0,00	0,12	RTS I / 2024

			51*1,20	poz.K1		61,20					
			11*0,60	poz.K2		6,60					
			2*1,33	poz.K3		2,66					
			2*1,50	poz.K7		3,00					
18	01	764411126R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 300 mm; barva tm.šedá		m	29,20	1 111,50	32 455,80	0,00	0,09	RTS I / 2024
			2*2,30	poz.K4		4,60					
			16*1,50	poz.K5		24,00					
			1*0,60	poz.K6		0,60					
19	01	764411155R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 195-240 mm; barva tm.šedá		pár	66,00	89,25	5 890,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
			51+11+2+2	pro poz.K1, K2, K3, K7		66,00					
20	01	764411157R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm; barva tm.šedá		pár	19,00	99,75	1 895,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
			2+16+1	pro poz.K4, K5, K6		19,00					
21	01	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,34	3 235,29	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
01	766	Konstrukce truhlářské						1 452 338,16		2,64	
22	01	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2, s dodatečným vypěněním spáry		kus	12,00	900,00	10 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
			6+5+1	poz. O2a+O2b+O6		12,00					
23	01	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2, s dodatečným vypěněním spáry		kus	65,00	1 380,00	89 700,00	0,00	0,08	RTS I / 2024
			31+19+7+6+1+1	poz. O1a+O1b+O1c+O1d+O5+O7		65,00					
24	01	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2, s dodatečným vypěněním spáry		kus	4,00	2 760,00	11 040,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
			2+2	poz. O3+O4		4,00					
25	01	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených, s dodatečným vypěněním spáry		m2	38,57	1 020,00	39 341,40	0,00	0,01	RTS I / 2024
			1,50*8,35+1,50*8,35	poz. O8+O9		25,05					
			(1,52+4,36)*2,30	poz. O10		13,52					
26	01	766711031RT3	Montáž vstupních dveří, s dodatečným vypěněním spáry		m	6,80	441,18	3 000,02	0,00	0,00	RTS I / 2024
			2*(1,05+2,35)	poz. O11		6,80					
27	01	766601213RT2	D+M Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie, š.100mm		m	477,38	94,50	45 112,41	0,00	0,00	RTS I / 2024
			(31+19+7+6)*2*(1,20+1,50)	okna poz.O1a-O1d		340,20					
			(6+5)*2*(0,60+0,75)	okna poz.O2a-O2b		29,70					
			2*2*(1,33+2,35)	okna poz.O3		14,72					
			2*2*(2,30+1,50)	okna poz.O4		15,20					
			1*2*(1,20+1,50)	okna poz.O5		5,40					
			1*2*(0,60+1,50)	okna poz.O6		4,20					
			1*2*(1,20+1,50)	okna poz.O7		5,40					
			1*2*(1,50+8,35)	okna poz.O8		19,70					
			1*2*(1,50+8,35)	okna poz.O9		19,70					
			1*2*(1,52+4,36+2,30)	sestava oken poz.O10		16,36					
			1*2*(1,05+2,35)	dveře poz.O11		6,80					
28	01	766601161R00	D+M Montáž těsnění přípoj. spáry, další expanzní páska		m	477,38	42,00	20 049,96	0,00	0,00	RTS I / 2024
29	01	61143800-R01	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O1a, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	31,00	11 286,00	349 866,00	0,02	0,56	firemní
30	01	61143800-R02	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O1b, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	19,00	11 286,00	214 434,00	0,02	0,34	firemní
31	01	61143800-R03	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O1c, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	7,00	10 404,90	72 834,30	0,02	0,13	firemní
32	01	61143800-R04	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O1d, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	6,00	10 404,90	62 429,40	0,02	0,11	firemní
33	01	61143800-R05	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 800x1500 mm; poz.O2a, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	6,00	6 282,05	37 692,30	0,01	0,05	firemní
34	01	61143800-R06	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x2000 mm; poz.O2b, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	5,00	6 282,05	31 410,25	0,01	0,04	firemní
35	01	61143800-R07	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x2000 mm; poz.O2c, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	2,00	15 027,71	30 055,42	0,03	0,06	firemní
36	01	61143800-R08	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1700 mm; poz.O2d, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	2,00	17 150,10	34 300,20	0,04	0,07	firemní
37	01	61143800-R09	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1700 mm; poz.O2e, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	1,00	16 841,00	16 841,00	0,02	0,02	firemní
38	01	61143800-R10	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O3, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	1,00	8 900,65	8 900,65	0,01	0,01	firemní
39	01	61143800-R11	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x1500 mm; poz.O4, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	1,00	9 556,25	9 556,25	0,02	0,02	firemní
40	01	61143800-R12	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x2000 mm; poz.O5, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	1,00	75 977,00	75 977,00	0,19	0,19	firemní
41	01	61143800-R13	Okno plastové jednokřídlé, OS, rozm. 1200x2000 mm; poz.O6, komplet vc. kování a prísusenství;		kus	1,00	60 170,00	60 170,00	0,16	0,16	firemní

42	01	61143800-R14	balení, sestava plastové rullova, ZPRAVYFOS., rozm.3600x2300 mm, poz.O10, komplet vc.	kus	1,00	87 085,35	87 085,35	0,22	0,22	firemní
43	01	61143800-R15	kování v různých jednotkách, snazší práce, v BD nřiloha D330 nřil., poz.O11, komplet vc. kování a	kus	1,00	40 115,35	40 115,35	0,07	0,07	firemní
44	01	766694111R00	nřiloha sestavy: nřiloha v BD nřiloha D 1 1-17 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	12,00	216,00	2 592,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		6+5+1	po okna na poz.O2a+O2b+O6		12,00					
45	01	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	67,00	240,00	16 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		31+19+7+6+2+1+1	pro okna na poz.O1a+O1b+O1c+O1d+O3+O5+O7		67,00					
46	01	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00	396,00	792,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2	pro okna na poz.O4		2,00					
47	01	60775515	Parapet interiéru PVC komůrkový, šíře 400 mm, barva bílá	m	92,46	626,87	57 960,40	0,01	0,48	RTS I / 2024
		31*1,20	po okna na poz.O1a		37,20					
		19*1,20	po okna na poz.O1b		22,80					
		7*1,20	po okna na poz.O1c		8,40					
		6*1,20	po okna na poz.O1d		7,20					
		6*0,60	po okna na poz.O2a		3,60					
		5*0,60	po okna na poz.O2b		3,00					
		2*1,33	po okna na poz.O3		2,66					
		2*2,30	po okna na poz.O4		4,60					
		1*1,20	po okna na poz.O5		1,20					
		1*0,60	po okna na poz.O6		0,60					
		1*1,20	po okna na poz.O7		1,20					
48	01	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety, šířka 400 mm, oboustranná, barva bílá	kus	162,00	88,89	14 400,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2*(31+19+7+6+6+5+2+2+1+1+1)	pro okna na poz.O1a-O7		162,00					
49	01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,64	3 713,00	9 802,32	0,00	0,00	RTS I / 2024
01	786	Zastíhující technika					850 601,47		1,56	
50	01	786623000R00-R1	D+M venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, manual., poz.VZ1, komplet vc.ovíadání a	kus	49,00	9 108,00	446 292,00	0,02	0,74	firemní
51	01	786623000R00-R2	Dřevěné venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, manual., poz.VZ2, komplet vc.ovíadání a	kus	2,00	11 293,00	22 586,00	0,02	0,04	firemní
52	01	786623000R00-R3	Dřevěné venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, el.pohon., poz.VZ3, komplet vc.ovíadání a	kus	13,00	16 813,00	218 569,00	0,02	0,23	firemní
53	01	786623000R00-R4	Dřevěné venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, el.pohon., poz.VZ4, komplet vc.ovíadání a	kus	2,00	18 883,00	37 766,00	0,03	0,05	firemní
54	01	786623000R00-R5	Dřevěné venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, el.pohon., poz.VZ5, komplet vc.ovíadání a	kus	1,00	19 458,00	19 458,00	0,03	0,03	firemní
55	01	786623000R00-R6	Dřevěné venkovní žaluzie AL, pro okno 1200x1500 mm, el.pohon., poz.VZ6, komplet vc.ovíadání a	kus	1,00	27 048,00	27 048,00	0,04	0,04	firemní
56	01	650000000R00-R1	Dřevěné venkovní žaluzie pro Zastíhující techniku, 1200x1500 mm, el.pohon., poz.VZ7, komplet vc.ovíadání a	kompl	1,00	19 800,00	19 800,00	0,02	0,02	firemní
57	01	786622211RT2	D+M Žaluzie horizontální vnitřní, AL lamely, barva RAL 9006	m2	68,41	716,07	48 986,35	0,00	0,26	RTS I / 2024
		22*(1,00*1,30)	po okna na poz.O1a, sklo 1,00*1,30 m		28,60					
		14*(1,00*1,30)	po okna na poz.O1b, sklo 1,00*1,30 m		18,20					
		7*(1,00*1,30)	po okna na poz.O1c, sklo 1,00*1,30 m		9,10					
		6*(1,00*1,30)	po okna na poz.O1d, sklo 1,00*1,30 m		7,80					
		2*(1,15*1,35)	po okna na poz.O3, sklo 1,15*1,35 m		3,10					
		2*(1,15*0,70)	po okna na poz.O3, sklo 1,15*0,70 m		1,61					
58	01	786622000R00-R1	Vnitřní vertikální žaluzie; demontáž, vyčištění, oprava, zpětná montáž	m2	38,95	183,31	7 139,92	0,00	0,15	firemní
		7*(1,30*1,70)	č.m. 334 - okna na poz. O1a		15,47					
		4*(1,30*1,70)	č.m. 334 - okna na poz. O1b		8,84					
		(1,60+4,50)*2,40	č.m. 334 - okna na poz. O10		14,64					
59	01	998786102R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 12 m	t	1,56	1 895,00	2 956,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
01	784	Malby					123 701,49		0,16	
60	01	784450020RA0	Malba z malířské směsi; 1x penetrace, 2x výmalba extrabílá	m2	150,00	495,00	74 250,00	0,00	0,06	RTS I / 2024
		374,99*0,40	ostění oken po zedn. zapravení		150,00					
61	01	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí; oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	408,69	121,00	49 451,49	0,00	0,10	RTS I / 2024
		4*(55,00*2,70)	interiér. obvodové stěny 1.NP-4.NP - plochy brutto		594,00					
		-(65*1,80+11*0,45+2*3,13+2*3,45+0,90+2*12,53+13,1)	odpočet otvorů		-185,31					
01	95	Ostatní a dokončovací práce					39 605,95		0,17	
62	01	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů, včetně odstranění a likvidace; vč. PE fólie	m2	175,25	45,45	7 965,11	0,00	0,01	RTS I / 2024

			(31+19+7+6)*(1,20*1,50)	okna poz.O1a-O1d	113,40					
			(6+5)*(0,60*0,75)	okna poz.O2a-O2b	4,95					
			2*(1,33*2,35)	okna poz.O3	6,25					
			2*(2,30*1,50)	okna poz.O4	6,90					
			1*(1,20*1,50)	okna poz.O5	0,00					
			1*(0,60*1,50)	okna poz.O6	0,90					
			1*(1,20*1,50)	okna poz.O7	1,80					
			1*(1,50*8,35)	okna poz.O8	12,53					
			1*(1,50*8,35)	okna poz.O9	12,53					
			1*(1,52*2,30+4,36*2,30)	sestava oken poz.O10	13,52					
			1*(1,05*2,35)	dveře poz.O11	2,47					
63	01	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění; vč. papírové lepenky	m2	338,40	26,25	8 883,00	0,00	0,12	RTS I / 2024
			4*((20,50+11,80+20,50+1,80+1,80)*1,50)	počítána šíře 1,50m při obvod. stěnách; 1.NP-4.NP	338,40					
64	01	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění; vč. PE fólie	m2	338,40	25,00	8 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
			4*((20,50+11,80+20,50+1,80+1,80)*1,50)	počítána šíře 1,50m při obvod. stěnách; 1.NP-4.NP	338,40					
65	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 016,00	12,99	13 197,84	0,00	0,04	RTS I / 2024
			4*254	1NP-4.NP	1 016,00					
66	01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,33	3 333,33	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
02			ZATEPLENÍ FASÁD				2 276 961,82		68,73	
02	11		Přípravné a přidružené práce				77 228,74		36,85	
67	02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	43,35	240,00	10 404,00	0,14	5,98	RTS I / 2024
			2,00*5,00+12,50*1,50+7,30*2,00	chodníky	43,35					
68	02	979054441R00	Očištění vybouraných dlaždic; včetně vytřídění pro zpětné použití	m2	43,35	50,00	2 167,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
69	02	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl.20 cm; pro zpětné použití	m2	59,95	300,00	17 985,00	0,44	26,38	RTS I / 2024
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+2*2,00+9,10+5,8€ obvod 1.NP, v pásu š. 1,0 m		59,95					
70	02	639571311R00	D+M Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	13,11	33,60	440,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
			(8,05+7,95+5,85)*0,60	v původním rozsahu	13,11					
71	02	174101102R00-R1	Zásyp okapových chodníků kačirkem, ruční provedení, materiál původní	m3	2,62	3 206,11	8 400,01	0,00	0,00	firemní
			(8,05+7,95+5,85)*0,60*0,20	zpětný zásyp v původním rozsahu	2,62					
72	02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	43,35	696,00	30 171,60	0,07	3,20	RTS I / 2024
			2,00*5,00+12,50*1,50+7,30*2,00	zpětné zadláždění chodníků	43,35					
73	02	59245110	Dlažba skladebná betonová, rozm. 200x100x60 mm, přírodní barva	m2	10,00	270,00	2 700,00	0,13	1,29	RTS I / 2024
			10,00	předpoklad náhrady za poškozené dlaždice	10,00					
74	02	979082111R00-R1	Vnitrostaveništní doprava sutí do 25 m	t	0,44	223,30	98,25	0,00	0,00	firemní
75	02	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	1,38	434,50	599,61	0,00	0,00	RTS I / 2024
			1,38	předpoklad rozsahu poškozených dlaždic	1,38					
76	02	979999999R00	Poplatek za ukládku, suť do 10 % příměsí (skup. 170107)	t	1,38	480,00	662,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
77	02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,85	97,69	3 599,88	0,00	0,00	RTS I / 2024
02	62		Úprava povrchů vnější				1 545 589,87		12,19	
78	02	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	550,88	30,00	16 526,40	0,00	0,01	RTS I / 2024
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+2*2,00+9,10+5,8€ obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		197,84					
			(8,05+4,70+1,85+7,95+12,50+5,90+2*2,00+9,10+5,8€ obvodové stěny 2.NP - plochy brutto		179,70					
			(8,05+4,70+1,85+7,95+12,50+5,90+2*2,00+9,10+5,8€ obvodové stěny 3.NP - plochy brutto		179,70					
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,30+5,85+2*2,00+9,10+5,8€ obvodové stěny 4.NP - plochy brutto		178,95					
			-(65*1,80+11*0,45+2*3,13+2*3,45+0,90+2*12,53+13,;i odpočet otvorů		-185,31					
79	02	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	55,09	28,00	1 542,52	0,00	0,02	RTS I / 2024
			550,88*0,1	10% z celkové plochy fasád	55,09					
80	02	622477121R00-R1	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II; do 5 %, SMS	m2	508,97	48,14	24 501,82	0,00	1,23	RTS I / 2024
			462,57+46,40	příprava podkladu pro KZS	508,97					
81	02	624961113R00	Těsnění spár PE těsnicí šňůrou průměru 40 mm; vč. odstranění původní výplně a vyčištění spáry	m	24,60	72,00	1 771,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
			2*12,30	dílační spára se starou budovou	24,60					

82	02	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem	m	24,60	60,00	1 476,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
			2*12,30 dilatační spára se starou budovou		24,60					
83	02	622312123R00-R1	U+M KZS sokl. penetrace, tmeľ, soklový EPS 150 F tl. 120 mm, nmozdinky, broušení, 2x sterka s nerlinkou mŕstak mozaiková omŕtka	m2	41,04	2 313,49	94 945,63	0,02	0,75	firemní
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+9,10+5,85)*0,80 obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		44,76					
			-(3,60+1,05)*0,80 odpočet otvorů		-3,72					
84	02	622312119R00-R1	U+M KZS sokl. penetrace, tmeľ, soklový EPS 150 F tl. 40 mm, nmozdinky, broušení, 2x sterka s nerlinkou mŕstak mozaiková omŕtka	m2	3,20	2 019,17	6 461,34	0,02	0,05	firemní
			(2*2,00)*0,80 obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		3,20					
85	02	622312135RT3-R1	U+M KZS fasada. penetrace, tmeľ, EPS F tl. 100 mm, zapuštění nmozdinky, broušení, sterka s nerlinkou mŕstak silikon omŕtka zrna 1,5 mm	m2	462,57	1 743,92	806 685,07	0,02	7,36	firemní
		Variantá:	s omŕtkou SH silikonovou, zrna 1,5 mm							
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+9,10+5,85)*2,80 obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		156,66					
			(8,05+4,70+1,85+7,95+12,50+5,90+9,10+5,85)*3,00 obvodové stěny 2.NP - plochy brutto		167,70					
			(8,05+4,70+1,85+7,95+12,50+5,90+9,10+5,85)*3,00 obvodové stěny 3.NP - plochy brutto		167,70					
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,30+5,85+9,10+5,85)*2,80 obvodové stěny 4.NP - plochy brutto		155,82					
			-(65*1,80+11*0,45+2*3,13+2*3,45+0,90+2*12,53+13,0 odpočet otvorů		-185,31					
86	02	622312130RT3-R1	U+M KZS fasada. penetrace, tmeľ, EPS F tl. 40 mm, zapuštění nmozdinky, broušení, sterka s nerlinkou mŕstak silikon omŕtka zrna 1,5 mm	m2	46,40	1 448,40	67 205,76	0,01	0,65	firemní
		Variantá:	s omŕtkou SH silikonovou, zrna 1,5 mm							
			2*2,00*2,80 obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		11,20					
			2*2,00*3,00 obvodové stěny 2.NP - plochy brutto		12,00					
			2*2,00*3,00 obvodové stěny 3.NP - plochy brutto		12,00					
			2*2,00*2,80 obvodové stěny 4.NP - plochy brutto		11,20					
87	02	622312130RT3-R2	U+M KZS podhled. penetrace, tmeľ, EPS F tl. 40 mm, zapuštění nmozdinky, broušení, sterka s nerlinkou mŕstak silikon omŕtka zrna 1,5 mm	m2	75,48	1 578,40	119 137,63	0,01	1,06	firemní
		Variantá:	s omŕtkou SH silikonovou, zrna 1,5 mm							
			1,85*4,70 1.NP - závěťří hl. vstupu		8,70					
			(21,10+14,85+6,15+2*2,80+9,90+6,00)*(0,70+0,35) 4.NP - podbití přesahu střechy		66,78					
88	02	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	105,70	81,60	8 625,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
			155,82 plochy KZS ve 4.NP		155,82					
			-(16*1,80+2*0,45+2*3,45+13,52) odpočet otvorů		-50,12					
89	02	622312150RT3-R1	D+M KZS povrchová úprava ostění v EPS, silikon. omŕtka; vč. dodávky materiálu	m2	76,37	3 595,26	274 570,01	0,01	0,77	firemní
		Variantá:	s omŕtkou SH silikonovou, zrna 1,5 mm							
			(31+19+7+6)*2*(1,20+1,50)*0,16 okna poz.O1a-O1d		54,43					
			(6+5)*2*(0,60+0,75)*0,16 okna poz.O2a-O2b		4,75					
			2*2*(1,33+2,35)*0,16 okna poz.O3		2,36					
			2*2*(2,30+1,50)*0,16 okna poz.O4		2,43					
			1*2*(1,20+1,50)*0,16 okna poz.O5		0,86					
			1*2*(0,60+1,50)*0,16 okna poz.O6		0,67					
			1*2*(1,20+1,50)*0,16 okna poz.O7		0,86					
			1*2*(1,50+8,35)*0,16 okna poz.O8		3,15					
			1*2*(1,50+8,35)*0,16 okna poz.O9		3,15					
			1*2*(1,52+4,36+2,30)*0,16 sestava oken poz.O10		2,62					
			1*2*(1,05+2,35)*0,16 dveře poz.O11		1,09					
90	02	622312160R00-R1	D+M KZS úprava parapetu z EPS, XPS; vč. dodávky materiálu	m2	15,29	1 129,91	17 276,32	0,00	0,08	firemní
			(31+19+7+6)*1,20*0,16 okna poz.O1a-O1d		12,10					
			(6+5)*0,60*0,16 okna poz.O2a-O2b		1,06					
			2*1,33*0,16 okna poz.O3		0,43					
			2*2,30*0,16 okna poz.O4		0,74					
			1*1,20*0,16 okna poz.O5		0,19					
			1*0,60*0,16 okna poz.O6		0,10					
			1*1,20*0,16 okna poz.O7		0,19					
			1*1,50*0,16 okna poz.O8		0,24					
			1*1,50*0,16 okna poz.O9		0,24					
91	02	622311033R00	D+M Základní sada ETICS, profil soklový + okapní profil PVC, pro tl. izolantu 100-170 mm	m	51,30	378,00	19 391,40	0,00	0,05	RTS I / 2024

			8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+9,10+5,85-1,05-3,1	pro izolant tl.160 mm		51,30					
92	02	622312113R00	D+M dilatační profil KZS; koutový		m	24,60	336,00	8 265,60	0,00	0,01	RTS I / 2024
			2*12,30	dilatační spára se starou budovou		24,60					
93	02	953922111R00-R1	D+M ventilační mřížky pro KZS, PVC; vnitřní+potrubí+vnější; vč. demontáže stáv. ventilační mřížek		kus	9,00	264,00	2 376,00	0,00	0,03	firemní
94	02	622300175RT2	D+M Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení; vč. dodávky krabice 120x120x200 mm		kus	6,00	636,00	3 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
95	02	622300176RT2	D+M Osazení montážní desky PVC do zateplení, vč. dodávky desky 120x120x200 mm		kus	10,00	660,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
96	02	622481291R00-R1	D+M Montáž další lišty do KZS, výztužné rohové; vč. dodávky lišty		m	16,80	54,00	907,20	0,00	0,00	firemní
			6*2,80	nároží 1.NP		16,80					
97	02	63180006-R1	Příplatek za použití pancéřové výztužné tkaniny; oko 6 x 6 mm, plošná hmotnost 340 g/m2		m2	121,19	80,00	9 695,20	0,00	0,04	firemní
			(8,05+1,85+4,70+7,95+12,50+5,95+9,10+5,85)*2,80	obvodové stěny 1.NP - plochy brutto		156,66					
			-(13*1,80+3*0,45+2,47+8,25)	odpočet otvorů		-35,47					
98	02	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění fasád		m2	584,45	43,20	25 248,24	0,00	0,05	RTS I / 2024
			462,57+46,40+75,48			584,45					
99	02	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení; vč. dodávky pásy a fólie; vč. odstranění		m2	183,53	60,00	11 011,80	0,00	0,01	RTS I / 2024
			(31+19+7+6)*(1,20*1,50)	okna poz.O1a-O1d		113,40					
			(6+5)*(0,60*0,75)	okna poz.O2a-O2b		4,95					
			2*(1,33*2,35)	okna poz.O3		6,25					
			2*(2,30*1,50)	okna poz.O4		6,90					
			1*(1,20*1,50)	okna poz.O5		0,00					
			1*(0,60*1,50)	okna poz.O6		0,90					
			1*(1,20*1,50)	okna poz.O7		1,80					
			1*(1,50*8,35)	okna poz.O8		12,53					
			1*(1,50*8,35)	okna poz.O9		12,53					
			1*(1,52*2,30+4,36*2,30)	sestava oken poz.O10		13,52					
			1*(1,05*2,35)	dveře poz.O11		2,47					
			1*(3,60*2,30)	dveřní stěna hl. vstupu		8,28					
100	02	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		t	12,19	1 440,00	17 553,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
02	96	Bourání konstrukcí						7 947,72		0,44	
101	02	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm		m	18,03	36,00	649,08	0,00	0,03	RTS I / 2024
			18,03	odskok fasády, mezi okny ve 4.NP		18,03					
102	02	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm		m	6,74	36,00	242,64	0,00	0,02	RTS I / 2024
			4,85+1,23+0,66	parapet terasy ve 4.NP		6,74					
103	02	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm		m	49,60	60,00	2 976,00	0,00	0,14	RTS I / 2024
			4*(11,70+0,70)			49,60					
104	02	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm		kus	8,00	24,00	192,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
			4*2			8,00					
105	02	764453875R00	Demontáž odskoků odpad. trub str.nebo D až 200 mm		kus	4,00	24,00	96,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
			4*1			4,00					
106	02	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°		kus	4,00	24,00	96,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
			4*1			4,00					
107	02	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°		m	61,60	60,00	3 696,00	0,00	0,21	RTS I / 2024
			21,90+14,40+6,30+1,70+10,40+1,70+5,20			61,60					
02	099	Přesuny hmot HSV a sutí						1 363,03		0,00	
108	02	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - za 2.NP a 1.PP		t	0,44	385,00	169,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
109	02	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - příplatek za každé další podlaží		t	0,88	27,50	24,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
			2*0,44			0,88					
110	02	979082111R00-R1	Vnitrostaveništní doprava sutí do 25 m		t	0,44	223,30	98,25	0,00	0,00	firemní
111	02	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m		t	0,44	434,50	191,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
112	02	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)		t	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
113	02	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	0,44	2 000,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
02	764	Konstrukce klempířské						134 953,40		0,45	

114	02	764411100R00-R1	D+M Oplechování říms z tažených Al profilů, š.150 mm; pilířky mezi okny 4.NP; barva tm.šedá 2*0,84 8*0,63 1*0,72 1*0,74 2*1,03 2*1,13 2*0,53 2*0,88 1*1,13 1*1,58	poz.K8 poz.K9 poz.K10 poz.K11 poz.K12 poz.K13 poz.K14 poz.K15 poz.K16 poz.K17	m	18,03 1,68 5,04 0,72 0,74 2,06 2,26 1,06 1,76 1,13 1,58	720,00	12 981,60	0,00	0,03	RTS I / 2024
115	02	764411171R00	D+M Spojení oplechování z taženého AL, rovné, pro šířky 50-360 mm; barva tm.šedá 2+8+1+1+2+2+2+1+1	pro poz.K8-K11, K13-K17	kus	20,00 20,00	180,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
116	02	764411181R00	D+M Spojení oplechování z taženého AL, rohové, pro šířky 50-360 mm; barva tm.šedá 2	pro poz. K12	kus	2,00 2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
117	02	764411100R00-R2	D+M Oplechování zídky z tažených Al profilů, š.420 mm; barva tm.šedá 4,85	poz.K18	m	4,85 4,85	2 100,00	10 185,00	0,00	0,01	firemní
118	02	764411100R00-R3	D+M Oplechování zídky z tažených Al profilů, š.520 mm; barva tm.šedá 1,23	poz.K20	m	1,23 1,23	2 520,00	3 099,60	0,00	0,00	firemní
119	02	764411100R00-R4	D+M Oplechování zídky z tažených Al profilů, š.620 mm; barva tm.šedá 0,66	poz.K19	m	0,66 0,66	3 000,00	1 980,00	0,00	0,00	firemní
120	02	764411100R00-R5	D+M Spojení oplechování z taženého AL, rohové, pro šířky 400-650 mm; barva tm.šedá 2	pro poz. K19	kus	2,00 2,00	360,00	720,00	0,00	0,00	firemní
121	02	764454203R00	D+M Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm; barva tm. šedá 4*(11,70+0,70)	k poz.K21	m	49,60 49,60	696,00	34 521,60	0,00	0,15	RTS I / 2024
122	02	764454293R00-R1	D+M Koleno svod. trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm; barva tm. šedá 4*4	k poz. K21	kus	16,00 16,00	324,00	5 184,00	0,00	0,05	firemní
123	02	764454294R00-R1	D+M Odskok svod. trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm; barva tm. šedá 4*1	k poz.K21	kus	4,00 4,00	504,00	2 016,00	0,00	0,02	firemní
124	02	764359212R00	D+M Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm, barva tm. šedá 4*1		kus	4,00 4,00	456,00	1 824,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
125	02	764352203R00	D+M Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm; barva tm. šedá 21,90+14,40+6,30+1,70+10,40+1,70+5,20		m	61,60 61,60	876,00	53 961,60	0,00	0,19	RTS I / 2024
126	02	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,45	9 777,78	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
02	767	Konstrukce zámečnické						244 455,90		1,19	
127	02	767000000000-R1	D+M náhrada stříšky hlavního vstupu; D.1.1-20 - prvek ozn. Z1 - kompletní náhrada stávajícího prvku, tvar a rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém Varianta: - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo z 2 x ESG, čiré - včetně kotevních prvků - včetně demontáže a likvidace původního prvku		kompl	1,00	82 490,00	82 490,00	0,38	0,38	firemní
128	02	767000000000-R1	D+M náhrada stříšky zadního vstupu; D.1.1-20 - prvek ozn. Z2 - kompletní náhrada stávajícího prvku, tvar a rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém Varianta: - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo z 2 x ESG, čiré - včetně kotevních prvků - včetně demontáže a likvidace původního prvku		kompl	1,00	24 634,00	24 634,00	0,22	0,22	firemní
129	02	767000000000-R1	D+M náhrada stříšky nad lodžii ve 4.NP; D.1.1-20 - prvek ozn. Z3		kompl	1,00	88 027,00	88 027,00	0,45	0,45	firemní

			- kompletní náhrada stávajícího prvku, tvar a rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo z 2 x ESG, čiré - součástí vřetový stojár z nerezové trubky s mechanickým lanovým systémem pro zavěšení vřetky - včetně kotevních prvků - včetně demontáže a likvidace původního prvku							
130	02	767000000000-R1	D+M náhrada zábradlí na ložnici ve 4.NP; D.1.1-20 - prvek ozn. Z4 - kompletní náhrada stávajícího prvku, tvar a rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových kulatých tyčí, 2x vodorovná tyč, horní hrana 1100 mm nad podlahou ložnice - sloupky kruhové, boční kotvení z vnitřní strany ložnicové stěny - včetně kotevních prvků	kompl	1,00	46 556,00	46 556,00	0,14	0,14	firemní
131	02	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,19	2 310,00	2 748,90	0,00	0,00	RTS I / 2024
02	94	Lešení a stavební výtahy					200 245,16		16,39	
132	02	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1 m, v. do 30 m; vč. nákladů na dopravu (21,50+15,10+6,20+2,00+9,40+2,00+5,80)*12,00	m2	744,00	71,30	53 047,20	0,02	13,67	RTS I / 2024
133	02	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení 3*744 3 měsíce	m2	2 232,00	39,39	87 918,48	0,00	2,01	RTS I / 2024
134	02	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1 m, v. do 30 m; vč. nákladů na dopravu	m2	744,00	40,32	29 998,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
135	02	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	744,00	7,00	5 208,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
136	02	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 3*744 3 měsíce	m2	2 232,00	0,30	669,60	0,00	0,33	RTS I / 2024
137	02	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	744,00	5,00	3 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
138	02	944945013R00	Montáž záchranné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,60 hlavní vstup	m	3,60	84,00	302,40	0,02	0,09	RTS I / 2024
139	02	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k pol. 5012 3*3,60 3 měsíce	m	10,80	225,00	2 430,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
140	02	944945813R00	Demontáž záchranné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,60	m	3,60	54,00	194,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
141	02	945941003R00	Montáž a revize závěsné klece; vč. nákladů na dopravu	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
142	02	945941101R00	Závěsná klec délky do 1,2 m, elektrická, výška do 50 m 90 3 měsíce	den	90,00	2,30	207,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
143	02	945941803R00	Demontáž závěsné klece; vč. nákladů na dopravu	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
144	02	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4*(55,00*1,00) interiér. obvodové stěny 1.NP-4.NP; š. 1,0 m	m2	220,00	52,50	11 550,00	0,00	0,27	RTS I / 2024
02	95	Ostatní a dokončovací práce					65 178,00		1,22	
145	02	953000000-R1	Náhrada dvířek rozvod. skříně, rozm. ca 0,45x0,60 m; vč. komplet c. ramu a prodloužení pro RTS tl 160 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,02	0,02	firemní
146	02	953000000-R2	Demontáž a zpětné osazení venkovní split. jednotky chlazení; vč. úpravy kotvení a konzol včetně odstavení, odpojení, zpětného připojení, revize a uvedení do provozu	kus	3,00	5 500,00	16 500,00	0,18	0,54	firemní
147	02	953000000-R3	Demontáž a zpětné osazení svítidla veřejného osvětlení; vč. úpravy kotvení a konzol včetně odpojení, zpětného připojení, revize a uvedení do provozu	kus	2,00	2 200,00	4 400,00	0,06	0,12	firemní
148	02	953000000-R4	Demontáž a zpětné osazení svítidla venk. domovního osvětlení; vč. úpravy kotvení a konzol včetně odpojení, zpětného připojení, revize a uvedení do provozu	kus	4,00	1 200,00	4 800,00	0,06	0,24	firemní
149	02	953000000-R5	Demontáž a zpětné osazení konc. prvků domovních elektroinstalací; vč. úpravy kotvení a konzol včetně odpojení, zpětného připojení, revize a uvedení do provozu	soubor	1,00	9 600,00	9 600,00	0,01	0,01	firemní
150	02	953000000-R6	Demontáž a zpětné osazení ostatních prvků na fasádě jiné neuvěšených - přechodové značky, rozvaděče, štítky atd.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	0,01	0,01	firemní
151	02	953000000-R7	Demontáž a zpětné osazení svodového vedení bleskovodu; vč. úpravy kotvení a konzol včetně odpojení, zpětného připojení, revize a uvedení do provozu	soubor	1,00	24 000,00	24 000,00	0,28	0,28	firemní
152	02	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m	t	0,98	1 100,00	1 078,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
03		TERASA 4.NP					62 634,51		2,64	
03	96	Bourání konstrukcí					6 271,80		1,55	
153	03	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 včetně ručně, dlaždice keramické	m2	7,09	60,00	425,40	0,02	0,14	RTS I / 2024

		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
154	03	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	6,75	84,00	567,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		1,65+4,30+2*0,40	terasa 4.NP		6,75					
155	03	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 8 cm, nad 4 m2	m3	0,57	4 328,63	2 467,32	2,20	1,25	RTS I / 2024
		Varianta: pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm								
		1,65*4,30*0,08	terasa 4.NP		0,57					
156	03	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy - hydroizolace	m2	7,09	72,00	510,48	0,01	0,07	RTS I / 2024
		Varianta: z ploch jednotlivě do 10 m2								
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
157	03	713104311R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	7,09	180,00	1 276,20	0,00	0,02	RTS I / 2024
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
158	03	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva - parotěs	m2	7,09	60,00	425,40	0,01	0,04	RTS I / 2024
		Varianta: z ploch jednotlivě do 10 m2								
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
159	03	721210822R00	Demontáž střešní vpusti, terasová DN 75 mm	kus	1,00	600,00	600,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
03	099	Přesuny hmot HSV a sutí					2 521,19	0,00		
160	03	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - za 2.NP a 1.PP	t	1,55	385,00	596,75	0,00	0,00	RTS I / 2024
161	03	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot - příplatek za každé další podlaží	t	3,10	27,50	85,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2*1,55			3,10					
162	03	979082111R00-R1	Vnitrostaveništní doprava sutí do 25 m	t	1,55	223,30	346,12	0,00	0,00	firemní
163	03	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	1,55	434,50	673,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
164	03	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	1,40	480,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
165	03	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,11	600,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
166	03	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,04	2 040,00	81,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
03	711	Izolace proti vodě					15 184,86	0,08		
167	03	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	21,33	90,00	1 919,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
		1,65*4,30*2	terasa 4.NP - plocha		14,19					
		2*(1,65+4,30)*0,30*2	terasa 4.NP - plocha		7,14					
168	03	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, 2 vrstvy	m2	21,33	492,00	10 494,36	0,00	0,08	RTS I / 2024
		1,65*4,30*2	terasa 4.NP - plocha		14,19					
		2*(1,65+4,30)*0,30*2	terasa 4.NP - plocha		7,14					
169	03	711212601RT2	D+M Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	11,90	132,00	1 570,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2*(1,65+4,30)	terasa 4.NP		11,90					
170	03	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08	15 000,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
03	712	Izolace střech (povlakové krytiny)					9 024,32	0,07		
171	03	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	7,09	12,00	85,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
172	03	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střešní do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem; vc. nátěru min.0,4 kn/m2	m2	7,09	50,40	357,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
173	03	712811101RZ1	Samoostatné vytváření izolačního povlaku, asfaltovým penetračním nátěrem; vc. nátěru min.0,4 kn/m2	m2	4,76	98,40	468,38	0,00	0,00	RTS I / 2024
		Varianta: 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru								
		2*(1,65+4,30)*0,40	terasa 4.NP		4,76					
174	03	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, 1 vrstva, přitavení celoplošně	m2	7,09	180,00	1 276,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
		1,65*4,30	terasa 4.NP		7,09					
175	03	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střešní, samoostatné vytváření povlaku, 1 vrstva, asfaltové pásy přitavením	m2	4,76	240,00	1 142,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2*(1,65+4,30)*0,40	terasa 4.NP		4,76					
176	03	62852265	Pás asfaltový modifikovaný natavovací, tl.4,0 mm, vložka ze skleněné tkaniny, minerál.posyp	m2	14,22	186,00	2 644,92	0,00	0,06	RTS I / 2024
		1,65*4,30	terasa 4.NP - plocha		7,09					
		2*(1,65+4,30)*0,40	terasa 4.NP - vytažení		4,76					
		;ztrátne 20%; 2,37			2,37					
177	03	712378105RT2	Prostup parozábranou s manžetou, prostup 75 mm	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

Varianta: průměr prostupu 75 mm										
178	03	2834820862	Vpust terasová svislá s asfaltovou manžetou D 75 mm	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
179	03	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08	13 750,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
03	713	Izolace tepelné					6 268,10	0,04		
180	03	713141123R00	Montáž tepelné izolace střeš, lepená tmelem; vč. penetrace podkladu 1,65*4,30 terasa 4.NP	m2	7,09 7,09	270,00	1 914,30	0,00	0,01	RTS I / 2024
181	03	28375447	Deska spádová XPS 300 kPa, tl.100-140 mm 1,65*4,30*0,120 terasa 4.NP	m3	0,85 0,85	3 828,00	3 253,80	0,04	0,03	RTS I / 2024
182	03	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04	27 500,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
03	771	Podlahy z dlaždic					23 364,24	0,90		
183	03	632421160RU3	Potěr ze SMS, cementový s vlákny, rychletuhnoucí, ruční zpracování; tl. 50 mm 1,65*4,30 terasa 4.NP - plocha	m2	7,09 7,09	1 008,00	7 146,72	0,10	0,73	RTS I / 2024
184	03	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 1,65*4,30 terasa 4.NP - plocha	m2	7,09 7,09	102,00	723,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
185	03	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele, vel. do 400x400 mm 1,65*4,30 terasa 4.NP - plocha	m2	7,09 7,09	690,00	4 892,10	0,00	0,00	RTS II / 2023
186	03	59764203	Dlažba slinutá matná, formát 300x300, protiskluz R10 1,65*4,30 terasa 4.NP - plocha ;ztratiné 20%; 1,418	m2	8,51 7,09 1,42	422,63	3 596,58	0,02	0,16	RTS I / 2024
187	03	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 1,65+4,30+2*0,40 terasa 4.NP	m	6,75 6,75	212,40	1 433,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
188	03	59764241	Dlažba slinutá matná, sokl, formát 300x80 1,65+4,30+2*0,40 terasa 4.NP ;ztratiné 20%; 1,35	kus	8,10 6,75 1,35	105,60	855,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
189	03	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 2*(1,65+4,30) terasa 4.NP	m	11,90 11,90	114,00	1 356,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
190	03	721211510R00	Dřevěná dlažba a terasový výhled svislý s odvětráním, s izolací podkladu, s výhledem, s nástavcem, rámečkem a mřížkou z nerezové oceli	kus	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
191	03	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,90	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
N	Nezařazeno						50 295,00	0,00		
N	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					50 295,00	0,00		
N	09VRN	Ostatní náklady					50 295,00	0,00		
192	N	030000VRN	Zařízení staveniště - komplet; mj. zřízení, provoz, zabezpečení, odstranění, zábory, energie	Soubor	1,00	34 545,00	34 545,00	0,00	0,00	firemní
193	N	040000VRN	Inženýská a kompletační činnost zhotovitele - mj. revize, dokumentace skut.provedení, pojištění a další dle obchod. podmínek	Soubor	1,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	firemní

5 273 157,65