



HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Křižíkova 283/10

Praha 8 – Karlín

Číslo výtahu: 14960, nosnost: 1000kg, stanice/nástupiště 4/4

CENOVÁ NABÍDKA č.V1081-025

HAVARIJNÍ OPRAVA NEFUNKČNÍHO VÝTAHU

Předmětem nabídky je výměna původního řídicího rozvaděče výtahu. Výtahový rozvaděč včetně frekvenčního měniče vypověděl funkci a výtah je nyní ve stavu mimo provoz. Tento stav označujeme jako havarijní. Pro zajištění spolehlivého provozu navrhujeme kompletní výměnu řídicího rozvaděče za nový, vybavený moderní řídicí jednotkou EKM66, frekvenčním měničem YASKAWA L1000A 11kW, nových patrových přivolávačů, snímačů polohy klece, setu magnetů, revizní jízdy kabina plus šachta, nového hlavního vypínače a kabinového tabla s LCD displejem.

ROZVADĚČ - rozpočet

NÁZEV	CENA
ROZVADĚČ – EKM 66 s frekvenčním měničem 11kW, sada magnetů, revizní jízda šachta, revizní jízda kabina, hlavní vypínač, bateriové odbrždění s UPS pro manuální vyproštění, technická dokumentace – kompletní zakázková výroba	136 000,-Kč
Snímač polohy klece SM 1 3 kusy	1 050,-Kč
Patrové přivolávače 4 ks tlačítko, 4ks zámek + 10ks klíček	8 800,-Kč
Kabinové tablo včetně tlačítek 4 ks patrové, tlačítko otevření dveří, zavření dveří, nakládky, zvonek, komunikátor 2N, nouzové osvětlení, LCD displej, zámek pro blokaci voleb včetně 10ks klíčků - kompletní zakázková výroba Magnetický klíč do podlaží -1 stávající	28 000,-Kč
Pomocná kabeláž šachta včetně vlečných kabelů. Koryta na zakrytí kabeláže	8 000,-Kč

Práce: uvolnění kabiny z hlavy šachty, demontáž původní elektroinstalace, montáž nového rozvaděče, zkouška po montáži, uvedení výtahu do provozu	40 000,-Kč
CENA CELKEM BEZ DPH 12%	221 850,-Kč

V Praze dne 25.2.2025

S pozdravem

██████████
Nera – lift s.r.o.


TEL: + ██████████

26 -02- 2025

*Na základě Servisní smlouvy
ev. č. 2021-0207-19
372/06/19*



TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ00409316, IČO: 00409316
13



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 25. února 2025 15:41
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: CENOVÁ NABÍDKA - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VÝTAHU O NOSNOSTI 1000KG
Přílohy: HDK 1000 - rozvaděč.docx

Dobrý den, pane [REDACTED]

v příloze zasílám k odsouhlasení cenovou nabídku na výměnu kompletní elektroinstalace výtahu v objektu Hudební divadlo Karlín. Jedná se o havarijní poruchu. Výtah je nyní mimo provoz a to až do doby opravy. Dle dodavatelů a výrobních možností jsme schopni započít instalaci nového rozvaděče do 14 dnů tj. 10.3.2025. Práce potrvají 3 – 5 dnů. Vzhledem k nastalé situaci se bude muset nejdříve vyprostit kabina výtahu z hlavy výtahové šachty se kterou se nyní nedá hnout.

V případě dotazů se na mne obraťte.

Děkuji za spolupráci s pozdravem

[REDACTED]
Nera lift s.r.o.

[REDACTED]
www.nera-lift.cz

U Továren 770/1b

102 00 Praha - Hostivař



Neobsahuje žádné viry. www.avast.com