

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
ŽST Lysá nad Labem - výměna pražců ve v.č.7, 8 a 9								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Práce a dodávky HSV					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(93,875+50+18,102)*1,8		xxx			
2	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3,4*5*0,25"v.č.7		xxx			
	vv		(3,4+5,2)/2*55*0,25"v.č.8		xxx			
	vv		(3,4+3,7)/2*20*0,25"v.č.9		xxx			
	vv		3,4*15*0,25"přípojná pole		xxx			
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		500*0,1"po ASP		xxx			
4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		500*0,1"po ASP		xxx			
5	K	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		20"přípojná pole		xxx			
6	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		5"v.č.7		xxx			
	vv		47"v.č.8		xxx			
	vv		29"v.č.9		xxx			
7	K	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		33"v.č.8		xxx			
	vv		1"v.č.9		xxx			
8	K	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		10"v.č.8		xxx			
9	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7"v.č.9		xxx			
	vv		20"přípojná pole		xxx			
10	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		5"v.č.7		xxx			
	vv		47"v.č.8		xxx			
	vv		23"v.č.9		xxx			
11	K	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		43"v.č.8		xxx			
12	K	5907015006	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*12		xxx			
13	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		10"napojení na stávající stav		xxx			
14	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		0,500"přípojná pole, výběhy		xxx			
15	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		49,85*2*2"v.č.7,9		xxx			
	vv		81,32*2"v.č.8		xxx			
16	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4		xxx			
17	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*50		xxx			
18	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*50		xxx			
19	K	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"v.č.7,9		xxx			
20	K	5911523110	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"v.č.8		xxx			
21	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2,000		xxx			
22	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2,000		xxx			
23	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		93,875/0,1"výžisk, žst. Kostomlaty nad Labem		xxx			
			Ostatní					
24		7493351085	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy nastavení a zaklimatizování výhybky po montáži EOV	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
ŽST Lysá nad Labem - výměna pražců ve v.č.7, 8 a 9								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		2"v.č.8, 2 x soustava včetně připojovací skříně			xxx		
25		7493351125	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné tyče plynového ohřevu výhybek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6"v.č.8, 6 x topná tyč			xxx		
26		7493351130	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče výměna startéru zapalovače plynového ohřevu výhybek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6"v.č.8, 6 x topná tyč			xxx		
27		7493371065	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče plynového ohřevu výhybek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6"v.č.8, 6 x topná tyč			xxx		
28	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"montážní materiál - plynové ohřevy			xxx		
	vv		1"montážní materiál - výhybky			xxx		
29	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1*22"montážní materiál - plynové ohřevy			xxx		
30	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		291,559"kamenivo			xxx		
	vv		93,875*1,8"výzisk			xxx		
31	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		291,559*2"kamenivo			xxx		
32	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"Pv			xxx		
33	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"MHS			xxx		
34	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"ASP			xxx		
35	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 238 833,55
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 25.02.2025								
Datum: 25.02.2025								