

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Oprava přejezdů P3717, P3719, P3720 na TÚ Kutná Hora - Čáslav								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 148,5m2 + P3719 121m2 + P3720 50 m2 x 0,2 x 2,8					
3		58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 (15m x 3,5m x 0,2m)x2 + P3720 (10m x 3,5m x 0,2m) x 2 - položka ÚRS 2025					
			Výkony					
4	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 10,8m + P3719 10,8m 2x kolej					
6	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3720 6m 2x kolej					
8	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 148,5m2 + P3719 121m2 + P3720 50 m2					
10	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 20m x2 + P3720 14m x 2					
11	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 20m x2 + P3720 14m x 2					
12	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		68 m x 1,7m3					
14	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		68 x 6 x 0,2					
15	K	5914075410	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 4	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		68 x 6 x 0,2					
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4000 m x 0,1 m3					
17	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1.TK + 2.TK km 280,800 - 281,800, 278,400 - 279,400					
18	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 148,5m2 + P3719 121m2 + P3720 50 m2					
19	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 4ks					
20	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 12ks, P3720 8ks					
21	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P3717 4ks, P3720 4ks					
22	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		naložení výzisku ker asfaltu					
23	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		KSC + Asfalt					
24	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		štěrk Libodřice 30km					

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Oprava přejezdů P3717, P3719, P3720 na TÚ Kutná Hora - Čáslav								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
26	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odvoz na skládku živice a výzisku kol lože Sány 34 km					
29	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		válec, finišer, vibrační deska, řezačka na asfalt					
30	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Liebherr 1x, ASP 2x					
31	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
32	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								4 456 738,92
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 18.02.2025								
Datum: 18.02.2025								