

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 – 2025 – ST Ostrava; obvod TO Bohumín viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Obvod TO Bohumín, Staniční kol. č. 510, 518 v žst. Bohumín

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3
131	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km
135	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km
148	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km
155	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus
285	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
316	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m
317	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m
462	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m
478	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m
514	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m

638	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t
743	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t
744	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

TO Bohumín – 2 002 359,47,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Bohumín -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 002 359,47,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 1. 3. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 31. 3. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 27. 2. 2025

Vytvořil: - VPI ST OŘ Ostrava