

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03_2** **Mateřská škola Za Lávkami, Dačice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o. Soběslav**

IČO: **45021309**

Petra Bezručě 489/II

DIČ: **CZ45021309**

39201 Soběslav

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 905 847,36
PSV			24 282 916,18
MON			1 748 676,21
Vedlejší náklady			1 027 368,00
Ostatní náklady			35 000,00
Celkem			41 999 807,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 999 807,75 CZK

Zaokrouhlení

0,25 CZK

Cena celkem bez DPH

41999808,00 CZK

v Dačicích

dne 3.8.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady za celou sta	0	1 062 368		1 062 368	3
01	položky	0	1 062 368		1 062 368	3
DEM	Demolice	0	3 257 852		3 257 852	8
1	Pol	0	3 257 852		3 257 852	8
SO 01	Novostavba mateřské školy	0	34 801 513		34 801 513	83
01	Položky	0	34 801 513		34 801 513	83
SO 04	Oplocení	0	202 110		202 110	0
1	Pol	0	202 110		202 110	0
SO 08	Úprava zahrady MŠ	0	440 019		440 019	1
1	Pol	0	440 019		440 019	1
SO 02 a 03	Parkoviště, zpevněné plochy a chodní	0	913 166		913 166	2
1	Pol	0	913 166		913 166	2
SO 05	Kanalizační přípojka	0	992 415		992 415	2
1	Položky	0	992 415		992 415	2
SO 06	Plynovodní přípojka	0	79 468		79 468	0
1	Položky	0	79 468		79 468	0
SO 07	Zrušení části kanalizačního řadu a jeho	0	250 897		250 897	1
1	Položky	0	250 897		250 897	1
Celkem za stavbu					41 999 808	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 130 453,55	3
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 159 661,42	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 804 865,64	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 274 214,83	3
5	Komunikace	HSV			715 883,45	2
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			215 882,99	1

62	Upravy povrchů vnější	HSV			853 928,81	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 186 227,91	3
64	Výplně otvorů	HSV			145 881,99	0
8	Trubní vedení	HSV			498 153,42	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			165 428,15	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			48 822,22	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			126 441,48	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			30 229,08	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 829,40	0
97	Prorážení otvorů	HSV			2 218 414,52	5
98	Demolice	HSV			949 424,81	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			306 103,69	1
711	Izolace proti vodě	PSV			518 936,53	1
713	Izolace tepelné	PSV			949 155,02	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			368 787,44	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			739 400,69	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			53 565,28	0
725	Zařizovací předměty	PSV			482 112,85	1
728	Vzduchotechnika	PSV			608 561,26	1
728.2	Potrubí	PSV			502 080,60	1
728.3	Tepelné izolace, montážní, spojovací a pomocný materiál dodávka a montáž	PSV			136 837,92	0
731	Kotelny	PSV			183 906,57	0
732	Strojovny	PSV			322 918,91	1
733	Rozvod potrubí	PSV			361 047,85	1
734	Armatury	PSV			72 018,11	0
735	Otopná tělesa	PSV			49 347,01	0
736	Podlahove vytapeni	PSV			788 732,16	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			959 853,80	2
763	Dřevostavby	PSV			7 845 505,60	19
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 132 396,72	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			408 544,83	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 018 321,67	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			804 887,72	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			723 866,99	2
776	Podlahy povlakové	PSV			572 591,02	1
781	Obklady keramické	PSV			310 110,52	1
783	Nátěry	PSV			186 306,21	0
784	Malby	PSV			152 292,12	0
786	Čalounické úpravy	PSV			650 058,30	2
787	Zasklívání	PSV			380 772,48	1
M21	Elektromontáže	MON			1 078 962,30	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech vč. dodávky zařízení	MON			164 094,76	0
M23	Montáže potrubí	MON			29 060,89	0
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			473 000,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 558,26	0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 027 368,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			35 000,00	0
Cena celkem					41 999 807,75	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu
R:	01	položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN	1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	155 000,00	21,00	187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Výpracování projektové dokumentace</p> <p>Výpracování podrobné výrobní dokumentace nosných dřevěných panelů na bázi vrstveného dřeva, včetně odložení vnitřní části panelů. Zároveň budou doloženy požadavky na skladbu stěn. Budou doloženy požadavky na odložení konstrukce dle požadavků starostovských v projekciové dokumentaci včetně odsouhlasení použité skladby konstrukcí orgánem HZS</p> <p>Výrobní dokumentace stropních panelů a dodáním všech předepsaných parametrů (požárních, akustických, statika...) Bude doložena výrobní dokumentace a podrobná statika do-lávaných příhrad-ových dřevěných nosníků střechy.</p> <p>Projektová dokumentace montážní na konkrétní dodávku a montáž EZS včetně odsouhlasení investorem a GP</p>															
2	005111020R	Vývěty stavy	Soubor	1,00000	28 000,00	21,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Vývěty jednotlivých objektů stavby v terénu zodpovědným modelem včetně protokolu o vyvěty</p>															
3	005111021R	Vývěty inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Vývěty stávajících inženýrských sítí jejich správců</p>															
4	005121010R	Výbudování zařízení slaveniště	Soubor	1,00000	88 200,00	21,00	106 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Zařízení slaveniště obsahuje mimo jiné zařízení sociálního zařízení pro pracovníky, kancelář vední stavby, dočasné napuštění staveniště na inženýrské síti</p> <p>zařízení dočasného sejezdů ze stavby, dočasné oplocení staveniště, ochrana stávajících stromů a keřů.</p>															
5	005121020R	Provaz zařízení slaveniště	Soubor	1,00000	383 168,00	21,00	463 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
6	005121030R	Odstanění zařízení slaveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	21,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	105 000,00	21,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>jedná se především o označení výjezdu ze staveniště a dále dopravní opatření na místní komunikaci při budování speciálních ploch oplocení, chodníků a parkoviště mimo obvod staveniště</p>															
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	98 000,00	21,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakrešením změn 2 x v tiskové podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu PDF. Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word)</p>															
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Zaměření skutečného provedení obsahuje zaměření vlastního objektu MŠ, trasy upravených či budovaných měřných sítí včetně příjezdu, zaměření průběhu oplocení, vnějších zpevněných ploch, parkoviště a chodníků</p> <p>Vše bude zaměřeno v souřadnicích na podkladu katastrální mapy a dle požadavků správců sítí v postu 5 x tisková forma a 2 x elektronická forma na CD</p>															
<p>Součástí bude i vytvoření geometrického plánu realizovaných objektů stavby v počtu 0 ks, který bude sloužit pro výhled do budoucna nemovitosti</p>															
Díl: ON	10	005281010R	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Propagace</p> <p>Náklady spojené s povinnou publicitou</p>															
<p>1. Dotyčka a montáž dočasného billboardu s prvky prvinné publicity IROP z materiálu ocelového povrchem střím vlivům na dobu realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,4 m v souladu s Obecnými pravidly IROP a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 viz https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5f5d0e0f1dc-440b-a308-7a2a3af62f5e/Manual-JV5-2-doplnene-vydani.pdf?e=1 pdf včetně samostatná tlačítka kovo-é konstrukce a jejího ukotvení na pozemku MŠ.</p> <p>2. Demontáž a likvidace dočasného billboardu</p> <p>3. Dotyčka a montáž stálé pamětní desky s prvky povinné publicity IROP z materiálu o rozměrech 0,4x0,5 m v souladu s Obecnými pravidly IROP a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 viz https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5f5d0e0f1dc-440b-a308-7a2a3af62f5e/Manual-JV5-2-doplnene-vydani.pdf?e=1 pdf</p>															
Díl: VN	11	00523 R	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	55 000,00	21,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Indiv
<p>Zkoušky a revize</p>															

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 00	Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu
R: 01	položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. Budou provedeny revize silnoproudou, slaboproudou,bleskoproudou, plynových zřízeních, instalací kanalizací a vodovodu, vzduchotechniky. Revizní práce budou dány viz 3 vyhotoveních. Bude provedeno zaškolení obsluhy plynových zařízení, vzduchotechniky, vyjipění, muření a regulace. Budou provedeny zkoušky těsnosti rozvodů ZI včetně plynovodu Bude provedena topná zkouška a seřízení topných okruhů a zařízení vzduchotechniky Provedení kamerové zkoušky příložky kanalizačního řádu - obj. 07.														
Celkem						1 062 368,00										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: DEM	Demolice
R: 1	Pol

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	cen. soustava / platnost	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				45 904,99		55 545,04		0,00		173,33			
1	Výrňání obrub chodníkových ležákových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 6+6+2+34 : 48	m	48,00000	34,55	1 658,40	21,00	2 006,66	0,00	0,00	0,23	11,04	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
2	Výrňání obrub z krajníků nebo obrubníků slojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 121-6-6 : 48	m	385,30000	34,55	13 312,12	21,00	16 107,67	0,00	0,00	0,15	55,87	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3	Výrňání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 2,7+1,2+1,7+17+26+2,7+36,5'2 : 385,3	m	26,50000	34,55	915,58	21,00	1 107,85	0,00	0,00	0,04	1,06	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, hloubka vrstvy 100 mm s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 8*2+8,5+2 : 26,5	m2	478,90000	28,79	13 782,74	21,00	16 677,12	0,00	0,00	0,22	105,36	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
5	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu 48+149,5+103+80+43,7+26,9+27,8 : 478,9	m2	11,10000	115,15	12 781,65	21,00	15 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
6	Kácení ve ztlž. podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 1,2+1,2+4,7+1,6 : 2,00000	kus	2,00000	1 727,25	3 454,50	21,00	4 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				349,76		423,21		0,00		0,00			
7	Řezání síťavajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spořeba vozy 1,35*3 : 4,05	m	4,05000	86,36	349,76	21,00	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 96	Bourání konstrukcí				31 833,23		38 518,21		0,03		116,56			
8	Bourání zdíva z betonu prostého natzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) podezdívka ploou: (56,75+37,25)*0,35*0,6 : 19,74	m3	19,74000	575,75	11 365,31	21,00	13 782,03	0,00	0,03	2,20	43,43	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
9	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Oplocení : (56,76+37,25)*0,6*0,45 : 25,38	m3	25,38000	575,75	14 612,54	21,00	17 681,17	0,00	0,00	2,00	50,76	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
10	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, hloubky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Okapový chodník : (8,3+11,7+18,2+2,6+19,1+7+8,2)*0,1 : (5,3+9,3+7,1+4,9)*0,1 : 10,17	m3	10,17000	575,75	5 855,38	21,00	7 085,01	0,00	0,00	2,20	22,37	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: DEM	Demolice
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	cenik	Cen. soustava / platnost	Cenova úroveň
Díl: 97 Prorážení otvorů															
11	979083114R00	Vodoravné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	4 111,60770	138,18	568 141,95	21,00	687 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
			173,3265+116,562+3821,71917 : 4111,6077												
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	3 912,39190	11,51	45 031,63	21,00	54 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
			4111,6077-105,358-30-10,2-50,6578-3 : 3912,3919												
13	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	3 298,96200	230,30	759 750,95	21,00	919 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
			4111,6077-105,358-123,8277 : 3882,422												
			Odpočet pěnobetonu : -583,46												
14	97999011R00	Poplatek za skládku suti - pěnobeton či pěnosilikát	t	583,46000	948,98	554 275,33	21,00	670 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/1	RTS 17/1
			583,46												
15	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	105,35800	1 439,37	151 649,14	21,00	183 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			Převzato z odstr. živ. krytu : 105,358 : 105,358												
16	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	0,95000	948,98	902,48	21,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			0,950 : 0,95												
17	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	6,87720	1 439,37	9 898,84	21,00	11 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			Izolace podlahy : 1563*1,4*1000 : 6,8772												
18	979990143R00	Poplatek za skládku polystyren	t	0,25000	1 439,37	359,84	21,00	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			0,25 : 0,25												
19	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata	t	10,62840	1 439,37	15 298,20	21,00	18 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			1563*0,08*85/1000 : 10,6284												
20	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	2,20000	345,45	759,99	21,00	919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			Okenní rámy bez výplně : 2,2 : 2,2												
21	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	7,20000	1 496,95	10 778,04	21,00	13 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			(155*4+10)*10/1000 : 7,2												
22	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,40000	1 439,37	575,75	21,00	696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
			0,4 : 0,4												
23	R001	Likvidace a odvoz demontovaného dřeva, krov a bednění	t	30,00000	575,75	17 272,50	21,00	20 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	Indiv
			Zhotovitel zajistí odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného dřeva - dřeva možno využít jako E-sivo												
			Vypočteno z výkresové dokumentace : 30 : 30												
24	R02	Separace železného materiálu - plechy, Odvoz do vz. 4,0 km do výkupy kovů	t	10,20000	172,72	1 761,74	21,00	2 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: DEM	Demolice
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	R03	Likvidace vestavěné ocelové konstrukce, z válcovaných profilů a trub - odvoz do výkupy	t	50,65780	172,72	8 749,92	21,00	10 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
<p>Zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraného kovového šrotu do výkupy. Určené peníze budou uloženy na účet objednatel (investora stavby). Vážní listíky budou předány objednateli.</p> <p>Je třeba o puvodní dodatečně vestavěnou cellovou konstrukci z válcovaných profilů, jež byla instalována do již realizované stavby, z příměsí kámenů. Část ocel. konstrukce bude vymezena z nosných konstrukcí stropových, př. podlah (základů). Zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraného kovového šrotu do výkupy. Určené peníze budou uloženy na účet objednatel (investora stavby). Vážní listíky budou předány objednateli.</p> <p>Pavilony děti : : válcovaná ocel : 7,405*4 : ocel síť svařovaná : 28,9*48*4/1000 : Hospodářský pavilon : : : válcovaná ocel : 7,405 : ocel. síť svařovaná : 28,9*60/1000 : základy : 2,6*2,6+0,36+0,43+0,36 : 50,6578</p>															
26	R04	Demontovaný podhled hliníkový, odvoz do výkupy kovů	t	3,00000	172,72	518,16	21,00	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
<p>Zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraného kovového šrotu do výkupy. Určené peníze budou uloženy na účet objednatel (investora stavby). Vážní listíky budou předány objednateli.</p> <p>3,0 : 3,0 :</p>															
27	R05	Předání trubí zářivkových k likvidaci, odborné firmě (započítat včetně poplatku)	ks	272,00000	57,57	15 659,04	21,00	18 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
<p>31*2*4+(6+6)*2 : 272</p>															
28	97908211R00	Vnitřnostavení oprava suli a vybouraných hmot do 10 m	t	123,82770	115,15	14 258,76	21,00	17 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
<p>Započítán materiál, který bude demontován ze stavby a se kterým bude nutno manipulovat, případně jin. materiál a esulfidit na dočasné ukládce k další likvidaci</p> <p>0,95+6,8772+0,25+10,6284+2,2+7,2+0,4+30+10,2+50,6578+3 : oplocení : 1,4643 : 123,8277</p>															
29	97908212R00	Vnitřnostavení oprava suli a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	742,96620	57,57	42 772,56	21,00	51 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
<p>123,8277</p> <p>742,9662</p>															
Díl: 98	Demolice					949 424,81		1 148 804,02		6,52		3 821,72			
30	981011315R00	Demolice budov, zděvo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	6 610,50780	138,18	913 439,97	21,00	1 105 262,36	0,00	0,00	0,55	3 636,78	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
<p>Určení podílu konstrukcí referenčního pavilonu</p> <p>Objem konstrukcí (nosné stěny + stropy): 250,3575 m3 Obsahovaný prostor: 923,4 m3 Výpočet procent: 250,3575 / 923,4 * 100 = 27,1126%</p> <p>Pavilony děti : : vrchní část : 22,5*(12-0,6)*(0,1*2+3+0,2+0,3)*4 : 0,6*0,3*3*4,6*4 : zasřešení : 22,5*11,4*(0,8+0,4)/2*4 :</p>															

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: DEM	Demolice
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenova úroveň
základy :															
L1 a P1 : (22,5*2+(12-0,6)*3+10,5+1,4*2+2,6+4,6)*0,6*0,75*2 :															
L2 : (22,5*2+11,4*3+15,75)*0,6*0,8+(5,02*3+5,17*4)*0,3*0,8 :															
L3 : 54,1536/0,8*1,35 :															
Hospodářský pavilon :															
vrchní část : 28,5*12*(0,1*2+3+0,2+0,3) :															
zastřešení : 28,5*2*(0,8+0,45)/2 :															
základy : (28,5*3+(12-0,6*3))*0,6*0,8+0,6*0,6*0,8*7 :															
Spojovací chodba a krčky :															
(55*2,3+3,3*9,3+2,6*10)*(0,1*2+2,66+0,3+0,35*0,4) :															
6610,5078															
31	99151113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	78,12600	460,60	35 984,94	21,00	43 541,66	0,00	0,11	2,38	185,94		RTS 17/1	RTS 17/1
4,5*10,5*0,15*4 :															
(4,5*2+10,5-1,2)*0,6*(0,8*3+1,5) :															
5*3*0,15 :															
(3*2+5-1,2)*0,6*0,8 :															
78,126															
Díl: 99	Staveništní přesun hmot														
32	999981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	6,55610	115,15	754,93	21,00	913,47	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
0,02902+6,52704 :															
6,5561															
Díl: 767	Konstrukce zámečnické														
33	767914810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	94,00000	115,15	10 824,10	21,00	13 097,16	0,00	0,01	0,01	0,89	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
56,75+37,25 :															
94															
34	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	3,00000	115,15	345,45	21,00	417,99	0,00	0,00	0,19	0,58	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
Celkem															
3 257 851,79															