

SMLOUVA O DÍLO

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Recys - Mach s.r.o.
se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
bankovní spojení: ČSOB Sokolov
číslo účtu: 176637638/0300
zastoupený: Zdeněk Mach

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Definice

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1.1 **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: **Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace**, zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o. a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.

I.1.2 **Pozemky stavby:** pozemky parc. č. 1525/235 (ostatní plocha), parc. č. 1715/1 (ostatní plocha), parc. č. 2292 (ostatní plocha), parc. č. 2321/1 (ostatní plocha), parc. č. 2436/1 (orná půda), parc. č. 2436/50 (ostatní plocha), parc. č. 2436/51 (ostatní plocha), parc. č. 2436/52 v katastrálním území Sokolov.

I.1.3 **Předmětná stavba:** stavba s názvem **Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace**, prováděná dle Projektové dokumentace.

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace** (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) touto smlouvou;
- b) projektovou dokumentací;
- c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku a Nabídkou;
- d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
- e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetického zaměření díla a geometrického plánu pro rozdělení pozemku, součástí geodetického zaměření díla bude i geodetické zaměření sítí technické infrastruktury města Sokolov, pokud jsou takové sítě součástí schválené projektové dokumentace a pokud budou v rámci Předmětné stavby realizovány. Jedná se zejména o dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení, datové kabely pro přenos elektronických dat, kabely NN určené pro napájení zařízení pro záznam elektronických dat;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a
- k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- l) geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který předchází dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo objednatel;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen

předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;

- n) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
- p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích či jiných změnách rozsahu Předmětné stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy učiněné objednatelem zhotoviteli.
- III.1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do **200** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem souvisejícími.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu, a to v pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a aktivně vykonávajícími stavební práce.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovou nezbytně nutnou přestávkou.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Zdeněk Mach

V.1.2 technických:



V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková,

e-mail: 

Ing. Luboš Pravec, tel.: 

e-mail: 

V.3 TDS:



V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 80 % sborníkových cen stanovených Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí staveniště tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

- a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;
- b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčeni Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace.

VII.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

18 435 367,00 Kč bez DPH.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a doložení. Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem;

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou, kterou je povinen předložit maximálně do 90 dnů od předání díla, a která musí splňovat tyto podmínky:

- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;
- c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců.

VII.9 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- vyúčtovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII.12 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odesání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději den předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řady, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout jednostranně termín předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přírážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavbou po dobu minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

Mgr. Petr Kubis

 Digitální podpis:
03.03.2025 07:01

.....
Objednatel

**Zdeněk
Mach**

 Digitálně podepsal
Zdeněk Mach
Datum: 2025.02.28
13:25:37 +01'00'

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P452023
Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Projektant:
GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.1.2025

IČ:
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ: CZ26344955

IČ:
DIČ: CZ06032354

IČ:
DIČ: CZ06032354

Cena bez DPH			18 435 367,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 435 367,00	Výše daně 3 871 427,07
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 306 794,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

P452023

Stavba:

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

15.01.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Čitice 1, 356 01 Čitice

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 435 367,00	22 306 794,07
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	13 509 009,75	16 345 901,80
SO 301	Děšťová kanalizace	3 022 740,80	3 657 516,37
SO 401	Veřejné osvětlení	1 420 416,45	1 718 703,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	483 200,00	584 672,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.01.2025

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

26344955

DIČ:

CZ26344955

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Cena bez DPH

13 509 009,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 509 009,75	21,00%	2 836 892,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 345 901,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 15.01.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Čitice 1, 356 01 Čitice

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 509 009,75

HSV - Práce a dodávky HSV

13 492 478,25

1 - Zemní práce	1 756 015,12
2 - Zakládání	289 899,57
4 - Vodorovné konstrukce	4 800,00
5 - Komunikace pozemní	7 702 170,62
D0 - Sanace	959 874,90
D1 - Skladba A	3 526 667,00
D2 - Skladba B	1 164 360,08
D3 - Skladba C	601 606,14
D4 - Skladba D	1 431 662,50
8 - Trubní vedení	256 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 191 820,30
9.1 - Podzemní kontejnery	978 332,48
997 - Přesun sutě	1 272 291,22
998 - Přesun hmot	18 717,42
M - Práce a dodávky M	16 531,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	16 531,50

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 509 009,75

D HSV Práce a dodávky HSV

13 492 478,25

D 1 Zemní práce

1 756 015,12

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	250,000	35,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102								
2	K	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	1 946,30	3 892,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151354								
3	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201114								
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	46,000	64,00	2 944,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121								
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	305,000	64,00	19 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
6	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	81,250	64,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141 VV "kolem poklopů a šoupat 5% z plochy" 1625 1 625,000 VV 1625*0,05 'Přepočtené koeficientem množství' 81,250								
7	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	209,000	100,00	20 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143 VV "kolem poklopů a šoupat 5% z plochy" 4180 4 180,000 VV 4180*0,05 'Přepočtené koeficientem množství' 209,000								
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,000	60,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162 VV "kontejnerová stání" 65 65,000								
9	K	113107176	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	65,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107176 VV "kontejnerová stání" 65 65,000								
10	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 930,000	88,00	169 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222 VV "chodník dlažba" 305 305,000 VV "chodník asfalt" 1625 1 625,000 VV Součet 1 930,000								
11	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	4 180,000	25,00	104 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	4 180,000	55,00	229 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241					
13	K	113154533	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 625,000	55,00	89 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154533					
14	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4 180,000	100,00	418 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
15	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	925,000	60,00	55 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
16	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	857,000	40,00	34 280,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
17	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 460,000	20,00	29 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
18	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	88,000	300,00	26 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203					
19	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	82,980	350,00	29 043,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151103					
VV			"pro silniční drenáž" 461*0,4*0,45			82,980		
20	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402					
21	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201406					
22	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
23	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 000,01	1 000,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201416					
24	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
25	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932 1*25 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301942 1*25 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952 1*25 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301962 1*25 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972 2*25 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	5 250,000	1,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981 250*21 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	141,000	100,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 (60+10,5)*2					
33	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	308,980	170,00	52 526,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 146+88+82,98+62,5-60-10,5					
34	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 943,680	1,00	4 943,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 308,98*16 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,500	100,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 60+10,5					
36	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101					
37	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	617,960	250,00	154 490,00	
VV			308,98*2 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	70,500	18,00	1 269,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 60+10,5					
39	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,500	150,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "stávající UV" 7*1,5					
40	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	6 679,050	14,50	96 846,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 "Skladba A" 2890 "Skladba B" 1015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba C" 555		555,000			
	VV		"Skladba D" 1901		1 901,000			
	VV		Součet		6 361,000			
	VV		6361*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6 679,050			
41	K	181351113	Rozprostření a urovnnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 230,000	35,00	43 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
42	M	10371500	Substrát pro trávníky VL	m3	123,000	700,00	86 100,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 230,000	5,00	6 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131					
44	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,600	150,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1230*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,600			
D 2		Zakládání					289 899,57	
45	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	645,400	35,00	22 589,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"pro silniční drenáž" (0,5+0,4+0,5)*461		645,400			
46	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	764,476	18,00	13 760,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		645,4*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		764,476			
47	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	461,000	550,00	253 550,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752412					
	VV		"silniční drenáž" 461		461,000			
D 4		Vodorovné konstrukce					4 800,00	
48	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577877					
	VV		"chodníček ze šlapáků" 40		40,000			
D 5		Komunikace pozemní					7 702 170,62	
49	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze šterkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596911111					
50	M	59246012	dlažba plošná terasová betonová 400x600mm tl 40mm vymývaný povrch	m2	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
D D0		Sanace					959 874,90	
51	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	954,150	50,00	47 707,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252204					
	VV		"Skladba A" 2890*0,5		1 445,000			
	VV		"Skladba B" 1015*0,5		507,500			
	VV		"Skladba C" 555*0,5		277,500			
	VV		"Skladba D" 1901*0,5		950,500			
	VV		Součet		3 180,500			
	VV		3180,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		954,150			
52	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 908,300	35,00	66 790,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		954,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 908,300			
53	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15 266,400	1,00	15 266,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		954,15*16 'Přepočtené koeficientem množství		15 266,400			
54	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 717,470	250,00	429 367,50	
	VV		954,15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 717,470			
55	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	190,830	150,00	28 624,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	VV		954,15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		190,830			
56	K	564871111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 908,300	70,00	133 581,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		vel. 0-63 mm					
	VV		"frakce 0-32"					
	VV		"Skladba A" 2890		2 890,000			
	VV		"Skladba B" 1015		1 015,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba C" 555		555,000			
	VV		"Skladba D" 1901		1 901,000			
	VV		Součet		6 361,000			
	VV		6361*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1 908,300			
57	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 908,300	70,00	133 581,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111								
	P		Poznámka k položce: □ vel. 0-125 mm					
	VV		"frakce 0-63"					
	VV		"Skladba A" 2890		2 890,000			
	VV		"Skladba B" 1015		1 015,000			
	VV		"Skladba C" 555		555,000			
	VV		"Skladba D" 1901		1 901,000			
	VV		Součet		6 361,000			
	VV		6361*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1 908,300			
58	K	919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	1 908,300	55,00	104 956,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726203								
	VV		"Skladba A" 2890		2 890,000			
	VV		"Skladba B" 1015		1 015,000			
	VV		"Skladba C" 555		555,000			
	VV		"Skladba D" 1901		1 901,000			
	VV		Součet		6 361,000			
	VV		6361*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1 908,300			
D D1			Skladba A				3 526 667,00	
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 034,500	220,00	667 590,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111								
	VV		2890*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 034,500			
60	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	2 890,000	238,00	687 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952113								
61	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 890,000	431,30	1 246 457,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111								
62	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 890,000	4,00	11 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111								
63	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 890,000	30,00	86 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111								
64	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 890,000	286,00	826 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111								
D D2			Skladba B				1 164 360,08	
65	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 065,750	210,00	223 807,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111								
	VV		1015*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 065,750			
66	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	1 015,000	210,00	213 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952112								
67	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	1 015,000	320,00	324 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412213								
68	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	1 028,970	350,00	360 139,50	CS ÚRS 2024 01
VV 999*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 028,970								
69	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	16,480	421,00	6 938,08	CS ÚRS 2024 01
VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480								
70	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 015,000	35,00	35 525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123								
D D3			Skladba C				601 606,14	
71	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	582,750	210,00	122 377,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011								
	VV		555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		582,750			
72	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	555,000	210,00	116 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	555,000	320,00	177 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
74	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	222,480	313,00	69 636,24	CS ÚRS 2024 02
VV			216*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			222,480		
75	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	55,620	370,00	20 579,40	CS ÚRS 2024 02
VV			54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			55,620		
76	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	30,900	435,00	13 441,50	CS ÚRS 2024 02
VV			30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			30,900		
77	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	262,650	310,00	81 421,50	CS ÚRS 2024 02
VV			255*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			262,650		
D D4			Skladba D			1 431 662,50		
78	K	564851111	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 996,050	180,00	359 289,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			1901*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			1 996,050		
79	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 901,000	300,00	570 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211122					
80	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	62,830	450,00	28 273,50	CS ÚRS 2024 02
VV			61*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			62,830		
81	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1 895,200	250,00	473 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1840*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1 895,200		
D 8			Trubní vedení			256 764,00		
82	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
VV			"silniční drenáž" 14			14,000		
83	M	28613282	záslepka příslušenství PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 200	kus	14,000	142,00	1 988,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
VV			"silniční drenáž" 2			2,000		
85	M	28613291	tvarovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	2,000	1 694,00	3 388,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	77,000	250,00	19 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
VV			"silniční drenáž" 77			77,000		
87	M	28613251	nátrubek spojovací PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	77,000	120,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877420320					
VV			"napojení silniční drenáže na dešťovou kanalizaci" 1			1,000		
89	M	28651045	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 500/160/45°	kus	1,000	5 230,00	5 230,00	CS ÚRS 2024 02
90	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	18,000	800,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky. 3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.					
VV			"stávající UV" 12*1,5			18,000		
91	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	17,000	3 100,00	52 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111					
92	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	17,000	4 600,00	78 200,00	CS ÚRS 2024 02
93	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	900,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
94	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	12,000	2 100,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213								
96	M	55241105	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	4,000	4 142,00	16 568,00	CS ÚRS 2024 02
97	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899202211 VV "stávající UV" 12 12,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 191 820,30	
98	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	22,000	175,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
PSC								
99	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	5,000	1 035,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 02
100	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2024 02
101	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 02
102	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
103	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
104	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	11,000	1 668,00	18 348,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
105	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000	810,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
106	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
107	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111								
108	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	11,000	52,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111								
109	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	67,000	52,00	3 484,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121								
110	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	18,000	325,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111								
111	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	18,000	58,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111								
112	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	11,000	115,00	1 265,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
113	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	67,000	115,00	7 705,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
114	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	38,000	460,00	17 480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
115	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	96,000	3,50	336,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
PSC								
VV			67+11+18					
116	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	38,000	35,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
PSC								
117	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 072,000	340,00	364 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
118	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	813,960	152,00	123 721,92	CS ÚRS 2024 02
VV			798*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
119	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	110,160	195,00	21 481,20	CS ÚRS 2024 02
VV			108*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
120	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	97,920	125,00	12 240,00	CS ÚRS 2024 02
VV			96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
121	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	50,000	350,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
122	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	18,000	383,00	6 894,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:☐ R0,5 - ☐ R1 -					
123	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	m	2,000	1 962,00	3 924,00	CS ÚRS 2024 02
124	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 232,500	300,00	369 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
PSC								
125	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 205,640	110,00	132 620,40	CS ÚRS 2024 02
VV			1182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
126	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	49,980	135,00	6 747,30	CS ÚRS 2024 02
VV			49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
127	M	59217046	obrubník parkový rohový betonový 250x80x250mm přírodní	m	1,500	1 630,00	2 445,00	CS ÚRS 2024 02
128	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	101,000	70,00	7 070,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
129	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
PSC								
130	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	101,000	100,00	10 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
PSC								
131	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,400	1 250,00	14 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kontejnerová stání" 3,4+8	11,400				
132	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003818					
133	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
134	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
135	K	966007213	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou plošného	m2	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966007213					
136	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	305,000	80,00	24 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979051121					
D 9.1			Podzemní kontejnery	978 332,48				
137	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	62,500	300,00	18 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151103					
VV			5*5*2,5	62,500				
138	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,500	180,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
139	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	45,000	560,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
VV			22,5*2 'Přepočtené koeficientem množství	45,000				
140	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	3,038	1 500,00	4 557,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213					
VV			4,5*4,5*0,15	3,038				
141	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,038	5 400,00	16 405,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
VV			4,5*4,5*0,15	3,038				
142	K	273362023	Výztuž základů z kompozitních sítí desek průměr prutu 5 mm, velikost ok 200 x 200 mm	m2	20,250	200,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362023					
VV			4,5*4,5	20,250				
143	K	279311911	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	5,800	5 400,00	31 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311911					
144	K	9361042R1	Dodávka systému podzemních kontejnerů, vč. osazení a dopravy - objem 5 m3	kus	4,000	218 500,07	874 000,28	
D 997			Přesun sutě	1 272 291,22				
145	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	7,200	500,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
146	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5 232,931	80,00	418 634,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
147	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	130 823,275	0,50	65 411,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
VV			5232,931*25 'Přepočtené koeficientem množství	130 823,275				
148	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2 905,495	20,00	58 109,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			11,73+2612,5+189,625+34,28+34,56+22,8	2 905,495				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,450	500,00	10 725,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862								
150	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	578,550	250,00	144 637,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 VV 18,85+559,7 578,550								
151	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 631,922	350,00	571 172,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 VV 7,963+66,044+409,64+186,875+961,4 1 631,922								
D 998 Přesun hmot							18 717,42	
152	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 743,484	5,00	18 717,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 PSC Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.								
D M Práce a dodávky M							16 531,50	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							16 531,50	
153	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	214,000	30,00	6 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214								
154	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	224,700	45,00	10 111,50	CS ÚRS 2024 01
VV "kabelovod pro budoucí elektronabíječky " 138+32+44					214,000			
VV 214*1,05 Přepočtené koeficientem množství					224,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt:
SO 301 - Děšťová kanalizace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.01.2025
Zadavatel:	IČ: 00259586
Město Sokolov	DIČ: CZ00259586
Uchazeč:	IČ: 26344955
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice	DIČ: CZ26344955
Projektant:	IČ: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o.	DIČ: CZ06032354
Zpracovatel:	IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o.	DIČ: CZ06032354
Poznámka:	

Cena bez DPH		3 022 740,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 022 740,80	21,00%	634 775,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 657 516,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: SO 301 - Děšťová kanalizace

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 022 740,80
HSV - Práce a dodávky HSV	3 022 740,80
1 - Zemní práce	1 646 141,72
4 - Vodorovné konstrukce	139 934,40
8 - Trubní vedení	1 218 286,98
8.1 - Revizní šachty	279 321,00
8.2 - Uliční vpust' DN 450 pro drenáž 50x50	125 167,28
8.3 - Horská vpust' 1200x600	27 206,00
8.4 - Vsakovací objekt	119 353,00
998 - Přesun hmot	18 377,70

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 022 740,80

D HSV Práce a dodávky HSV

3 022 740,80

D 1 Zemní práce

1 646 141,72

1	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	53,720	300,00	16 116,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203						
VV		"pro RŠ" 1,91*9			17,190			
VV		"pro UV" 0,27*10			2,700			
VV		"pro HV" 1,7*1,1*1,8			3,366			
VV		"pro zasakovací objekt" 3,4*6,4*1,4			30,464			
VV		Součet			53,720			

2	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 305,743	300,00	391 722,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154206						
VV		"potrubí DN 160" 45*1,16*1,9			99,180			
VV		"potrubí DN 300" (106+19)*1,3*2,05			333,125			
VV		"potrubí DN 400" (198+26)*1,4*2,58			809,088			
VV		"potrubí DN 500" 22*1,5*1,95			64,350			
VV		Součet			1 305,743			

3	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 965,640	18,00	35 381,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132						
VV		"potrubí DN 160" (45*2,35)*2			211,500			
VV		"potrubí DN 300" ((106+19)*2,05)*2			512,500			
VV		"potrubí DN 400" ((198+26)*2,58)*2			1 155,840			
VV		"potrubí DN 500" (22*1,95)*2			85,800			
VV		Součet			1 965,640			

4	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 965,640	9,00	17 690,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811232						
VV		"potrubí DN 160" (45*2,35)*2			211,500			
VV		"potrubí DN 300" ((106+19)*2,05)*2			512,500			
VV		"potrubí DN 400" ((198+26)*2,58)*2			1 155,840			
VV		"potrubí DN 500" (22*1,95)*2			85,800			
VV		Součet			1 965,640			

5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	719,134	40,00	28 765,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
VV		1014,048-280,65-8,864-5,4			719,134			

6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	640,329	312,00	199 782,65	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
VV		(53,72+1305,743)-719,134			640,329			

7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 245,264	1,00	10 245,26	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV		640,329*16 "Přepočtené koeficientem množství			10 245,264			

8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	719,134	100,00	71 913,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 280,658	250,00	320 164,50	
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	--

VV		640,329*2 "Přepočtené koeficientem množství			1 280,658			
----	--	---	--	--	-----------	--	--	--

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	719,134	54,00	38 833,24	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11		K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 014,048	150,00	152 107,20	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		"potrubí DN 160" 45*1,16*1,73					90,306			
VV		"potrubí DN 300" (106+19)*1,3*1,5					243,750			
VV		"potrubí DN 400" (198+26)*1,4*1,93					605,248			
VV		"potrubí DN 500" 22*1,5*1,2					39,600			
VV		"pro RŠ" 1,91*9					17,190			
VV		"pro UV" 0,27*10					2,700			
VV		"pro HV" (1,7*1,1-1,5*0,88)*1,8					0,990			
VV		"pro zasakovací objekt" (3,4*6,4-3*6)*1,4+3*6*0,5					14,264			
VV		Součet					1 014,048			
12	M		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	10,800	670,00	7 236,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"pro zasakovací objekt" 3*6*0,3					5,400			
VV		5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství					10,800			
13	M		58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	17,728	826,00	14 643,33	CS ÚRS 2024 02	
VV		"pro zasakovací objekt" (3,4*6,4-3*6)*1,4+3*6*0,2					8,864			
VV		8,864*2 'Přepočtené koeficientem množství					17,728			
14	M		58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	561,300	180,00	101 034,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		280,65*2 'Přepočtené koeficientem množství					561,300			
15		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	187,895	200,00	37 579,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
VV		"krycí obsyp"								
VV		"potrubí DN 160" 45*1,16*0,15					7,830			
VV		"potrubí DN 300" (106+19)*1,3*0,15					24,375			
VV		"potrubí DN 400" (198+26)*1,4*0,15					47,040			
VV		"potrubí DN 500" 22*1,5*0,15					4,950			
VV		"boční obsyp"								
VV		"potrubí DN 160" 45*1*0,06					2,700			
VV		"potrubí DN 300" (106+19)*1*0,2					25,000			
VV		"potrubí DN 400" (198+26)*1*0,3					67,200			
VV		"potrubí DN 500" 22*1*0,4					8,800			
VV		Součet					187,895			
16	M		58331200	šterkopísek netříděný	t	375,790	540,00	202 926,60	CS ÚRS 2024 02	
VV		187,895*2 'Přepočtené koeficientem množství					375,790			
D		4		Vodorovné konstrukce				139 934,40		
17		K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	116,612	1 200,00	139 934,40	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
VV		"potrubí DN 160" 45*1,16*0,2					10,440			
VV		"potrubí DN 300" (106+19)*1,3*0,2					32,500			
VV		"potrubí DN 400" (198+26)*1,4*0,2					62,720			
VV		"potrubí DN 500" 22*1,5*0,2					6,600			
VV		"pro zasakovací objekt" 3,4*6,4*0,2					4,352			
VV		Součet					116,612			
D		8		Trubní vedení				1 218 286,98		
18		K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	45,000	182,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123						
19	M		28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	46,350	240,00	11 124,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					46,350			
20		K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	125,000	205,00	25 625,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373123						
VV		106+19					125,000			
21	M		28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	128,750	912,00	117 420,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		125*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					128,750			
22		K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	224,000	230,00	51 520,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393123						
VV		198+26					224,000			
23	M		28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	230,720	1 489,00	343 542,08	CS ÚRS 2024 02	
VV		224*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					230,720			
24		K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500	m	22,000	252,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871423123						
25	M		28611235	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x3000mm SN12	m	22,660	1 407,00	31 882,62	CS ÚRS 2024 02	
VV		22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					22,660			
26		K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330						
27	M		28651062	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2024 02	
28		K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370310						
29	M		28651059	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 300	kus	1,000	817,00	817,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
31	M	28651037	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°	kus	2,000	1 136,00	2 272,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 400	kus	1,000	718,00	718,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390310					
33	M	28651060	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400	kus	1,000	1 247,00	1 247,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390320					
35	M	28651041	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45°	kus	6,000	4 681,00	28 086,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	416,000	15,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
	VV		"potrubí DN 160" 45		45,000			
	VV		"potrubí DN 300" 106+19		125,000			
	VV		"potrubí DN 400" 198+26		224,000			
	VV		"potrubí DN 500" 22		22,000			
	VV		Součet		416,000			
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	416,000	57,00	23 712,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"potrubí DN 160" 45		45,000			
	VV		"potrubí DN 300" 106+19		125,000			
	VV		"potrubí DN 400" 198+26		224,000			
	VV		"potrubí DN 500" 22		22,000			
	VV		Součet		416,000			
D 8.1			Revizní šachty				279 321,00	
38	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101					
39	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	7,000	4 745,00	33 215,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410102					
41	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	9 295,00	9 295,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211					
43	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	3,000	1 720,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212					
45	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	10,000	3 310,00	33 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213					
47	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	10,000	2 918,00	29 180,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
49	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 322,00	3 322,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	7,000	2 250,00	15 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302					
51	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	7,000	3 390,00	23 730,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	910,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
53	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	288,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000	346,00	2 768,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	977,00	977,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
56	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
58	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	8,000	4 985,00	39 880,00	CS ÚRS 2024 02
D 8.2			Uliční vpust' DN 450 pro drenáž 50x50				125 167,28	
59	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	10,000	910,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,563	4 560,00	2 567,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311151					10*0,75*0,75*0,1	0,563		
62	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	20,000	281,00	5 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211								
63	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	20,000	296,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941301								
65	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314								
67	M	59224486	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331								
69	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	10,000	372,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112								
71	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	10,000	2 252,00	22 520,00	CS ÚRS 2024 02
72	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	10,000	566,00	5 660,00	CS ÚRS 2024 02
D 8.3 Horská vpust' 1200x600							27 206,00	
73	K	895941104	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 mm	kus	1,000	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941104								
74	M	59224448	vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203112								
76	M	59224451	mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus	1,000	7 626,00	7 626,00	CS ÚRS 2024 02
D 8.4 Vsakovací objekt							119 353,00	
77	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	2,000	5 710,00	11 420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812261								
78	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812311								
79	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812331								
80	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339								
81	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	8 840,00	8 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812352								
82	K	897171112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	12,000	5 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171112								
83	K	897173112	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 350 do 700 mm	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897173112								
D 998 Přesun hmot							18 377,70	
84	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	61,259	150,00	9 188,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998274101								
85	K	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	61,259	150,00	9 188,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998274124								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.01.2025
Zadavatel:	IČ: 00259586
Město Sokolov	DIČ: CZ00259586
Uchazeč:	IČ: 26344955
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice	DIČ: CZ26344955
Projektant:	IČ: 06032354
GEOprojectKV, s.r.o.	DIČ: CZ06032354
Zpracovatel:	IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o.	DIČ: CZ06032354
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 420 416,45	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 420 416,45	21,00%	298 287,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 718 703,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 420 416,45
HSV - Práce a dodávky HSV	1 420 416,45
01 - Dodávky zařízení	419 479,75
02 - Materiál elektromontážní	229 935,60
03 - Materiál zemní + stavební	138 737,10
04 - Elektromontáže	203 670,00
05 - Demontáže	29 170,00
06 - Zemní práce	354 924,00
07 - Ostatní náklady	44 500,00

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 420 416,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 420 416,45

D	01	Dodávky zařízení					419 479,75	
1	M	000560220	Osv.stožár silniční ocelový bezpatic.6,2m, 159/108/89mm,žár.Zn	ks	13,000	6 842,50	88 952,50	
2	M	000560300	Osv.stožár silniční ocelový bezpatic.8m, 159/108/89mm,žár.Zn	ks	3,000	7 969,50	23 908,50	
3	M	000565259	Osv.stožár přechodový ocelový bezpatic.6m, 159/133/114mm,žár.Zn	ks	6,000	9 538,10	57 228,60	
4	M	11.342.22	Ochranná manžeta plastová na stožár pr.159mm	KS	22,000	1 147,70	25 249,40	
5	M	11.019.55	Stožárová redukce 89/60mm žár.zinek	KS	3,000	679,65	2 038,95	
6	M	000574361	Výložník obloukový 89/60mm žárZn vyložení 1,5m,výška 1,8m	ks	10,000	2 444,90	24 449,00	
7	M	000574363	Výložník obloukový 89/60mm žárZn vyožení 2m,výška 1,8m	ks	3,000	2 695,60	8 086,80	
8	M	000574611	Výložník rovný 114/60mm, žárZn vyložení 0,5m	ks	4,000	1 094,80	4 379,20	
9	M	000574612	Výložník rovný 114/60mm, žárZn vyložení 1m	ks	1,000	1 597,35	1 597,35	
10	M	000574615	Výložník rovný 114/60mm, žárZn vyložení 2,5m	ks	1,000	2 579,45	2 579,45	
11	M	000530411.3	Svítilno LED 20W/3000lm/DM32/3000K,IP66,přep.ochr.,CLO,auton om.stmívání	ks	3,000	7 475,00	22 425,00	
12	M	000530411.1	Svítilno LED 27W/4000lm/DM32/3000K,IP66,přep.ochr.,CLO,auton om.stmívání	ks	2,000	7 475,00	14 950,00	
13	M	000530411.2	Svítilno LED 33W/5000lm/DM32/3000K,IP66,přep.ochr.,CLO,auton om.stmívání	ks	2,000	7 475,00	14 950,00	
14	M	000530411.6	Svítilno LED 36W/5500lm/DM32/3000K,IP66,přep.ochr.,CLO,auton om.stmívání	ks	6,000	7 475,00	44 850,00	
15	M	000530411.7	Svítilno LED 39W/6000lm/DM32/3000K,IP66,přep.ochr.,CLO,auton om.stmívání	ks	3,000	7 475,00	22 425,00	
16	M	000530411.8	Svítilno LED přechod.optika (pravá) 40W/7000lm/5700K,IP66,přep.ochr.,CLO	ks	4,000	10 235,00	40 940,00	
17	M	000530411.9	Svítilno LED přechod.optika (pravá) 60W/10000lm/5700K,IP66,přep.ochr.,CLO	ks	2,000	10 235,00	20 470,00	

D 02 Materiál elektromontážní

229 935,60

18	M	11.086.49	Stožárová výzbroj 4svork.M8,TNC,1-pojist.E14,univerz.příložky z nerez.do35mm2 Al/Cu	KS	25,000	647,45	16 186,25	
19	M	10.918.99	Pojistka E14/6A	KS	25,000	39,10	977,50	
20	M	000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	750,000	194,35	145 762,50	
21	M	000152212	kabel 1kV AYYK 4x35	m	15,000	95,45	1 431,75	
22	M	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	250,000	14,95	3 737,50	
23	M	000321501	roura korugovaná zemní pr.50/41mm	m	750,000	16,10	12 075,00	
24	M	000046613	chránička optického kabelu pr.40mm	m	600,000	43,70	26 220,00	
25	M	000430552	pojistková patrona E27 25A	ks	6,000	14,95	89,70	
26	M	000430511	pojistkový spodek E27 krytý	ks	6,000	65,55	393,30	
27	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	600,000	34,50	20 700,00	
28	M	000295071	svorka vodiče zemnicí FeZn Rd10/10	ks	40,000	48,30	1 932,00	
29	M	000295772	svorka připojovací SP 1šroub nerez	ks	22,000	19,55	430,10	

D 03 Materiál zemní + stavební

138 737,10

30	M	000046134	beton B13,5	m3	31,020	2 300,00	71 346,00	
31	M	000046456	stožárové pouzdro plast 315/1500mm	ks	22,000	1 040,75	22 896,50	
32	M	000046161	kabelový žlab betonový 500x175x135	ks	32,000	269,10	8 611,20	
33	M	000046164	krycí deska 500x170x45	ks	32,000	43,70	1 398,40	
34	M	000046412	roura PE pr.110mm	m	60,000	95,45	5 727,00	
35	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	12,950	720,00	9 324,00	
36	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	185,000	3,45	638,25	
37	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	21,000	720,00	15 120,00	
38	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	300,000	3,45	1 035,00	
39	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,500	720,00	2 520,00	
40	M	000046383.1	výstražná fólie šířka 0,34m	m	35,000	3,45	120,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 04			Elektromontáže		203 670,00			
41	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	13,000	1 800,00	23 400,00	
42	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	
43	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
44	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	
45	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
46	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
47	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
48	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
49	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	3,000	800,00	2 400,00	
50	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,000	800,00	1 600,00	
51	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,000	800,00	1 600,00	
52	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	6,000	800,00	4 800,00	
53	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	3,000	800,00	2 400,00	
54	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	4,000	800,00	3 200,00	
55	K	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,000	800,00	1 600,00	
56	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	25,000	450,00	11 250,00	
57	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	750,000	30,00	22 500,00	
58	K	210901065	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	15,000	30,00	450,00	
59	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,000	25,00	6 250,00	
60	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	750,000	20,00	15 000,00	
61	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	600,000	20,00	12 000,00	
62	K	210120101	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku	ks	6,000	60,00	360,00	
63	K	210120001	pojistka závitová vč.zapojení/E27	ks	6,000	50,00	300,00	
64	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	600,000	60,00	36 000,00	
65	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	40,000	40,00	1 600,00	
66	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	22,000	40,00	880,00	
67	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,000	80,00	640,00	
68	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	172,000	80,00	13 760,00	
69	K	210100101.1	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2(svítidla)	ks	66,000	80,00	5 280,00	
70	K	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	8,000	150,00	1 200,00	
D 05			Demontáže		29 170,00			
71	K	210204011.1	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	13,000	1 200,00	15 600,00	
72	K	210204103.1	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	13,000	300,00	3 900,00	
73	K	210202103.1	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	13,000	300,00	3 900,00	
74	K	210100005	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 3 /dmtž	ks	8,000	200,00	1 600,00	
75	K	210100102.1	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 /dmtž	ks	60,000	40,00	2 400,00	
76	K	210100101.2	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	39,000	40,00	1 560,00	
77	K	210120002	pojistka závitová vč.zapojení/E33 /dmtž	ks	6,000	35,00	210,00	
D 06			Zemní práce		354 924,00			
78	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	22,000	1 000,00	22 000,00	
79	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	33,000	638,00	21 054,00	
80	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	33,000	650,00	21 450,00	
81	K	460510201	kabelový žlab betonový úplné osazení	m	32,000	250,00	8 000,00	
82	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	60,000	100,00	6 000,00	
83	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	185,000	200,00	37 000,00	
84	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	185,000	96,00	17 760,00	
85	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	185,000	5,00	925,00	
86	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	185,000	85,00	15 725,00	
87	K	460600001.1	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,950	650,00	8 417,50	
88	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	64,750	80,00	5 180,00	
89	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	300,000	260,00	78 000,00	
90	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	300,000	120,00	36 000,00	
91	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	300,000	5,00	1 500,00	
92	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	300,000	90,00	27 000,00	
93	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	21,000	850,00	17 850,00	
94	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	105,000	85,00	8 925,00	
95	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	35,000	260,00	9 100,00	
96	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	35,000	120,00	4 200,00	
97	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	35,000	5,00	175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	35,000	120,00	4 200,00	
99	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,500	850,00	2 975,00	
100	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,500	85,00	1 487,50	
D 07			Ostatní náklady				44 500,00	
101	K	219990011	rozebrání stáv.základu stožáru pro zataž.nového kabelu,opětovná oprava vč.materiálu	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00	
102	K	0701	kompletační činnost	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
103	K	0702	kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
104	K	0703	doprava dodávek	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
105	K	0704	přesun dodávek	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
106	K	0705	prořez	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
107	K	0706	materiál podružný	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
108	K	0707	PPV pro elektromontáže	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
109	K	0708	PPV pro zemní práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.01.2025

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

26344955

DIČ:

CZ26344955

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Cena bez DPH

483 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 200,00	21,00%	101 472,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 672,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15.01.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

483 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

483 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

175 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

263 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

483 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

483 200,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					175 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000

Poznámka k položce:

P

Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí

Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení

Projektové práce - projektová dokumentace RDS, projektová dokumentace DSPS

D VRN3 Zařízení staveniště

263 200,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	263 200,00	263 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

Poznámka k položce:

P

skladáka materiálů, oplocení staveniště, zázemí, DIO, atd.

D VRN4 Inženýrská činnost

45 000,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000

Poznámka k položce:

P

zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev