

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			180 743,70	7,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 773,00	1,4
5	Komunikace	HSV			1 261 398,00	48,7
799	Ostatní	HSV			159 089,42	6,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			640 672,00	24,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40 455,00	1,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			110 745,00	4,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 175,90	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			146 947,98	5,7
Cena celkem					2 588 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	023-2-2	Oprava a rekonstrukce LC Polanka
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				180 743,70
1	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²	M2	500,00000	59,00	29 500,00
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²						
2	111209111	Spálení proutí a klestu	M2	500,00000	14,00	7 000,00
Spálení proutí a klestu						
3	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	M	30,00000	110,00	3 300,00
Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu						
4	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m ³ strojně	M3	128,60000	220,00	28 292,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m ³ strojně						
5	122352508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým	M3	128,60000	27,00	3 472,20
Příplatek k odkopávkám nezapaženým						
6	133351103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m ³	M3	62,90000	439,00	27 613,10
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m ³						
7	122352508 1	Příplatek k hloubení šachet	M3	62,90000	27,00	1 698,30
Příplatek k hloubení šachet						
8	162651132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	355,60000	79,00	28 092,40
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m						
9	167151112	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	M3	355,60000	11,00	3 911,60
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³						
10	171206111	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	M3	355,60000	11,00	3 911,60
Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním						
11	181152302	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	3 604,00000	5,00	18 020,00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním						
12	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	92,25000	110,00	10 147,50
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
13	175111201	Obsyp objektu sypaninou, bez prohození	M3	38,50000	410,00	15 785,00
Obsyp objektu sypaninou, bez prohození						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				35 773,00
14	452311141	Podkladní desky z betonu prostého C20/25 otevřený výkop (základ pod nová ŽB čela a jímkv)	M3	16,60000	2 155,00	35 773,00
Podkladní desky z betonu prostého C20/25 otevřený výkop (základ pod nová ŽB čela a jímkv)						
Díl: 5		Komunikace				1 261 398,00
15	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	M2	408,00000	260,00	106 080,00
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm						
16	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ²	M2	976,80000	25,00	24 420,00
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ²						
17	567511151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 10000 m ²	M2	3 256,00000	5,00	16 280,00
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 10000 m ²						
18	567522151	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl. 150 mm	M2	3 256,00000	40,00	130 240,00
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl. 150 mm						
19	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m ²	M2	408,00000	40,00	16 320,00
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m ²						
20	573412113	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² s posypem	M2	3 256,00000	83,00	270 248,00
Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² s posypem						

Položkový rozpočet

S:	023-2-2	Oprava a rekonstrukce LC Polanka
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	573412114	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 s posypem	M2	3 256,00000	95,00	309 320,00
Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 s posypem						
22	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do bet. lože z C30/37 XF vč. dodávky svodnic a osazení	M	30,00000	1 475,00	44 250,00
Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do bet. lože z C30/37 XF vč. dodávky svodnic a osazení						
23	5834417100	Kamenivo drcené frakce 0/32 A	T	168,50000	440,00	74 140,00
Kamenivo drcené frakce 0/32 A						
24	5852211100	Cement struskoportlandský - CEM II/A 42,5 R	T	45,00000	3 150,00	141 750,00
Cement struskoportlandský - CEM II/A 42,5 R						
25	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (0/32) tloušťky 15 cm	M2	850,00000	151,00	128 350,00
Zpevnění krajnic štěrkodrtí (0/32) tloušťky 15 cm						
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			640 672,00
26	919411121	Čelo propustku z železobetonu z trub DN 60 - 80 cm , včetně karisítě 8/150/150	KUS	6,00000	25 740,00	154 440,00
Čelo propustku z železobetonu z trub DN 60 - 80 cm , včetně karisítě 8/150/150						
27	919443111	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm P1, P2, P3, P5, P7, P8	KUS	6,00000	42 900,00	257 400,00
Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm P1, P2, P3, P5, P7, P8						
28	919551014	Zřízení propustku z plastových trub DN 600 mm	M	35,00000	1 940,00	67 900,00
Zřízení propustku z plastových trub DN 600 mm						
29	919551016	Zřízení propustku z plastových trub DN 800 mm	M	6,00000	2 690,00	16 140,00
Zřízení propustku z plastových trub DN 800 mm						
30	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	M	14,00000	1 420,00	19 880,00
Zřízení propustků z trub betonových DN 400						
31	2861480900	Trubka kanalizační PE-HD SN10 DN 600 l=6m	KUS	6,00000	9 052,00	54 312,00
Trubka kanalizační PE-HD SN10 DN 600 l=6m						
32	2861480800	Trubka kanalizační PE-HD SN8 DN 800 l=6m	KUS	2,00000	17 940,00	35 880,00
Trubka kanalizační PE-HD SN8 DN 800 l=6m						
33	592211380	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8	KUS	14,00000	2 480,00	34 720,00
trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8						
Díl: 93			Dokončovací práce inženýrských staveb			40 455,00
34	938902112	Čištění příkopů komunikací objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	M	547,00000	45,00	24 615,00
Čištění příkopů komunikací objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m						
35	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm s ponecháním na místě	M2	880,00000	18,00	15 840,00
Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm s ponecháním na místě						
Díl: 96			Bourání konstrukcí			110 745,00
36	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	M3	18,80000	855,00	16 074,00
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC						
37	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	M3	25,92000	2 300,00	59 616,00
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně						
38	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 60 cm	M	41,00000	855,00	35 055,00
Bourání trubního propustku z trub DN do 60 cm						
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			12 175,90
39	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 217,59000	10,00	12 175,90
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný						
Díl: 799			Ostatní			159 089,42
40	R001	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	023-2-2	Oprava a rekonstrukce LC Polanka
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<i>Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)</i>						
41	R002	Vytýčení inženýrských sítí	KPL	1,00000	9 000,00	9 000,00
<i>Vytýčení inženýrských sítí</i>						
42	R003	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	KPL	1,00000	30 000,00	30 000,00
<i>Geodetické práce - zaměření skutečného provedení</i>						
43	R005	Zkoušky a ostatní měření v souladu s TP a ČSN (statické zatěžovací zkoušky v počtu min 2ks - místo určí investor, je nutno ověřit požadované únos	KPL	1,00000	12 000,00	12 000,00
<i>Zkoušky a ostatní měření v souladu s TP a ČSN (statické zatěžovací zkoušky v počtu min 2ks - místo určí investor, je nutno ověřit požadované únosnosti recyklované vrstvy (80MPa))</i>						
44	R006	D+M Ocelový žlab (atypický výrobek) délky 4m, vč.zemních prací, lože a obetonování z betonu	KPL	1,00000	78 089,42	78 089,42
<i>D+M Ocelový žlab (atypický výrobek) délky 4m, vč.zemních prací, lože a obetonování z betonu</i>						
45	R007	Výlň stávajícího rušeného propustku P4, P6 betonem či jiným výplňovým materiálem (např. popílek, suspenze, apod. - cca 1,9 m3)	KPL	1,00000	4 500,00	4 500,00
<i>Výlň stávajícího rušeného propustku P4, P6 betonem či jiným výplňovým materiálem (např. popílek, suspenze, apod. - cca 1,9 m3)</i>						
46	R008	Fotodokumentace	KPL	1,00000	500,00	500,00
<i>Fotodokumentace</i>						
47	R009	Dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré, CD vč. digitální podoby formátu, PDF, DWG)	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00
<i>Dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré, CD vč. digitální podoby formátu, PDF, DWG)</i>						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				146 947,98
48	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	258,22000	56,00	14 460,32
<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</i>						
49	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	4 906,18000	9,00	44 155,62
<i>Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</i>						
50	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky	T	258,22000	122,00	31 502,84
<i>Nakládání suti na dopravní prostředky</i>						
51	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	258,22000	10,00	2 582,20
<i>Uložení suti na skládku bez zhutnění</i>						
52	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	110,88000	250,00	27 720,00
<i>Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04</i>						
53	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 (svodnice)	T	0,54000	1 550,00	837,00
<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 (svodnice)</i>						
54	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	T	146,80000	175,00	25 690,00
<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01</i>						