

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23008

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ: 250 13 891
DIČ: CZ 250 13 891

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stosmol s.r.o.

IČ: 286 95 097
DIČ: CZ 286 95 097

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23008		
Stavba:	TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	11. 10. 2023
Zadavatel:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Stosmol s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
PS 671	Kontejnerová měnárna MR11 ZOO	0,00	0,00	PRO
PS 671.1	Rozvodna 22 kV	0,00	0,00	Soupis
PS 671.2	Trakční technologie	0,00	0,00	Soupis
PS 671.3	Vlastní spotřeba	0,00	0,00	Soupis
PS 671.6	Stavební elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
PS 671.7	Uzemnění a hromosvod	0,00	0,00	Soupis
PS 671.4	Dálkové ovládání	0,00	0,00	Soupis
PS 673	Kontejnerová měnárna MR11 ZOO, Zařízení na detekci požáru	0,00	0,00	PRO
SO 651	Trakční trolejové vedení Výstupní	0,00	0,00	STA
651.2	Trakční trolejové vedení - samostatná část	0,00	0,00	Soupis
SO 652	Trakční trolejové vedení Božtěšická	0,00	0,00	STA
SO 661	Trakční kabelové vedení Výstupní	0,00	0,00	STA
661.2	Trakční kabelové vedení - samostatná část	0,00	0,00	Soupis
SO 701	Příprava území a základová deska	0,00	0,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO

Soupis:

PS 671.1 - Rozvodna 22 kV

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00
R22 - Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouková odolnc	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.1 - Rozvodna 22 kV

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D OST Ostatní							0,00	
D R22 Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouk							0,00	
1	M	R22.1	Přívodní pole s vypínačem s podpětovou cívkou, přepojovačem, elektronickou nadproudovou a zkratovou ochranou s MTP	ks	1,000		0,00	
2	M	R22.2	Pole vývodu na trakční transformátor s MTN a MTP úředně cejchovanými dle připojovacích podmínek ČEZ, 2xMTP 40/5A, 10 VA; tp 0,5S; ve fázi L1 a L3, 3x MTN 22/0,1/3/0,1/3kV; 10/30VA; tp 0,5/3P	ks	1,000		0,00	
3	M	357000069R	Úprava pro odfuk plynů dolů pro vn rozváděč 22kV	ks	1,000		0,00	
VV 0,5 * 2 " Přepočtené koeficientem množství					1,000			
4	K	M021	Montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		0,00	
5	M	M022	Drobný montážní materiál	kpl	1,000		0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
6	K	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	18,000		0,00	
VV 9+9					18,000			
7	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	18,000		0,00	
8	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	29,000		0,00	
VV 9+10+10					29,000			
9	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	9,000		0,00	
11	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	16,000		0,00	
VV 10+6					16,000			
12	M	34113151	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	34113152	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	741132128	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	kus	4,000		0,00	
15	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	6,000		0,00	
D M Práce a dodávky M							0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
16	K	210070404R	Montáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků Al tyčí, rozměrů do 40x10 mm	m	1,000		0,00	
17	M	19613562R	tyč Al plochá 40x10mm	kg	1,150		0,00	
VV			1 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		1,150			
18	K	210070501	Montáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070501					
19	M	354419112R	držák Al pasoviny 40x10	kus	2,000		0,00	
20	K	210100161	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 14 x 1,5 až 2,5 mm2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100161					
21	K	210100772	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 150 mm2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100772					
VV			3*2		6,000			
22	M	35436531	koncovka kabelová vnitřní, 70-120mm2 dl 450mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	354365843R	T-adaptér pro kabely s plastovou izolací 22kV, kabel 70-150mm2	sada	1,000		0,00	
24	K	210100773	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 240 mm2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100773					
VV			3*2		6,000			
25	M	354365833R	koncovka kabelová vnitřní 22kV průřezu žíly do 240mm2	kus	6,000		0,00	
26	M	354365844R	T-adaptér pro kabely s plastovou izolací 22kV, kabel 185-240mm2	sada	2,000		0,00	
27	K	210191502R	Montáž skříní elektroměrových zapuštěných bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00	
28	M	357117401R	univerzální skříň měření typ USM, v zapuštěném provedení, galvanické oddělení,	kus	1,000		0,00	
29	K	210931035	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze síťového polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x120 mm2	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210931035					
VV			3*10		30,000			
30	M	34116062	kabel energeticky stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x120/16mm2	m	31,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			30 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		31,500			
31	K	210931038	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze síťového polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210931038					
VV			3*10		30,000			
32	M	34116065	kabel energeticky stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x240/25mm2	m	31,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			30 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		31,500			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
33	K	580106019	Měření při revizích zkouška zvýšeným napětím	ks	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580106019					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
34	K	013254000	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace v specifikované technologii včetně dokumentace skutečného stavu	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
36	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
37	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
38	K	043103001R	Zkoušky bez rozlišení	sada	1,000		0,00	
39	K	043103005R	Výpočet a nastavení ochran	sada	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
40	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001								
41	K	092104001R	Průkaz způsobilosti	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO

Soupis:

PS 671.2 - Trakční technologie

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

OST - Ostatní 0,00

O01 - Dodávky 0,00

RUVZ - Stejnoseměrný rozváděč RUVZ, 600V DC skříňový v oceloplechovém provedení pro nap. 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.2 - Trakční technologie

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalacních s nasazením nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 36 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002

2	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	8,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	-------	--	------	----------------

VV 8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 8,400

3	M	345719601R	příchytka elektroinstalační pro trubku 5332	kus	11,000		0,00	
---	---	------------	---	-----	--------	--	------	--

4	M	345719602R	koleno pro trubku 4132	kus	1,000		0,00	
---	---	------------	------------------------	-----	-------	--	------	--

5	K	741910101	Montáž výložníku bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910101

VV 3+3+5+5 16,000

6	M	345755680	profil nosný 15x30, 150	kus	16,000		0,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	--------	--	------	--

7	M	345755681R	stojina pro žlab 150	kus	16,000		0,00	
---	---	------------	----------------------	-----	--------	--	------	--

8	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910415

VV 3+3+5+5 16,000

9	M	345754961R	žlab kabelový pozinkovaný 125x50x1mm	m	16,800		0,00	
---	---	------------	--------------------------------------	---	--------	--	------	--

VV 16 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 16,800

10	K	741910437R	koleno 90° žlabu do 150	ks	4,000		0,00	
----	---	------------	-------------------------	----	-------	--	------	--

11	M	345755221R	koleno žlabu pozinkované 90x50x125	kus	4,000		0,00	
----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	------	--

12	K	741910601R	Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 2 otvorů	kus	32,000		0,00	
----	---	------------	--	-----	--------	--	------	--

VV 2*4*4 32,000

13	M	354311711R	kabelová příchytka pro trakční kabely ve výložníku	kus	32,000		0,00	
----	---	------------	--	-----	--------	--	------	--

14	K	998741211	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741211

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

15	K	210070601	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pásu základní a 1x krycí 1x63/10 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070601

16	M	246216865	emal syntetický univerzální zelený S 2013 (á 9 kg)	kg	3,000		0,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

17	K	210021055	Montáž příchyt pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210021055

18	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	----------------------------	-----	--------	--	------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	210075261	Montáž přípojníc a přeponek pro rozvodny vvn rozvodny 110 kV izolátorový závěs jednoduchý	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210075261								
20	M	343812501R	Izolátory chvění transformátoru	kus	4,000		0,00	
21	K	210100294	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací zákloučkou nebo páskou průřezu žil do 240 mm ²	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100294								
VV					2*3*3	18,000		
22	M	34567255	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 240x10	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	35436544	koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm ² dl 1200mm smršťovací	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	210110107R	Montáž spínač nn koncový dveřní	kus	2,000		0,00	
25	M	345358261R	spínač 5 A do ocelových dveřních zárubní	kus	2,000		0,00	
26	K	210122103R	Montáž přepětových ochranných se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – 1. stupeň jednopólových, pro impulsivní proud do 100 kA	kus	3,000		0,00	
27	M	358895102R	omezovač přepětí 22kV, jmenovitý výbojový proud 10kA	kus	3,000		0,00	
28	K	210220441R	Montáž zkratovacího bodu	kus	6,000		0,00	
29	M	354418661R	kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-M16	kus	6,000		0,00	
30	K	210813155	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x240 až 400 mm ²	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813155								
VV					3*3*10	90,000		
31	M	34111206	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x240mm ²	m	94,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV					90 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství	94,500		
32	M	345000101R	drobný montážní materiál	kpl	1,000		0,00	
33	K	741330744	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330744								
34	M	358352101R	vyhodnocovací teplotní relé	kus	1,000		0,00	
35	K	210171158	Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů vzduchových instalace přístrojů výkonu do 16000 kVA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210171158								
36	M	374221051R	Třífázový suchý trakční transformátor 1100kVA, 22/0,52kV, Yd1, zatížení tř. V, dle	kus	1,000		0,00	
37	K	741910321	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910321								
VV					1*3	3,000		
38	M	345751101R	kabelový rošt šíře 400mm pozinkovaný	m	3,150		0,00	
VV					3 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství	3,150		
39	M	345751111R	spojka kabelového roštu	ks	2,000		0,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00	
40	K	220280221	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220280221								
41	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm ²	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
42	K	460510281R	Montáž prefabrikovaných betonových žlabů	m	5,000		0,00	
VV					1,5+3,5	5,000		
43	M	592133905R	žlab kabelový, 50x17,5x13,5 cm	kus	10,000		0,00	
44	M	592134301R	deska krycí kabelových žlabů 50x17x4,5 cm	kus	10,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	R028	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 150mm včetně zásepky	kus	30,000		0,00	
46	M	R029	Dvojitá ucpávka pro min. kabel d= 33mm	kus	30,000		0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
47	K	HZS4132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4132								
D OST Ostatní							0,00	
D O01 Dodávky							0,00	
48	M	M009	Standardní výbava rozveden podle položky technicko-obchodní specifikace PS671.6	kpl	1,000		0,00	
49	K	M030	Montáž teploměru, -30 - +60° C	kus	2,000		0,00	
50	M	M031	teploměr, -30 - +60° C, analogový výstup 0-10V/4-20mA	kus	2,000		0,00	
51	M	M014	Montáž technologie PS671.2	kpl	1,000		0,00	
D RUVZ Steinosměrný rozváděč RUVZ, 600V DC skříňový v oceloplechovém provedení							0,00	
52	M	U1	Trakční usměrňovač 660VDC, 1800A, viz. PS671.4	kpl	1,000		0,00	
53	M	N1, N2, N3	Napáječ vývodů a zpevnění, označený NV, rychlovypínač, motorický odpojovač na PP, vývodové odpojovače 2+2, HP 2000A, PP 1000A	kpl	3,000		0,00	
54	M	NR	Napáječ rezervní, označený NR, rychlovypínač, HP 2000A, PP 1000A	kpl	1,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
55	M	M013	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
56	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
57	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
58	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
59	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000								
60	K	043203001R	Měření EMC	sada	1,000		0,00	
61	K	043203002R	Měření zpětných vlivů viz TZ kap. 1.7.3	sada	1,000		0,00	
62	K	043203003R	Výpočet nastavení ochranných napáječů	sada	1,000		0,00	
63	K	049103000R	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	sada	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
64	M	091003113R	Dielektrický koberec	m	6,000		0,00	
65	K	091003112R	Hasící přístroj CO2, celková hasící schopnost min. 27A	ks	2,000		0,00	
66	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001								
67	K	092104001R	Průkaz způsobilosti	sada	1,000		0,00	
68	K	092104002R	Návod na obsluhu	sada	1,000		0,00	
69	K	092104009R	Zaškolení obsluhy	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.3 - Vlastní spotřeba

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
OST - Ostatní	0,00
O01 - Dodávky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.3 - Vlastní spotřeba

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
1	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120101		5+5+5	15,000		
2	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122121					
6	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	741122124	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122124					
8	M	34113033	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x16mm2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134					
10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122143					
12	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly dle 16 mm2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
14	K	741132001	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením s letováním počtu a průřezu žil do 2x1,5 mm2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132001					
15	K	741132102	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x6 mm2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132102								
16	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103								
17	K	741132106	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x16 mm ²	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132106								
18	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm ²	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132133								
19	K	998741211	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741211								
D M			Práce a dodávky M					
				0,00				
D 21-M			Elektromontáže					
				0,00				
20	K	210191501R	Montáž skříní elektroměrových v pilíři bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00	
21	M	357117402R	univerzální skříň měření typ USM, v pilířovém provedení, galvanické oddělení, IP44	kus	1,000		0,00	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
				0,00				
22	M	341219011R	optický multimod 2 vláknů	m	30,000		0,00	
23	K	220280221	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220280221								
24	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm ²	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV				10 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 10,500				
D OST			Ostatní					
				0,00				
D O01			Dodávky					
				0,00				
25	M	DMX	Skříň ochrany a řízení DMX se zemní ochranou, centrálním modulem řídicího systému, zdrojem 24VDC včetně baterií 24V, TVS a ITV, viz. TOS PS671.5	kus	1,000		0,00	
26	M	RFU1	Pojistkový odpínač pro transformátor vlastní spotřeby, viz. TOS PS671.3	kus	1,000		0,00	
27	M	M014	Montáž technologie dle TOS PS671.5	kpl	1,000		0,00	
28	M	PROGRAM2	Programové vybavení vizualizačního systému pro panel ústředního ovládání měniny v DMX	sada	1,000		0,00	
29	M	PROGRAM1	Programové vybavení řídicího systému měniny zahrnující SW pro všechny moduly osazené v rozváděcích dle TOS PS671.1 až PS671.5	sada	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
				0,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
				0,00				
30	M	M013	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					
				0,00				
31	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
32	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
33	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
D VRN4			Inženýrská činnost					
				0,00				
34	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000								
35	K	049103000R	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	sada	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
36	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001								
37	K	092104001R	Průkaz způsobilosti	sada	1,000		0,00	
38	K	092104002R	Návod na obsluhu	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.6 - Stavební elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.6 - Stavební elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
1	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124703		32,000			
2	M	34113148	kabel ovladaci prumyslový sameny laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/34113148					
3	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313052					
4	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
6	M	34555202	zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	741331075	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741331075					
8	M	40561110	termostat prostorový	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D 751 Vzduchotechnika							0,00	
9	K	751111132	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111132					
10	M	42914529	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Elektromontáže							0,00	
11	K	210100171	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 2 x 1,5 až 4 mm2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100171					
12	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100173					
13	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 5 x 1,5 až 4 mm2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100258					
14	K	210160991R	Montáž topidla nástěnného do 2kW, 230V	kus	1,000		0,00	
15	M	541530761R	přímotopný konvektor, 2000 W, 230 V	kus	1,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	134,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011					
VV			10+40+48+7+15+14		134,000			
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812061					
20	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031					
22	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
24	M	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370131					
26	M	348513300R	svítidlo žárovkové, nástěnné, 1xŽárovka do 40W, 24V, IP54	kus	1,000		0,00	
27	K	7594405105R	Montáž součástí snímačů polohy dveří	kus	2,000		0,00	
28	M	7491000351R	spínač do zárubní 230V, 10A	kus	2,000		0,00	
29	M	M015	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

30	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
31	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000					
32	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000					

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

33	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000					

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

34	K	013254000R	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	sada	1,000		0,00	
35	K	092104001R	Průkaz způsobilosti	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO

Soupis:

PS 671.7 - Uzemnění a hromosvod

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.7 - Uzemnění a hromosvod

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	210070601	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pásu základní a 1x krycí 1x63/10 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070601

2	M	24621690	hmota nátěrová syntetická vrchní (email)	kg	0,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	246216865R	odstín žlut chromová					
3	M	246216865R	email syntetický univerzální zelený S 2013 (a 9 kg)	kg	3,500		0,00	
4	K	783903550R	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 2x krycí v	m	15,000		0,00	
5	M	24617222	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

6	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220001

VV 18+42 60,000

7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	57,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	35441660	podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

VV 60+5+5 70,000

9	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220021

VV 6*12+6*12+50+46 240,000

10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	230,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	210220101R	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220101R

VV 35 35,000

12	M	354410738R	vodič s vysokonapětovou izolací HVI long	m	35,000		0,00	
13	M	35441684R	podpěra vedení na plochou střechu pro vodič HVI včetně adaptéru	kus	25,000		0,00	

VV 10+10+5 25,000

14	M	35441685R	podpěra vedení na zeď pro vodič HVI včetně adaptéru	kus	15,000		0,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------	--

VV 5+5+5 15,000

15	K	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220231

16	M	35431035	svorka uzemnění nerez V4 diagonální k jímací tyči pr. 16mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
17	M	354410650R	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm AlMgSi včetně podpěrného stojanu a podpěrné trubky	kus	1,000		0,00	
18	K	210220303R	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	3,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+1		3,000			
19	M	35441925R	svorka zkušební pro přechod vodič HVI-pásek	kus	3,000		0,00	
20	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	354419251R	svorka pro spojení zemniče s kabelem od zemní ochrany	kus	1,000		0,00	
23	K	210220302R	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	5,000		0,00	
	VV		1+1+3		5,000			
24	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délkou do 2 m	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220361						
	VV		12+7		19,000			
26	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	220260085R	Montáž krabice litinové se zkušební svorkou pro přechod HVI vodič-drát D10	kus	3,000		0,00	
28	M	35442231	krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - šedé víko	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	210220401	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401						
31	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	210800413	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800413						
33	M	341421601R	vodič silový s Cu jádrem 1-NYY 25 mm2	m	35,000		0,00	
34	M	M015	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		0,00	
35	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	210,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112						
36	M	69311309	pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem	m	210,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
37	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025						
38	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011						
	VV		220*0,5		110,000			
39	K	460161173	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	220,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161173						
	VV		135+50+35		220,000			
40	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	220,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431183						
41	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460620002						
	VV		220*0,5		110,000			
42	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460620007						
	VV		220*0,5		110,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213 VV 30+20 50,000								
44	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm,	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	460791213R	Montáž šachty	m	1,000		0,00	
46	M	59224162R	Plastová šachta pro uchycení víka, d 300mm, délka 800mm	kus	1,000		0,00	
47	M	59224315R	Víko, plastové, pochozí, pro šachtu d = 300mm	kus	1,000		0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00								
48	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00								
49	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě - zaměření včetně uzemnění a všech přípojek	sada	1,000		0,00	
50	K	013254000R	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	sada	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00								
51	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
52	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
53	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost 0,00								
54	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
D VRN9 Ostatní náklady 0,00								
55	K	092104001R	Průkaz způsobilosti	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO

Soupis:

PS 671.4 - Dálkové ovládání

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
------------------------------	-------------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
---	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
--------------------------------	------

OST - Ostatní	0,00
---------------	------

01 - Výbava dálkového ovládání :	0,00
----------------------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
---	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
---------------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 671 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO
Soupis: PS 671.4 - Dálkové ovládání

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00	
1	K	220182041	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182041								
2	M	341111801R	kabel optický multimode, 4 vlákna, venkovní	m	30,000		0,00	
3	K	220182408R	Uložení koncového čtyřvláknového optického kabelu	kus	2,000		0,00	
4	M	405631911R	konektor na kabel optický multimod	kus	2,000		0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
5	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212								
D OST Ostatní							0,00	
D 01 Výbava dálkového ovládání :							0,00	
6	M	M054	verifikace dat, závěrečná zkouška a inženýring	sada	1,000		0,00	
7	M	M055	modul dálkového ovládání	kus	1,000		0,00	
8	M	M056	odzkoušení přenášených signálů, povelů a měření	kus	1,000		0,00	
9	M	M057	Programování modulu dálkového ovládání	sada	1,000		0,00	
10	M	M058	SW a HW úpravy na dispečinku	sada	1,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
11	K	013254000R	Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace v specifikované technologii včetně dokumentace skutečného stavu	sada	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
13	K	032002000	Vybavení staveniště	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
14	K	043103001R	Zkoušky dálkového ovládání	sada	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001								
16	K	0921030118R	Zaškolení obsluhy	sada	1,000		0,00	
17	K	0921030119R	Návod k obsluze	sada	1,000		0,00	
18	K	0921030120R	Anténa	ks	1,000		0,00	
19	K	0921030121R	Dodávka, montáž a oživení rádia	sada	1,000		0,00	
20	K	0921030122R	Dodávka a instalace montážního materiálu telemechanického zařízení	sada	1,000		0,00	
21	K	0921030123R	Switch	ks	1,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	0921030124R	Instalace a oživení modulu DO	sada	1,000		0,00	
23	K	0921030125R	Parametrizace a oživení přenosů	sada	1,000		0,00	
24	K	0921030126R	Implementace technologie a datových struktur vizualizace	sada	1,000		0,00	
25	K	0921030127R	Zprovoznění a odzkoušení přenosových cest	sada	1,000		0,00	
26	K	0921030128R	Materiál pro přenosovou cestu	sada	1,000		0,00	
27	K	0921030129R	Revize	sada	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: PS 673 - Kontejnerová měnírna MR11 ZOO, Zařízení na detekci požáru

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt: PS 673 - Kontejnerová měnárna MR11 ZOO, Zařízení na detekci požáru

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
1	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124701								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00	
2	K	220330394	Revize požární ústředny EPS	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220330394								
3	K	220331007	Uvedení do provozu systém pro EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EPS	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220331007								
4	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110161								
5	M	34571782	příchytka kovová oboustranná 56,5x10mm ocelových trubek D 28,3mm	tis kus	0,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190004								
7	M	59081010	tmel požárně ochranný protipožární zpěňující	litr	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	742210001	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210001								
9	M	59081409	ústředna EPS adresná analogová, max 256 adres, modulární koncepce	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210005								
11	M	R004	Skříňka požárně odolná pro ústřednu EPS	kus	1,000		0,00	
12	K	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210006								
13	M	59081386	deska vstupně/výstupní, 8 x vstup (hlídáný, kontaktní, izolovaný), 6 x výstup reléový s přepínacím kontaktem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210041								
16	M	4346.224070120	Aku 12V, 7Ah - max. dob. proud 2,5A rozměry: 151x65x100mm	kus	1,000		0,00	
17	K	742210128	Montáž hlásiče plamene	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210128								
18	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210131								
20	M	ADI.0035264.U RS	Patice pro interaktivní hlásiče	kus	2,000		0,00	
21	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210151								
22	M	59081461	hlásič konvenční tlačítkový, prolamovací sklo, LED indikace, IP 67	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210401								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210421								
25	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210503								
26	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210521								
27	K	7422R	Montáž požární odolného kabelu	m	14,000		0,00	
28	M	PKB.738938	PRAFlaDur-O 3x1,5 RE	m	7,000		0,00	
29	M	PKB.723109	PRAFlaGuard F 2x2x0.8	m	7,000		0,00	
30	M	ADI.0035852.U RS	Provozní kniha systému EPS	kus	1,000		0,00	
31	M	M026	Zkušební plyn pro kouřové hlásiče - pro zařízení zkušební	ks	1,000		0,00	
32	K	R001	Dokončovací montážní práce		1,000		0,00	
33	K	R002	Drobný montážní materiál		1,000		0,00	
34	K	R003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R003								
35	M	34571022	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 23/28.9mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	1210001	KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 CERVENY BMK	m	22,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

37	K	M013.1	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		0,00	
----	---	--------	--	-----	-------	--	------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

38	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

39	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

SO 651 - Trakční trolejové vedení Výstupní

Soupis:

651.2 - Trakční trolejové vedení - samostatná část

Místo:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt: SO 651 - Trakční trolejové vedení Výstupní

Soupis: 651.2 - Trakční trolejové vedení - samostatná část

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
140	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183151113								
138	K	184102116	výsadba dřeviny s barem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116								
139	M	0265046R	dub letní /Quercus robur/ 220cm	kus	1,000		0,00	
150	M	026R01	olše lepkavá - vzrostlá	kus	1,000		0,00	
143	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132								
144	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 2m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2 * 3 " Přepočtené koeficientem množství					6,000			
147	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121								
148	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
149	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,206		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2 * 0,103 " Přepočtené koeficientem množství					0,206			
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Elektromontáže							0,00	
19	K	210030001	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby objímky na stožár s vidlicí nebo kardanovým kloubem	kus	358,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030001								
54	M	015	Páskovaný kardan 24mm pro výložník	kus	114,000		0,00	
55	M	016	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	kus	244,000		0,00	
21	K	210030482	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby úsekového děliče dělič úsekový pro trakční vedení, 750 V	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030482								
52	M	013	Dělič diodový na výložník 76mm	kus	4,000		0,00	
22	K	210030631R	Montáž bleskojistky PSP včetně konzoly	kus	11,000		0,00	
56	M	017	Bleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP	kus	11,000		0,00	
17	K	210030641	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby odpojovače s pákovým pohonem včetně konzoly a táhla	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030641								
57	M	018	Odpojovač U dvojtyp s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění třmeny	kus	7,000		0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030641								
12	K	210030752	montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby ocelových drátů a lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí pozinkovaných lano, průřezu do 35	m	930,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030752								
13	M	012	Nerezové lano 35mm2	m	976,500		0,00	
VV			930 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		976,500			
23	K	210030761	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby trolejí Cu včetně rozvinutí, nahození a vypnutí do 150 mm2	m	5 350,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030761								
61	M	022	Drát trolejový Cu Rl 100mm2	m	953,400		0,00	
VV			908 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		953,400			
120	M	064	Drát trolejový Cu Rl 120 mm2	m	4 664,100		0,00	
VV			4442 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		4 664,100			
1	K	210030911	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové včetně základního náteru trubkových stožárů bez ohledu na množství	kus	144,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030911								
2	M	002	Stožár trubkový JTSO 8,5/18kN	kus	7,000		0,00	
3	M	003	Stožár trubkový JTSO 8,5/12kN	kus	112,000		0,00	
4	M	004	Stožár trubkový Co10/16kN	kus	5,000		0,00	
5	M	005	Stožár trubkový Co11/16kN	kus	4,000		0,00	
6	M	006	Stožár trubkový Co11,5/16kN	kus	4,000		0,00	
7	M	007	Stožár trubkový Do10/22kN	kus	7,000		0,00	
8	M	008	Stožár trubkový Do11/22kN	kus	1,000		0,00	
9	M	009	Stožár trubkový Do12/22kN	kus	1,000		0,00	
10	M	010	Stožár trubkový Eo10/26kN	kus	2,000		0,00	
11	M	011	Stožár trubkový Go10/40kN	kus	1,000		0,00	
137	K	R006	uvolnění trakčního stožáru ze základu, vytažení ze základu a naložení na vozidlo	kus	25,000		0,00	
14	K	R008	Číslo stožáru vč. podkl. pruhu	kus	144,000		0,00	
24	K	210030921	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové tabulky s označením sekce nebo úsekového děliče	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030921								
58	M	019	Návěští - úsekový dělič	kus	4,000		0,00	
59	M	020	Objímka nerezová na výložník D76.5 šířka 30	kus	8,000		0,00	
25	K	210030931	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové tabulky výstražné na stožáru	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030931								
VV			1 * 7 " Přepočtené koeficientem množství		7,000			
90	M	035	Tabulka výstražná	kus	7,000		0,00	
VV			1 * 7 " Přepočtené koeficientem množství		7,000			
15	K	125	uvolnění trakčního stožáru ze základu, vytažení ze základu a naložení na vozidlo	kus	25,000		0,00	
16	K	R007	Kotvení lana do 50mm2 s regulací	kus	79,000		0,00	
62	M	023	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	kus	48,000		0,00	
63	M	024	Nerozebiratelné ukončení lana N35 s izolátorem	kus	31,000		0,00	
64	K	R009	Trojsměrné spojení	kus	17,000		0,00	
65	M	025	Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	kus	17,000		0,00	
66	K	R010	Ukončení lana v kroužku	kus	6,000		0,00	
67	M	026	Krepina 35x100 mm2 Cu	kus	6,000		0,00	
68	M	027	Očnice 25-35 mm2 Cu	kus	6,000		0,00	
69	K	R011	Závěs TB stopy v přímé	kus	23,000		0,00	
91	M	036	TBUS závěs do roviny na lano	kus	1,000		0,00	
92	M	037	TBUS závěs do roviny na výložník GFK 76mm	kus	22,000		0,00	
70	K	R012	Závěs TB stopy pružný do 3 st.	kus	28,000		0,00	
93	M	038	TBUS závěs do oblouku 2-3° na lano	kus	6,000		0,00	
94	M	039	TBUS závěs do oblouku 2-3° na výložník 76mm	kus	22,000		0,00	
95	K	R036	Závěs TB stopy pružný do 5 st.	kus	6,000		0,00	
119	M	063	TBUS odtah do oblouku 3-4° na lano	kus	1,000		0,00	
96	M	040	TBUS závěs do oblouku 4-5° na výložník 76	kus	5,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	R021	Závěs TB stopy pružný do 7 st.	kus	14,000		0,00	
97	M	041	TBUS závěs do oblouku 5-7° na výložník 76mm	kus	14,000		0,00	
73	K	R022	Závěs TB stopy pružný do 10 st.	kus	31,000		0,00	
98	M	042	TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano	kus	3,000		0,00	
99	M	043	TBUS závěs do oblouku 7-10° na výložník 76mm	kus	27,000		0,00	
103	M	047	TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano	kus	1,000		0,00	
74	K	R023	Závěs TB stopy pružný do 13 st.	kus	25,000		0,00	
100	M	044	TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano	kus	4,000		0,00	
101	M	045	TBUS závěs do oblouku 10-13° na výložník 76mm	kus	21,000		0,00	
75	K	R024	Závěs TB stopy pružný do 30 st.	kus	12,000		0,00	
102	M	046	TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano	kus	12,000		0,00	
76	K	R025	Elektrická výhybka 10st - tahová vč. signalizace	kus	2,000		0,00	
104	M	048	El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 10° (7.5°/2.5°), ovládání na sloupu	kus	1,000		0,00	
105	M	049	El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, pravá 10° (2.5°/7.5°), ovládání na sloupu		1,000		0,00	
77	K	R026	Vyhybka sjezdová 10st - tahová	kus	2,000		0,00	
106	M	050	Mechanická TBUS výhybka, symetrická 10° (5°/5°)	kus	1,000		0,00	
107	M	051	Mechanická TBUS výhybka, levá 10° (7.5°/2.5°)	kus	1,000		0,00	
78	K	R027	Křížení tahové	kus	3,000		0,00	
108	M	052	Křížení tahové TBUSxTBUS 20° levé (FeZn)	kus	2,000		0,00	
109	M	053	Křížení tahové TBUSxTBUS 30° levé (FeZn)	kus	1,000		0,00	
79	K	R028	Vyvěšení vyhybek a křížení	kus	7,000		0,00	
89	M	030	Nosná síť výhybek a křížení	kus	7,000		0,00	
80	K	R029	Věšák Cu 10mm, lano - lano	kus	98,000		0,00	
88	M	029	Věšák Cu 10mm (lano x lano)	kus	98,000		0,00	
81	K	R030	Proud. propoj. TB stopy a odpoj.	kus	14,000		0,00	
110	M	054	TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník	kus	14,000		0,00	
82	K	R031	Posun stávajících TV stop	m	310,000		0,00	
83	K	R032	Výložník na stožár 2 vyvěšení	kus	97,000		0,00	
111	M	055	Výložník GFK 1x76-3.5m (vyvěšení nerez lanem)	kus	8,000		0,00	
112	M	056	Výložník GFK 1x76-4m (vyvěšení nerez lanem)	kus	27,000		0,00	
113	M	057	Výložník 1x76-5m (vyvěšení nerez lanem)	kus	37,000		0,00	
114	M	058	Výložník 1x76-6m (vyvěšení nerez lanem)	kus	14,000		0,00	
115	M	059	Výložník 1x76-7m (vyvěšení nerez lanem)	kus	11,000		0,00	
84	K	R033	Výložník na stožár 3 vyvěšení	kus	16,000		0,00	
116	M	060	Výložník 1x76-8m (3x vyvěšení nerez lanem)	kus	9,000		0,00	
117	M	061	Výložník 1x76-9m (vyvěšení nerez lanem)	kus	7,000		0,00	
85	K	R034	Výložník dvojitý na stožár 4 vyvěšení	kus	1,000		0,00	
118	M	062	Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem)	kus	1,000		0,00	
86	K	R035	Kotvení trolejové stopy rozpěrkou	kus	4,000		0,00	
87	M	028	Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2	kus	4,000		0,00	

D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	
123	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051131

VV		1,5*1,5*2*11		49,500				
33	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	75,973		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131114

VV		1,8*1,8*2,2*10		71,280				
VV		1,5*1,5*2*13*-1		-58,500				
VV		1,6*1,6*2		5,120				
VV		1,8*1,8*2,5		8,100				
VV		1,6*1,6*2,5*4		25,600				
VV		1,8*1,8*2,7		8,748				
VV		2,5*2,5*2,5		15,625				
VV		Součet		75,973				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	75,973		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111						
	VV		75,973		75,973			
35	K	460281113	Pažení vykopů příložené plně jam, hloubky do 4 m	m2	297,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281113						
	VV		1,8*2,2*4*10		158,400			
	VV		1,6*2*4		12,800			
	VV		1,8*2,5*4		18,000			
	VV		2,5*2,5*4		25,000			
	VV		1,6*2,5*4*4		64,000			
	VV		1,8*2,7*4		19,440			
	VV		Součet		297,640			
36	K	460281114	Pažení vykopů rozepření stěn rýh nebo jam	m3	134,473		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114						
	VV		1,8*1,8*2,2*10		71,280			
	VV		1,6*1,6*2		5,120			
	VV		1,8*1,8*2,5		8,100			
	VV		2,5*2,5*2,5		15,625			
	VV		1,6*1,6*2,5*4		25,600			
	VV		1,8*1,8*2,7		8,748			
	VV		Součet		134,473			
37	K	460281123	Pažení vykopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m	m2	297,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281123						
38	K	460281124	Pažení vykopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam	m3	134,473		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124						
39	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	75,973		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113						
40	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	759,730		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121						
	VV		75,973 * 10 " Přepočtené koeficientem množství		759,730			
41	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,751		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121						
	VV		75,973*1,8		136,751			
42	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123						
	VV		1,6*1,6*0,5*4		5,120			
	VV		1,8*1,8*0,5		1,620			
	VV		Součet		6,740			
121	K	460391111	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m bez zhuťnění	m3	23,630		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391111						
	VV		"Zapískování stožárů					
	VV		139*0,17		23,630			
122	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	49,623		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		23,63*2,1		49,623			
45	K	460641131	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	127,733		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641131						
	VV		1,8*1,8*2,2*11		78,408			
	VV		1,6*1,6*2*5		25,600			
	VV		1,8*1,8*2,5		8,100			
	VV		2,5*2,5*2,5		15,625			
	VV		Součet		127,733			
43	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm.	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	46079131R	Osazování prostupů z plastických trub DN do 600.	kus	11,000		0,00	
47	M	28614387	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN8	m	16,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			11*1,5		16,500			
48	K	460811111	Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm	kus	5,000		0,00	
49	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			5*2		10,000			
133	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	121,275		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
134	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 212,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
VV			121,275 * 10 " Přepočtené koeficientem množství		1 212,750			
135	K	469973112	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01.	t	121,275		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973112					
50	K	R004	Úprava hlavy základu	m3	6,950		0,00	
VV			139*0,05		6,950			
132	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m.	t	383,373		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					
D N00 Nepojmenované práce							0,00	
125	K	R013	zajišťování beznapětových stavů pro práce na TV - výluky	hod	48,000		0,00	
126	K	R014	Zajištění údajů pro revizi - měření izolačních stavů, výšky TV, technicko-bezpečnostní zkouška dle Vyhl. 177/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	
127	K	R100	Výchozí revize	kus	1,000		0,00	
128	K	R101	Protokol UTZ	kus	1,000		0,00	
129	K	R102	Geodetické zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
130	K	R103	Vytvoření geometrického plánu	kus	1,000		0,00	
131	K	R104	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
151	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000					
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
152	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
153	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
136	K	07210301R	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: SO 652 - Trakční trolejové vedení Božtěšická

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt: SO 652 - Trakční trolejové vedení Božtěšická

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Elektromontáže							0,00	
2	K	210030001	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby objímky na stožár s vidlicí nebo kardanovým kloubem	kus	38,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030001								
3	M	016	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	kus	38,000		0,00	
4	K	210030752	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby ocelových drátů a lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí pozinkovaných lano, průřezu do 35 mm ²	m	425,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030752								
5	M	012	Nerezové lano 35mm ²	m	446,250		0,00	
VV 425 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství					446,250			
6	K	210030761	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby trolejí Cu včetně rozvinutí, nahození a vypnutí do 150 mm ²	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030761								
7	M	022	Drát trolejový Cu Rl 100mm ²	m	441,000		0,00	
VV 420 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství					441,000			
8	K	210030911	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové včetně základního náteru trubkových stožárů bez ohledu na konstrukci	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030911								
9	M	100	Stožár trubkový JTSO 8,5/22kN	kus	2,000		0,00	
10	M	101	Stožár trubkový JTSO 10,5/20kN	kus	1,000		0,00	
11	K	R006	uvolnění trakčního stožáru ze základu, vytažení ze základu a naložení na vozidlo	kus	3,000		0,00	
12	K	R007	Kotvení lana do 50mm ² s regulací	kus	20,000		0,00	
13	M	023	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	kus	10,000		0,00	
14	M	024	Nerozebiratelné ukončení lana N35 s izolátorem	kus	10,000		0,00	
15	K	R008	Číslo stožáru vč. podkl. pruhu	kus	3,000		0,00	
16	K	R009	Trojsměrné spojení	kus	3,000		0,00	
17	M	025	Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm ² kroužkem	kus	3,000		0,00	
18	K	R040	Zařízení pro natrolejování TB	ks	1,000		0,00	
19	M	072	Sestava naváděcích trychtýřů pro TBUS sběrače, vyvěšeno na příčném laně	ks	1,000		0,00	
20	K	R041	Propojení TBUS stop	kus	2,000		0,00	
21	M	073	TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop	kus	2,000		0,00	
22	K	R050	Vložená izolace v laně	kus	3,000		0,00	
23	M	026	Krepina 35x100 mm ² Cu	kus	6,000		0,00	
24	M	027	Očnice 25-35 mm ² Cu	kus	6,000		0,00	
25	M	070	smyčkový izolátor	kus	3,000		0,00	
26	K	R011	Závěs TB stopy v přímé	kus	6,000		0,00	
27	M	036	TBUS závěs do roviny na lano	kus	6,000		0,00	
28	K	R012	Závěs TB stopy pružný do 3 st.	kus	3,000		0,00	
29	M	038	TBUS závěs do oblouku 2-3° na lano	kus	3,000		0,00	
30	K	R036	Závěs TB stopy pružný do 5 st.	kus	2,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	071	TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano	kus	2,000		0,00	
32	K	R021	Závěs TB stopy pružný do 7 st.	kus	2,000		0,00	
33	M	065	TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano	kus	2,000		0,00	
34	K	R022	Závěs TB stopy pružný do 10 st.	kus	2,000		0,00	
35	M	042	TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano	kus	2,000		0,00	
36	K	R023	Závěs TB stopy pružný do 13 st.	kus	1,000		0,00	
37	M	044	TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano	kus	1,000		0,00	
38	K	R024	Závěs TB stopy pružný do 30 st.	kus	1,000		0,00	
39	M	046	TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano	kus	1,000		0,00	
40	K	R026	Vyhybka sjezdová 10st - tahová	kus	1,000		0,00	
41	M	068	Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (7.5°/2.5°)	kus	1,000		0,00	
42	K	R027	Křížení tahové	kus	1,000		0,00	
43	M	069	Křížení tahové TBUSxTBUS 40° levé (FeZn)	kus	1,000		0,00	
44	K	R028	Vyvěšení vyhybek a křížení	kus	2,000		0,00	
45	M	030	Nosná síť výhybek a křížení	kus	2,000		0,00	
46	K	R029	Věšák Cu 10mm, lano - lano	kus	34,000		0,00	
47	M	029	Věšák Cu 10mm (lano x lano)	kus	34,000		0,00	
48	K	R031	Posun stávajících TV stop	m	200,000		0,00	
49	K	R035	Kotvení trolejové stopy rozpěrkou	kus	2,000		0,00	
50	M	028	Dvojitě pevné kotvení 2x TD 100 mm2	kus	2,000		0,00	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
51	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131114	m3	9,504		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV			1,8*1,8*2,2*2		14,256			
VV			1,8*1,8*2,7		8,748			
VV			1,5*1,5*2*3*-1		-13,500			
VV			Součet		9,504			
52	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111	m3	9,504		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
53	K	460281113	Pažení výkopů příložené plné jam, hloubky do 4 m. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281113	m2	51,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV			1,8*2,2*4*2		31,680			
VV			1,8*2,7*4		19,440			
VV			Součet		51,120			
54	K	460281114	Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114	m3	23,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV			1,8*1,8*2,2*2		14,256			
VV			1,8*1,8*2,7		8,748			
VV			Součet		23,004			
55	K	460281123	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného jam, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281123	m2	51,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
56	K	460281124	Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281124	m3	23,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
57	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113	m3	23,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV			1,8*1,8*2,2*2		14,256			
VV			1,8*1,8*2,7		8,748			
VV			Součet		23,004			
58	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i zanočatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121	m3	230,040		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV			23,004*10		230,040			
59	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,191		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		1,8*1,8*0,5*-1*1,8		-2,916			
	VV		9,504*1,8		17,107			
	VV		Součet		14,191			
60	K	460391111	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m bez zhutnění	m3	0,510		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391111					
	VV		"Zapiskování stožárů					
	VV		3*0,17		0,510			
61	M	58337308	stěrkopísek frakce 0/2	t	1,071		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,51*2,1		1,071			
62	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123					
	VV		"zásyp utopeného základu					
	VV		1,8*1,8*0,5		1,620			
63	K	460641131	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	21,384		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641131					
	VV		1,8*1,8*2,2*3		21,384			
64	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
	VV		2*3		6,000			
65	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm,	m	6,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*3		6,000			
	VV		6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		6,300			
66	K	46079131R	Osazování prostupů z plastických trub DN do 600	kus	2,000		0,00	
67	M	28614387	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN8	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	460811111	Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm	kus	1,000		0,00	
69	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	13,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051131					
	VV		1,5*1,5*2*3		13,500			
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	33,075		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
82	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	330,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	VV		33,075 * 10 " Přepočtené koeficientem množství		330,750			
83	K	469973112	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) na skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,075		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973112					
72	K	R004	Úprava hlavy základu	m3	0,150		0,00	
	VV		0,05*3		0,150			
80	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	54,919		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					
D N00 Nepojmenované práce							0,00	
73	K	R013	zajišťování beznapětových stavů pro práce na TV - výluky	hod	12,000		0,00	
74	K	R014	Zajištění údajů pro revizi - měření izolačních stavů, výšky TV, technicko-bezpečnostní zkouška dle Vyhl. 177/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	
75	K	R100	Výchozí revize	kus	1,000		0,00	
76	K	R101	Protokol UTZ	kus	1,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	R102	Geodetické zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
78	K	R103	Vytvoření geometrického plánu	kus	1,000		0,00	
79	K	R104	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

85	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

86	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

87	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

84	K	07210301R	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1,000		0,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24

Objekt:

SO 661 - Trakční kabelové vedení Výstupní

Soupis:

661.2 - Trakční kabelové vedení - samostatná část

Místo:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
N00 - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: SO 661 - Trakční kabelové vedení Výstupní
Soupis: 661.2 - Trakční kabelové vedení - samostatná část

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

3	M	002	Kabelová koncovka EVPC 03/1x500	kus	12,000		0,00	
4	K	R001	Kabelový vývod na NB	kpl	3,000		0,00	
6	M	003	Držák kabelových svodů	kus	72,000		0,00	
7	M	004	Pásek nerez 12,7x0,75 mm [1kg=cca 10.53m]	m	36,000		0,00	
8	M	005	Spona 12.7mm	ks	18,000		0,00	
9	M	34343202	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58.4/63mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
1	K	210101041	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 6 kV venkovní vodičů celoplastových , průřezu žíly do 500 mm2	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210101041

2	M	001	Kabelová koncovka EVPCO 3-1x500	kus	12,000		0,00	
---	---	-----	---------------------------------	-----	--------	--	------	--

D N00 Ostatní 0,00

11	K	R014	Zajištění údajů pro revizi - měření izolačních stavů, výšky TV, technicko-bezpečnostní zkouška dle Vyhl. 177/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	
12	K	R100	Výchozí revize	kus	1,000		0,00	
13	K	R101	Protokol UTZ	kus	1,000		0,00	
14	K	R102	Geodetické zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
15	K	R103	Vytvoření geometrického plánu	kus	1,000		0,00	
16	K	R104	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

18	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

17	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

19	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: **SO 701 - Příprava území a základová deska**
Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 1-24
Objekt: SO 701 - Příprava území a základová deska

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Stosmol s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	131151342	Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm	m	9,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151342					
VV			19*0,5		9,500			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	130,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			130-45		85,000			
VV			Součet		85,000			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	425,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			85*5		425,000			
5	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	153,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			85*1,8		153,000			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	85,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
8	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180405111					
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,560			
D 2 Zakládání							0,00	
10	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	6,894		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271562211					
VV			3,43*10,05*0,2		6,894			
VV			Součet		6,894			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	311113133	na zakladové zdi z betonových tvarnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 mm, 250 mm	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113133					
	VV		30*2		60,000			
12	K	311113R0001	Montáž a dodání železobetonové kontejnerové měřirny – prefabrikovaná konstrukce s tl. Obvodových stěn vč. povrchových úprav a výplní otvorů dle PD	soubor	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
13	K	311361821	výztuž na zakladových zurnosných svislicích nebo odkloněných od svislíce, rovných nebo obklých z betonárskej oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
	VV		60*25/1000		1,500			
	VV		Součet		1,500			
14	K	338171111	Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171111					
	VV		19		19,000			
	VV		12		12,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		41,000			
15	M	5534215R02	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 60x40mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	338171113	Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jámk	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
	VV		9		9,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		19,000			
17	M	5534215R02	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 60x40mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101220					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	553423R	brána plotová z 3d panelů dvoukřídlá 2000x1000mm vč. zámků a klíčů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	348171141	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky do 1,0 m	m	43,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171141					
21	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
22	K	564851011	Podklad ze šterkodrti SD s rozproštením a zhuťnením plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuťnení tl. 150 mm	m2	130,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
	VV		37*2		74,000			
	VV		28*2		56,000			
	VV		Součet		130,000			
23	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým huťnením vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	38,110		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		37*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		38,110			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210								
VV					28	28,000		
26	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	28,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV					28*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	28,280		
27	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	1,125		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV					28*0,08/100*27,9*1,8	1,125		
VV					Součet	1,125		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213								
VV					40,5	40,500		
29	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	37,730		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV					(40,5-6,2)*1,1	37,730		
VV					Součet	37,730		
30	M	59217074	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-16m 250x300mm	m	6,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV					3,1*2	6,200		
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,608		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121								
VV					40,5*0,15*0,1	0,608		
VV					Součet	0,608		
D 998 Přesun hmot							0,00	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	125,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
33	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000								
D VRN3 Zařízení stavenišť							0,00	
35	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
37	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								